

淄博先进制造业创新示范区中 工程
心学校幼儿园维修改造项目

投标总价

投 标 人：山东合义建设工程有限公司

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 淄博先进制造业创新示范区中心学校

工 程 名 称： 淄博先进制造业创新示范区中心学校幼儿园维修改造项目

投标总价（小写）： 1764695.09

（大写）： 壹佰柒拾陆万肆仟陆佰玖拾伍元零玖分


投 标 人： 山东合义建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：淄博先进制造业创新示范区中心学校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

一、项目概况

1、项目名称：淄博先进制造业创新示范区中心学校幼儿园维修改造项目；
2、工程范围：前毕小学附属幼儿园食堂、餐厅、教室等改造工程；北金幼儿园院墙加高、拆除、南院改造等；西齐幼儿园校舍加固、防水、内墙装修、铺设地胶等；侯庄幼儿园房顶更换、维修，教室功能室整修线路、防水、院墙加高等。

二、投标报价编制范围

招标范围内的所有工作内容，具体工程量以招标文件发布的工程量清单为准。

三、投标报价编制依据

- (1) 招标文件及相关资料。
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）。
- (3) 定额执行《2016年山东省建筑工程消耗量定额》、《2016年山东省安装工程消耗量定额》及相应价目表；费用计算按最新规定执行。
- (4) 建设项目相关的标准、规范、技术资料。
- (5) 工程类别：III类工程。
- (6) 材料价格参照《淄博工程造价指南》及当地市场价。

工程项目投标报价汇总表

工程名称：淄博先进制造业创新示范区中心学校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额及 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	北金	505383.57		112876.19	34544.97
2	侯庄	347227.34		16844.08	24376.11
3	前毕	421784.3		162732.17	28099.92
4	西齐	490299.88		5061.61	33420.77
	合计	1764695.09		297514.05	120441.77

单项工程投标报价汇总表

工程名称：北金

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	北金-建筑	446455.4	111014.61	21379.09	30530.21
2	北金装饰	58928.17	1861.58	2662.55	4014.76
合计		505383.57	112876.19	24041.64	34544.97

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	360895.08	111014.61
二	措施项目费	18166.82	
2.1	单价措施项目	11355.23	
2.2	总价措施项目	6811.59	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	30530.21	
五	设备费		
六	税金	36863.29	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		446455.4	111014.61

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
		整个项目							
1	011609001001	栏杆、栏板拆除-1	1: 拆除1.2米高铸铁栏杆; 2、栏板拆除运至指定点	m	8.2	80	656		
2	010401003001	实心砖墙	1: m10砂浆砌240厚实墙墙2.2米;	m3	4.33	590.92	2558.68		
3	011609001002	栏杆、栏板拆除-2	1: 拆除1.2米高铸铁栏杆; 2、栏板拆除运至指定点	m	36.9	80	2952		
4	010401003002	实心砖墙	1、用M5.0砂浆在原墙高35公分基础上增砌1米高24砖墙，每5米增砌240*240高1.2米砖柱;	m3	21.74	586.57	12752.03		
5	010607002001	成品栅栏	安装铸铁围墙，围墙样式、材质甲方自定	m2	85.4	110.98	9477.69	8184.17	
6	011609001003	栏杆、栏板拆除-3	1: 拆除1.2米高铸铁栏杆; 2、栏板拆除运至指定点	m	48.5	80	3880		
7	050101003001	砍挖灌木丛及根-4	1、4、挖除墙外2.5米高棘蒺植物50公分; 2、外运10km内	m	48.5	13.99	678.52		
8	010101001001	平整场地	1、清理场地杂物; 2、回填土30cm顺坡排水	m2	216.84	6.18	1340.07		
9	010507002001	室外地坪-5	1、大门外做C30砼地面120厚，随打随抹; 、	m2	9.95	71.45	710.93		
10	01B001	原大门上安装显示屏	原大门上安装显示屏5m*3m，包含立柱、显示屏外框及所有费用，材质、样式、颜色甲方自定	件	1	7200	7200	7200	
11	011601001001	砖砌体拆除-6	1、砌体拆除 砖墙; 2、垃圾外运	m3	26.94	190.07	5120.49		
12	011601001002	砖砌体拆除-7	1、砌体拆除 砖墙; 2、垃圾外运，运距10km内	m3	2.39	190.06	454.24		
13	010401003004	实心砖墙-8	1、原墙高2米，m10砂浆砌240砖实墙，增加高度0.95;	m3	4.13	590.92	2440.5		
14	010101002004	挖一般土方-（成品草坪）	1、挖掘机挖一般土方，2、自卸汽车外运1km	m3	73.13	11.66	852.7		
15	010501001001	垫层	1、地坪原土夯实 2、3: 7灰土垫层，厚度150mm 3、部位：教学楼南侧草地	m3	73.13	201.33	14723.26		
16	010507002004	室外地坪	新做C25砼地面100厚，随打随抹光	m2	487.5	57.27	27919.13		
17	050102012001	砼地面铺贴成品	砼场地铺成品彩色草坪，	m2	487.5	85	41437.5	41437.5	
本页小计							135153.74	56821.67	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
		彩色草皮	高度30mm						
18	010103002001	余方弃置-10	1、挖掘机挖土装车；2、自卸汽车倒运土方1km	m3	450	11.66	5247		
19	010103002002	余方弃置-11	1、院内清除杂草外运； 2、场地机械整平； 3、垃圾外运，运距10km内	m3	478.24	23.19	11090.39		
20	010401007001	空花墙-12	1、南墙补花格墙0.55高，原墙身高1.9米；	m3	1.98	672.79	1332.12		
21	011605001001	平面块料拆除-13	拆除花砖地面，砼垫层10cm，拆路沿石14.1米（尺寸厚0.1高0.3长0.6）菜地挖土外运9.6*4.5*0.3m；拆除垃圾外运10km	m2	125.52	71.31	8950.83		
22	010507002003	室外地坪-13	1、机械整平地面，原土夯实；3：7灰土150厚，C25砼垫层8公分厚，1：3水泥砂浆铺透水砖。	m2	168.72	123.84	20894.28	4224.41	
23	010101002001	挖一般土方	砂池挖装土方，自卸汽车运土方 运距(km) ≤1	m3	50.38	11.66	587.43		
24	010401003005	实心砖墙	砂池M5.0水泥砂浆砌240砖	m3	5.16	586.58	3026.75		
25	011201001001	墙面一般抹灰	砂池内1:3水泥砂浆抹面	m2	31.31	29.33	918.32		
26	010103001001	回填砂	砂池内回填砂，砂品种、质量等甲方自定	m3	45	354.13	15935.85	13092.79	
27	010101002002	挖一般土方	水池挖装土方，自卸汽车运土方 运距1km，原土夯实	m3	91.84	21.55	1979.15		
28	010404001001	垫层	水池底3:7灰土	m3	19.71	211.44	4167.48		
29	010404001002	垫层	水池底C15砼垫层	m3	11.83	556.47	6583.04		
30	010507003001	浇制砼水池	浇制c30砼水池	m3	4.28	557.74	2387.13		
31	011201001002	砼面一般抹灰	水池侧壁1:3水泥砂浆抹面	m2	31.31	29.33	918.32		
32	010903001001	墙面卷材防水	水池底、侧壁做SBS防水2层，厚度4mm	m2	119.56	84.85	10144.67		
33	011204003001	块料墙面	水池底、侧壁贴瓷砖，瓷砖样式、颜色甲方自定	m2	119.56	154.11	18425.39	5396.34	
34	010103001002	回填方	水池四周夯实土	m3	10.82	17.4	188.27		
35	010101002003	挖一般土方	游园路挖土，路基夯实，土方外运1km	m3	149.6	11.66	1744.34		
36	010404001003	垫层	游园路3:7灰土厚度150mm	m3	74.8	201.33	15059.48		
37	010404001004	垫层	游园路c20砼垫层厚度	m3	49.87	544.26	27142.25		
本页小计							156722.49	22713.54	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
校幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			100mm,					
38	011102003001	块料楼地面	游园路1:3水泥砂浆20厚 铺透水砖	m ²	498.65	41.43	20659.07	
39	01B003	养殖间	1. m5.0混合砂浆新建储藏、养殖间，长10m，宽5米，中间一道隔墙，砌筑高度1.2米，120墙砌筑，两面水泥砂浆抹面，门洞800*1200 2个	项	1	5440.79	5440.79	
40	01B004	新建海底捞月弧形船:	1. 新建海底捞月弧形船:长6m，宽3m，最深处0.6m，挖土平均深度0.36m，两侧砌120mm砖，抹面，船底浇筑砼60mm厚，随打随抹光	项	1	2763.6	2763.6	
41	01B005	新建汀步石及透水砖小路	1. 汀步石7块 2. 大理石板310*600*20mm 3. 底为c20砼200厚；透水砖路面15m 4. 宽1m 5. c15砼垫层60厚 6. 3干硬性砂浆30厚铺砖	项	1	4795.43	4795.43	47.01
42	01B006	新建廊架	1. 新建廊架:长20m，宽2m，高2.6m，防腐木制作安装 2、样式、颜色甲方自定	m	20	260	5200	5200
43	01B007	凉亭制作，安装	1. 凉亭制作 2. 安装:直径2.5m 3. 高3m 4. 防腐木制作安装 5. 样式、颜色甲方自定	个	1	26000	26000	26000
44	040504001001	砌筑井	圆形给水阀门井 ϕ 1000 无地下水 1.1m深	座	1	2238.97	2238.97	232.39
45	010401012003	零星砌砖	M5.0水泥砂浆零星砌体	m ³	2.88	667.01	1920.99	
		分部小计					360895.08	111014.61
本页小计							69018.85	31479.4
合 计							360895.08	111014.61

工程量清单综合单价分析表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011609001001	栏杆、栏板拆除-1 1: 拆除1.2米高铸铁栏杆 ; 2、栏板拆除运至指定 点	m			80				80
	补子目1	栏杆、栏板拆除-1	m	1		80				
		材料费中：暂估价合计								
2	010401003001	实心砖墙 1: m10砂浆砌240厚实墙 墙2.2米;	m3		120.84	398.11	5.87	162.82	66.1	590.92
	4-1-7 换	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【砌筑水 泥砂浆 M10.0】	10m3	0.1	120.84	398.11	5.87			
		材料费中：暂估价合计								
3	011609001002	栏杆、栏板拆除-2 1: 拆除1.2米高铸铁栏杆 ; 2、栏板拆除运至指定 点	m			80				80
	补子目1	栏杆、栏板拆除-1	m	1		80				
		材料费中：暂估价合计								
4	010401003002	实心砖墙 1、用M5.0砂浆在原墙高3 5公分基础上增砌1米高24 砖墙，每5米增砌240*240 高1.2米砖柱;	m3		120.84	393.76	5.87	162.82	66.1	586.57
	4-1-7 换	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【砌筑水 泥砂浆 M5.0】	10m3	0.1	120.84	393.76	5.87			
		材料费中：暂估价合计								
5	010607002001	成品栅栏 安装铸铁围墙，围墙样式 、材质甲方自定	m2		9.58	95.92	0.24	12.91	5.24	110.98
	16-5-14	铸铁围墙	10m	0.0833	9.58	95.92	0.24			
	33050021*	铸铁围墙(成品)	m	0.8333		95.83				
		材料费中：暂估价合计				95.83				
6	011609001003	栏杆、栏板拆除-3 1: 拆除1.2米高铸铁栏杆 ; 2、栏板拆除运至指定 点	m			80				80
	补子目1	栏杆、栏板拆除-1	m	1		80				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
7	050101003001	砍挖灌木丛及根-4 1、4、挖除墙外2.5米高 棘蒺植物50公分；2、外 运10km内	m		0.28	12.37	1.14	0.35	0.2	13.99
	借1-1-17	机械砍挖灌木丛及根 冠 丛高度≤1.5m	10m2	0.05	0.28		1.14			
	补子目2	砍挖灌木丛外运	项	0.0206		12.37				
		材料费中：暂估价合计								
8	010101001001	平整场地 1、清理场地杂物；2、回 填土30cm顺坡排水	m2		3.99			5.38	2.19	6.18
	1-4-1	人工平整场地	10m2	0.1	3.99					
		材料费中：暂估价合计								
9	010507002001	室外地坪-5 1、大门外做C30砼地面12 0厚，随打随抹；、	m2		7.12	60.36	0.07	9.6	3.9	71.45
	16-5-1 换	混凝土整体路面 80mm厚 实际厚度(mm):120 换 为【C30现浇混凝土 碎石 <40】	10m2	0.1	7.12	60.36	0.07			
		材料费中：暂估价合计								
10	01B001	原大门上安装显示屏 原大门上安装显示屏5m*3 m，包含立柱、显示屏外 框及所有费用，材质、样 式、颜色甲方自定	件			7200				7200
	补子目3	原大门上安装显示屏	件	1		7200				
	BCCLF18*	原大门上安装显示屏	件	1		7200				
		材料费中：暂估价合计				7200				
11	011601001001	砖砌体拆除-6 1、砌体拆除 砖墙；2、 垃圾外运	m3		93.68	0.08	31.93	130.05	64.38	190.07
	借01-1-62	砌体拆除 砖墙	10m3	0.1	72.77					
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.13	20.62					
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.1	0.29	0.08	31.93			
		材料费中：暂估价合计								
12	011601001002	砖砌体拆除-7 1、砌体拆除 砖墙；2、 垃圾外运，运距10km内	m3		93.68	0.08	31.92	130.05	64.38	190.06

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借01-1-62	砌体拆除 砖墙	10m3	0.1	72.77					
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.13	20.62					
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.1	0.28	0.08	31.92			
		材料费中：暂估价合计								
13	010401003004	实心砖墙-8 1、原墙高2米，m10砂浆 砌240砖实墙，增加高度0 .95；	m3		120.84	398.11	5.87	162.82	66.1	590.92
	4-1-7 换	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【砌筑水 泥砂浆 M10.0】	10m3	0.1	120.84	398.11	5.87			
		材料费中：暂估价合计								
14	010101002004	挖一般土方-（成品草坪 ） 1、挖掘机挖一般土方， 2、自卸汽车外运1km	m3		1.14	0.08	9.82	1.54	0.62	11.66
	1-2-41	挖掘机挖装一般土方 普 通土	10m3	0.1	0.86		4.25			
	1-2-58	自卸汽车运土方 运距≤1 km	10m3	0.1	0.28	0.08	5.57			
		材料费中：暂估价合计								
15	010501001001	垫层 1、地坪原土夯实 2、3：7灰土垫层，厚度1 50mm 3、部位：教学楼南侧草 地	m3		58.82	109.03	1.3	79.26	32.18	201.33
	2-1-1 R*0.9	3:7灰土垫层 机械振动 若为场区道路垫层 人工* 0.9	10m3	0.1	58.82	109.03	1.3			
		材料费中：暂估价合计								
16	010507002004	室外地坪 新做C25砼地面100厚，随 打随抹光	m2		6.17	47.66	0.06	8.32	3.38	57.27
	16-5-1 换	混凝土整体路面 80mm厚 实际厚度(mm):100	10m2	0.1	6.17	47.66	0.06			
		材料费中：暂估价合计								
17	050102012001	砼地面铺贴成品彩色草皮 砼场地铺成品彩色草坪， 高度30mm	m2			85				85

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	补子目5	铺贴成品彩色草皮	m2	1		85				
	BCCLF22*	铺贴成品彩色草皮	m2	1		85				
		材料费中：暂估价合计				85				
18	010103002001	余方弃置-10 1、挖掘机挖土装车；2、 自卸汽车倒运土方1km	m3		1.14	0.08	9.82	1.54	0.62	11.66
	1-2-41	挖掘机挖装一般土方 普 通土	10m3	0.1	0.86		4.25			
	1-2-58	自卸汽车运土方 运距≤1 km	10m3	0.1	0.29	0.08	5.57			
		材料费中：暂估价合计								
19	010103002002	余方弃置-11 1、院内清除杂草外运； 2、场地机械整平； 3、垃圾外运，运距10km 内	m3		1.14	0.08	21.35	1.54	0.62	23.19
	1-2-41	挖掘机挖装一般土方 普 通土	10m3	0.1	0.86		4.25			
	1-2-58 换	自卸汽车运土方 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.1	0.29	0.08	17.1			
		材料费中：暂估价合计								
20	010401007001	空花墙-12 1、南墙补花格墙0.55高 ，原墙身高1.9米；	m3		170.81	403.12	5.42	230.14	93.44	672.79
	4-1-24	M5.0混合砂浆零星砌体	10m3	0.1	170.81	403.12	5.42			
		材料费中：暂估价合计								
21	011605001001	平面块料拆除-13 拆除花砖地面，砼垫层10 cm，拆路沿石14.1米（尺 寸厚0.1高0.3长0.6）菜 地挖土外运9.6*4.5*0.3m ；拆除垃圾外运10km	m2		36.22	0.02	10.01	50.61	25.06	71.31
	借01-1-127 换	楼地面拆除 拆除粘土砖 、水泥花砖 需铲除找平 层 人工[00010100] 含量 +0.4	10m2	0.1	11.97					
	借01-1-117	楼地面拆除 混凝土垫层	10m3	0.01	23.37					
	借1-3-37	拆除侧石 石质	100m	0.0011	0.48					
	1-2-41	挖掘机挖装一般土方 普 通土	10m3	0.0103	0.09		0.44			
	1-2-58 换	自卸汽车运土方 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.0103	0.03	0.01	1.77			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 幼儿园维修改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	1-3-40	挖掘机装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.0212	0.22		1.03			
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.0212	0.06	0.02	6.78			
		材料费中：暂估价合计								
22	010507002003	室外地坪-13 1、机械整平地面，原土 夯实；3：7灰土150厚，C 25砼垫层8公分厚，1：3 水泥砂浆铺透水砖。	m2		18.91	88.38	6.21	25.47	10.34	123.84
	1-4-2	机械平整场地	10m2	0.1	0.1		1.25			
	1-4-9	机械原土夯实（两遍）	10m2	0.1	0.76		0.2			
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	0.015	4.77	16.35	3.14			
	2-1-28 换	C15无筋混凝土垫层 若 为场区道路垫层 人工*0. 9 换为【C25现浇混凝土 碎石<40】	10m3	0.008	5.68	35.49	0.05			
	16-5-7	透水砖路面	10m2	0.1	7.6	36.54	1.57			
	36050005@1*	混凝土透水砖 230×115 ×60	m2	0.9431		25.04				
		材料费中：暂估价合计				25.04				
23	010101002001	挖一般土方 砂池挖装土方，自卸汽车 运土方 运距(km) ≤1	m3		1.14	0.08	9.82	1.54	0.62	11.66
	1-2-41	挖掘机挖装一般土方 普 通土	10m3	0.1	0.85		4.25			
	1-2-58	自卸汽车运土方 运距≤1 km	10m3	0.1	0.29	0.08	5.57			
		材料费中：暂估价合计								
24	010401003005	实心砖墙 砂池M5.0水泥砂浆砌240 砖	m3		120.84	393.77	5.87	162.82	66.1	586.58
	4-1-7 换	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【砌筑水 泥砂浆 M5.0】	10m3	0.1	120.84	393.77	5.87			
		材料费中：暂估价合计								
25	011201001001	墙面一般抹灰 砂池内1:3水泥砂浆抹面	m2		13.02	6.51	0.44	18.91	9.36	29.33
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.1	13.02	6.51	0.44			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 幼儿园维修改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
26	010103001001	回填砂 砂池内回填砂,砂品种、 质量等甲方自定	m3		39.71	292.22	0.47	53.5	21.73	354.13
	2-1-35	填料加固 填铺砂	10m3	0.1	39.71	292.22	0.47			
	04030023@1*	砂池用砂-儿童玩耍用砂	m3	1.1526		290.95				
		材料费中:暂估价合计				290.95				
27	010101002002	挖一般土方 水池挖装土方,自卸汽车 运土方 运距1km,原土夯 实	m3		7.67	0.08	9.6	10.34	4.2	21.55
	1-2-45 *0.85	挖掘机挖装槽坑土方 普 通土 地坑土石方 单价* 0.85	10m3	0.1	0.73		4.03			
	1-2-11 *0.188	人工挖地坑普通土 坑深 ≤2m 人工清理与修整 单价*0.188	10m3	0.1	6.66					
	1-2-58	自卸汽车运土方 运距≤1 km	10m3	0.1	0.28	0.08	5.57			
		材料费中:暂估价合计								
28	010404001001	垫层 水池底3:7灰土	m3		65.36	109.03	1.3	88.06	35.75	211.44
	2-1-1	3:7灰土垫层 机械振动	10m3	0.1	65.36	109.03	1.3			
		材料费中:暂估价合计								
29	010404001002	垫层 水池底C15砼垫层	m3		78.85	433.84	0.64	106.24	43.14	556.47
	2-1-28	C15无筋混凝土垫层	10m3	0.1	78.85	433.84	0.64			
		材料费中:暂估价合计								
30	010507003001	浇制砼水池 浇制c30砼水池	m3		51.58	476.33	1.61	69.5	28.22	557.74
	16-3-2 换	混凝土贮水(油)池 池壁 换为【C30现浇混凝土 碎石<40】	10m3	0.1	51.58	476.33	1.61			
		材料费中:暂估价合计								
31	011201001002	砼面一般抹灰 水池侧壁1:3水泥砂浆抹 面	m2		13.02	6.51	0.44	18.91	9.36	29.33
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.1	13.02	6.51	0.44			
		材料费中:暂估价合计								
32	010903001001	墙面卷材防水 水池底、侧壁做SBS防水2 层,厚度4mm	m2		7.41	73.39		9.98	4.05	84.85

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	9-2-11 + 9-2-13	改性沥青卷材热熔法 一层立面 实际层数(层): 2	10m2	0.1	7.41	73.39				
		材料费中: 暂估价合计								
33	011204003001	块料墙面 水池底、侧壁贴瓷砖, 瓷砖样式、颜色甲方自定	m2		59.28	51.82	0.38	86.11	42.63	154.11
	12-2-17	陶瓷锦砖 水泥砂浆粘贴墙面、墙裙	10m2	0.1	59.28	51.82	0.38			
	07070001*	陶瓷锦砖(马赛克)	m2	1.02		45.14				
		材料费中: 暂估价合计				45.13				
34	010103001002	回填方 水池四周夯填土	m3		9.5		2.7	12.8	5.2	17.4
	1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.1	9.5		2.7			
		材料费中: 暂估价合计								
35	010101002003	挖一般土方 游园路挖土, 路基夯实, 土方外运1km	m3		1.14	0.08	9.82	1.54	0.62	11.66
	1-2-41	挖掘机挖装一般土方 普通土	10m3	0.1	0.86		4.25			
	1-2-58	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	0.29	0.08	5.57			
		材料费中: 暂估价合计								
36	010404001003	垫层 游园路3:7灰土厚度150mm	m3		58.82	109.03	1.3	79.26	32.18	201.33
	2-1-1 R*0.9	3:7灰土垫层 机械振动 若为场区道路垫层 人工*0.9	10m3	0.1	58.82	109.03	1.3			
		材料费中: 暂估价合计								
37	010404001004	垫层 游园路c20砼垫层厚度100mm,	m3		70.96	433.84	0.64	95.62	38.82	544.26
	2-1-28 R*0.9	C15无筋混凝土垫层 若为场区道路垫层 人工*0.9	10m3	0.1	70.96	433.84	0.64			
		材料费中: 暂估价合计								
38	011102003001	块料楼地面 游园路1:3水泥砂浆20厚 铺透水砖	m2		5.13	32.19	0.68	6.91	3.43	41.43
	16-5-8	透水砖路面	10m2	0.1	5.13	32.19	0.68			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
39	01B003	养殖间 1. m5.0混合砂浆新建储藏、养殖间，长10m，宽5米，中间一道隔墙，砌筑高度1.2米，120墙砌筑，两面水泥砂浆抹面，门洞800*1200 2个	项		1863.53	2453.55	59.72	2620.69	1063.99	5440.79
	4-1-5 换	M5.0混合砂浆实心砖墙厚115mm 换为【砌筑水泥砂浆 M5.0】	10m3	0.481	820.16	1931.66	24.05			
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	8.0167	1043.37	521.89	35.67			
		材料费中：暂估价合计								
40	01B004	新建海底捞月弧形船： 1. 新建海底捞月弧形船：长6m，宽3m，最深处0.6m，挖土平均深度0.36m，两侧砌120mm砖，抹面，船底浇筑砼60mm厚，随打随抹光	项		763.2	1520.68	45.75	1068.89	433.97	2763.6
	1-2-41 *0.95	挖掘机挖装一般土方 普通土 机械挖土 单价*0.95	10m3	0.648	5.26		26.17			
	1-2-1 *0.063	人工挖一般土方 普通土 基深≤2m 人工清理与修整 单价*0.063	10m3	0.648	9.58					
	2-1-28	C15无筋混凝土垫层	10m3	0.18	141.93	780.91	1.15			
	4-1-5 换	M5.0混合砂浆实心砖墙厚115mm 换为【砌筑水泥砂浆 M5.0】	10m3	0.1296	221	520.51	6.48			
	11-2-4	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm	10m2	1.8	104.31	78.64	2.34			
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	2.16	281.12	140.62	9.61			
		材料费中：暂估价合计								
41	01B005	新建汀步石及透水砖小路 1. 汀步石7块 2. 大理石板310*600*20mm 3. 底为c20砼200厚；透水砖路面15m 4. 宽1m 5. c15砼垫层60厚 6. 3干硬性砂浆30厚铺砖	项		515.08	3961.18	24.28	726.32	294.89	4795.43

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	2-1-28 换	C15无筋混凝土垫层 若 为条形基础垫层 人工*1. 05,机械*1.05	10m3	0.15	124.19	650.76	1.01			
	11-3-5	石材块料 楼地面 干硬性 水泥砂浆 不分色	10m2	1.5	310.65	2778.54	13.1			
	16-5-8	透水砖路面	10m2	1.5	76.95	482.85	10.17			
	借2-1-96	花岗岩汀步	m3	0.026	3.29	49.03				
	08030025*	花岗岩汀步石	m3	0.0263		47.01				
		材料费中：暂估价合计				47.01				
42	01B006	新建廊架 1.新建廊架;长20m,宽2m ,高2.6m,防腐木制作安 装 2、样式、颜色甲方自定	m			260				260
	补子目6	新建廊架	m	1		260				
	BCCLF25*	新建廊架	m	1		260				
		材料费中：暂估价合计				260				
43	01B007	凉亭制作,安装 1.凉亭制作 2.安装:直径2.5m 3.高3m 4.防腐木制作安装 5.样式、颜色甲方自定	个			26000				26000
	补子目7	凉亭制作,安装	个	1		26000				
	BCCLF30*	凉亭制作,安装	个	1		26000				
		材料费中：暂估价合计				26000				
44	040504001001	砌筑井 圆形给水阀门井 φ1000 无地下水 1.1m深	座		541.5	1381.08	20.17	729.6	296.22	2238.97
	16-6-71	圆形给水阀门井DN≤65 φ1000 无地下水 1.1m深	座	1	541.5	1381.08	20.17			
	33050009*	铸铁盖板(带座)	套	1.01		232.39				
		材料费中：暂估价合计				232.39				
45	010401012003	零星砌砖 M5.0水泥砂浆零星砌体	m3		170.81	397.34	5.42	230.14	93.44	667.01
	4-1-24 换	M5.0混合砂浆零星砌体 换为【砌筑水泥砂浆 M5. 0】	10m3	0.1	170.81	397.34	5.42			
		材料费中：暂估价合计								
46	011701003001	里脚手架 砌墙脚手架	m2		5.89	0.63	1.34	7.94	3.22	11.08

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	17-2-6	双排里钢管脚手架≤3.6m	10m2	0.1	5.89	0.63	1.34			
		材料费中：暂估价合计								
47	011702025001	其它现浇构件 嬉水池模板	m2		38.38	38.15	0.28	51.71	21	97.81
	18-1-112	小型构件木模板木支撑	10m2	0.1	38.38	38.15	0.28			
		材料费中：暂估价合计								
48	011702001001	垫层模板	m2		9.97	22.75	0.05	13.44	5.46	38.23
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	9.97	22.75	0.05			
		材料费中：暂估价合计								
49	011705001001	大型机械设备进出场及安 拆 挖掘机进出场	台次		1140	241.95	2962.12	1536	623.62	4967.69
	19-3-34	履带式挖掘机履带式液压 锤场外运输	台次	1	1140	241.95	2962.12			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
1	33050021	铸铁围墙(成品)	m	115	
2	BCCLF18	原大门上安装显示屏	件	7200	
3	BCCLF22	铺贴成品彩色草皮	m2	85	
4	36050005@1	混凝土透水砖 230×115×60	m2	26.55	
5	04030023@1	砂池用砂-儿童玩耍用砂	m3	252.43	
6	07070001	陶瓷锦砖(马赛克)	m2	44.25	
7	08030025	花岗岩汀步石	m3	1787.61	
8	BCCLF25	新建廊架	m	260	
9	BCCLF30	凉亭制作, 安装	个	26000	
10	33050009	铸铁盖板(带座)	套	230.09	

工料机汇总表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	438.10	95	41619.04	
2	00010010@1	综合工日(房修建筑)	工日	69.16	95	6570.22	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	101.49	95	9641.97	
4	00010040	综合工日(市政)	工日	0.64	95	60.63	
5	00010050	综合工日(园林)	工日	0.18	95	17.11	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
6	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	18.27	5.62	102.65	
7	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	0.05	5.9	0.31	
8	02090013	塑料薄膜	m2	600.57	1.86	1117.06	
9	02270019	棉纱	kg	3.05	8.68	26.45	
10	02290019	麻袋布	m2	3.30	2.79	9.21	
11	02330005	草袋	m2	7.98	4.81	38.38	
12	03110143	石料切割锯片	片	2.45	64.6	158.2	
13	03130107	电焊条E4303 φ3.2	kg	0.76	9.56	7.28	
14	03150139	圆钉	kg	27.86	5.58	155.47	
15	04010017	白水泥	kg	31.44	0.64	20.12	
16	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	6.71	398.23	2671.44	
17	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	42.45	160.19	6800.45	
18	04030015	粗砂	m3	0.02	252.43	4.34	
19	04030023@1	砂池用砂-儿童玩耍用砂	m3	51.87	252.43	13092.79	暂估价
20	04050049	碎石	m3	0.07	213.59	14.12	
21	04090015	石灰	t	47.86	339.81	16264.31	
22	04090023	滑石粉	kg	110.07	0.71	78.15	
23	04090047	黏土	m3	226.33	20.04	4535.61	
24	04110031	石材块料	m2	15.23	169.9	2586.73	
25	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	26.38	631.07	16646.54	
26	05010033	枕木	m3	0.08	2017.7	161.42	
27	05030007	模板材	m3	1.03	1473.45	1514.82	
28	07070001	陶瓷锦砖(马赛克)	m2	121.95	44.25	5396.34	暂估价
29	08030025	花岗岩汀步石	m3	0.03	1787.61	47.01	暂估价
30	09000015	锯成材	m3	0.14	1570.22	212.22	
31	13010071	煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.49	6.78	3.34	
32	13050015	红丹防锈漆	kg	0.43	13.63	5.9	
33	13310005	石油沥青10#	kg	57.39	3.52	202.01	

工料机汇总表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	13330005	SBS防水卷材	m2	276.51	26.55	7341.25	
35	13350003	SBS弹性沥青防水胶	kg	34.58	31.33	1083.29	
36	13350019	改性沥青嵌缝油膏	kg	13.32	5.59	74.47	
37	13410001	嵌缝料	kg	2.70	2.24	6.05	
38	14050005	油漆溶剂油	kg	0.05	4.42	0.22	
39	14350025	隔离剂	kg	5.61	2.98	16.71	
40	14390041	液化石油气	kg	68.29	4.03	275.22	
41	14410003	108胶	kg	22.72	1.77	40.21	
42	17010057	钢管Φ48.3×3.6	m	1.23	16.37	20.19	
43	33050009	铸铁盖板(带座)	套	1.01	230.09	232.39	暂估价
44	33050013	铸铁脚踏	个	2.00	3.1	6.2	
45	33050021	铸铁围墙(成品)	m	71.17	115	8184.17	暂估价
46	34090017	锯末	m3	1.10	17.08	18.83	
47	34110003	水	m3	140.76	6.36	895.26	
48	35020003	直角扣件	个	0.67	5.31	3.55	
49	35020005	对接扣件	个	0.04	4.42	0.19	
50	35030017	木脚手板	m3	0.03	1716.81	48.96	
51	35030029	底座	个	0.22	6.19	1.38	
52	36050001@1	混凝土透水砖 230×115×60	m2	504.03	26.55	13381.98	
53	36050005@1	混凝土透水砖 230×115×60	m2	159.11	26.55	4224.41	暂估价
54	BCCLF14	砍挖灌木丛外运	项	1.00	600	600	
55	BCCLF18	原大门上安装显示屏	件	1.00	7200	7200	暂估价
56	BCCLF22	铺贴成品彩色草皮	m2	487.50	85	41437.5	暂估价
57	BCCLF25	新建廊架	m	20.00	260	5200	暂估价
58	BCCLF30	凉亭制作, 安装	个	1.00	26000	26000	暂估价
59	BCCLF6	栏杆、栏板拆除-1	m	93.60	80	7488	
60	CLFTZ	材料费调整	元	0.01	1	0.01	
61	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	65.65	427.18	28044.37	
62	80210019	C25现浇混凝土碎石<40	m3	62.87	436.89	27467.31	
63	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m3	0.41	466.02	190.51	
64	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	5.53	466.02	2576.5	
65	80210077	C20细石混凝土	m3	0.00	456.31	2.02	
66	994500050	回程费占人材机费	元	868.81	1	868.81	
67	JXFTZ	机械费调整	元	-1.21	1	-1.21	

工料机汇总表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
68	990101015	履带式推土机75kW	台班	3.31	834.41	2762.46	
69	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	3.62	1086.47	3935.5	
70	990113030	平地机120kW	台班	0.12	935.79	111.31	
71	990120040	钢轮内燃压路机15t	台班	0.38	573.21	217.6	
72	990123010	电动夯实机250N·m	台班	10.71	28.3	303.17	
73	990401025	载重汽车6t	台班	0.76	417.36	317.39	
74	990402040	自卸汽车15t	台班	15.70	915.19	14370.28	
75	990403040	平板拖车组60t	台班	1.00	1550.07	1550.07	
76	990406010	机动翻斗车1t	台班	0.03	206.55	5.27	
77	990409020	洒水车4000L	台班	0.82	439.07	358.84	
78	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	2.72	202.44	550.98	
79	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	10.49	7.74	81.16	
80	990618520	混凝土振捣器插入式	台班	0.88	8.02	7.05	
81	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.31	28.23	8.79	
82	990774610	石料切割机	台班	9.82	48.43	475.76	
83	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	0.22	94.74	20.9	
		合计				337786.95	
		其中：人工费合计				57908.97	
		材料费合计				253933.82	
		其中：暂估材料费				111014.61	
		机械费合计				25944.16	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	6811.59
2	单价措施项目	11355.23
	合 计	18166.82

单价措施项目清单与计价表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单 价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	011701003001	里脚手架	砌墙脚手架	m2	237.65	11.08	2633.16	
2	011702025001	其它现浇构件	嬉水池模板	m2	27.03	97.81	2643.8	
3	011702001001	垫层模板		m2	29.05	38.23	1110.58	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机进出场	台次	1	4967.69	4967.69	
		本页小计					11355.23	
		合 计					11355.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	2083.2			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	1780.94			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	2377.3			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	570.15			
合 计					6811.59			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价（元）（除税单价）	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费（除税）和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：北金-建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			30530.21
1.1	安全文明施工费			21379.09
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	13305.07
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.56	2122.75
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.65	2463.9
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.92	3487.37
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	5761.74
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	2991.37
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	398.01
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	36863.29
合 计				67393.5

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	48225.48	1861.58
二	措施项目费	1822.3	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	1822.3	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	4014.76	
五	设备费		
六	税金	4865.63	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		58928.17	1861.58

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
		整个项目						
1	011201002001	墙面装饰抹灰-1	1、水泥砂浆 墙、柱面 (厚9+6mm); 2、墙面界面剂	m2	286.23	30.61	8761.5	
2	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子 墙面 满刮二遍; 2、室外乳胶漆二遍 墙、柱面	m2	286.23	30	8586.9	
3	011201002005	墙面装饰抹灰-8	1、墙面界面剂; 2、墙面抗裂砂浆 厚≤5mm; 3、立面保温 墙面耐碱纤维网格布 一层布; 4、墙面抗裂砂浆 厚≤5mm; 5、刮腻子 墙面 满刮二遍; 6、室外乳胶漆二遍 墙、柱面;	m2	282.49	90.81	25652.92	
4	031001006001	给水管道安装	挖土0.3*0.5、回填、安装PE32管	m	80	36.13	2890.4	530.4
5	031004003001	洗脸盆	洗脸盆 立柱式 冷水	组	6	379.25	2275.5	1302.9
6	031003001001	螺纹阀门	螺纹阀门DN20	个	1	58.26	58.26	28.28
		分部小计					48225.48	1861.58
本页小计							48225.48	1861.58
合 计							48225.48	1861.58

工程量清单综合单价分析表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011201002001	墙面装饰抹灰-1 1、水泥砂浆 墙、柱面 (厚9+6mm); 2、墙面界面剂	m2		13.49	6.98	0.44	19.6	9.7	30.61
	14-4-16	乳液界面剂 涂敷	10m2	0.1	0.48	0.47				
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.1	13.01	6.51	0.44			
		材料费中：暂估价合计								
2	011406001001	抹灰面油漆 1、刮腻子 墙面 满刮二遍; 2、室外乳胶漆二遍 墙、柱面	m2			30				30
	补子目1	室外乳胶漆	m2	1		30				
		材料费中：暂估价合计								
3	011201002005	墙面装饰抹灰-8 1、墙面界面剂; 2、墙面抗裂砂浆 厚≤5mm; 3、立面保温 墙面耐碱纤维网格布 一层布; 4、墙面抗裂砂浆 厚≤5mm; 5、刮腻子 墙面 满刮二遍; 6、室外乳胶漆二遍 墙、柱面;	m2		17.77	60.93	0.24	23.99	11.87	90.81
	14-4-16	乳液界面剂 涂敷	10m2	0.1	0.47	0.47				
	10-1-67	墙面抗裂砂浆 厚≤5mm	10m2	0.1	6.75	14.63	0.12			
	10-1-73	立面保温 墙面耐碱纤维网格布 一层布	10m2	0.1	3.8	1.21				
	10-1-67	墙面抗裂砂浆 厚≤5mm	10m2	0.1	6.75	14.63	0.12			
	补子目1	室外乳胶漆	m2	1		30				
		材料费中：暂估价合计								
4	031001006001	给水管道安装 挖土0.3*0.5、回填、安装PE32管	m		13.1	7.2	0.01	18.19	15.82	36.13
	1-2-6	人工挖沟槽普通土 槽深≤2	10m3	0.015	5.02					
	1-4-11	人工夯填槽坑	10m3	0.015	2.86	0.01				
	借10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接)≤dn32	10m	0.1	5.22	0.13	0.01			
	Z17000265@1*	塑料给水管dn32	m	1.02		6.63				
	Z18000201@1	室外塑料给水管热熔管件dn32	个	0.283		0.42				
		材料费中：暂估价合计				6.63				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
5	031004003001	洗脸盆 洗脸盆 立柱式 冷水	组		36.12	297.48		52.47	45.65	379.25
	借10-6-18	洗脸盆 立柱式 冷水	10组	0.1	36.12	7.1				
	Z21000021*	洗脸盆	个	1.01		136.35				
	Z03000113*	立式水嘴DN15	个	1.01		80.8				
	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01		17.68				
	Z17000233	金属软管D15	根	1.01		20.2				
	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	1.01		35.35				
		材料费中：暂估价合计				217.15				
6	031003001001	螺纹阀门 螺纹阀门DN20	个		9.5	35.86	0.89	13.8	12.01	58.26
	借10-5-2	螺纹阀门安装≤DN20	个	1	9.5	7.58	0.89			
	Z19000129@1*	螺纹阀门DN32	个	1.01		28.28				
		材料费中：暂估价合计				28.28				
7	011701003001	里脚手架 装饰脚手架	m2							

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
1	Z17000265@1	塑料给水管 dn32	m	6.5	
2	Z21000021	洗脸盆	个	135	
3	Z03000113	立式水嘴 DN15	个	80	
4	Z19000129@1	螺纹阀门 DN32	个	28	

工料机汇总表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	58.05	95	5514.67	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	42.06	95	3995.43	
3	00010030	综合工日(安装)	工日	6.77	95	643.45	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
4	01290183	热轧厚钢板 δ 8.0~15.0	kg	0.27	3.89	1.06	
5	01290193	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.03	3.76	0.1	
6	02010007	橡胶板 δ 1~3	kg	0.14	10.6	1.51	
7	03010511	六角螺栓	kg	0.07	8.86	0.6	
8	03010821	膨胀螺栓M6~12×50~120	套	12.36	0.88	10.88	
9	03110123	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.00	10.62	0.04	
10	03110171	锯条(各种规格)	根	0.93	0.44	0.41	
11	03110179	铁砂布	张	0.22	0.78	0.17	
12	03130133	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	0.07	10.62	0.7	
13	03130845	冲击钻头 φ 8~16	个	0.13	5.49	0.72	
14	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	2.31	398.23	918.28	
15	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	5.78	160.19	926.41	
16	09270003	耐碱纤维网格布	m ²	310.74	1.1	341.81	
17	13350009	防水密封胶	支	1.50	11.68	17.52	
18	13350045	聚四氟乙烯生料带宽20	m	20.23	0.44	8.9	
19	14070011	机油	kg	0.01	9.12	0.08	
20	14390001	氧气	m ³	0.07	5.35	0.35	
21	14390005	乙炔气	kg	0.02	14.61	0.32	
22	14410123	乳液界面剂	kg	142.18	1.88	267.3	
23	15010071	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	0.00	6.93	0.02	
24	15530003	抗裂砂浆粉	kg	4211.93	1.96	8255.37	
25	17010023	焊接钢管DN20	m	0.12	5.81	0.7	
26	17070029	无缝钢管D22×2	m	0.00	4.07	0.01	
27	17190009	输水软管 φ 25	m	0.01	10.53	0.06	
28	17270035	橡胶软管DN20	m	0.06	6.88	0.39	
29	18150151	热镀锌活接头DN20	个	1.01	3.85	3.89	
30	18150169	热镀锌六角内接头DN20	个	0.81	1.23	0.99	
31	19000009	螺纹阀门DN15	个	0.01	11.68	0.07	
32	19000011	螺纹阀门DN20	个	0.03	25.08	0.8	
33	24110005	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.02	24.42	0.54	

工料机汇总表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	24590013	压力表弯管DN15	个	0.02	7.08	0.16	
35	34110003	水	m ³	4.89	6.36	31.11	
36	34110009	电	kW·h	4.70	0.8	3.76	
37	88000053	其他材料费	元	1.59	1	1.59	
38	BCCLF1@1	室外乳胶漆	m ²	568.72	30	17061.6	
39	Z03000113	立式水嘴DN15	个	6.06	80	484.8	暂估价
40	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	6.06	17.5	106.05	
41	Z17000233	金属软管D15	根	6.06	20	121.2	
42	Z17000265@1	塑料给水管dn32	m	81.60	6.5	530.4	暂估价
43	Z18000201@1	室外塑料给水管热熔管件dn32	个	22.64	1.5	33.96	
44	Z19000129@1	螺纹阀门DN32	个	1.01	28	28.28	暂估价
45	Z21000021	洗脸盆	个	6.06	135	818.1	暂估价
46	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	6.06	35	212.1	
47	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	0.97	202.44	196.1	
48	990745520	砂轮切割机φ400	台班	0.00	23.98	0.02	
49	990748010	管子切断套丝机159mm	台班	0.01	22.95	0.18	
50	990801020	电动单级离心清水泵100mm	台班	0.01	36.85	0.29	
51	990813010	试压泵3MPa	台班	0.01	18.86	0.26	
52	990919710	电焊机(综合)	台班	0.02	71.38	1.14	
		合计				40544.67	
		其中：人工费合计				10153.55	
		材料费合计				30193.11	
		其中：暂估材料费				1861.58	
		机械费合计				198.01	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	1822.3
2	单价措施项目	
	合 计	1822.3

单价措施项目清单与计价表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 （除税单 价）	合价（除 税单价）	其中：暂 估价（除 税单价）
1	011701003001	里脚手架	装饰脚手架	m2	282.49			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	3.64	579.58			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	3.28	522.26			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	4.1	652.8			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	67.66			
合 计					1822.3			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量 单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：北金装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			4014.76
1.1	安全文明施工费			2662.55
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	1756.68
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.12	60.06
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.1	50.05
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.59	795.76
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	760.73
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	538.93
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	52.55
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	4865.63
合 计				8880.39

单项工程投标报价汇总表

工程名称：侯庄

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	侯庄建筑	280952.59	14644.31	13414.24	19913.75
2	侯庄装饰	66274.75	2199.77	2997.3	4462.36
合计		347227.34	16844.08	16411.54	24376.11

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	224288.35	14644.31
二	措施项目费	13552.57	
2.1	单价措施项目	7624.08	
2.2	总价措施项目	5928.49	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	19913.75	
五	设备费		
六	税金	23197.92	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		280952.59	14644.31

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除倾斜24实心砖墙，拆除垃圾外运10km	m3	30.67	190.07	5829.45	
2	011601001002	石砌体拆除	1、拆除石基础，拆除垃圾外运10km	m3	1.85	203.74	376.92	
3	011602001001	混凝土构件拆除	拆除墙基灰土，拆除垃圾外运10km	m3	1.46	345.44	504.34	
4	011607001001	拆除单坡瓦屋面	拆除单坡瓦屋面一处，拆除垃圾外运10km	m2	31.05	25.03	777.18	
5	010501001001	垫层	1、原土夯实 2、3：7灰土垫层，厚度150mm 3、部位：新建院墙	m3	4.1	216.57	887.94	
6	010401001001	砖基础	m10水泥砂浆砌砖基础	m3	7.2	562.39	4049.21	
7	010401003002	实心砖墙	M5.0水泥砂浆砌240墙	m3	33.3	586.57	19532.78	
8	010516002001	预埋铁件	大门用铁件	t	0.012	10955.08	131.46	
9	011001003001	保温隔热墙面-2	门卫室；外墙刮抗裂砂浆1遍，带网格布一层；	m2	51.2	32.26	1651.71	
10	010902001003	屋面卷材防水-拆除	教室前沿、厕所；屋面卷材防水拆除，垃圾外运10km内	m2	342.99	10.56	3621.97	
11	010902001001	屋面卷材防水-2	教室前沿、厕所；新做2遍防水层；厚度4mm，材料品牌等甲方自定	m2	342.99	79.99	27435.77	
12	011602001002	混凝土构件拆除	拆除破旧砼地面0.12，拆除路面灰土0.15，拆除垃圾外运10km	m3	174.91	306.47	53604.67	
13	010501001002	垫层	1、原土夯实 2、3：7灰土垫层，厚度150mm 3、部位：大门处路面	m3	97.17	179.19	17411.89	
14	010507002002	室外地坪-9	新做C25砼地面120厚，随打随抹光	m2	647.82	67.93	44006.41	
15	011607001002	瓦屋面拆除	1、拆除旧水泥檐条、苇柏、瓦、木梁、屋面 2、拆除垃圾外运10km	m2	222.4	28.86	6418.46	
16	010901001001	瓦屋面-4	屋面；更换钢制梁0.734T、檐条1.06T、屋面10公分厚夹心保温屋面板；	m2	222.4	171.08	38048.19	14644.31
		分部小计					224288.35	14644.31
本页小计							224288.35	14644.31
合 计							224288.35	14644.31

工程量清单综合单价分析表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011601001001	砖砌体拆除 1、拆除倾斜24实心砖墙 拆除垃圾外运10km	m3		93.68	0.08	31.93	130.05	64.38	190.07
	借01-1-62	砌体拆除 砖墙	10m3	0.1	72.77					
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.13	20.62					
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.1	0.28	0.08	31.93			
		材料费中：暂估价合计								
2	011601001002	石砌体拆除 1、拆除石基础， 拆除垃圾外运10km	m3		101.76	0.08	31.92	141.36	69.98	203.74
	借01-1-59	砌体拆除 石基础	10m3	0.1	80.84					
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.13	20.63					
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.1	0.29	0.08	31.92			
		材料费中：暂估价合计								
3	011602001001	混凝土构件拆除 拆除墙基灰土， 拆除垃圾 外运10km	m3		193.9	0.08	17.1	271.44	134.36	345.44
	借01-1-77	混凝土及钢筋混凝土构件 拆除 拆除灰土垫层	10m3	0.1	193.61					
	1-2-58 换	自卸汽车运土方 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.1	0.29	0.08	17.1			
		材料费中：暂估价合计								
4	011607001001	拆除单坡瓦屋面 拆除单坡瓦屋面一处，拆 除垃圾外运10km	m2		12.36	0.01	4.15	17.19	8.51	25.03
	借01-1-17	屋面拆除 带泥背瓦屋面	10m2	0.1	10.26					
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.013	2.06					
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.013	0.04	0.01	4.15			
		材料费中：暂估价合计								
5	010501001001	垫层 1、原土夯实 2、3：7灰土垫层，厚度1 50mm 3、部位：新建院墙	m3		68.63	109.03	1.37	92.47	37.54	216.57

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	2-1-1 换	3:7灰土垫层 机械振动 若为条形基础垫层 人工* 1.05,机械*1.05	10m3	0.1	68.63	109.03	1.37			
		材料费中：暂估价合计								
6	010401001001	砖基础 m10水泥砂浆砌砖基础	m3		104.22	395.09	6.07	140.42	57.01	562.39
	4-1-1 换	M5.0水泥砂浆砖基础 换 为【砌筑水泥砂浆 M10.0 】	10m3	0.1	104.22	395.09	6.07			
		材料费中：暂估价合计								
7	010401003002	实心砖墙 M5.0水泥砂浆砌240墙	m3		120.84	393.76	5.87	162.82	66.1	586.57
	4-1-7 换	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【砌筑水 泥砂浆 M5.0】	10m3	0.1	120.84	393.76	5.87			
		材料费中：暂估价合计								
8	010516002001	预埋铁件 大门用铁件	t		2525.83	5513.33	1534.17	3403.52	1381.75	10955. 08
	5-4-64	铁件制作	t	1	611.67	5169.17	978.33			
	5-4-65	铁件安装	t	1	1914.17	344.17	555.83			
		材料费中：暂估价合计								
9	011001003001	保温隔热墙面-2 门卫室：外墙刮抗裂砂浆 1遍，带网格布一层；	m2		10.54	15.83	0.12	14.21	5.77	32.26
	10-1-67	墙面抗裂砂浆 厚≤5mm	10m2	0.1	6.74	14.63	0.12			
	10-1-73	立面保温 墙面耐碱纤维 网格布 一层布	10m2	0.1	3.8	1.21				
		材料费中：暂估价合计								
10	010902001003	屋面卷材防水-拆除 教室前沿、厕所：屋面卷 材防水拆除，垃圾外运10 km内	m2		6.21		0.83	8.68	3.52	10.56
	借01-1-21	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	5.8					
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.0026	0.41					
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.0026	0.01		0.83			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
11	010902001001	屋面卷材防水-2 教室前沿、厕所：新做2 遍防水层；厚度4mm，材 料品牌等甲方自定	m2		4.27	73.39		5.76	2.33	79.99
	9-2-10 + 9-2- 12	改性沥青卷材热熔法 一 层 平面 实际层数(层): 2	10m2	0.1	4.27	73.39				
		材料费中：暂估价合计								
12	011602001002	混凝土构件拆除 拆除破旧砼地面0.12，拆 除路面灰土0.15，拆除垃 圾外运10km	m3		138.87	1.29	81.55	171.23	84.76	306.47
	借1-3-9	小型机械拆除混凝土类路 面层 无筋 厚度≤15cm	100m2	0.0833	80.67	0.7	19.86			
	借1-3-9 *0.7	小型机械拆除混凝土类路 面层 无筋 厚度≤15cm 石灰土 单价*0.7	100m2	0.0833	56.47	0.49	13.9			
	1-3-40	挖掘机装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.13	1.36		6.29			
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.13	0.37	0.1	41.5			
		材料费中：暂估价合计								
13	010501001002	垫层 1、原土夯实 2、3：7灰土垫层，厚度1 50mm 3、部位：大门处路面	m3		31.83	109.03	20.92	42.88	17.41	179.19
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	0.1	31.83	109.03	20.92			
		材料费中：暂估价合计								
14	010507002002	室外地坪-9 新做C25砼地面120厚，随 打随抹光	m2		7.13	56.83	0.07	9.6	3.9	67.93
	16-5-1 换	混凝土整体路面 80mm厚 实际厚度(mm):120	10m2	0.1	7.13	56.83	0.07			
		材料费中：暂估价合计								
15	011607001002	瓦屋面拆除 1、拆除旧水泥檐条、苇 柏、瓦、木梁、屋面 2、拆除垃圾外运10km	m2		13.41	0.01	6.23	18.61	9.21	28.86
	借01-1-17	屋面拆除 带泥背瓦屋面	10m2	0.1	10.26					
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.0195	3.09					

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 校幼儿园维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.0195	0.06	0.01	6.23			
		材料费中：暂估价合计								
16	010901001001	瓦屋面-4 屋面；更换钢制梁0.734T、 檩条1.06T、屋面10公分 厚夹心保温屋面板；	m2		13.68	136.16	13.68	18.63	7.56	171.08
	借01-1-96	金属构件拆除 钢梁 ≤1t	t	0.0081	2.74		1.04			
	补子目1	钢梁、檩条	t	0.0081		60.5				
	9-1-25	彩钢夹心板 檩条或基层 混凝土(钢)板面上	10m2	0.1	10.45	74.63	12.63			
	14-2-22	环氧富锌底漆 每增一遍 金属构件	t	0.0081	0.49	1.02				
	01290245*	彩钢夹芯板(成品)100厚	m2	1.05		65.05				
	13010045@1*	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	0.0409		0.8				
		材料费中：暂估价合计				65.85				
17	011701003001	里脚手架 脚手架	m2		5.89	0.63	1.34	7.94	3.22	11.08
	17-2-6	双排里钢管脚手架≤3.6m	10m2	0.1	5.89	0.63	1.34			
		材料费中：暂估价合计								
18	011701003002	里脚手架 粉刷脚手架	m2		1.77	0.19	0.4	2.38	0.97	3.33
	17-2-6 *0.3	双排里钢管脚手架≤3.6m 内墙面装饰高度≤3.6m 时 单价*0.3	10m2	0.1	1.77	0.19	0.4			
		材料费中：暂估价合计								
19	011702001001	垫层模板	m2		9.97	22.75	0.05	13.44	5.46	38.23
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	9.97	22.75	0.05			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
1	01290245	彩钢夹芯板(成品) 100厚	m ²	61.95	
2	13010045@1	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	19.56	

工料机汇总表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	228.12	95	21671.21	
2	00010010@1	综合工日(房修建筑)	工日	82.75	95	7861.06	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	1.15	95	109.08	
4	00010040	综合工日(市政)	工日	252.50	95	23987.23	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
5	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	10.05	5.62	56.48	
6	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	0.24	5.9	1.43	
7	01150003	六角空心钢(综合)	kg	11.65	3.72	43.32	
8	01290245	彩钢夹芯板(成品)100厚	m ²	233.52	61.95	14466.56	暂估价
9	02090013	塑料薄膜	m ²	748.23	1.86	1391.71	
10	03010017	铝拉铆钉	100个	15.57	10.63	165.49	
11	03010155	固定螺栓(屋面板专用)	100套	9.34	148.24	1384.68	
12	03130107	电焊条E4303 φ3.2	kg	9.73	9.56	93.02	
13	03130823	合金钢钻头一字型	个	7.43	18.58	138.12	
14	03150139	圆钉	kg	28.27	5.58	157.75	
15	03150901	铁件	t	0.01	4690.27	56.85	
16	03150903	铁件	kg	21.60	4.78	103.22	
17	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	1.65	398.23	657.79	
18	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	10.10	160.19	1617.63	
19	04090015	石灰	t	25.10	339.81	8529.5	
20	04090023	滑石粉	kg	184.94	0.71	131.31	
21	04090047	黏土	m ³	118.79	20.04	2380.55	
22	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	21.74	631.07	13722.42	
23	04170009	彩钢脊瓦	m	10.52	15.93	167.58	
24	05030007	模板材	m ³	2.17	1473.45	3201.01	
25	05030009	二等板方材	m ³	0.13	1707.96	224.12	
26	05030051	垫木	m ³	0.00	2134.51	0.26	
27	09270003	耐碱纤维网格布	m ²	56.32	1.1	61.95	
28	13010045@1	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	9.09	19.56	177.75	暂估价
29	13050015	红丹防锈漆	kg	0.40	13.63	5.5	
30	13310005	石油沥青10#	kg	96.42	3.52	339.4	
31	13330005	SBS防水卷材	m ²	793.23	26.55	21060.34	
32	13350003	SBS弹性沥青防水胶	kg	99.19	31.33	3107.71	
33	13350019	改性沥青嵌缝油膏	kg	38.22	5.59	213.63	

工料机汇总表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	14030007	汽油	kg	0.04	6.11	0.22	
35	14050005	油漆溶剂油	kg	0.05	4.42	0.21	
36	14350025	隔离剂	kg	13.51	2.98	40.26	
37	14350149	环氧富锌漆固化剂	kg	1.61	24.2	38.93	
38	14350195	环氧富锌稀释剂	kg	0.46	24.32	11.11	
39	14390001	氧气	m3	0.08	5.35	0.41	
40	14390003	乙炔气	m3	0.03	14.29	0.48	
41	14390041	液化石油气	kg	195.92	4.03	789.54	
42	15530003	抗裂砂浆粉	kg	381.70	1.96	748.12	
43	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	1.15	16.37	18.85	
44	22450003	高压风管 φ25-6P-20m	m	1.24	22.12	27.41	
45	34110003	水	m3	70.57	6.36	448.84	
46	35020003	直角扣件	个	0.62	5.31	3.31	
47	35020005	对接扣件	个	0.04	4.42	0.18	
48	35030017	木脚手板	m3	0.03	1716.81	46.32	
49	35030029	底座	个	0.21	6.19	1.29	
50	BCCLF3@1	钢梁、檩条	t	1.79	7500	13455	
51	CLFTZ	材料费调整	元	0.65	1	0.65	
52	80210019	C25现浇混凝土碎石<40	m3	78.52	436.89	34302.76	
53	991300240	氧割机	台班	1.51	97.32	146.66	
54	JXFTZ	机械费调整	元	-1.27	1	-1.27	
55	990101015	履带式推土机75kW	台班	1.56	834.41	1301.5	
56	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	0.52	1086.47	568.2	
57	990113030	平地机120kW	台班	0.46	935.79	427.38	
58	990120040	钢轮内燃压路机15t	台班	1.46	573.21	835.48	
59	990123010	电动夯实机250N·m	台班	0.20	28.3	5.6	
60	990129010	手持式风动凿岩机	台班	75.82	12.27	930.35	
61	990304004	汽车式起重机8t	台班	3.56	724.5	2578.06	
62	990304008	汽车式起重机10t	台班	0.11	794.84	85.56	
63	990401025	载重汽车6t	台班	0.71	417.36	296.3	
64	990402040	自卸汽车15t	台班	10.97	915.19	10038.02	
65	990409020	洒水车4000L	台班	0.19	439.07	83.69	
66	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	1.21	202.44	245.44	
67	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	6.22	7.74	48.14	

工料机汇总表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
68	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.22	28.23	6.1	
69	990728020	摇臂钻床50mm	台班	0.00	22.25	0.01	
70	990732050	剪板机40×3100	台班	0.00	629.54	1.74	
71	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	2.45	94.74	231.77	
72	990901040	交流弧焊机42kV·A	台班	0.13	132.39	16.66	
73	991003040	电动空气压缩机3m ³ /min	台班	37.91	131.24	4975.54	
		合计				200040.51	
		其中：人工费合计				53628.58	
		材料费合计				123590.97	
		其中：暂估材料费				14644.31	
		机械费合计				22820.96	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	5928.49
2	单价措施项目	7624.08
	合 计	13552.57

单价措施项目清单与计价表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单 价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	011701003001	里脚手架	脚手架	m2	170.66	11.08	1890.91	
2	011701003002	里脚手架	粉刷脚手架	m2	170.66	3.33	568.3	
3	011702001001	垫层模板		m2	135.1	38.23	5164.87	
本页小计							7624.08	
合 计							7624.08	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	1863.07			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	1592.73			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	2126.08			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	346.61			
合 计					5928.49			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计日工表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：侯庄建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			19913.75
1.1	安全文明施工费			13414.24
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	8348.22
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.56	1331.91
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.65	1545.97
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.92	2188.14
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	3615.18
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	2634.6
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	249.73
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	23197.92
合 计				43111.67

单位工程投标报价汇总表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	52360.8	2199.77
二	措施项目费	3979.36	
2.1	单价措施项目	2301.74	
2.2	总价措施项目	1677.62	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	4462.36	
五	设备费		
六	税金	5472.23	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		66274.75	2199.77

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
		整个项目						
1	011201001001	墙面一般抹灰-1	墙面水泥砂浆两面抹灰，刷粘结剂一遍，刮外墙腻子两遍，涂外墙漆两遍	m2	268.99	59.32	15956.49	
2	011204003001	块料墙面	瓷质外墙砖 水泥砂浆粘贴240×60（灰缝宽度mm）≤10	m2	12.96	135.23	1752.58	486.02
3	011406001001	抹灰面油漆-2	刷粘结剂一遍，外墙漆二遍。	m2	51.2	30	1536	
4	011407001001	墙面喷刷涂料-2	刷粘结剂一遍，仿瓷涂料二遍。	m2	71.3	16	1140.8	
5	011103001001	橡胶板楼地面	教室做塑胶地面3mm厚，地胶材质、颜色甲方自定	m2	155.5	131.83	20499.57	855.25
6	011406001002	抹灰面油漆	教室刷粘结剂一遍，仿瓷涂料二遍	m2	493	16	7888	
7	030412005001	荧光灯	教室内安装单管式日光灯60w	套	10	117.47	1174.7	858.5
8	030412001002	开关安装	开关安装，暗敷	套	10	26.36	263.6	
9	030412001001	插座安装	插座安装，暗敷	套	15	28.28	424.2	
10	030411001001	配管	暗敷设直径2PVC20管	m	83.6	9.44	789.18	
11	030411004001	配线	管内穿线2.5mm2铜芯线	m	86	4.22	362.92	
12	030411004002	配线	管内穿线4mm2铜芯线	m	129	4.44	572.76	
		分部小计					52360.8	2199.77
本页小计							52360.8	2199.77
合 计							52360.8	2199.77

工程量清单综合单价分析表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011201001001	墙面一般抹灰-1 墙面水泥砂浆两面抹灰， 刷粘结剂一遍，刮外墙腻子 两遍，涂外墙漆两遍	m2		13.01	36.51	0.44	18.91	9.36	59.32
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.1	13.01	6.51	0.44			
	补子目1	室外乳胶漆	m2	1		30				
		材料费中：暂估价合计								
2	011204003001	块料墙面 瓷质外墙砖 水泥砂浆粘 贴240×60 (灰缝宽度mm) ≤10	m2		50.16	47.82	1.19	72.86	36.06	135.23
	12-2-46	水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 60X240 灰缝宽≤10mm	10m2	0.1	50.16	47.82	1.19			
	07030005@1*	瓷质外墙砖 240×60	m2	0.8475		37.5				
		材料费中：暂估价合计				37.5				
3	011406001001	抹灰面油漆-2 刷粘结剂一遍，外墙漆二 遍.	m2			30				30
	补子目1	室外乳胶漆	m2	1		30				
		材料费中：暂估价合计								
4	011407001001	墙面喷刷涂料-2 刷粘结剂一遍，仿瓷涂料 二遍.	m2			16				16
	补子目2	仿瓷涂料	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计								
5	011103001001	橡胶板楼地面 教室做塑胶地面3mm厚， 地胶材质、颜色甲方自定	m2		26.22	86.76		38.09	18.85	131.83
	11-4-27	硅PU塑胶地面 厚度3mm	10m2	0.1	26.22	86.76				
	13010041*	硅PU面漆	kg	0.25		5.5				
		材料费中：暂估价合计				5.5				
6	011406001002	抹灰面油漆 教室刷粘结剂一遍，仿瓷 涂料二遍	m2			16				16
	补子目2	仿瓷涂料	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计								
7	030412005001	荧光灯 教室内安装单管式日光灯 60w	套		13.21	87.57		19.18	16.69	117.47

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借4-14-213	吸顶式单管成套型荧光灯	套	1	13.21	1.72				
	Z25000011*	成套灯具	套	1.01		85.85				
		材料费中：暂估价合计				85.85				
8	030412001002	开关安装 开关安装，暗敷	套		5.89	13.02		8.56	7.45	26.36
	借4-14-351	跷板暗开关(单控) 单联	套	1	5.89	0.78				
	Z26000011@1	照明开关单联	只	1.02		12.24				
		材料费中：暂估价合计								
9	030412001001	插座安装 插座安装，暗敷	套		5.42	16.01		7.87	6.85	28.28
	借4-14-381	暗插座≤15A 单相	套	1	5.42	0.71				
	Z26000029@1	成套插座单相15A	套	1.02		15.3				
		材料费中：暂估价合计								
10	030411001001	配管 暗敷设直径2PVC20管	m		3.29	1.79	0.2	4.78	4.16	9.44
	借4-12-157	砖、混凝土结构暗配硬聚 氯乙烯管 DN20内	100m	0.01	3.29	0.2	0.2			
	Z17000315@1	硬聚氯乙烯管公称口径20 mm	m	1.0607		1.59				
		材料费中：暂估价合计								
11	030411004001	配线 管内穿线2.5mm ² 铜芯线	m		0.77	2.47		1.12	0.98	4.22
	借4-13-5	照明管内穿线 铜芯截面 ≤2.5mm ²	100m 单线	0.01	0.77	0.15				
	Z28000055@1	绝缘电线铜芯截面2.5mm ²	m	1.16		2.32				
		材料费中：暂估价合计								
12	030411004002	配线 管内穿线4mm ² 铜芯线	m		0.51	3.28		0.75	0.65	4.44
	借4-13-6	照明管内穿线 铜芯截面 ≤4mm ²	100m 单线	0.01	0.51	0.14				
	Z28000055@2	绝缘电线铜芯截面4mm ²	m	1.1		3.14				
		材料费中：暂估价合计								
13	011701003001	里脚手架 粉刷脚手架	m ²		1.77	0.19	0.4	2.38	1.18	3.54
	17-2-6 *0.3	双排里钢管脚手架≤3.6m 内墙面装饰高度≤3.6m 时 单价*0.3	10m ²	0.1	1.77	0.19	0.4			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
1	13010041	硅PU面漆	kg	22	
2	Z25000011	成套灯具	套	85	
3	07030005@1	瓷质外墙砖 240×60	m ²	44.25	

工料机汇总表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	12.09	95	1148.92	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	86.61	95	8228.19	
3	00010030	综合工日(安装)	工日	7.16	95	679.88	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
4	01030007	钢丝 φ 1.6	kg	0.19	5.2	1.01	
5	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	8.84	5.62	49.66	
6	01030043	镀锌低碳钢丝14#~16#	kg	2.33	5.35	12.49	
7	01030051	镀锌低碳钢丝18#~22#	kg	0.10	5.84	0.58	
8	02190037	塑料胀塞 φ 6~8	个	22.00	0.07	1.54	
9	02270001	白布	kg	0.25	6.94	1.74	
10	02270019	棉纱	kg	0.13	8.68	1.12	
11	02270021	棉纱头	kg	0.43	8.65	3.72	
12	03010075	木螺钉M4×40	个	51.40	0.07	3.6	
13	03010079	木螺钉M4×65	个	20.80	0.07	1.46	
14	03110143	石料切割锯片	片	0.10	64.6	6.28	
15	03110167	钢锯条	条	0.84	0.43	0.36	
16	03130179	塑料焊条 φ 2.5	kg	0.18	17.7	3.26	
17	03130515	焊锡	kg	0.43	34.51	14.84	
18	03130517	焊锡膏	kg	0.02	15.04	0.32	
19	03130833	冲击钻头 φ 6~8	个	0.52	4.42	2.3	
20	03150139	圆钉	kg	1.28	5.58	7.16	
21	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	2.33	398.23	929.02	
22	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	5.79	160.19	927.61	
23	07030005@1	瓷质外墙砖240×60	m ²	10.98	44.25	486.02	暂估价
24	13010041	硅PU面漆	kg	38.88	22	855.25	暂估价
25	13050015	红丹防锈漆	kg	0.36	13.63	4.84	
26	13050047	防水底涂	kg	27.99	17.83	499.06	
27	13110001	画线漆(白色)	kg	1.56	22	34.21	
28	14030017	汽油92#~95#	kg	1.08	6.77	7.28	
29	14050005	油漆溶剂油	kg	0.04	4.42	0.18	
30	14350007	催干剂	kg	9.33	10.94	102.07	
31	14350155	稀释剂	kg	4.67	11.82	55.14	
32	17010057	钢管 φ 48.3×3.6	m	1.01	16.37	16.57	
33	27170021	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.47	7.56	3.58	

工料机汇总表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	28030023	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	11.71	1.59	18.61	
35	28030103	塑料绝缘线BV-2.5mm ²	m	3.05	1.62	4.94	
36	34110003	水	m ³	3.26	6.36	20.75	
37	34110009	电	kW·h	2.33	0.8	1.86	
38	35020003	直角扣件	个	0.55	5.31	2.91	
39	35020005	对接扣件	个	0.04	4.42	0.16	
40	35030017	木脚手板	m ³	0.02	1716.81	40.19	
41	35030029	底座	个	0.18	6.19	1.13	
42	88000003	硅PU弹性层	kg	326.55	22.59	7376.76	
43	88000005	硅PU加强层	kg	202.15	22.59	4566.57	
44	88000053	其他材料费	元	1.47	1	1.47	
45	BCCLF1	室外乳胶漆	m ²	320.19	30	9605.7	
46	BCCLF3	仿瓷涂料	m ²	564.30	16	9028.8	
47	Z17000315@1	硬聚氯乙烯管公称口径20mm	m	88.67	1.5	133.01	
48	Z25000011	成套灯具	套	10.10	85	858.5	暂估价
49	Z26000011@1	照明开关单联	只	10.20	12	122.4	
50	Z26000029@1	成套插座单相15A	套	15.30	15	229.5	
51	Z28000055@1	绝缘电线铜芯截面2.5mm ²	m	99.76	2	199.52	
52	Z28000055@2	绝缘电线铜芯截面4mm ²	m	141.90	2.85	404.42	
53	990401025	载重汽车6t	台班	0.62	417.36	260.52	
54	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	0.63	202.44	127.93	
55	990774610	石料切割机	台班	0.15	48.43	7.28	
56	991003020	电动空气压缩机0.6m ³ /min	台班	0.42	40.21	16.81	
		合计				47118.98	
		其中：人工费合计				10056.99	
		材料费合计				36649.47	
		其中：暂估材料费				2199.77	
		机械费合计				412.52	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	1677.62
2	单价措施项目	2301.74
	合 计	3979.36

单价措施项目清单与计价表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单 价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	011701003001	里脚手架	粉刷脚手架	m2	650.21	3.54	2301.74	
本页小计							2301.74	
合 计							2301.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	3.64	529.32			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	3.28	476.97			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	4.1	596.21			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	75.12			
合 计					1677.62			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量 单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：侯庄装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			4462.36
1.1	安全文明施工费			2997.3
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	1977.54
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.12	67.61
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.1	56.34
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.59	895.81
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	856.37
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	549.53
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	59.16
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	5472.23
合 计				9934.59

单位工程投标报价汇总表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	227760.37	140408.24
二	措施项目费	2760.81	
2.1	单价措施项目	262.37	
2.2	总价措施项目	2498.44	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	17717.63	
五	设备费		
六	税金	22341.49	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		270580.3	140408.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
		整个项目							
1	010807001002	拆除旧铝合金门窗	拆除旧铝合金门窗，运输到指定地点	m2	10.6	17.39	184.33		
2	010807001004	拆除旧铝合金门扇	拆除旧铝合金门扇，运输到指定地点	m2	4.2	17.39	73.04		
3	010807001003	拆除旧防盗窗	拆除旧防盗窗，运输到指定地点	m2	31.6	17.39	549.52		
4	010802001002	金属(塑钢)门	制作、安装铝合金门，门框为80料，门扇33料，材料品牌、颜色、样式甲方自定	m2	10.65	300.94	3205.01	2538.68	
5	010801004001	木质防火门	防火门、门框制作，安装	m2	2.1	458.15	962.12	892.04	
6	011601001001	砖砌体拆除	拆出门口砖墙，垃圾外运10KM	m3	0.13	190.04	24.71		
7	010401003001	实心砖墙	M5.0水泥砂浆砌堵门窗垛240墙，	m3	1.03	586.58	604.18		
8	010510003001	过梁	预制过梁安装，厚度120mm	m3	0.04	1200	48		
9	010807006001	金属(塑钢、断桥)橱窗	制作、安装铝合金隔断，1.2米下装板，以上为镀膜玻璃；材料品牌、颜色、样式甲方自定	m2	21.6	265.28	5730.05	4969.94	
10	010802001003	铝合金推拉门制作、安装	铝合金推拉门制作、安装；1.2米下装板，以上为镀膜玻璃；材料品牌、颜色、样式甲方自定	m2	6.3	267.92	1687.9	1374.19	
11	010401014001	砖地沟、	人工挖沟，夯实，浇制C15砼垫层60厚，m5.0水泥砂浆砖砌120地沟净空0.3*0.4，内侧1:2水泥砂浆抹面，盖铸铁篦子，多余土方按垃圾外运10KM	m	24.5	354.48	8684.76	3512.55	
12	011601001002	砖砌体拆除	开门洞一个240砖墙1000*2100，增加过梁1500*240*120，四周水泥砂浆抹面，垃圾外运10km	m2	2.1	215.69	452.95		
13	011605001001	平面块料拆除	拆除地面砖及地面砼垫层100厚，垃圾外运10km内	m2	72	71.16	5123.52		
14	011602001001	拆除讲台	人工拆除砖砌讲台4.*1.2*0.15米，垃圾外运10km	m3	1.44	229.71	330.78		
15	011605002001	拆除墙面黑板	拆除墙面黑板，垃圾外运10km	m2	18.9	30.07	568.32		
16	010401003002	实心砖墙	m10水泥砂浆砖砌120隔墙	m3	1.73	674.15	1166.28		
17	010807006002	金属(塑钢、断桥)橱窗	制作、安装铝合金隔断，1.2米下装板，以上为玻	m2	10.4	265.27	2758.81		
本页小计							32154.28	13287.4	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
			璃；材料品牌、颜色、样式甲方自定						
18	010802001004	金属(塑钢)门	制作、安装铝合金门，门框为80料，门扇33料；材料品牌、颜色、样式甲方自定	m2	2.1	300.94	631.97	500.59	
19	050102012002	砼地面铺贴成品彩色草皮	原砼场地铺成品彩色草坪，高度30mm	m2	1469	85	124865	124865	
20	010101002001	挖一般土方	1、挖掘机挖一般土方， 2、自卸汽车外运1km	m3	85.05	11.66	991.68		
21	010501001001	垫层	1、地坪原土夯实 2、3：7灰土垫层，厚度150mm 3、部位：教学楼南侧草地	m3	85.05	179.19	15240.11		
22	010507002001	室外地坪	新做C25砼地面100厚，随打随抹光	m2	567	57.28	32477.76		
23	010802004001	纱窗	制作、安装纱扇900*1230	樘	30	30	900	900	
24	011103003001	塑胶楼地面	塑胶地面3mm；地胶材质、颜色甲方自定	m2	155.5	131.83	20499.57	855.25	
		分部小计					227760.37	140408.24	
本页小计								195606.09	127120.84
合 计								227760.37	140408.24

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	010807001002	拆除旧铝合金门窗 拆除旧铝合金门窗, 运输 到指定地点	m2		11.09			15.52	6.3	17.39
	借01-1-107	门窗拆除 金属门窗	10m2	0.1	11.09					
		材料费中: 暂估价合计								
2	010807001004	拆除旧铝合金门扇 拆除旧铝合金门扇, 运输 到指定地点	m2		11.09			15.52	6.3	17.39
	借01-1-107	门窗拆除 金属门窗	10m2	0.1	11.09					
		材料费中: 暂估价合计								
3	010807001003	拆除旧防盗窗 拆除旧防盗窗, 运输到指 定地点	m2		11.09			15.52	6.3	17.39
	借01-1-107	门窗拆除 金属门窗	10m2	0.1	11.09					
		材料费中: 暂估价合计								
4	010802001002	金属(塑钢)门 制作、安装铝合金门, 门 框为80料, 门扇33料, 材 料品牌、颜色、样式甲方 自定	m2		28.5	256.85		38.4	15.59	300.94
	8-2-2	铝合金平开门	10m2	0.1	28.5	256.85				
	11090017*	铝合金平开门	m2	0.962		238.37				
		材料费中: 暂估价合计				238.37				
5	010801004001	木质防火门 防火门、门框制作, 安装	m2		21.57	424.78		29.06	11.8	458.15
	8-1-4	木质防火门安装	10m2 扇面 积	0.1	21.57	424.78				
	11230009*	木质防火门	m2	1		424.78				
		材料费中: 暂估价合计				424.78				
6	011601001001	砖砌体拆除 拆出门口砖墙, 垃圾外运 10KM	m3		93.69	0.08	31.92	130.05	64.35	190.04
	借01-1-62	砌体拆除 砖墙	10m3	0.1	72.77					
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.13	20.62					
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.1	0.31	0.08	31.92			
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
7	010401003001	实心砖墙 M5.0水泥砂浆砌堵门窗垛 240墙,	m3		120.84	393.77	5.87	162.82	66.1	586.58
	4-1-7 换	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【砌筑水 泥砂浆 M5.0】	10m3	0.1	120.84	393.77	5.87			
		材料费中：暂估价合计								
8	010510003001	过梁 预制过梁安装，厚度120 mm	m3			1200				1200
	补子目1	预制过梁	m3	1		1200				
		材料费中：暂估价合计								
9	010807006001	金属(塑钢、断桥)橱窗 制作、安装铝合金隔断， 1.2米下装板，以上为镀 膜玻璃；材料品牌、颜色 、样式甲方自定	m2		22.14	230.09		32.15	13.05	265.28
	12-4-2	复合板隔断(成品)	10m2	0.1	22.14	230.09				
	09110001@1*	铝合金隔断	m2	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计				230.09				
10	010802001003	铝合金推拉门制作、安装 铝合金推拉门制作、安装 ；1.2米下装板，以上为 镀膜玻璃；材料品牌、颜 色、样式甲方自定	m2		19.38	237.94		26.11	10.6	267.92
	8-2-1	铝合金推拉门	10m2	0.1	19.38	237.94				
	11090015*	铝合金推拉门	m2	0.948		218.13				
		材料费中：暂估价合计				218.13				
11	010401014001	砖地沟、 人工挖沟，夯实，浇制C1 5砼垫层60厚，m5.0水泥 砂浆砖砌120地沟净空0.3 *0.4，内侧1:2水泥砂浆 抹面，盖铸铁篦子，多余 土方按垃圾外运10KM	m		96.28	200.47	2.73	135.48	55	354.48
	1-2-6	人工挖沟槽普通土 槽深 ≤2	10m3	0.057	19.06					
	2-1-28 换	C15无筋混凝土垫层 若 为条形基础垫层 人工*1. 05,机械*1.05	10m3	0.0032	2.68	14.06	0.02			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	4-1-23 换	M5.0混合砂浆地沟 换为【砌筑水泥砂浆 M5.0】	10m3	0.0096	7.75	37.81	0.56			
	12-1-6	水泥砂浆(厚9+6mm)零星项目	10m2	0.08	54.72	5.21	0.36			
	1-2-58	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.0321	0.09	0.02	1.79			
	16-4-14	排水沟铸铁盖板安装	10m	0.1	11.97	143.37				
	33050007*	铸铁盖板600×500	块	1.6867		143.37				
		材料费中：暂估价合计				143.37				
12	011601001002	砖砌体拆除 开门洞一个240砖墙1000*2100，增加过梁1500*240*120，四周水泥砂浆抹面，垃圾外运10km	m2		81.82	65.5	10.34	117.23	58.03	215.69
	借01-1-62	砌体拆除 砖墙	10m3	0.024	17.47					
	补子目3	砖砌体拆除-增加过梁	个	1		60				
	12-1-6	水泥砂浆(厚9+6mm)零星项目	10m2	0.0842	57.59	5.48	0.38			
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.0421	6.68					
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.0312	0.09	0.02	9.96			
		材料费中：暂估价合计								
13	011605001001	平面块料拆除 拆除地面砖及地面砼垫层100厚，垃圾外运10km内	m2		38.39	0.01	6.23	53.59	26.53	71.16
	借01-1-121 换	楼地面拆除 地面砖 需铲除找平层 人工[00010100]含量+0.4	10m2	0.1	11.88					
	借01-1-117	楼地面拆除 混凝土垫层	10m3	0.01	23.37					
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.0195	3.09					
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.0195	0.06	0.01	6.23			
		材料费中：暂估价合计								
14	011602001001	拆除讲台 人工拆除砖砌讲台4.*1.2*0.15米，垃圾外运10km	m3		111.43	0.1	41.5	154.9	76.68	229.71

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心小学
校幼儿园维修改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借01-1-67	砌体拆除 零星砌体	10m3	0.1	90.44					
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.13	20.63					
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.13	0.37	0.1	41.5			
		材料费中：暂估价合计								
15	011605002001	拆除墙面黑板 拆除墙面黑板，垃圾外运 10km	m2		15.33	0.01	4.15	21.36	10.58	30.07
	借01-1-129	墙柱面拆除 水泥及混合 砂浆面	10m2	0.1	13.23					
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.013	2.06					
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.013	0.04	0.01	4.15			
		材料费中：暂估价合计								
16	010401003002	实心砖墙 m10水泥砂浆砖砌120隔墙	m3		170.53	405.34	5	229.76	93.28	674.15
	4-1-5 换	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚115mm 换为【砌筑水 泥砂浆 M10.0】	10m3	0.1	170.53	405.34	5			
		材料费中：暂估价合计								
17	010807006002	金属(塑钢、断桥)橱窗 制作、安装铝合金隔断， 1.2米下装板，以上为玻 璃；材料品牌、颜色、样 式甲方自定	m2		22.13	230.09		32.15	13.05	265.27
	12-4-2	复合板隔断(成品)	10m2	0.1	22.13	230.09				
		材料费中：暂估价合计								
18	010802001004	金属(塑钢)门 制作、安装铝合金门，门 框为80料，门扇33料；材 料品牌、颜色、样式甲方 自定	m2		28.5	256.85		38.4	15.59	300.94
	8-2-2	铝合金平开门	10m2	0.1	28.5	256.85				
	11090017*	铝合金平开门	m2	0.962		238.37				
		材料费中：暂估价合计				238.38				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
19	050102012002	砼地面铺贴成品彩色草皮 原砼场地铺成品彩色草坪 ，高度30mm	m2			85				85
	补子目5	铺贴成品彩色草皮	m2	1		85				
	BCCLF22*	铺贴成品彩色草皮	m2	1		85				
		材料费中：暂估价合计				85				
20	010101002001	挖一般土方 1、挖掘机挖一般土方， 2、自卸汽车外运1km	m3		1.14	0.08	9.82	1.54	0.62	11.66
	1-2-41	挖掘机挖装一般土方 普 通土	10m3	0.1	0.86		4.25			
	1-2-58	自卸汽车运土方 运距≤1 km	10m3	0.1	0.29	0.08	5.57			
		材料费中：暂估价合计								
21	010501001001	垫层 1、地坪原土夯实 2、3：7灰土垫层，厚度1 50mm 3、部位：教学楼南侧草 地	m3		31.83	109.03	20.92	42.88	17.41	179.19
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	0.1	31.83	109.03	20.92			
		材料费中：暂估价合计								
22	010507002001	室外地坪 新做C25砼地面100厚，随 打随抹光	m2		6.18	47.66	0.06	8.32	3.38	57.28
	16-5-1 换	混凝土整体路面 80mm厚 实际厚度(mm):100	10m2	0.1	6.18	47.66	0.06			
		材料费中：暂估价合计								
23	010802004001	纱窗 制作、安装纱扇900*1230	樘			30				30
	补子目4	纱窗	樘	1		30				
	BCCLF24*	纱窗	樘	1		30				
		材料费中：暂估价合计				30				
24	011103003001	塑胶楼地面 塑胶地面3mm；地胶材质 、颜色甲方自定	m2		26.22	86.76		38.09	18.85	131.83
	11-4-27	硅PU塑胶地面 厚度3mm	10m2	0.1	26.22	86.76				
	13010041*	硅PU面漆	kg	0.25		5.5				
		材料费中：暂估价合计				5.5				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
25	011701003001	砌砖脚手架 堵窗口搭设脚手架	m2		5.89	0.63	1.34	7.94	3.22	11.08
	17-2-6	双排里钢管脚手架≤3.6m	10m2	0.1	5.89	0.63	1.34			
		材料费中：暂估价合计								
26	011701003002	砌砖脚手架(砌120砖墙) 堵窗口搭设脚手架	m2		5.89	0.63	1.34	7.94	3.22	11.08
	17-2-6	双排里钢管脚手架≤3.6m	10m2	0.1	5.89	0.63	1.34			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
1	11090017	铝合金平开门	m2	247.79	
2	11230009	木质防火门	m2	424.78	
3	09110001@1	铝合金隔断	m2	230.09	
4	11090015	铝合金推拉门	m2	230.09	
5	BCCLF24	纱窗	樘	30	
6	13010041	硅PU面漆	kg	22	
7	BCCLF22	铺贴成品彩色草皮	m2	85	
8	33050007	铸铁盖板 600×500	块	85	

工料机汇总表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	36.62	95	3478.54	
2	00010010@1	综合工日(土建)	工日	91.86	95	8726.34	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	65.76	95	6247.1	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
4	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	1.07	5.62	6.03	
5	02090013	塑料薄膜	m2	654.89	1.86	1218.09	
6	03010001	地脚	个	137.92	1.08	148.96	
7	03010795	膨胀螺栓M8	套	137.92	0.27	37.24	
8	03150139	圆钉	kg	0.16	5.58	0.87	
9	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.37	398.23	149.03	
10	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	1.91	160.19	305.91	
11	04090015	石灰	t	21.08	339.81	7163.36	
12	04090023	滑石粉	kg	124.72	0.71	88.55	
13	04090047	黏土	m3	99.76	20.04	1999.26	
14	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	2.80	631.07	1764	
15	05030007	模板材	m3	0.16	1473.45	233.92	
16	09110001@1	铝合金隔断	m2	21.60	230.09	4969.94	暂估价
17	09110001@2	铝合金隔断	m2	10.40	230.09	2392.94	
18	11090015	铝合金推拉门	m2	5.97	230.09	1374.19	暂估价
19	11090017	铝合金平开门	m2	12.27	247.79	3039.27	暂估价
20	11230009	木质防火门	m2	2.10	424.78	892.04	暂估价
21	13010041	硅PU面漆	kg	38.88	22	855.25	暂估价
22	13050015	红丹防锈漆	kg	0.04	13.63	0.59	
23	13050047	防水底涂	kg	27.99	17.83	499.06	
24	13110001	画线漆(白色)	kg	1.56	22	34.21	
25	13310005	石油沥青10#	kg	65.02	3.52	228.88	
26	13350027	密封油膏	kg	10.00	1.49	14.9	
27	14050005	油漆溶剂油	kg	0.00	4.42	0.02	
28	14350007	催干剂	kg	9.33	10.94	102.07	
29	14350013	发泡剂750mL	支	3.00	16.95	50.78	
30	14350155	稀释剂	kg	4.67	11.82	55.14	
31	14410017	玻璃胶310g	支	11.33	9.58	108.55	
32	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	0.12	16.37	2.01	
33	33050007	铸铁盖板600×500	块	41.32	85	3512.55	暂估价

工料机汇总表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	34110003	水	m3	48.48	6.36	308.31	
35	34110009	电	kW·h	1.95	0.8	1.56	
36	35020003	直角扣件	个	0.07	5.31	0.35	
37	35020005	对接扣件	个	0.00	4.42	0.02	
38	35030017	木脚手板	m3	0.00	1716.81	4.88	
39	35030029	底座	个	0.02	6.19	0.14	
40	88000003	硅PU弹性层	kg	326.55	22.59	7376.76	
41	88000005	硅PU加强层	kg	202.15	22.59	4566.57	
42	BCCLF22	铺贴成品彩色草皮	m2	1469.00	85	124865	暂估价
43	BCCLF24	纱窗	樘	30.00	30	900	暂估价
44	BCCLF3	预制过梁	m3	0.04	1200	48	
45	BCCLF8	砖砌体拆除-增加过梁	个	2.10	60	126	
46	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	0.80	427.18	342.49	
47	80210019	C25现浇混凝土碎石<40	m3	57.27	436.89	25019.38	
48	JXFTZ	机械费调整	元	-0.08	1	-0.08	
49	990101015	履带式推土机75kW	台班	0.99	834.41	823.22	
50	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	0.20	1086.47	212.54	
51	990113030	平地机120kW	台班	0.40	935.79	374.07	
52	990120040	钢轮内燃压路机15t	台班	1.28	573.21	731.27	
53	990401025	载重汽车6t	台班	0.08	417.36	31.63	
54	990402040	自卸汽车15t	台班	1.20	915.19	1099.77	
55	990409020	洒水车4000L	台班	0.07	439.07	29.52	
56	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	0.19	202.44	38.02	
57	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	4.60	7.74	35.64	
		合计				216634.65	
		其中：人工费合计				18451.98	
		材料费合计				194807.07	
		其中：暂估材料费				140408.24	
		机械费合计				3375.6	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	2498.44
2	单价措施项目	262.37
	合 计	2760.81

单价措施项目清单与计价表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单 价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	011701003001	砌砖脚手架	堵窗口搭设脚手架	m2	9.28	11.08	102.82	
2	011701003002	砌砖脚手架（砌120砖墙）	堵窗口搭设脚手架	m2	14.4	11.08	159.55	
本页小计							262.37	
合 计							262.37	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	716.67			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	612.67			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	817.83			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	351.27			
合 计					2498.44			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量 单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：前毕建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			17717.63
1.1	安全文明施工费			13001.39
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	8091.29
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.56	1290.92
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.65	1498.39
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.92	2120.79
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	3503.92
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	970.27
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	242.05
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	22341.49
合 计				40059.12

单位工程投标报价汇总表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	113533.61	22323.93
二	措施项目费	14803.37	
2.1	单价措施项目	10748.95	
2.2	总价措施项目	4054.42	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	10382.29	
五	设备费		
六	税金	12484.73	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		151204	22323.93

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
		整个项目						
1	011102003002	块料楼地面	浇制c15砼垫层60厚；1:3水泥砂浆30厚铺800*800地面砖	m ²	81.6	135.23	11034.77	3701.07
2	011302001002	吊顶天棚	PVC扣板吊顶	m ²	108	99.84	10782.72	3010.77
3	011608002001	铲除涂料面	清除墙面防瓷砖涂料，	m ²	2030.5	6.16	12507.88	
4	011204003001	块料墙面	刷粘结剂一遍，抹抗裂砂浆一遍，粘贴内墙300*600瓷砖，墙面砖45°角对缝146m。	m ²	104.4	204.11	21309.08	4850.69
5	011407001004	墙面喷刷涂料	1、教室内墙刮腻子二遍，刮防瓷涂料二遍。	m ²	158.1	18	2845.8	
6	011407001005	墙面喷刷涂料	1、教室天棚刮腻子二遍，刮防瓷涂料二遍。	m ²	108	25	2700	
7	011407001001	墙面喷刷涂料	前檐及两山清洗，刷粘结剂一遍，外墙漆二遍。	m ²	260	30	7800	
8	011407001003	墙面喷刷涂料	1、办公楼一楼刷粘接剂一道，刮防瓷涂料两遍	m ²	1406.78	16	22508.48	
9	031001006001	塑料管	挖沟300*500；安装PVC管道；回填	m	24	29.14	699.36	
10	030412005001	荧光灯	长管灯24盏；30w	套	8	117.47	939.76	686.8
11	030412005002	荧光灯	消毒灯4盏60w	套	6	153.86	923.16	727.2
12	030412005003	灭蝇灯；60w	灭蝇灯；60w	套	4	153.86	615.44	484.8
13	030412004001	五孔插座安装	五孔插座安装，暗装	套	20	28.28	565.6	
14	030412004002	开关安装	开关安装，暗装	套	34	26.36	896.24	
15	030413002001	凿（压）槽	墙内剔槽，20pvc管	m	36	16.98	611.28	
16	030411001001	配管		m	120	9.44	1132.8	
17	030411004001	配线	管内穿2.5mm ² 线	m	260	4.22	1097.2	
18	030411004002	配线	管内穿4mm ² 线	m	130	4.44	577.2	
19	030404017001	配电箱	配电箱安装	台	1	3817.34	3817.34	3500
20	030408001001	电力电缆	割缝40*2米，拆除砼地面40*0.5*0.1，挖电缆沟40*0.5*0.5m，敷设电缆5*35，回填，恢复地面	m	50	203.39	10169.5	5362.6
		分部小计					113533.61	22323.93
本页小计							113533.61	22323.93
合 计							113533.61	22323.93

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011102003002	块料楼地面 浇制c15砼垫层60厚；1:3 水泥砂浆30厚铺800*800 地面砖	m2		31.9	79.87	0.77	45.84	22.69	135.23
	2-1-28	C15无筋混凝土垫层	10m3	0.006	4.73	26.03	0.04			
	11-3-36	楼地面 干硬性水泥砂浆 周长≤2400mm	10m2	0.1	27.17	53.84	0.73			
	07000007*	地板砖600×600	m2	1.025		45.36				
		材料费中：暂估价合计				45.36				
2	011302001002	吊顶天棚 PVC扣板吊顶	m2		24.04	56.53	1.99	34.91	17.28	99.84
	13-2-29	铝合金条板天棚龙骨	10m2	0.1	12.64	16.89	1.99			
	13-3-30	PVC扣板	10m2	0.1	11.4	39.64				
	09090001*	PVC扣板	m2	1.05		27.88				
		材料费中：暂估价合计				27.88				
3	011608002001	铲除涂料面 清除墙面防瓷涂料，	m2		3.64			5.09	2.52	6.16
	借01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	3.64					
		材料费中：暂估价合计								
4	011204003001	块料墙面 刷粘结剂一遍，抹抗裂沙 浆一遍，粘贴内墙300*60 0瓷砖，墙面砖45°角对 缝146m。	m2		57.59	103.68	1.43	83.66	41.41	204.11
	12-2-28	胶粘剂粘贴全瓷墙面砖 周长≤1800mm	10m2	0.1	40.18	102.51	0.34			
	12-2-52	墙面砖45°角对缝	10m	0.1398	17.4	1.16	1.09			
	07030009*	全瓷墙面砖300×600	m2	1.05		46.46				
		材料费中：暂估价合计				46.46				
5	011407001004	墙面喷刷涂料 1、教室内墙刮腻子二遍 ，刮防瓷涂料二遍。	m2			18				18
	补子目1	墙面喷刷涂料，腻子两遍 ，仿瓷两遍	m2	1		18				
		材料费中：暂估价合计								
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、教室天棚刮腻子二遍 ，刮防瓷涂料二遍。	m2			25				25
	补子目2	顶棚喷刷涂料，腻子两遍 仿瓷两遍	m2	1		25				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
7	011407001001	墙面喷刷涂料 前檐及两山清洗，刷粘 剂一遍，外墙漆二遍。	m2			30				30
	补子目1	室外乳胶漆	m2	1		30				
		材料费中：暂估价合计								
8	011407001003	墙面喷刷涂料 1、办公楼一楼刷粘接剂 一道，刮防瓷涂料两遍	m2			16				16
	补子目2	仿瓷涂料	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计								
9	031001006001	塑料管 挖沟300*500；安装PVC管 道；回填	m		7.88	12.02		10.62	9.24	29.14
	1-2-6	人工挖沟槽普通土 槽深 ≤2	10m3	0.015	5.02					
	1-4-11	人工夯填槽坑	10m3	0.015	2.86	0.02				
	补子目3	PVC塑料管	m	1		12				
		材料费中：暂估价合计								
10	030412005001	荧光灯 长管灯24盏；30w	套		13.21	87.57		19.18	16.69	117.47
	借4-14-213	吸顶式单管成套型荧光灯	套	1	13.21	1.72				
	Z25000011*	成套灯具	套	1.01		85.85				
		材料费中：暂估价合计				85.85				
11	030412005002	荧光灯 消毒灯4盏60w	套		13.11	124.19		19.04	16.56	153.86
	借4-14-4	半圆球吸顶灯 灯罩直径 ≤300mm	套	1	13.11	2.99				
	Z25000011@1*	成套消毒灯具	套	1.01		121.2				
		材料费中：暂估价合计				121.2				
12	030412005003	灭蝇灯；60w 灭蝇灯；60w	套		13.11	124.19		19.04	16.56	153.86
	借4-14-4	半圆球吸顶灯 灯罩直径 ≤300mm	套	1	13.11	2.99				
	Z25000011@2*	成套灭蝇等	套	1.01		121.2				
		材料费中：暂估价合计				121.2				
13	030412004001	五孔插座安装 五孔插座安装，暗装	套		5.42	16.01		7.87	6.85	28.28

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借4-14-381	暗插座≤15A 单相	套	1	5.42	0.71				
	Z26000029@1	成套插座单相15A	套	1.02		15.3				
		材料费中：暂估价合计								
14	030412004002	开关安装 开关安装，暗装	套		5.89	13.02		8.56	7.45	26.36
	借4-14-351	跷板暗开关(单控) 单联	套	1	5.89	0.78				
	Z26000011@1	照明开关单联	只	1.02		12.24				
		材料费中：暂估价合计								
15	030413002001	凿(压)槽 墙内剔槽，20pvc管	m		5.8	3.18	0.66	8.43	7.34	16.98
	借4-12-241	墙体剔槽配管DN20内	10m	0.1	2.51	1.39	0.46			
	借4-12-157	砖、混凝土结构暗配硬聚 氯乙烯管 DN20内	100m	0.01	3.29	0.2	0.2			
	Z17000315@1	硬聚氯乙烯管公称口径20 mm	m	1.0607		1.59				
		材料费中：暂估价合计								
16	030411001001	配管	m		3.29	1.79	0.2	4.78	4.16	9.44
	借4-12-157	砖、混凝土结构暗配硬聚 氯乙烯管 DN20内	100m	0.01	3.29	0.2	0.2			
	Z17000315@1	硬聚氯乙烯管公称口径20 mm	m	1.0607		1.59				
		材料费中：暂估价合计								
17	030411004001	配线 管内穿2.5mm ² 线	m		0.77	2.47		1.12	0.98	4.22
	借4-13-5	照明管内穿线 铜芯截面 ≤2.5mm ²	100m 单线	0.01	0.77	0.15				
	Z28000055@1	绝缘电线铜芯截面2.5mm ²	m	1.16		2.32				
		材料费中：暂估价合计								
18	030411004002	配线 管内穿4mm ² 线	m		0.51	3.28		0.75	0.65	4.44
	借4-13-6	照明管内穿线 铜芯截面 ≤4mm ²	100m 单线	0.01	0.51	0.14				
	Z28000055@2	绝缘电线铜芯截面4mm ²	m	1.1		3.14				
		材料费中：暂估价合计								
19	030404017001	配电箱 配电箱安装	台		124.93	3534.53		181.47	157.88	3817.3 4
	借4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式 半周长≤1.5m	台	1	124.93	34.53				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 幼儿园维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	补充主材001@1*	配电箱	台	1		3500				
		材料费中：暂估价合计				3500				
20	030408001001	电力电缆 割缝40*2米，拆除砼地面 40*0.5*0.1，挖电缆沟40 *0.5*0.5m，敷设电缆5*3 5，回填，恢复地面	m		35.29	125.37	0.45	48.6	42.28	203.39
	11-5-6	楼地面面层割缝	10m	0.16	1.82	0.57	0.32			
	借01-1-117	楼地面拆除 混凝土垫层	10m3	0.004	9.35					
	1-2-8	人工挖沟槽坚土 槽深≤2 m	10m3	0.02	13.45					
	1-4-11	人工夯填槽坑	10m3	0.02	3.82	0.02				
	借4-9-123 *1.15	铜芯电力电缆埋地敷设 截面≤35mm2 实际电缆 芯数(芯):5	100m	0.01	3.53	0.17	0.11			
	2-1-28 换	C15无筋混凝土垫层 若 为条形基础垫层 人工*1. 05,机械*1.05	10m3	0.004	3.31	17.35	0.03			
	Z28000079@1*	电缆截面35mm2	m	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计				107.25				
21	011701003001	砌砖脚手架 办公室内墙贴瓷砖、刮仿 瓷涂料脚手架	m2		1.77	0.19	0.4	2.38	1.18	3.54
	17-2-6 *0.3	双排里钢管脚手架≤3.6m 内墙面装饰高度≤3.6m 时 单价*0.3	10m2	0.1	1.77	0.19	0.4			
		材料费中：暂估价合计								
22	011701003002	砌砖脚手架 办公室前沿、及两山粉刷 扎设装饰脚手架	m2		6.84	0.8	1	9.22	4.57	13.21
	17-2-8	双排里钢管脚手架≤6m	10m2	0.1	6.84	0.8	1			
		材料费中：暂估价合计								
23	011701003003	砌砖脚手架 外墙粉刷及门卫室内粉刷 扎设装饰脚手架	m2		1.77	0.19	0.4	2.38	1.18	3.54
	17-2-6 *0.3	双排里钢管脚手架≤3.6m 内墙面装饰高度≤3.6m 时 单价*0.3	10m2	0.1	1.77	0.19	0.4			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
24	011701003004	砌砖脚手架 办公楼粉刷扎设装饰脚手 架	m2		1.77	0.19	0.4	2.38	1.18	3.54
	17-2-6 *0.3	双排里钢管脚手架≤3.6m 内墙面装饰高度≤3.6m 时 单价*0.3	10m2	0.1	1.77	0.19	0.4			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
1	09090001	PVC扣板	m ²	26.55	
2	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m ²	44.25	
3	Z25000011@1	成套消毒灯具	套	120	
4	Z25000011@2	成套灭蝇等	套	120	
5	补充主材001@1	配电箱	台	3500	
6	Z28000079@1	电缆 截面35mm ²	m	106.19	
7	07000007	地板砖 600×600	m ²	44.25	
8	Z25000011	成套灯具	套	85	

工料机汇总表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	74.04	95	7033.69	
2	00010010@1	综合工日(房修建筑)	工日	82.69	95	7855.37	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	114.91	95	10916.34	
4	00010030	综合工日(安装)	工日	18.08	95	1717.63	
5	RGFTZ	人工费调整	元	0.01	1	0.01	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
6	01000017	吊筋	kg	13.34	3.95	52.7	
7	01030007	钢丝 ϕ 1.6	kg	0.35	5.2	1.83	
8	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	41.31	5.62	232.18	
9	01030039	镀锌低碳钢丝16#	kg	0.18	5.34	0.98	
10	01030043	镀锌低碳钢丝14#~16#	kg	4.36	5.35	23.3	
11	01030051	镀锌低碳钢丝18#~22#	kg	0.34	5.84	1.99	
12	01290237	钢垫板 δ 1~2	kg	0.15	4.65	0.7	
13	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	0.17	21.84	3.77	
14	02190037	塑料胀塞 ϕ 6~8	个	38.60	0.07	2.7	
15	02270001	白布	kg	0.54	6.94	3.75	
16	02270019	棉纱	kg	2.59	8.68	22.48	
17	02270021	棉纱头	kg	0.88	8.65	7.61	
18	03010037	半圆头螺钉M6×(30~40)	10个	8.80	0.77	6.78	
19	03010075	木螺钉M4×40	个	111.52	0.07	7.81	
20	03010079	木螺钉M4×65	个	16.64	0.07	1.16	
21	03010089	木螺钉M(2~4)×(6~65)	个	41.60	0.13	5.41	
22	03010783	自攻螺丝镀锌(4~6)×(10~16)	100个	18.04	2.3	41.48	
23	03010851	镀锌膨胀螺栓M10×80	套	4.08	0.44	1.8	
24	03110143	石料切割锯片	片	2.17	64.6	140.16	
25	03110161	合金钢锯片 ϕ 200	片	0.54	50.44	27.24	
26	03110165	钢锯片	片	0.04	336.28	13.45	
27	03110167	钢锯条	条	1.56	0.43	0.67	
28	03110181	铁砂布0#~2#	张	1.00	0.78	0.78	
29	03130145	低合金钢焊条E43系列	kg	11.04	10.62	117.28	
30	03130179	塑料焊条 ϕ 2.5	kg	0.34	17.7	6.07	
31	03130515	焊锡	kg	0.86	34.51	29.68	
32	03130517	焊锡膏	kg	0.04	15.04	0.59	
33	03130833	冲击钻头 ϕ 6~8	个	0.56	4.42	2.46	

工料机汇总表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	03130837	冲击钻头 φ12	个	0.03	6.28	0.16	
35	03150125	射钉	个	89.64	0.12	10.76	
36	03150139	圆钉	kg	5.99	5.58	33.41	
37	03150905	铁件(综合)	kg	23.76	4.78	113.57	
38	04010017	白水泥	kg	19.16	0.64	12.26	
39	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	1.22	398.23	487.06	
40	04010021	普通硅酸盐水泥42.5MPa	kg	26.71	0.4	10.68	
41	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	3.27	160.19	523.05	
42	04030035	河砂	m ³	0.05	242.72	11.36	
43	07000007	地板砖600×600	m ²	83.64	44.25	3701.07	暂估价
44	07030009	全瓷墙面砖300×600	m ²	109.62	44.25	4850.69	暂估价
45	09090001	PVC扣板	m ²	113.40	26.55	3010.77	暂估价
46	10030017	铝合金条板天棚龙骨(中型)	m ²	113.40	13.43	1522.96	
47	12090001	PVC板条	m	146.16	8.41	1229.22	
48	13010031	酚醛调和漆	kg	0.03	13.27	0.4	
49	13050005	防锈漆C53-1	kg	0.01	11.68	0.12	
50	13050015	红丹防锈漆	kg	1.89	13.63	25.76	
51	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.06	6.94	0.4	
52	14030017	汽油92#~95#	kg	2.38	6.77	16.12	
53	14050005	油漆溶剂油	kg	0.22	4.42	0.95	
54	14090001	电力复合脂	kg	0.41	37.17	15.24	
55	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.03	7.96	0.23	
56	14410055	干粉型胶粘剂	kg	439.52	12.4	5450.1	
57	14430027	自粘性橡胶带20mm×5m	卷	0.15	5.49	0.82	
58	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	5.39	16.37	88.29	
59	17250019	塑料软管	kg	0.18	11.74	2.11	
60	27170021	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.91	7.56	6.88	
61	28010039	镀锡裸铜绞线10mm ²	m	0.50	8.3	4.15	
62	28030023	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	11.80	1.59	18.77	
63	28030103	塑料绝缘线BV-2.5mm ²	m	17.50	1.62	28.35	
64	29090011	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	1.97	4	
65	29090037	铜接线端子20A	个	10.15	0.35	3.55	
66	34090017	锯末	m ³	0.49	17.08	8.36	
67	34090065	塑料圆台275~350mm	块	10.50	0.62	6.51	

工料机汇总表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 校幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
68	34110003	水	m3	8.67	6.36	55.14	
69	34110009	电	kW·h	0.69	0.8	0.55	
70	35020003	直角扣件	个	3.96	5.31	21.05	
71	35020005	对接扣件	个	0.33	4.42	1.47	
72	35030017	木脚手板	m3	0.11	1716.81	190.19	
73	35030029	底座	个	0.83	6.19	5.14	
74	88000053	其他材料费	元	4.69	1	4.69	
75	BCCLF1	墙面喷刷涂料，腻子两遍，仿瓷两遍	m2	158.10	18	2845.8	
76	BCCLF1@1	室外乳胶漆	m2	260.00	30	7800	
77	BCCLF3	顶棚喷刷涂料，腻子两遍仿瓷两遍	m2	108.00	25	2700	
78	BCCLF3@1	仿瓷涂料	m2	1406.78	16	22508.48	
79	BCCLF5	PVC塑料管	m	24.00	12	288	
80	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	6.96	427.18	2975.29	
81	Z17000315@1	硬聚氯乙烯管公称口径20mm	m	165.47	1.5	248.2	
82	Z25000011	成套灯具	套	8.08	85	686.8	暂估价
83	Z25000011@1	成套消毒灯具	套	6.06	120	727.2	暂估价
84	Z25000011@2	成套灭蝇等	套	4.04	120	484.8	暂估价
85	Z26000011@1	照明开关单联	只	34.68	12	416.16	
86	Z26000029@1	成套插座单相15A	套	20.40	15	306	
87	Z28000055@1	绝缘电线铜芯截面2.5mm2	m	301.60	2	603.2	
88	Z28000055@2	绝缘电线铜芯截面4mm2	m	143.00	2.85	407.55	
89	Z28000079@1	电缆截面35mm2	m	50.50	106.19	5362.6	暂估价
90	补充主材001@1	配电箱	台	1.00	3500	3500	暂估价
91	990304002	汽车式起重机5t	台班	0.01	628.87	3.26	
92	990401020	载重汽车5t	台班	0.01	400.21	2.07	
93	990401025	载重汽车6t	台班	2.61	417.36	1088.29	
94	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	0.14	202.44	27.48	
95	990618020	混凝土切缝机	台班	0.48	33.33	15.87	
96	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	0.58	7.74	4.47	
97	990774610	石料切割机	台班	3.74	48.43	181.1	

工料机汇总表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
98	990782210	剔槽机	台班	0.54	30.79	16.63	
99	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	2.27	94.74	215.28	
100	991003020	电动空气压缩机0.6m ³ /min	台班	0.78	40.21	31.36	
		合计				103202.1	
		其中：人工费合计				27523.04	
		材料费合计				74093.25	
		其中：暂估材料费				22323.93	
		机械费合计				1585.81	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	4054.42
2	单价措施项目	10748.95
	合 计	14803.37

单价措施项目清单与计价表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单 价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	011701003001	砌砖脚手架	办公室内墙贴瓷砖、刮仿瓷涂料脚手架	m2	316.2	3.54	1119.35	
2	011701003002	砌砖脚手架	办公室前沿、及两山粉刷扎设装饰脚手架	m2	260	13.21	3434.6	
3	011701003003	砌砖脚手架	外墙粉刷及门卫室内粉刷扎设装饰脚手架	m2	350	3.54	1239	
4	011701003004	砌砖脚手架	办公楼粉刷扎设装饰脚手架	m2	1400	3.54	4956	
本页小计							10748.95	
合 计							10748.95	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	3.64	1288.99			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	3.28	1161.49			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	4.1	1451.88			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	152.06			
合 计					4054.42			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量 单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：前毕装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			10382.29
1.1	安全文明施工费			6827.53
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	4504.63
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.12	154
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.1	128.34
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.59	2040.56
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	1950.72
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	1469.29
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	134.75
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	12484.73
合 计				22867.02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	168171.66	2319.75
1.1	防水及其他零星项目	142275.88	
1.2	门卫室	25895.78	2319.75
二	措施项目费	10342.36	
2.1	单价措施项目	5166.15	
2.2	总价措施项目	5176.21	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	15300.95	
五	设备费		
六	税金	17443.35	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		211258.32	2319.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
		防水及其他零星项目							
1	010902001001	屋面卷材防水-拆除	屋面卷材防水拆除，垃圾外运10km内	m2	706.57	10.56	7461.38		
2	010902001003	屋面卷材防水	新做SBS防水2遍，厚度4mm，材料品牌等甲方自定	m2	706.57	80	56525.6		
3	011001003001	保温隔热墙面-2	外墙保温板拆除，粘贴挤塑聚苯保温板50厚	m2	102.11	58.94	6018.36		
4	011001003002	保温隔热墙面	外墙旧墙皮清理，刮抗裂砂浆1遍，压网一层固定	m2	1218	53.03	64590.54		
5	010801005001	门窗旧胶清理重新双面打胶-5	门窗旧胶清理重新双面打胶	m	960	8	7680		
		分部小计					142275.88		
		门卫室							
6	01B001	地面割缝	地面割缝	m	28	2.37	66.36		
7	011602001001	混凝土构件拆除	混凝土构件拆除	m3	0.84	395.65	332.35		
8	010101003001	挖沟槽土方	挖沟槽土方	m3	3.5	104.05	364.18		
9	010404001001	垫层	3:7灰土垫层，厚度300mm	m3	2.1	211.44	444.02		
10	010401001001	砖基础	M5.0水泥砂浆砌砖基础	m3	2.33	557.88	1299.86		
11	010401003001	实心砖墙	M5.0混合砂浆砌砖墙240	m3	9.41	586.58	5519.72		
12	010505003001	平板	浇制c30砼板120mm厚，高度2.8m	m3	2.31	647.21	1495.06		
13	010515001001	现浇构件钢筋	平板钢筋直径12@150，	t	0.232	5780.21	1341.01		
14	010802001002	金属(塑钢)门	普通铝合金平开门，框80，门35，带纱扇； 材料品牌、颜色、样式甲方自定	m2	4	300.94	1203.76	953.5	
15	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	普通铝合金推拉窗，框80，门35，带纱扇，材料品牌、颜色、样式甲方自定	m2	3.75	267.92	1004.7	817.97	
16	010404001002	垫层	地面C15无筋混凝土垫层80厚	m3	0.86	556.47	478.56		
17	011102003001	块料楼地面	地面瓷砖800*800	m2	10.7	100.02	1070.21	487.68	
18	011201001001	墙面一般抹灰	墙面1:3水泥砂浆抹灰15厚	m2	78.4	29.34	2300.26		
19	011406001001	抹灰面油漆	外墙面刮腻子二遍，乳胶漆二遍	m2	137.2	30	4116		
20	011406001002	抹灰面油漆	内墙面刮腻子二遍，仿瓷涂料二遍	m2	127.4	18	2293.2		
本页小计							165605.13	2259.15	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
21	010902001002	屋面卷材防水	屋面SBS防水二遍4+4，材料品牌等甲方自定	m ²	19.25	79.99	1539.81		
22	030411001001	配管	墙内暗敷设直径PVC16管	m	32	15.49	495.68		
23	030412001001	普通灯具	安装直径250mm吸顶灯30w	套	2	62.96	125.92	60.6	
24	030411004001	配线	管内穿2.5mm ² 铜芯线	m	96	4.22	405.12		
		分部小计					25895.78	2319.75	
本页小计								2566.53	60.6
合 计								168171.66	2319.75

工程量清单综合单价分析表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	010902001001	屋面卷材防水-拆除 屋面卷材防水拆除, 垃圾 外运10km内	m2		6.21		0.83	8.68	3.52	10.56
	借01-1-21	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	5.79					
	1-3-16	人工装建筑垃圾	10m3 堆积 体积	0.0026	0.41					
	1-3-46 换	自卸汽车运石渣 运距≤1 km 实际运距(km):10	10m3	0.0026	0.01		0.83			
		材料费中: 暂估价合计								
2	010902001003	屋面卷材防水 新做SBS防水2遍, 厚度4 mm, 材料品牌等甲方自定	m2		4.28	73.39		5.76	2.33	80
	9-2-10 + 9-2- 12	改性沥青卷材热熔法 一 层 平面 实际层数(层): 2	10m2	0.1	4.28	73.39				
		材料费中: 暂估价合计								
3	011001003001	保温隔热墙面-2 外墙保温板拆除, 粘贴挤 塑聚苯保温板50厚	m2		17.82	31.18		24.48	9.94	58.94
	借01-1-128	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m2	0.1	8.8					
	10-1-48	立面保温 粘结剂点粘聚 苯保温板	10m2	0.1	9.02	31.18				
		材料费中: 暂估价合计								
4	011001003002	保温隔热墙面 外墙旧墙皮清理, 刮抗裂 砂浆1遍, 压网一层固定	m2		23.78	15.84	0.12	32.74	13.29	53.03
	借01-1-129	墙柱面拆除 水泥及混合 砂浆面	10m2	0.1	13.23					
	10-1-67	墙面抗裂砂浆 厚≤5mm	10m2	0.1	6.75	14.63	0.12			
	10-1-73	立面保温 墙面耐碱纤维 网格布 一层布	10m2	0.1	3.8	1.21				
		材料费中: 暂估价合计								
5	010801005001	门窗旧胶清理重新双面打 胶-5 门窗旧胶清理重新双面打 胶	m			8				8
	补子目1	门窗旧胶清理重新双面打 胶-5	m	1		8				
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
6	01B001	地面割缝 地面割缝	m		1.14	0.36	0.2	1.66	0.67	2.37
	11-5-6	楼地面面层割缝	10m	0.1	1.14	0.36	0.2			
		材料费中：暂估价合计								
7	011602001001	混凝土构件拆除 混凝土构件拆除	m3		233.7			327.18	161.95	395.65
	借01-1-117	楼地面拆除 混凝土垫层	10m3	0.1	233.7					
		材料费中：暂估价合计								
8	010101003001	挖沟槽土方 挖沟槽土方	m3		67.26			90.62	36.79	104.05
	1-2-8	人工挖沟槽坚土 槽深≤2 m	10m3	0.1	67.26					
		材料费中：暂估价合计								
9	010404001001	垫层 3:7灰土垫层，厚度300mm	m3		65.36	109.03	1.3	88.06	35.75	211.44
	2-1-1	3:7灰土垫层 机械振动	10m3	0.1	65.36	109.03	1.3			
		材料费中：暂估价合计								
10	010401001001	砖基础 M5.0水泥砂浆砌砖基础	m3		104.21	390.59	6.07	140.42	57.01	557.88
	4-1-1 换	M5.0水泥砂浆砖基础 换 为【砌筑水泥砂浆 M5.0 】	10m3	0.1	104.21	390.59	6.07			
		材料费中：暂估价合计								
11	010401003001	实心砖墙 M5.0混合砂浆砌砖墙240	m3		120.84	393.77	5.87	162.82	66.1	586.58
	4-1-7 换	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【砌筑水 泥砂浆 M5.0】	10m3	0.1	120.84	393.77	5.87			
		材料费中：暂估价合计								
12	010505003001	平板 浇制c30砼板120mm厚，高 度2.8m	m3		64.41	547.01	0.55	86.78	35.24	647.21
	5-1-33	C30平板	10m3	0.1	64.41	547.01	0.55			
		材料费中：暂估价合计								
13	010515001001	现浇构件钢筋 平板钢筋直径12@150，	t		924.35	4234.83	115.39	1245.44	505.64	5780.21
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ φ 18	t	1	924.35	4234.83	115.39			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
14	010802001002	金属(塑钢)门 普通铝合金平开门, 框80 , 门35, 带纱扇; 材料品牌、颜色、样式甲 方自定	m2		28.5	256.85		38.4	15.59	300.94
	8-2-2	铝合金平开门	10m2	0.1	28.5	256.85				
	11090017*	铝合金平开门	m2	0.962		238.37				
		材料费中: 暂估价合计				238.38				
15	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 普通铝合金推拉窗, 框80 , 门35, 带纱扇, 材料品 牌、颜色、样式甲方自定	m2		19.38	237.94		26.11	10.6	267.92
	8-2-1	铝合金推拉门	10m2	0.1	19.38	237.94				
	11090015*	铝合金推拉门	m2	0.948		218.13				
		材料费中: 暂估价合计				218.13				
16	010404001002	垫层 地面C15无筋混凝土垫层8 0厚	m3		78.85	433.84	0.64	106.24	43.14	556.47
	2-1-28	C15无筋混凝土垫层	10m3	0.1	78.85	433.84	0.64			
		材料费中: 暂估价合计								
17	011102003001	块料楼地面 地面瓷砖800*800	m2		26.31	54.06	0.73	38.23	18.92	100.02
	11-3-37	楼地面 干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	26.31	54.06	0.73			
	07000009*	地板砖800×800	m2	1.03		45.58				
		材料费中: 暂估价合计				45.58				
18	011201001001	墙面一般抹灰 墙面1:3水泥砂浆抹灰15 厚	m2		13.02	6.51	0.45	18.91	9.36	29.34
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.1	13.02	6.51	0.45			
		材料费中: 暂估价合计								
19	011406001001	抹灰面油漆 外墙面粉腻子二遍, 乳胶 漆二遍	m2			30				30
	补子目1	室外乳胶漆	m2	1		30				
		材料费中: 暂估价合计								
20	011406001002	抹灰面油漆 内墙面面粉腻子二遍, 仿瓷 涂料二遍	m2			18				18

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	补子目1	墙面喷刷涂料, 腻子两遍, 仿瓷两遍	m2	1		18				
		材料费中: 暂估价合计								
21	010902001002	屋面卷材防水 屋面SBS防水二遍4+4, 材料品牌等甲方自定	m2		4.27	73.39		5.76	2.33	79.99
	9-2-10 + 9-2-12	改性沥青卷材热熔法 一层 平面 实际层数(层): 2	10m2	0.1	4.27	73.39				
		材料费中: 暂估价合计								
22	030411001001	配管 墙内暗敷设直径PVC16管	m		5.71	2.37	0.2	8.29	7.21	15.49
	借4-12-147	砖、混凝土结构明配硬聚氯乙烯管 DN15内	100m	0.01	5.71	1.31	0.2			
	Z17000315@1	硬聚氯乙烯管公称口径15mm	m	1.0607		1.06				
		材料费中: 暂估价合计								
23	030412001001	普通灯具 安装直径250mm吸顶灯30w	套		13.11	33.29		19.04	16.56	62.96
	借4-14-3	半圆球吸顶灯 灯罩直径 ≤250mm	套	1	13.11	2.99				
	Z25000011*	成套灯具	套	1.01		30.3				
		材料费中: 暂估价合计				30.3				
24	030411004001	配线 管内穿2.5mm2铜芯线	m		0.77	2.47		1.12	0.98	4.22
	借4-13-5	照明管内穿线 铜芯截面 ≤2.5mm2	100m 单线	0.01	0.77	0.15				
	Z28000055@1	绝缘电线铜芯截面2.5mm2	m	1.16		2.32				
		材料费中: 暂估价合计								
25	011701003001	里脚手架 粉刷脚手架	m2		1.77	0.19	0.4	2.38	0.97	3.33
	17-2-6 *0.3	双排里钢管脚手架 ≤3.6m 内墙面装饰高度 ≤3.6m 时 单价*0.3	10m2	0.1	1.77	0.19	0.4			
		材料费中: 暂估价合计								
26	011701008001	外装饰吊篮 外墙装饰用吊篮	m2		1.24	0.02	0.16	1.66	0.67	2.09
	17-1-29	外装饰电动提升式吊篮脚 手架 涂刷涂料	10m2	0.1	1.24	0.02	0.16			
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单 价(元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
27	011701001001	综合脚手架 砌筑门卫室综合脚手架	m2		6.08	7	2.04	8.19	3.33	18.45
	17-1-7	双排外钢管脚手架≤6m	10m2	0.1	6.08	7	2.04			
		材料费中：暂估价合计								
28	011702016001	平板 平板复合木模板钢支 撑	m2		22.9	26.49	0.13	30.85	12.53	62.05
	18-1-100	平板复合木模板钢支撑	10m2	0.1	22.9	26.49	0.13			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
1	07000009	地板砖 800×800	m ²	44.25	
2	Z25000011	成套灯具	套	30	
3	11090015	铝合金推拉门	m ²	230.09	
4	11090017	铝合金平开门	m ²	247.79	

工料机汇总表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	232.06	95	22045.83	
2	00010010@1	综合工日(房修建筑)	工日	224.29	95	21307.55	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	14.04	95	1333.87	
4	00010030	综合工日(安装)	工日	2.98	95	282.8	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
5	01010029	钢筋HRB335≤φ18	t	0.24	3982.3	960.85	
6	01030007	钢丝φ1.6	kg	0.09	5.2	0.45	
7	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	12.50	5.62	70.22	
8	01030043	镀锌低碳钢丝14#~16#	kg	0.74	5.35	3.94	
9	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	0.77	5.9	4.54	
10	01050001	钢丝绳	kg	2.03	8.93	18.12	
11	02090013	塑料薄膜	m ²	16.50	1.86	30.68	
12	02190037	塑料胀塞φ6~8	个	111.72	0.07	7.82	
13	02270019	棉纱	kg	0.11	8.68	0.93	
14	02270021	棉纱头	kg	0.19	8.65	1.66	
15	02270047	阻燃毛毡	m ²	3.28	42.5	139.6	
16	03010001	地脚	个	56.11	1.08	60.6	
17	03010081	木螺钉M4×65以内	个	106.50	0.07	7.45	
18	03010089	木螺钉M(2~4)×(6~65)	个	8.32	0.13	1.08	
19	03010751	塑料保温螺栓	套	624.91	0.75	468.68	
20	03010795	膨胀螺栓M8	套	56.11	0.27	15.15	
21	03110143	石料切割锯片	片	0.03	64.6	2.21	
22	03110165	钢锯片	片	0.01	336.28	4.71	
23	03110167	钢锯条	条	0.32	0.43	0.14	
24	03130107	电焊条E4303 φ3.2	kg	1.81	9.56	17.3	
25	03130179	塑料焊条φ2.5	kg	0.08	17.7	1.36	
26	03130515	焊锡	kg	0.19	34.51	6.63	
27	03130517	焊锡膏	kg	0.01	15.04	0.14	
28	03130825	合金钻头	个	3.02	9.12	27.56	
29	03130833	冲击钻头φ6~8	个	0.03	4.42	0.12	
30	03130839	冲击钻头φ6~12	个	0.71	4.16	2.96	
31	03150009	钢丝绳夹18M16	个	0.25	6.11	1.55	
32	03150055	支撑钢管及扣件	kg	9.24	5.66	52.31	
33	03150139	圆钉	kg	2.22	5.58	12.4	

工料机汇总表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
 幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	04010017	白水泥	kg	1.10	0.64	0.71	
35	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	1.19	398.23	473.47	
36	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	4.63	160.19	741.05	
37	04090015	石灰	t	0.52	339.81	176.87	
38	04090047	黏土	m3	2.46	20.04	49.36	
39	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	6.30	631.07	3976.59	
40	07000009	地板砖800×800	m2	11.02	44.25	487.68	暂估价
41	09000015	锯成材	m3	0.13	1570.22	206.45	
42	09270003	耐碱纤维网格布	m2	1339.80	1.1	1473.78	
43	11090015	铝合金推拉门	m2	3.56	230.09	817.97	暂估价
44	11090017	铝合金平开门	m2	3.85	247.79	953.5	暂估价
45	13050015	红丹防锈漆	kg	1.87	13.63	25.48	
46	13330005	SBS防水卷材	m2	1678.60	26.55	44566.93	
47	13350003	SBS弹性沥青防水胶	kg	209.91	31.33	6576.39	
48	13350019	改性沥青嵌缝油膏	kg	80.87	5.59	452.07	
49	13350027	密封油膏	kg	4.07	1.49	6.06	
50	14030017	汽油92#~95#	kg	0.48	6.77	3.25	
51	14050005	油漆溶剂油	kg	0.21	4.42	0.93	
52	14350013	发泡剂750mL	支	1.31	16.95	22.24	
53	14350025	隔离剂	kg	1.93	2.98	5.74	
54	14390041	液化石油气	kg	414.59	4.03	1670.79	
55	14410017	玻璃胶310g	支	4.61	9.58	44.16	
56	14410105	保温板粘结剂	kg	236.08	1.62	382.45	
57	15130007	聚苯乙烯泡沫板 δ 50	m2	104.15	22.12	2303.85	
58	15530003	抗裂砂浆粉	kg	9080.19	1.96	17797.17	
59	17010057	钢管 φ 48.3×3.6	m	5.47	16.37	89.57	
60	18250021	塑料管卡子DN15	个	52.74	0.32	16.88	
61	27170021	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.24	7.56	1.81	
62	28030103	塑料绝缘线BV-2.5mm2	m	1.43	1.62	2.31	
63	28110031	中型橡套电缆YZW500V3×4	m	0.51	8.39	4.26	
64	29090037	铜接线端子20A	个	2.03	0.35	0.71	
65	34050003	草板纸80#	张	5.78	3.92	22.64	
66	34090017	锯末	m3	0.06	17.08	1.1	
67	34090063	塑料圆台150~250mm	块	2.10	0.62	1.3	

工料机汇总表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
68	34110003	水	m ³	8.46	6.36	53.8	
69	34110009	电	kW·h	2.88	0.8	2.31	
70	35010005	复合木模板	m ²	5.45	39.82	217.05	
71	35020001	回转扣件	个	0.09	5.31	0.5	
72	35020003	直角扣件	个	4.02	5.31	21.34	
73	35020005	对接扣件	个	0.42	4.42	1.86	
74	35030017	木脚手板	m ³	0.00	1716.81	6.32	
75	35030019	木脚手板△=5cm	m ³	0.10	1716.81	166.22	
76	35030029	底座	个	0.37	6.19	2.27	
77	88000053	其他材料费	元	1.10	1	1.1	
78	BCCLF0	门窗旧胶清理重新双面打胶-5	m	960.00	8	7680	
79	BCCLF1	室外乳胶漆	m ²	137.20	30	4116	
80	BCCLF1@1	墙面喷刷涂料，腻子两遍，仿瓷两遍	m ²	127.40	18	2293.2	
81	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m ³	0.87	427.18	371.05	
82	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m ³	2.33	466.02	1087.27	
83	Z17000315@1	硬聚氯乙烯管公称口径15mm	m	33.94	1	33.94	
84	Z25000011	成套灯具	套	2.02	30	60.6	暂估价
85	Z28000055@1	绝缘电线铜芯截面2.5mm ²	m	111.36	2	222.72	
86	JXFTZ	机械费调整	元	-0.07	1	-0.07	
87	990123010	电动夯实机250N·m	台班	0.10	28.3	2.73	
88	990401025	载重汽车6t	台班	0.36	417.36	149.71	
89	990402040	自卸汽车15t	台班	0.64	915.19	581.72	
90	990409020	洒水车4000L	台班	0.01	439.07	4.84	
91	990503030	电动单筒慢速卷扬机50kN	台班	0.05	207.8	10.73	
92	990508030	电动吊篮0.8t	台班	3.30	61.12	201.5	
93	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	1.25	202.44	252.25	
94	990618020	混凝土切缝机	台班	0.17	33.33	5.55	
95	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	0.15	7.74	1.18	
96	990618520	混凝土振捣器插入式	台班	0.08	8.02	0.65	
97	990702010	钢筋切断机40mm	台班	0.02	45.1	1.06	
98	990703010	钢筋弯曲机40mm	台班	0.04	27.15	1.17	
99	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.07	28.23	1.96	
100	990711010	木工双面压刨床600mm	台班	0.01	54.45	0.52	

工料机汇总表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
101	990774610	石料切割机	台班	0.16	48.43	7.82	
102	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	0.11	94.74	10.2	
103	990910030	对焊机75kV·A	台班	0.03	121.7	3.6	
104	991003020	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	0.16	40.21	6.43	
		合计				147827.85	
		其中：人工费合计				44970.05	
		材料费合计				101614.23	
		其中：暂估材料费				2319.75	
		机械费合计				1243.57	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	5176.21
2	单价措施项目	5166.15
	合 计	10342.36

单价措施项目清单与计价表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单 价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	011701003001	里脚手架	粉刷脚手架	m2	102.11	3.33	340.03	
2	011701008001	外装饰吊篮	外墙装饰用吊篮	m2	1268	2.09	2650.12	
3	011701001001	综合脚手架	砌筑门卫室综合脚 手架	m2	53.2	18.45	981.54	
4	011702016001	平板	平板平板复合木模 板钢支撑	m2	19.25	62.05	1194.46	
本页小计							5166.15	
合 计							5166.15	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	1643.17			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	1404.75			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	1875.15			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	253.14			
合 计					5176.21			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量 单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：西齐建筑

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			15300.95
1.1	安全文明施工费			10068.19
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	6265.84
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.56	999.68
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.65	1160.34
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.92	1642.33
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	2713.41
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	2331.91
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	187.44
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	17443.35
合 计				32744.3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	229632.29	2741.86
二	措施项目费	8249.32	
2.1	单价措施项目	2890.41	
2.2	总价措施项目	5358.91	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	18119.82	
五	设备费		
六	税金	23040.13	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		279041.56	2741.86

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
		整个项目						
1	011406001001	抹灰面油漆-3	外墙刷粘结剂一道，刮外墙腻子2遍，刷外墙漆2遍，	m2	1218	30	36540	
2	011407001001	墙面喷刷涂料-4	清理旧墙面，刷粘结剂一道，刮防瓷涂料2遍	m2	4150	24.16	100264	
3	011207001001	墙面装饰板-6	墙面装饰扣板，装饰扣板品牌、颜色甲方自定	m2	214.65	76	16313.4	
4	01B001	墙面裂缝处理-7	墙面裂缝处理	m	85	10	850	
5	011406001002	抹灰面油漆-8	院墙旧墙皮清理，刷粘结剂一道，刷外墙漆2遍。	m2	331.5	30	9945	
6	011103001001	橡胶板楼地面	室内地胶地面 厚度3mm，地胶材质、颜色甲方自定	m2	498.52	131.83	65719.89	2741.86
		分部小计					229632.29	2741.86
本页小计							229632.29	2741.86
合 计							229632.29	2741.86

工程量清单综合单价分析表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单 价(元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011406001001	抹灰面油漆-3 外墙刷粘结剂一道,刮外 墙腻子2遍,刷外墙漆2遍 ,	m2			30				30
	补子目1	室外乳胶漆	m2	1		30				
		材料费中:暂估价合计								
2	011407001001	墙面喷刷涂料-4 清理旧墙面,刷粘结剂一 道,刮防瓷涂料2遍	m2		3.64	18		5.09	2.52	24.16
	补子目1	墙面喷刷涂料,腻子两遍 ,仿瓷两遍	m2	1		18				
	借01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	3.64					
		材料费中:暂估价合计								
3	011207001001	墙面装饰板-6 墙面装饰扣板,装饰扣板 品牌、颜色甲方自定	m2			76				76
	补子目2	墙面装饰板-6	m2	1		76				
		材料费中:暂估价合计								
4	01B001	墙面裂缝处理-7 墙面裂缝处理	m			10				10
	补子目3	墙面裂缝处理-7	m	1		10				
		材料费中:暂估价合计								
5	011406001002	抹灰面油漆-8 院墙旧墙皮清理,刷粘结 剂一道,刷外墙漆2遍。	m2			30				30
	补子目1	室外乳胶漆	m2	1		30				
		材料费中:暂估价合计								
6	011103001001	橡胶板楼地面 室内地胶地面 厚度3mm, 地胶材质、颜色甲方自定	m2		26.22	86.76		38.09	18.85	131.83
	11-4-27	硅PU塑胶地面 厚度3mm	10m2	0.1	26.22	86.76				
	13010041*	硅PU面漆	kg	0.25		5.5				
		材料费中:暂估价合计				5.5				
7	011701003001	里脚手架 粉刷脚手架	m2		1.77	0.19	0.4	2.38	1.18	3.54
	17-2-6 *0.3	双排里钢管脚手架≤3.6m 内墙面装饰高度≤3.6m 时 单价*0.3	10m2	0.1	1.77	0.19	0.4			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单 价(元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
1	13010041	硅PU面漆	kg	22	

工料机汇总表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	158.95	95	15099.78	
2	00010010@1	综合工日(土建)	工日	15.19	95	1442.76	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	137.59	95	13071.19	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
4	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	11.10	5.62	62.36	
5	03150139	圆钉	kg	1.61	5.58	8.99	
6	13010041	硅PU面漆	kg	124.63	22	2741.86	暂估价
7	13050015	红丹防锈漆	kg	0.45	13.63	6.08	
8	13050047	防水底涂	kg	89.73	17.83	1599.95	
9	13110001	画线漆(白色)	kg	4.99	22	109.67	
10	14050005	油漆溶剂油	kg	0.05	4.42	0.23	
11	14350007	催干剂	kg	29.91	10.94	327.23	
12	14350155	稀释剂	kg	14.96	11.82	176.78	
13	17010057	钢管φ48.3×3.6	m	1.27	16.37	20.81	
14	34110009	电	kW·h	6.24	0.8	4.99	
15	35020003	直角扣件	个	0.69	5.31	3.65	
16	35020005	对接扣件	个	0.04	4.42	0.19	
17	35030017	木脚手板	m ³	0.03	1716.81	50.46	
18	35030029	底座	个	0.23	6.19	1.43	
19	88000003	硅PU弹性层	kg	1046.89	22.59	23649.29	
20	88000005	硅PU加强层	kg	648.08	22.59	14640.04	
21	BCCLF1	室外乳胶漆	m ²	1549.50	30	46485	
22	BCCLF1@1	墙面喷刷涂料, 腻子两遍, 仿瓷两遍	m ²	4150.00	18	74700	
23	BCCLF3	墙面装饰板-6	m ²	214.65	76	16313.4	
24	BCCLF5	墙面裂缝处理-7	m	85.00	10	850	
25	990401025	载重汽车6t	台班	0.78	417.36	327.14	
		合计				211693.29	
		其中：人工费合计				29613.73	
		材料费合计				181752.41	
		其中：暂估材料费				2741.86	
		机械费合计				327.15	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	5358.91
2	单价措施项目	2890.41
	合 计	8249.32

单价措施项目清单与计价表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单 价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	011701003001	里脚手架	粉刷脚手架	m2	816.5	3.54	2890.41	
本页小计							2890.41	
合 计							2890.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	3.64	1641.4			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	3.28	1479.07			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	4.1	1848.84			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	389.6			
合 计					5358.91			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学校
幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：西齐装饰

标段：淄博先进制造业创新示范区中心学
校幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			18119.82
1.1	安全文明施工费			12655.3
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	8349.64
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.12	285.46
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.1	237.88
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.59	3782.32
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	3615.8
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	1598.94
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	249.78
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	23040.13
合 计				41159.95