

高青县芦湖街道包福李村省级
美丽乡村示范村建设项目（二 工程
次）

投标总价

投 标 人： _____
(单位盖章)

2022 年 11 月 1 日

投 标 总 价

招 标 人： 高青县芦湖街道办事处

工 程 名 称： 高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

投标总价（小写）： 2499830.8

（大写）： 贰佰肆拾玖万玖仟捌佰叁拾元捌角

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



伊善永

时 间： 2022 年 11 月 1 日

总 说 明

工程名称：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1、工程名称：包福李村美丽乡村环境改造项目。

2、工程地点：包福李村。

二、编制包括的范围：施工图范围内的大门、进村标志、广场、舞台、廊架、绿化、墙面粉刷及弱电等所有分部分项工程。

三、编制依据：《山东省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、相应的计算规则；2016年《山东省建筑、装饰、安装、市政、园林工程消耗量定额》及相应计算规则、规范、技术资料；工程类别判断依据及工程类别：依据《山东省建设工程费用项目组成及计算规则2022版》，本工程工程类别为三类；人工工日单价：土建按90元/工日计入、装饰按97元/工日计入、市政按84元/工日计入、园林按84元/工日计入；材料价格采用参照市场价格确定。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程	896359.51		35305.54	53564.51
2	装饰工程	702084.75		26110.77	36423.87
3	弱电工程	379922.16		16491.25	24451.71
4	绿化工程	521464.38		13751.29	25715.91
合计		2499830.8		91658.85	140156

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
一	分部分项工程费	622729.46	
1.1	村庄入口标识	15000	
1.2	村庄大门	30000	
1.3	广场	276335.93	
1.4	舞台	99315.29	
1.5	长廊	181078.24	
1.6	村史馆、农家书屋内部装修	15000	
1.7	垃圾分类牌	6000	
二	措施项目费	96244.09	
2.1	单价措施项目	80862.79	
2.2	总价措施项目	15381.3	
三	其他项目费	49810.11	
3.1	暂列金额(除税工程造价)	49810.11	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	53564.51	
五	设备费		
六	税金	74011.34	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		896359.51	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价（除税 单价）	其中：暂估价 (除税单价)
		村庄入口标识						
1	050307009001	村庄入口标志	1. 名称:村庄入口标志造型 2. 造型样式及材质:根据建设单位要求厂家定做 3. 其他:参照效果图,完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	个	1	15000	15000	
		分部小计					15000	
		村庄大门						
2	010804006001	村庄大门	1. 门代号及洞口尺寸:村庄大门 2. 做法:根据建设单位要求厂家定做 3. 附加项目:含基础、埋件、安装及吊装 4. 其他:参照效果图,完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	樘	1	30000	30000	
		分部小计					30000	
		广场						
3	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m ²	1134.9	1.39	1577.51	
4	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土	m ³	340.47	181.24	61706.78	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	170.24	533.12	90758.35	
6	040204002001	块料铺设	1. 块料品种、规格:60厚透水砖 2. 结合层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	1134.9	79.12	89793.29	
7	01B002	健身器材	1. 内容:健身器材 2. 其他:包含基础及其他,完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	套	15	1500	22500	
8	01B003	宣传栏	1. 材质要求:不锈钢宣传栏 2. 其他:包含基础及其他,完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	套	4	2500	10000	
		分部小计					276335.93	
		舞台						
本页小计							321335.93	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
9	010101001002	平整场地	1. 机械平整场地	m ²	289.34	1.39	402.18	
10	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:就地堆放	m ³	88.01	12.65	1113.33	
11	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:普通土 2. 填方来源、运距:就地回填	m ³	72.98	16.88	1231.9	
12	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU5煤矸石大孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m ³	20.38	429.67	8756.67	
13	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.76	556.71	1536.52	
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	10.81	561.09	6065.38	
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.74	705.88	1934.11	
16	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	12.02	619.1	7441.58	
17	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	33.82	627.5	21222.05	
18	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 板厚110mm 3. 楼梯型式:无斜梁	m ²	4.94	184.45	911.18	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400≤φ10	t	3.015	6006.19	18108.66	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400≤φ18	t	1.897	5591.54	10607.15	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400≤φ25	t	0.35	4992.15	1747.25	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400≤φ10	t	0.788	7305.81	5756.98	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.132	6492.12	856.96	
24	010515011001	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋≤φ10	根	112	10.13	1134.56	
25	010901001004	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:根据建设单位要求 2. 其他:含造型	m ²	13	295.16	3837.08	
26	030507014001	显示设备	1. 名称:LED显示屏购置安装 2. 类别:参照村十字路口原有电子屏 3. 其他:完成本项施工中	m ²	12.5	532.14	6651.75	
本页小计							99315.29	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			所有施工工序及不确定因素均包含在报价中					
		分部小计					99315.29	
		长廊						
27	010101001003	平整场地	1. 机械平整场地	m ²	100.8	1.39	140.11	
28	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:就地堆放	m ³	93.56	12.65	1183.53	
29	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:普通土 2. 填方来源、运距:就地回填	m ³	78.81	16.88	1330.31	
30	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.54	556.72	1414.07	
31	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	10.2	561.09	5723.12	
32	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	10.53	705.88	7432.92	
33	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	4.14	619.1	2563.07	
34	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	14.52	627.5	9111.3	
35	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	13.03	884.31	11522.56	
36	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400≤φ10	t	1.171	6006.19	7033.25	
37	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400≤φ18	t	2.098	5591.54	11731.05	
38	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400≤φ10	t	1.055	7305.81	7707.63	
39	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦瓦屋面	m ²	58.49	295.16	17263.91	
40	010902001001	屋面防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶防水一遍	m ²	169.2	15	2538	
41	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:150厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层 2. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土	m ²	100.8	103.01	10383.41	
42	020202006001	防腐木坐凳	1. 种类、构件规格:高档防腐木坐凳 2. 防腐木种类:甲方选定,采用5年以上成材的	m	48	1000	48000	
本页小计							145078.24	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			结构材 3. 防腐处理:ACQ氨溶烷基胺铜高压浸渍防腐处理 4. 面层:正式室外水性耐候漆涂料 5. 其他:完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中					
43	040602001001	格栅	1. 材质:高档实木花格栅 2. 花格样式:中式仿古花格 3. 规格:750mm高 4. 其他:完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	m2	36	1000	36000	
		分部小计					181078.24	
		村史馆、农家书屋内部装修						
44	01B004	村史馆及农家书屋内部装修	1. 村史馆及农家书屋内部装修 2. 施工面积:20m2左右 3. 项目施工内容:墙面粉刷、书架、宣传挂板、家具、灯等 4. 其他:满足甲方要求,完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	项	1	15000	15000	
		分部小计					15000	
		垃圾分类牌						
45	01B005	垃圾分类	1. 垃圾分类牌及垃圾桶安设 2. 项目内容:成品垃圾桶及宣传展板 3. 其他:满足甲方要求,完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	处	3	2000	6000	
		分部小计					6000	
本页小计							57000	
合 计							622729.46	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	050307009001	村庄入口标志 1.名称:村庄入口标志造型 2.造型样式及材质:根据建设单位要求厂家定做 3.其他:参照效果图,完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	个			15000				15000
	补子目1	村庄入口标志	个	1		15000				
		材料费中:暂估价合计								
2	010804006001	村庄大门 1.门代号及洞口尺寸:村庄大门 2.做法:根据建设单位要求厂家定做 3.附加项目:含基础、埋件、安装及吊装 4.其他:参照效果图,完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	樘			30000				30000
	补子目8	村庄大门	樘	1		30000				
		材料费中:暂估价合计								
3	010101001001	平整场地 1.机械平整场地	m2		0.09		1.25	0.13	0.05	1.39
	1-4-2	机械平整场地	10m2	0.1	0.09		1.25			
		材料费中:暂估价合计								
4	010404001002	垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土	m3		30.15	112.83	20.92	42.88	17.34	181.24
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	0.1	30.15	112.83	20.92			
		材料费中:暂估价合计								
5	010501001001	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3		67.23	426.58	0.64	95.62	38.67	533.12
	2-1-28 R*0.9	C15无筋混凝土垫层 若为场区道路垫层 人工*0.9	10m3	0.1	67.23	426.58	0.64			
		材料费中:暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
6	040204002001	块料铺设 1.块料品种、规格:60厚 透水砖 2.结合层:材料品种、厚 度:30厚1:3干硬性水泥 砂浆	m2		15.31	59.22	0.28	21.61	4.31	79.12
	借2-4-6	人行道块料铺设 干硬性 水泥砂浆垫层 混凝土彩 色步砖	100m2	0.01	15.31	14.09	0.28			
	Z04000089@1	预制混凝土彩色步砖200* 100*60200×100×60	m2	1.02		45.14				
		材料费中：暂估价合计								
7	01B002	健身器材 1.内容:健身器材 2.其他:包含基础及其他 ,完成本项施工中所有施 工工序及不确定因素均包 含在报价中	套			1500				1500
	补子目6	健身器材	套	1		1500				
		材料费中：暂估价合计								
8	01B003	宣传栏 1.材质要求:不锈钢宣传 栏 2.其他:包含基础及其他 ,完成本项施工中所有施 工工序及不确定因素均包 含在报价中	套			2500				2500
	补子目7	宣传栏	套	1		2500				
		材料费中：暂估价合计								
9	010101001002	平整场地 1.机械平整场地	m2		0.09		1.25	0.13	0.05	1.39
	1-4-2	机械平整场地	10m2	0.1	0.09		1.25			
		材料费中：暂估价合计								
10	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:就地堆放	m3		6.77		1.99	9.63	3.89	12.65
	1-2-11 *0.188	人工挖地坑普通土 坑深 ≤2m 人工清理与修整 单价*0.188	10m3	0.1	6.31					
	1-2-43 *0.85	挖掘机挖槽坑土方 普通 土 地坑土石方 单价*0. 85	10m3	0.1	0.46		1.99			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
11	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:普通土 2. 填方来源、运距:就地 回填	m3		9		2.7	12.8	5.18	16.88
	1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.1	9		2.7			
		材料费中: 暂估价合计								
12	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等 级:MU5煤矸石大孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比 :M5混合砂浆	m3		104.94	261.31	3.06	149.25	60.36	429.67
	4-1-17	M5.0混合砂浆空心砖墙 厚180mm	10m3	0.1	104.94	261.31	3.06			
		材料费中: 暂估价合计								
13	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3		82.17	426.58	0.7	116.86	47.26	556.71
	2-1-28 换	C15无筋混凝土垫层 若 为独立基础垫层 人工*1. 1, 机械*1.1	10m3	0.1	82.17	426.58	0.7			
		材料费中: 暂估价合计								
14	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3		56.25	472.03	0.46	80	32.35	561.09
	5-1-6	C30混凝土独立基础	10m3	0.1	56.25	472.03	0.46			
		材料费中: 暂估价合计								
15	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3		154.98	460.42	1.35	220.42	89.13	705.88
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	154.98	460.42	1.35			
		材料费中: 暂估价合计								
16	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3		83.88	486.43	0.54	119.3	48.25	619.1
	5-1-19	C30框架梁、连续梁	10m3	0.1	83.88	486.43	0.54			
		材料费中: 暂估价合计								
17	010505003001	平板 1. 混凝土种类:商品混凝 土 2. 混凝土强度等级:C30	m3		61.02	530.83	0.55	86.78	35.1	627.5
	5-1-33	C30平板	10m3	0.1	61.02	530.83	0.55			
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
18	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 板厚110mm 3. 楼梯型式:无斜梁	m2		43.47	115.64	0.34	61.82	25	184.45
	5-1-39 + 5-1-43	C30无斜梁直形楼梯 板厚100mm 实际厚度(mm):110	10m2	0.1	43.47	115.64	0.34			
		材料费中：暂估价合计								
19	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400≤φ10	t		1142.1	4121.16	86.05	1624.32	656.88	6006.19
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ φ 10	t	1	1142.1	4121.16	86.05			
		材料费中：暂估价合计								
20	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400≤φ18	t		875.7	4096.78	115.4	1245.44	503.66	5591.54
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ φ 18	t	1	875.7	4096.78	115.4			
		材料费中：暂估价合计								
21	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400≤φ25	t		563.4	4066.97	37.74	801.28	324.04	4992.15
	5-4-7	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ φ 25	t	1	563.4	4066.97	37.74			
		材料费中：暂估价合计								
22	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400≤φ10	t		1909.8	4211.43	86.17	2716.16	1098.41	7305.81
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1909.8	4211.43	86.17			
		材料费中：暂估价合计								
23	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋	t		1140.3	4360.76	335.23	1621.76	655.83	6492.12
	5-4-67	砌体加固筋焊接≤φ6.5	t	1	1140.3	4360.76	335.23			
		材料费中：暂估价合计								
24	010515011001	植筋 1. 钢筋种类、规格:植筋≤φ10	根		5.13	2.04		7.3	2.96	10.13
	5-4-78	植筋≤φ10	10根	0.1	5.13	2.04				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
25	010901001004	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:根据建设单位要求 2. 其他:含造型	m2		121.13	103.12	1.24	172.27	69.67	295.16
	9-1-13	琉璃瓦 斜面上铺设	10m2	0.1	71.19	93.17	0.81			
	9-1-15	琉璃瓦 脊瓦	10m	0.1067	49.94	9.95	0.43			
		材料费中：暂估价合计								
26	030507014001	显示设备 1. 名称:LED显示屏购置安装 2. 类别:参照村十字路口原有电子屏 3. 其他:完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	m2		232.8	7.33	7.18	331.2	284.83	532.14
	借5-5-220	LED显示屏(壁挂、吊装) 室外全彩、双基色	m2	1	232.8	7.33	7.18			
		材料费中：暂估价合计								
27	010101001003	平整场地 1. 机械平整场地	m2		0.09		1.25	0.13	0.05	1.39
	1-4-2	机械平整场地	10m2	0.1	0.09		1.25			
		材料费中：暂估价合计								
28	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:就地堆放	m3		6.77		1.99	9.63	3.89	12.65
	1-2-11 *0.188	人工挖地坑普通土 坑深≤2m 人工清理与修整 单价*0.188	10m3	0.1	6.31					
	1-2-43 *0.85	挖掘机挖槽坑土方 普通土 地坑土石方 单价*0.85	10m3	0.1	0.46		1.99			
		材料费中：暂估价合计								
29	010103001002	回土方 1. 填方材料品种:普通土 2. 填方来源、运距:就地回填	m3		9		2.7	12.8	5.18	16.88
	1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.1	9		2.7			
		材料费中：暂估价合计								
30	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3		82.17	426.59	0.7	116.86	47.26	556.72

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	2-1-28 换	C15无筋混凝土垫层 若 为独立基础垫层 人工*1. 1,机械*1.1	10m3	0.1	82.17	426.59	0.7			
		材料费中：暂估价合计								
31	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3		56.25	472.03	0.46	80	32.35	561.09
	5-1-6	C30混凝土独立基础	10m3	0.1	56.25	472.03	0.46			
		材料费中：暂估价合计								
32	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3		154.98	460.42	1.35	220.42	89.13	705.88
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	154.98	460.42	1.35			
		材料费中：暂估价合计								
33	010503002002	矩形梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3		83.88	486.43	0.54	119.3	48.25	619.1
	5-1-19	C30框架梁、连续梁	10m3	0.1	83.88	486.43	0.54			
		材料费中：暂估价合计								
34	010505003002	平板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3		61.02	530.83	0.55	86.78	35.1	627.5
	5-1-33	C30平板	10m3	0.1	61.02	530.83	0.55			
		材料费中：暂估价合计								
35	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3		213.66	546.17	1.6	303.87	122.88	884.31
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	213.66	546.17	1.6			
		材料费中：暂估价合计								
36	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB40 0≤Φ10	t		1142.1	4121.16	86.05	1624.32	656.88	6006.1 9
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤Φ10	t	1	1142.1	4121.16	86.05			
		材料费中：暂估价合计								
37	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB40 0≤Φ18	t		875.7	4096.78	115.4	1245.44	503.66	5591.5 4
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤Φ18	t	1	875.7	4096.78	115.4			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
38	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400≤φ10	t		1909.8	4211.43	86.17	2716.16	1098.41	7305.81
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1909.8	4211.43	86.17			
		材料费中：暂估价合计								
39	010901001002	瓦屋面 1. 瓦品种、规格：琉璃瓦 瓦屋面	m2		121.13	103.12	1.24	172.27	69.67	295.16
	9-1-13	琉璃瓦 斜面上铺设	10m2	0.1	71.19	93.17	0.81			
	9-1-15	琉璃瓦 脊瓦	10m	0.1067	49.94	9.95	0.43			
		材料费中：暂估价合计								
40	010902001001	屋面防水 1. 卷材品种、规格、厚度 ：聚乙烯丙纶防水一遍	m2			15				15
	补子目3	聚乙烯丙纶防水	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计								
41	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合 比：150厚3：7灰土、60厚 C15混凝土垫层 2. 面层厚度、混凝土强度 等级：40厚C20细石混凝土	m2		22.79	63.88	0.31	32.42	16.03	103.01
	2-1-1	3：7灰土垫层 机械振动	10m3	0.015	9.29	16.92	0.2			
	2-1-28	C15无筋混凝土垫层	10m3	0.006	4.48	25.6	0.04			
	11-2-7	细石混凝土楼地面 40mm 厚	10m2	0.1	9.02	21.36	0.08			
		材料费中：暂估价合计								
42	020202006001	防腐木坐凳 1. 种类、构件规格：高档 防腐木坐凳 2. 防腐木种类：甲方选定 ，采用5年以上成材的 结构材 3. 防腐处理：ACQ氨溶烷基 胺铜高压浸渍防腐处理 4. 面层：正式室外水性耐 候漆涂料 5. 其他：完成本项施工中 所有施工工序及不确定因 素均包含在报价中	m			1000				1000

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	补子目6	防腐木坐凳	m	1		1000				
		材料费中：暂估价合计								
43	040602001001	格栅 1. 材质:高档实木花格栅 2. 花格样式:中式仿古花格 3. 规格:750mm高 4. 其他:完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	m2			1000				1000
	补子目4	格栅	m2	1		1000				
		材料费中：暂估价合计								
44	01B004	村史馆及农家书屋内部装修 1. 村史馆及农家书屋内部装修 2. 施工面积:20m2左右 3. 项目施工内容:墙面粉刷、书架、宣传挂板、家具、灯等 4. 其他:满足甲方要求,完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	项			15000				15000
	补子目9	村史馆及农家书屋内部装修	项	1		15000				
		材料费中：暂估价合计								
45	01B005	垃圾分类 1. 垃圾分类牌及垃圾桶安设 2. 项目内容:成品垃圾桶及宣传展板 3. 其他:满足甲方要求,完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	处			2000				2000
	补子目10	垃圾分类	处	1		2000				
		材料费中：暂估价合计								
46	011701003001	里脚手架 1. 搭设方式:砌筑脚手架	m2		6.48	4.25	0.96	9.22	3.73	15.42
	17-2-4	双排里脚手架≤6m	10m2	0.1	6.48	4.25	0.96			
		材料费中：暂估价合计								
47	011701002002	外脚手架 1. 搭设方式:柱脚手架	m2		4.14	5.3	1.42	5.89	2.38	13.24

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	17-1-6	单排外钢管脚手架≤6m	10m2	0.1	4.14	5.3	1.42			
		材料费中：暂估价合计								
48	011701002003	外脚手架 1. 搭设方式:梁脚手架	m2		5.76	7	2.04	8.19	3.31	18.11
	17-1-7	双排外钢管脚手架≤6m	10m2	0.1	5.76	7	2.04			
		材料费中：暂估价合计								
49	011702001001	基础 1. 混凝土基础垫层模板	m2		9.45	22.76	0.04	13.44	5.44	37.69
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	9.45	22.76	0.04			
		材料费中：暂估价合计								
50	011702001002	基础 1. 部位:独立基础模板;	m2		24.66	87.26	0.35	35.07	14.18	126.45
	18-1-15	独立基础钢筋混凝土复合木模板木支撑	10m2	0.1	24.66	87.26	0.35			
		材料费中：暂估价合计								
51	011702002001	矩形柱 1. 部位:矩形柱模板;	m2		19.8	26.16	0.08	28.16	11.38	57.42
	18-1-36	矩形柱复合木模板钢支撑	10m2	0.1	19.8	26.16	0.08			
		材料费中：暂估价合计								
52	011702006001	矩形梁 1. 支撑高度:梁模板	m2		21.42	29.83	0.13	30.46	12.32	63.7
	18-1-56	矩形梁复合木模板对拉螺栓钢支撑	10m2	0.1	21.42	29.83	0.13			
		材料费中：暂估价合计								
53	011702016001	平板 1. 支撑高度:现浇板模板	m2		21.69	23.98	0.13	30.85	12.48	58.28
	18-1-100	平板复合木模板钢支撑	10m2	0.1	21.69	23.98	0.13			
		材料费中：暂估价合计								
54	011702022001	天沟、檐沟 1. 构件类型:挑檐及造型模板	m2		40.05	21.34	0.58	56.96	23.03	85
	18-1-107	天沟、挑檐木模板木支撑	10m2	0.1	40.05	21.34	0.58			
		材料费中：暂估价合计								
55	011702024001	楼梯 1. 构件形式:楼梯模板	m2		85.95	59.63	1.41	122.24	49.44	196.43
	18-1-110	楼梯直形木模板木支撑	10m2	0.1	85.95	59.63	1.41			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
56	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:挖掘机 2. 其他:符合施工要求所有机械	项		1080	241.95	2947.12	1536	621.16	4890.23
	19-3-34	履带式挖掘机履带式液压锤场外运输	台次	1	1080	241.95	2947.12			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 4 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	983.85	90	88546.1	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	9.37	97	909.32	
3	00010030	综合工日(安装)	工日	30.00	97	2910	
4	00010040	综合工日(市政)	工日	206.89	84	17378.95	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） (除税单价)	合价（元） (除税单价)	备注
5	01010027	钢筋HRB335≤φ10	t	4.27	3982.3	17003.31	
6	01010029	钢筋HRB335≤φ18	t	4.15	3849.56	15994.15	
7	01010033	钢筋HRB335≤φ25	t	0.36	3805.31	1385.13	
8	01010065	钢筋φ6.5	t	0.13	4070.8	548.09	
9	01010073	钢筋≤φ10	t	0.04	3805.31	170.48	
10	01010109	箍筋≤φ10	t	1.88	4070.8	7652.53	
11	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	276.67	5.62	1554.89	
12	01030037	镀锌低碳钢丝14#	kg	10.29	5.35	55.08	
13	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	74.90	5.9	441.89	
14	02090013	塑料薄膜	m2	668.74	1.86	1243.85	
15	02190009	尼龙帽	个	74.81	0.95	71.07	
16	02270021	棉纱头	kg	0.63	8.65	5.41	
17	02270047	阻燃毛毡	m2	109.86	42.5	4668.86	
18	02330005	草袋	m2	7.98	4.81	38.38	
19	03010365	对拉螺栓	kg	0.93	7.11	6.61	
20	03010795	膨胀螺栓M8	套	75.75	0.27	20.45	
21	03130107	电焊条E4303 φ3.2	kg	37.68	9.56	360.22	
22	03130813	合金钢钻头	个	3.71	8.74	32.4	
23	03130835	冲击钻头φ10	个	0.63	5.84	3.65	
24	03150055	支撑钢管及扣件	kg	377.76	5.66	2138.14	
25	03150139	圆钉	kg	134.39	5.58	749.9	
26	04010001	水泥	kg	326.70	0.37	120.88	
27	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.92	442.48	406.64	
28	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	5.15	189.32	975.67	
29	04030033	天然砂细砂	m3	4.54	189.32	859.44	
30	04090015	石灰	t	88.53	450	39839.98	
31	04090047	黏土	m3	417.11			
32	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	2.04	500	1018	
33	04130015	烧结煤矸石空心砖240×180×115	千块	3.22	1150	3698.83	

工料机汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 2 页 共 4 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） （除税单价）	合价（元） （除税单价）	备注
34	05010033	枕木	m3	0.08	2017.7	161.42	
35	05030007	模板材	m3	1.83	1473.45	2695.09	
36	09000015	锯成材	m3	7.22	1570.22	11330.38	
37	13050015	红丹防锈漆	kg	16.76	13.63	228.39	
38	13410001	嵌缝料	kg	16.47	2.24	36.89	
39	14050005	油漆溶剂油	kg	1.90	4.42	8.41	
40	14350025	隔离剂	kg	95.37	2.98	284.19	
41	14410051	SHZ植筋胶泥	kg	1.11	19.63	21.77	
42	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	49.36	16.37	807.95	
43	18290003	塑料套管	套	32.35	4.42	143	
44	28030123	超五类双绞线缆	m	12.50	1.59	19.88	
45	29250057	信号连接电缆VGA	m	12.50	3.12	39	
46	31030005	琉璃瓦筒220×115	块	1544.18	1.15	1775.81	
47	31030007	琉璃瓦脊225×180	块	358.52	0.97	347.76	
48	31030009	琉璃瓦片230×230	块	3810.42	1.15	4381.98	
49	34050003	草板纸80#	张	227.54	3.92	891.95	
50	34110003	水	m3	189.70	6.36	1206.51	
51	34110009	电	kW·h	5.68	0.8	4.55	
52	35010005	复合木模板	m2	271.87	30.97	8419.89	
53	35020001	回转扣件	个	1.09	5.31	5.78	
54	35020003	直角扣件	个	32.41	5.31	172.11	
55	35020005	对接扣件	个	3.48	4.42	15.36	
56	35020011	梁卡具模板用	kg	57.14	5.31	303.42	
57	35020013	零星卡具	kg	19.89	7.08	140.79	
58	35030019	木脚手板△=5cm	m3	1.04	1716.81	1778.41	
59	35030023	木脚手杆 φ100	m3	0.04	1415.93	63.28	
60	35030029	底座	个	2.83	6.19	17.51	
61	88000053	其他材料费	元	239.01	1	239.01	
62	BCCLF13	健身器材	套	15.00	1500	22500	
63	BCCLF17	宣传栏	套	4.00	2500	10000	
64	BCCLF19	聚乙烯丙纶防水	m2	169.20	15	2538	
65	BCCLF23	防腐木坐凳	m	48.00	1000	48000	
66	BCCLF27	格栅	m2	36.00	1000	36000	
67	BCCLF32	村史馆及农家书屋内部装修	项	1.00	15000	15000	

工料机汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 3 页 共 4 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） （除税单价）	合价（元） （除税单价）	备注
68	BCCLF36	垃圾分类	处	3.00	2000	6000	
69	BCCLF4	村庄入口标志	个	1.00	15000	15000	
70	BCCLF9	村庄大门	樘	1.00	30000	30000	
71	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	183.40	420	77029.63	
72	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m3	63.11	450	28401.66	
73	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	29.42	450	13238.05	
74	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	21.22	450	9549.05	
75	80210077	C20细石混凝土	m3	4.07	440	1791.82	
76	80010049	预拌地面砂浆(干拌)DSM15	m3	34.90	425.24	14840.1	
77	Z04000089@1	预制混凝土彩色步砖200*100*60200 ×100×60	m2	1157.60	44.25	51223.71	
78	994500050	回程费占人材机费	元	853.81	1	853.81	
79	870199011	笔记本电脑	台班	3.75	9.48	35.55	
80	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.63	5.63	3.52	
81	873150102	对讲机(一对)	台班	6.25	4.23	26.44	
82	990101015	履带式推土机75kW	台班	5.55	834.41	4633.4	
83	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	0.81	1086.47	878.6	
84	990113030	平地机120kW	台班	1.60	935.79	1497.46	
85	990120040	钢轮内燃压路机15t	台班	5.11	573.21	2927.41	
86	990123010	电动夯实机250N·m	台班	15.19	28.3	429.92	
87	990401025	载重汽车6t	台班	2.83	417.36	1180.83	
88	990403040	平板拖车组60t	台班	1.00	1550.07	1550.07	
89	990503030	电动单筒慢速卷扬机50kN	台班	2.74	207.8	569.19	
90	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	0.83	202.44	167.12	
91	990611010	干混砂浆罐式搅拌机	台班	1.28	249.48	319.94	
92	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	17.07	7.74	132.1	
93	990618520	混凝土振捣器插入式	台班	7.70	8.02	61.78	
94	990702010	钢筋切断机40mm	台班	2.20	45.1	99.14	
95	990703010	钢筋弯曲机40mm	台班	3.54	27.15	96.13	
96	990706010	木工圆锯机500mm	台班	6.35	28.23	179.33	
97	990711010	木工双面压刨床600mm	台班	0.45	54.45	24.4	
98	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	2.23	94.74	210.96	
99	990910030	对焊机75kV·A	台班	0.51	121.7	62.04	
100	991215210	液压升降机	台班	0.63	38.88	24.3	

工料机汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 4 页 共 4 页

		合计				643424.24	
		其中：人工费合计				109744.37	
		材料费合计				517716.44	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				15963.43	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	15381.3
2	单价措施项目	80862.79
	合 计	96244.09

单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)	
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式: 砌筑脚手架	m2	144.16	15.42	2222.95		
2	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式: 柱脚手架	m2	342.16	13.24	4530.2		
3	011701002003	外脚手架	1. 搭设方式: 梁脚手架	m2	272.32	18.11	4931.72		
4	011702001001	基础	1. 混凝土基础垫层模板	m2	30.5	37.69	1149.55		
5	011702001002	基础	1. 部位: 独立基础模板;	m2	56.32	126.45	7121.66		
6	011702002001	矩形柱	1. 部位: 矩形柱模板;	m2	132.64	57.42	7616.19		
7	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度: 梁模板	m2	202.2	63.7	12880.14		
8	011702016001	平板	1. 支撑高度: 现浇板模板	m2	367.3	58.28	21406.24		
9	011702022001	天沟、檐沟	1. 构件类型: 挑檐及造型模板	m2	154.63	85	13143.55		
10	011702024001	楼梯	1. 构件形式: 楼梯模板	m2	4.94	196.43	970.36		
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 其他: 符合施工要求所有机械	项	1	4890.23	4890.23		
本页小计								80862.79	
合 计								80862.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	3241.33			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	2771.02			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	3698.93			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	1075.51			
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98	4594.51			
合 计					15381.3			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项	49810.11	明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计			49810.11	

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项	49810.11	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计			49810.11	—

特殊项目暂估价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计日工表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			53564.51
1.1	安全文明施工费			35305.54
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		19028.31
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	17882.03
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	1146.28
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	4279.46
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	4967.23
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	7030.54
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	11615.68
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	5840.89
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	802.4
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	74011.34
合 计				127575.85

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
一	分部分项工程费	559742.55	
1.1	村庄	540000	
1.2	舞台	14625.15	
1.3	长廊	5117.4	
二	措施项目费	3167.97	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	3167.97	
三	其他项目费	44780.06	
3.1	暂列金额(除税工程造价)	44780.06	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	36423.87	
五	设备费		
六	税金	57970.3	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		702084.75	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价（除税 单价）	其中：暂估价 (除税单价)	
		村庄							
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 房顶使用深灰色粉刷, 墙面使用白色粉刷, 配合底部灰色墙裙粉刷 3. 其他:包含基层处理及脚手架等辅助项目, 完成本项施工中所有施工工序及不确定因素均包含在报价中	m2	45000	12	540000		
		分部小计					540000		
		舞台							
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 9厚1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚1: 2水泥砂浆	m2	288.01	30.53	8792.95		
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	288.01	20.25	5832.2		
		分部小计					14625.15		
		长廊							
4	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:柱梁面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	136.54	20.25	2764.94		
5	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子要求:成品腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	104.88	22.43	2352.46		
		分部小计					5117.4		
本页小计								559742.55	
合 计								559742.55	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 房顶使用深灰色粉刷, 墙 面使用白色粉刷, 配合底 部灰色墙裙粉刷 3. 其他:包含基层处理及 脚手架等辅助项目, 完成 本项施工中所有施工工序 及不确定因素均包含在报 价中	m2			12				12
	补子目1	墙面喷刷涂料	m2	1		12				
		材料费中: 暂估价合计								
2	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砌体墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 9厚1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚1: 2水泥砂浆	m2		13.29	7.45	0.44	18.91	9.35	30.53
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.1	13.29	7.45	0.44			
		材料费中: 暂估价合计								
3	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰墙面 2. 腻子种类:成品腻子两 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2		8.05	6.54		11.45	5.66	20.25
	14-4-9	满刮成品腻子 内墙抹灰 面 二遍	10m2	0.1	3.2	2.55				
	14-3-15	室外乳胶漆二遍 墙、柱 面 光面	10m2	0.1	4.85	3.99				
		材料费中: 暂估价合计								
4	011407001003	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:柱梁面 2. 腻子种类:成品腻子两 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2		8.05	6.54		11.45	5.66	20.25
	14-4-9	满刮成品腻子 内墙抹灰 面 二遍	10m2	0.1	3.2	2.55				
	14-3-15	室外乳胶漆二遍 墙、柱 面 光面	10m2	0.1	4.85	3.99				
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
5	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子要求:成品腻子 两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2		8.92	7.23		12.7	6.28	22.43
	14-3-9	室内乳胶漆二遍 天棚	10m2	0.1	4.56	4				
	14-4-14	满刮成品腻子 二遍 不抹 灰天棚	10m2	0.1	4.36	3.23				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00010020	综合工日(装饰)	工日	84.34	97	8181.37	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） (除税单价)	合价（元） (除税单价)	备注
2	02270003	白布	m2	0.29	5.9	1.69	
3	03110183	砂纸	张	351.52	0.45	158.18	
4	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	2.32	442.48	1025.34	
5	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	5.81	189.32	1100.55	
6	13010065	成品腻子	kg	639.21	2	1278.42	
7	13030053	乳胶漆	kg	154.59	13.56	2096.29	
8	34110003	水	m3	3.29	6.36	20.92	
9	BCCLF1	墙面喷刷涂料	m2	45000.00	12	540000	
10	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	0.63	202.44	128.27	
		合计				553991.03	
		其中：人工费合计				8181.37	
		材料费合计				545681.39	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				128.27	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	3167.97
2	单价措施项目	
	合 计	3167.97

单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 （除税单 价）	合价（除 税单价）	其中：暂 估价（除 税单价）
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	3.64	476.05			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	3.28	428.97			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	4.1	536.23			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	1263.47			
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98	463.25			
合 计					3167.97			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项	44780.06	明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计			44780.06	

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项	44780.06	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计			44780.06	—

特殊项目暂估价表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费（除税）和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			36423.87
1.1	安全文明施工费			26110.77
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		15119.96
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	14209.12
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	910.84
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.12	728.67
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.1	607.23
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.59	9654.91
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	9229.86
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	445.65
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	637.59
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	57970.3
合 计				94394.17

单位工程投标报价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
一	分部分项工程费	276305.98	
二	措施项目费	25653.52	
2.1	单价措施项目	15331	
2.2	总价措施项目	10322.52	
三	其他项目费	22141.23	
3.1	暂列金额(除税工程造价)	22141.23	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	24451.71	
五	设备费		
六	税金	31369.72	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		379922.16	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
		整个项目							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:2m以内	m3	1300.95	14.69	19110.96		
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:普通土 2. 填方来源、运距:就地回填	m3	1001.73	22.71	22749.29		
3	010401011001	弱电手孔井	1. 名称:弱电手孔井 2. 做法:按照图纸设计要求	座	36	531.02	19116.72		
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼C15	m3	101.64	550.8	55983.31		
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称:七孔梅花管 2. 敷设方式:埋地敷设	m	2032.73	29.43	59823.24		
6	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖保护板 2. 规格:1-2根 3. 其他:其他执行图纸设计及有关规范	m	2032.73	39.27	79825.31		
7	030502005001	双绞线缆	1. 名称:有线电视线SYV-75-9 2. 敷设方式:穿管敷设	m	2032.73	5.03	10224.63		
8	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网络通讯线多模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	2032.73	4.66	9472.52		
		分部小计					276305.98		
本页小计								276305.98	
合 计								276305.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2m以内	m3		4.69		4.27	6.67	5.73	14.69
	借1-2-45 *0.9	挖掘机挖装槽坑土方 普通土 沟槽土石方 单价*0.9	10m3	0.1	0.73		4.27			
	借1-2-6 *0.125	人工挖沟槽普通土 槽深≤2 人工清理与修整 单价*0.125	10m3	0.1	3.96					
		材料费中：暂估价合计								
2	010103001001	回填方 1.填方材料品种:普通土 2.填方来源、运距:就地回填	m3		9		2.7	12.8	11.01	22.71
	借1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.1	9		2.7			
		材料费中：暂估价合计								
3	010401011001	弱电手孔井 1.名称:弱电手孔井 2.做法:按照图纸设计要求	座		203.7	210.12		289.8	117.2	531.02
	11-2-225	砖砌配线手孔 小手孔(SSK)	个	1	203.7	210.12				
	Z33000067	手孔口圈	套	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
4	010501001001	垫层 1.混凝土种类:商砼C15	m3		78.43	426.59	0.67	111.55	45.11	550.8
	借2-1-28 换	C15无筋混凝土垫层 若为条形基础垫层 人工*1.05,机械*1.05	10m3	0.1	78.43	426.59	0.67			
		材料费中：暂估价合计								
5	030408003001	电缆保护管 1.名称:七孔梅花管 2.敷设方式:埋地敷设	m		2.18	24.57		3.11	2.68	29.43
	4-9-36	电缆保护管塑料管埋地敷设 DN100内	10m	0.1	2.18	0.41				
	Z17000267@1	七孔梅花管公称口径100mm	m	1.05		24.16				
		材料费中：暂估价合计								
6	030408005001	铺砂、盖保护板(砖) 1.种类:铺砂、盖保护板 2.规格:1-2根 3.其他:其他执行图纸设计及有关规范	m		3.41	31.7		4.84	4.16	39.27

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	4-9-25	铺砂盖保护板 电缆根数 ≤1~2根	10m	0.1	3.41	31.7				
		材料费中：暂估价合计								
7	030502005001	双绞线缆 1.名称:有线电视SYV-7 5-9 2.敷设方式:穿管敷设	m		1.16	2.41	0.03	1.66	1.43	5.03
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放 ≤4 对	m	1	1.16	0.09	0.03			
	Z28000109@1	SYV-75-9≤4对≤4对	m	1.05		2.32				
		材料费中：暂估价合计								
8	030502005002	双绞线缆 1.名称:网络通讯线多模 光纤 2.敷设方式:穿管敷设	m		1.16	2.04	0.03	1.66	1.43	4.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放 ≤4 对	m	1	1.16	0.09	0.03			
	Z28000109@2	网络通讯线多模光纤≤4 对≤4对	m	1.05		1.95				
		材料费中：暂估价合计								
9	011702001001	基础 1.混凝土基础垫层模板	m2		9.45	22.76	0.04	13.44	5.46	37.71
	借18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	9.45	22.76	0.04			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	299.22	90	26929.76	
2	00010030	综合工日(安装)	工日	241.47	97	23422.66	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） (除税单价)	合价（元） (除税单价)	备注
3	01030031	镀锌低碳钢丝8#~12#	kg	60.98	5.68	346.38	
4	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	0.73	5.9	4.32	
5	03110167	钢锯条	条	40.65	0.43	17.48	
6	03150139	圆钉	kg	80.21	5.58	447.58	
7	04010007	水泥42.5MPa	t	2.52	424.78	1070.45	
8	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.03	442.48	11.87	
9	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.05	189.32	10.16	
10	04030011	粗砂	t	11.52	169.9	1957.25	
11	04030023	中砂	m3	4.07	189.32	769.67	
12	04030035	河砂	m3	197.58	189.32	37406.1	
13	04050085	碎石5~32	t	8.28	116.5	964.62	
14	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	5.40	500	2700	
15	04270015	混凝土保护板300×250×30	块	7602.41	3.36	25544.1	
16	04270017	混凝土标桩1200×100×100	个	82.12	4.23	347.38	
17	05030005	板方材III等	m3	0.36	1681.42	605.31	
18	05030007	模板材	m3	5.87	1473.45	8656	
19	14350025	隔离剂	kg	40.66	2.98	121.15	
20	34110003	水	m3	74.13	6.36	471.46	
21	34110009	电	kW·h	28.66	0.8	22.93	
22	88000053	其他材料费	元	1208.89	1	1208.89	
23	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	102.66	420	43115.69	
24	Z17000267@1	七孔梅花管公称口径100mm	m	2134.37	23.01	49111.77	
25	Z28000109@1	SYV-75-9≤4对≤4对	m	2134.37	2.21	4716.95	
26	Z28000109@2	网络通讯线多模光纤≤4对≤4对	m	2134.37	1.86	3969.92	
27	Z33000067	手孔口圈	套	36.36			
28	870613028	工业用真有效值万用表	台班	4.07	5.63	22.89	
29	873150102	对讲机(一对)	台班	20.33	4.23	85.98	
30	990101015	履带式推土机75kW	台班	2.69	834.41	2247.04	
31	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	3.04	1086.47	3307.45	
32	990123010	电动夯实机250N·m	台班	95.67	28.3	2707.33	

工料机汇总表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 2 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） （除税单价）	合价（元） （除税单价）	备注
33	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	8.82	7.74	68.23	
34	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.65	28.23	18.36	
		合计				242407.14	
		其中：人工费合计				50352.42	
		材料费合计				183597.43	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				8457.29	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	10322.52
2	单价措施项目	15331
	合 计	25653.52

单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 （除税单 价）	合价（除 税单价）	其中：暂 估价（除 税单价）
1	011702001001	基础	1. 混凝土基础垫层 模板	m2	406.55	37.71	15331	
本页小计							15331	
合 计							15331	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工费	省人工费	2.5	2365.79			
2	031302004001	二次搬运费	省人工费	2.1	1867.75			
3	031302005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.8	2490.33			
4	031302006001	已完工程及设备保护费	省人工费	1.2	964.85			
5	03B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98	2633.8			
合 计					10322.52			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项	22141.23	明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计			22141.23	

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项	22141.23	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计			22141.23	—

特殊项目暂估价表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价（元）（除税单价）	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费（除税）和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			24451.71
1.1	安全文明施工费			16491.25
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		8004.53
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	7522.33
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	482.2
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.29	932.25
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.59	1896.65
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.76	5657.82
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	4886.3
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	2736.62
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	337.54
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	31369.72
合 计				55821.43

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
一	分部分项工程费	381009.33	
二	措施项目费	41193.45	
2.1	单价措施项目	16884.6	
2.2	总价措施项目	24308.85	
三	其他项目费	30489	
3.1	暂列金额(除税工程造价)	30489	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	25715.91	
五	设备费		
六	税金	43056.69	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		521464.38	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价（除税 单价）	其中：暂估价 (除税单价)
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 名称:整理绿化用地	m2	4150	3.3	13695	
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:白皮松 2. 株高、冠径:高2.3-2.5m, 当地实生苗, 冠型丰满、匀称, 枝叶密实 3. 养护期:一年	株	87	334.85	29131.95	
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:白蜡 2. 胸径或干径:胸径12cm, 分枝点统一, 不偏冠 3. 养护期:一年	株	43	448.51	19285.93	
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类:金叶榆 2. 胸径或干径:胸径10cm, 分枝点统一, 不偏冠 3. 养护期:一年	株	41	334.01	13694.41	
5	050102001004	栽植乔木	1. 种类:垂柳 2. 胸径或干径:胸径10cm 3. 养护期:一年	株	43	274.01	11782.43	
6	050102001005	栽植乔木	1. 种类:红叶李 2. 胸径或干径:地径7-8cm, 全冠, 冠幅2m以上 3. 养护期:一年	株	49	186.06	9116.94	
7	050102001006	栽植乔木	1. 种类:日本晚樱 2. 胸径或干径:地径5-6cm, 全冠, 冠幅2m以上 3. 养护期:一年	株	47	155.47	7307.09	
8	050102001007	栽植乔木	1. 种类:西府海棠 2. 胸径或干径:地径5-6cm, 树冠具有二级主分枝 3. 养护期:一年	株	31	155.47	4819.57	
9	050102001008	栽植乔木	1. 种类:红叶碧桃 2. 胸径或干径:地径5-6cm, 树冠具有二级主分枝 3. 养护期:一年	株	69	185.47	12797.43	
10	050102002001	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 冠丛高:冠幅1.5m以上 3. 养护期:一年	株	65	170.84	11104.6	
11	050102002002	栽植灌木	1. 种类:木槿 2. 冠丛高:冠幅1.2-1.5m以上, 丛生, 6-8主分枝 3. 养护期:一年	株	68	160.84	10937.12	
本页小计							143672.47	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
12	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:连翘, 25株/m2 2. 养护期:一年	m2	202	64.03	12934.06		
13	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:丰花月季 2. 株高或蓬径:二年生 3. 单位面积株数:30棵 4. 养护期:一年	m2	268	67.03	17964.04		
14	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:冷季草皮卷 2. 养护期:一年	m2	3680	32.17	118385.6		
15	050201001001	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实、150厚天然级配砂石 2. 路面厚度、宽度、材料种类:30厚粗砂、60厚透水砖, 缝宽3-10, 粗砂灌缝	m2	626	140.66	88053.16		
		分部小计					381009.33		
本页小计								237336.86	
合 计								381009.33	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	050101010001	整理绿化用地 1.名称:整理绿化用地	m2		1.85			2.57	1.45	3.3
	1-1-76	整理绿化用地	10m2	0.1	1.85					
		材料费中：暂估价合计								
2	050102001001	栽植乔木 1.种类:白皮松 2.株高、冠径:高2.3-2.5m,当地实生苗,冠型丰满、匀称,枝叶密实 3.养护期:一年	株		67.96	202.45	10.87	94.65	53.57	334.85
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径≤80cm	株	1	44.52	0.95	10.87			
	1-4-1	常绿乔木养护 树高≤3m	10株	0.1	23.44	1.5				
	补充主材001	白皮松	株	1		200				
		材料费中：暂估价合计								
3	050102001002	栽植乔木 1.种类:白蜡 2.胸径或干径:胸径12cm,分枝点统一,不偏冠 3.养护期:一年	株		75.52	302.58	10.87	105.18	59.54	448.51
	1-2-32	栽植乔木(带土球) 土球直径≤80cm	株	1	44.52	0.95	10.87			
	1-4-6	落叶乔木养护 树高≤3m	10株	0.1	31	1.63				
	补充主材002	白蜡	株	1		300				
		材料费中：暂估价合计								
4	050102001003	栽植乔木 1.种类:金叶榆 2.胸径或干径:胸径10cm,分枝点统一,不偏冠 3.养护期:一年	株		52.84	232.27	7.25	73.59	41.65	334.01
	1-2-30	栽植乔木(带土球) 土球直径≤60cm	株	1	21.84	0.64	7.25			
	1-4-6	落叶乔木养护 树高≤3m	10株	0.1	31	1.63				
	补充主材003	金叶榆	株	1		230				
		材料费中：暂估价合计								
5	050102001004	栽植乔木 1.种类:垂柳 2.胸径或干径:胸径10cm 3.养护期:一年	株		52.84	172.27	7.25	73.59	41.65	274.01

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	1-2-30	栽植乔木(带土球) 土球直径≤60cm	株	1	21.84	0.64	7.25			
	1-4-6	落叶乔木养护 树高≤3m	10株	0.1	31	1.63				
	补充主材004	垂柳	株	1		170				
		材料费中：暂估价合计								
6	050102001005	栽植乔木 1. 种类:红叶李 2. 胸径或干径:地径7-8cm, 全冠, 冠幅2m以上 3. 养护期:一年	株		46.96	102.08		65.4	37.02	186.06
	1-2-29	栽植乔木(带土球) 土球直径≤50cm	株	1	15.96	0.45				
	1-4-6	落叶乔木养护 树高≤3m	10株	0.1	31	1.63				
	补充主材005	红叶李	株	1		100				
		材料费中：暂估价合计								
7	050102001006	栽植乔木 1. 种类:日本晚樱 2. 胸径或干径:地径5-6cm, 全冠, 冠幅2m以上 3. 养护期:一年	株		41.08	82.01		57.21	32.38	155.47
	1-2-28	栽植乔木(带土球) 土球直径≤40cm	株	1	10.08	0.38				
	1-4-6	落叶乔木养护 树高≤3m	10株	0.1	31	1.63				
	补充主材006	日本晚樱	株	1		80				
		材料费中：暂估价合计								
8	050102001007	栽植乔木 1. 种类:西府海棠 2. 胸径或干径:地径5-6cm, 树冠具有二级主分枝 3. 养护期:一年	株		41.08	82.01		57.21	32.38	155.47
	1-2-28	栽植乔木(带土球) 土球直径≤40cm	株	1	10.08	0.38				
	1-4-6	落叶乔木养护 树高≤3m	10株	0.1	31	1.63				
	补充主材007	西府海棠	株	1		80				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
9	050102001008	栽植乔木 1. 种类:红叶碧桃 2. 胸径或干径:地径5-6cm 3. 养护期:一年	株		41.08	112.01		57.21	32.38	185.47
	1-2-28	栽植乔木(带土球) 土球直径≤40cm	株	1	10.08	0.38				
	1-4-6	落叶乔木养护 树高≤3m	10株	0.1	31	1.63				
	补充主材008	红叶碧桃	株	1		110				
		材料费中: 暂估价合计								
10	050102002001	栽植灌木 1. 种类:榆叶梅 2. 冠丛高:冠幅1.5m以上 3. 养护期:一年	株		33.1	111.65		46.1	26.09	170.84
	1-2-72	栽植灌木(带土球) 土球直径≤50cm	株	1	16.8	0.48				
	1-4-17	落叶灌木养护 冠丛高≤1.5m	10株	0.1	16.3	1.17				
	补充主材009	榆叶梅	株	1		110				
		材料费中: 暂估价合计								
11	050102002002	栽植灌木 1. 种类:木槿 2. 冠丛高:冠幅1.2-1.5m以上, 丛生, 6-8主分枝 3. 养护期:一年	株		33.1	101.65		46.1	26.09	160.84
	1-2-72	栽植灌木(带土球) 土球直径≤50cm	株	1	16.8	0.48				
	1-4-17	落叶灌木养护 冠丛高≤1.5m	10株	0.1	16.3	1.17				
	补充主材010	木槿	株	1		100				
		材料费中: 暂估价合计								
12	050102007001	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:连翘, 25株/m2 2. 养护期:一年	m2		9.91	46.31		13.81	7.81	64.03
	1-2-127	片植灌木 高度≤0.6m	10m2	0.1	7.98	0.51				
	1-4-39	片植灌木养护 高度≤0.6m	10m2	0.1	1.93	0.8				
	补充主材011	连翘	m2	1		45				
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
13	050102007002	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:丰花月季 2. 株高或蓬径:二年生 3. 单位面积株数:30棵 4. 养护期:一年	m2		9.91	49.31		13.81	7.81	67.03
	1-2-127	片植灌木 高度≤0.6m	10m2	0.1	7.98	0.51				
	1-4-39	片植灌木养护 高度≤0.6m	10m2	0.1	1.93	0.8				
	补充主材012	丰花月季	m2	1		48				
		材料费中：暂估价合计								
14	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:冷季草皮卷 2. 养护期:一年	m2		8.23	16.13	1.32	11.47	6.49	32.17
	1-2-149	铺种草坪 铺成品草皮	10m2	0.1	4.62	0.32				
	1-4-52	草坪养护 冷季型草坪 成品草皮	10m2	0.1	3.61	0.81	1.32			
	补充主材013	冷季草坪	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计								
15	050201001001	园路 1. 垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实、150厚天然级配砂石 2. 路面厚度、宽度、材料种类:30厚粗砂、60厚透水砖, 缝宽3-10, 粗砂灌缝	m2		27.22	91.87	0.11	37.91	21.46	140.66
	2-1-6	园路垫层 级配砂石 天然	m3	0.15	7.81	35	0.11			
	2-1-26	园路面层 预制混凝土砖路面 彩色透水砖 砂垫	10m2	0.1	19.4	56.87				
		材料费中：暂估价合计								
16	050403001001	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:三脚桩	株		3.36	23.52		4.68	2.65	29.53
	5-3-2	树木支撑(树棍桩) 三脚桩	株	1	3.36	23.52				
		材料费中：暂估价合计								
17	050403002001	草绳绕树干 1. 胸径(干径):≤15cm	株		3.36	8.64		4.68	2.65	14.65
	5-3-13	草绳绕树干 胸径≤15cm	m	1	3.36	8.64				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
18	050403002002	草绳绕树干 1. 胸径(干径): ≤10cm	株		2.52	5.76		3.51	1.98	10.26
	5-3-12	草绳绕树干 胸径≤10cm	m	1	2.52	5.76				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00010050	综合工日(园林)	工日	1053.78	84	88517.18	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） (除税单价)	合价（元） (除税单价)	备注
2	01030029	镀锌低碳钢丝12#	kg	41.00	5.73	234.93	
3	02330009	草绳	kg	950.00	2.88	2736	
4	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	36.12	189.32	6838.28	
5	04050099	天然砂石	m3	114.93	189.32	21759.23	
6	04270083	预制混凝土砌块砖200×100×60	块	31926.00	0.9	28733.4	
7	05250021	树棍L=1.5m	根	1230.00	7.65	9409.5	
8	13030057	涂剂(刷白)	kg	61.50	0.51	31.37	
9	32270001	肥料	kg	239.67	1.33	318.76	
10	32270003	药剂	kg	24.06	26.55	638.66	
11	34110003	水	m3	798.93	6.36	5081.18	
12	990123010	电动夯实机250N·m	台班	2.44	28.3	69.09	
13	990304004	汽车式起重机8t	台班	2.79	724.5	2021.36	
14	991216510	草坪修剪机	台班	110.40	43.86	4842.14	
15	补充主材001	白皮松	株	87.00	200	17400	
16	补充主材002	白蜡	株	43.00	300	12900	
17	补充主材003	金叶榆	株	41.00	230	9430	
18	补充主材004	垂柳	株	43.00	170	7310	
19	补充主材005	红叶李	株	49.00	100	4900	
20	补充主材006	日本晚樱	株	47.00	80	3760	
21	补充主材007	西府海棠	株	31.00	80	2480	
22	补充主材008	红叶碧桃	株	69.00	110	7590	
23	补充主材009	榆叶梅	株	65.00	110	7150	
24	补充主材010	木槿	株	68.00	100	6800	
25	补充主材011	连翘	m2	202.00	45	9090	
26	补充主材012	丰花月季	m2	268.00	48	12864	
27	补充主材013	冷季草坪	m2	3680.00	15	55200	

工料机汇总表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 2 页 共 2 页

		合计				328104.86	
		其中：人工费合计				88517.18	
		材料费合计				232655.31	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				6932.37	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	24308.85
2	单价措施项目	16884.6
	合 计	41193.45

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 （除税单 价）	合价（除 税单价）	其中：暂 估价（除 税单价）
1	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质： 三脚桩	株	410	29.53	12107.3	
2	050403002001	草绳绕树干	1. 胸径（干径）： ≤15cm	株	130	14.65	1904.5	
3	050403002002	草绳绕树干	1. 胸径（干径）： ≤10cm	株	280	10.26	2872.8	
本页小计							16884.6	
合 计							16884.6	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405002001	夜间施工费	省人工费	2.21	3021.77			
2	050405004001	二次搬运费	省人工费	4.42	6043.51			
3	050405005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.21	3021.77			
4	050405008001	已完工程及设备保护费	省人工费	5.89	7454.48			
5	05B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98	4767.32			
合 计					24308.85			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项	30489	明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计			30489	

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项	30489	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计			30489	—

特殊项目暂估价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县芦湖街道包福李村省级美丽乡村示范村建设项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			25715.91
1.1	安全文明施工费			13751.29
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		5867.81
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.16	5195.92
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	671.89
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.16	716.68
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.35	1567.74
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.25	5599.06
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	6808.45
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	4685.85
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	470.32
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	43056.69
合 计				68772.6