

2. 报价明细表

报价明细表

表1:

临淄区医疗中心(临淄区人民医院新院区)导视服务项目

类别	项目名称	项目内容	金额(人民币:元)
设计部分	医院导视系统设计	医院导视系统概念方案设计(含医院一、二、三、四级导视系统方案设计;内环境、外环境、常规符号及评审等级符号设计);导视布点规划;深化设计;	¥330,185.00
	文化长廊概念设计	文化长廊设计思路;展示分区规划;展示内容主题策划、展陈大纲规划;概念效果图;	
制作部分	医院导视系统制作安装	门诊医技综合楼(-1F~5F)室内导视系统制作费用	¥510,868.00
		病房楼A座(1~12F)室内导视系统	¥520,124.00
		病房楼B座(1~12F)室内导视系统	¥521,714.00
		科教楼(1~6F)室内导视系统	¥37,475.00
		健康管理中心(1F~3F)室内导视系统	¥38,853.00
		洗衣房高压氧舱楼(1F~2F)室内导视系统	¥4,162.00
		户外导视系统	¥573,794.00
(含运输费、人工安装费、辅料费、保险费等其他费用)			¥205,601.10
制作费小计			¥2,206,990.00
税率			¥325,223.90
总报价(含税)			¥3,068,000.00

表2:

门诊医技综合楼(-1F~5F)室内导视系统制作清单							
序号	名称	规格(mm) (约计)	工艺	数量	单位	单价(元)	合计(元)

1	大厅楼层总索引	2100×3600×100	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面板镶铝型材水条面板，平面图UV打印，立地摆放。	1	个	¥15,309.00	¥15,309.00
2	大厅专家介绍栏	4300×2000×60	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，磁吸式信息面板，内容高清UV，贴墙安装。	1	个	¥14,803.00	¥14,803.00
3	各楼层科室平面图	800×500×20	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，铝型材烤漆信息内容丝印，贴墙安装。	24	块	¥559.00	¥13,416.00
4	主通道道路指引牌(悬吊式)	2400×300×100	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。	45	个	¥3,038.00	¥136,710.00
5	道路指引贴膜(贴墙式)	/	墙面高清背胶画面，贴墙安装	55	m ²	¥200.00	¥11,000.00
6	通道出入口标识牌(贴墙式)	1200×300×30	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆；信息内容丝网印刷，贴墙安装	15	块	¥510.00	¥7,650.00
7	功能大区指引牌(立体字)	1600×300×10	10mm亚克力切割立体字，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆	31	个	¥620.00	¥19,220.00
8	护士站标识牌(立体字)	1200×300×10	10mm亚克力切割立体字，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆	2	套	¥597.00	¥1,194.00
9	科室形象墙(立体字)	1500×350×10	10mm亚克力切割立体字，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆	10	套	¥608.00	¥6,080.00
10	电梯厅楼层索引	1600×650×50	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面板镶铝型材水牌面板丝印内容，平面UV打印。贴墙安装。	10	块	¥1,685.00	¥16,850.00
11	电梯厅楼层索引(贴膜)	/	墙面高清背胶画面，贴墙安装	42	m ²	¥200.00	¥8,400.00
12	电梯内楼层索引	1000×600×5	5mm亚克力激光雕刻、喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	16	块	¥615.00	¥9,840.00



13	室内宣传栏	2400×1200×50	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置镀锌方通骨架，可随时更换画面。贴墙安装。	10	块	¥2,981.00	¥29,810.00
14	服务窗口标识牌	1500×300	不干胶贴膜	20	条	¥101.00	¥2,020.00
15	消防疏散图	400×600×5	5mm亚克力雕刻成型烤漆，信息内容高清贴膜，可更换；	12	块	¥243.00	¥2,916.00
16	洗手间入口标识(侧挂双面)	500×300×80	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨扇灰后两层底漆，两层面漆文字信息内容激光镂空处理，内衬5mm透光亚克力板，内置正自LED灯带，侧挂安装	17	个	¥745.00	¥12,665.00
17	洗手间(公用)	250×480×10	亚克力喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	4	块	¥83.00	¥332.00
18	洗手间(男、女、无障碍)	300×160×8	亚克力喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	49	块	¥65.00	¥3,185.00
19	诊室门牌	300×200×10	亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。	252	块	¥101.00	¥25,452.00
20	科室门牌	300×200×10	亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。	588	块	¥101.00	¥59,388.00
21	病房门牌	200x270x10	亚克力数控雕刻成型面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆文字，及图案内容四色丝印。	60	块	¥97.00	¥5,820.00
22	房间编号牌	300×120×10	亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。	12	块	¥28.00	¥336.00
23	医护人员公示栏	2400×1200×50	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面贴亚克力相框盒，医生信息采用高清数码直印，其他标识信息四色丝印。贴墙安装。	20	块	¥2,795.00	¥55,900.00
24	步行梯标识	400×180×8	8mm亚克力雕刻、烤漆、丝网印刷，贴墙安装。	92	块	¥111.00	¥10,212.00
25	地贴指引标识	/	地贴膜喷绘加透明耐磨磨砂地板膜，贴地安装。	10	m ²	¥429.00	¥4,290.00
26	电梯编号标识(客梯、手术梯等)	1200×300×20	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，信息内容丝网印刷，贴	94	块	¥405.00	¥38,070.00



			墙安装。				
小计							¥510,868.00

表3:

病房楼A座 (1~12F) 室内导视系统制作清单							
序号	名称	规格 (mm) (约计)	工艺	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	各楼层科室平面图	800×500×20	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆, 铝型材烤漆信息内容丝印, 贴墙安装。	12	块	¥559.00	¥6,708.00
2	主通道道路指引牌 (悬吊式)	2400×300×100	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆, 内置正白LED灯带, 面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印, 悬吊安装。	2	个	¥3,038.00	¥6,076.00
3	道路指引牌 (贴墙式)	800×400×20	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆, 文字内容丝印。贴墙安装。	11	块	¥455.00	¥5,005.00
4	道路指引贴膜 (贴墙式)	/	墙面高清背胶画面, 贴墙安装	7.68	m ²	¥200.00	¥1,536.00
5	功能大区指引牌 (立体字)	1600×300×10	10mm亚克力切割立体字, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆	24	个	¥620.00	¥14,880.00
6	护士站标识牌 (立体字)	1200×300×10	10mm亚克力切割立体字, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆	22	套	¥597.00	¥13,134.00
7	科室形象墙 (立体字)	1500×350×10	10mm亚克力切割立体字, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆	22	套	¥608.00	¥13,376.00
8	电梯厅楼层索引	1600×650×50	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆, 面板镶铝型材水牌面板丝印内容, 平面UV打印。贴墙安装。	96	块	¥1,685.00	¥161,760.00
9	电梯内楼层索引	1000×600×5	5mm亚克力激光雕刻、喷漆, 信息内容丝网印刷, 贴墙安装。	11	块	¥615.00	¥6,765.00
10	室内宣传栏	2400×1200×50	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆, 内置镀锌方通骨架, 可	23	块	¥2,981.00	¥68,563.00



			随时更换画面。贴墙安装。				
11	服务窗口标识牌	1500×300	不干胶贴膜	10	条	¥101.00	¥1,010.00
12	消防疏散图	400×600×5	5mm亚克力雕刻成型烤漆，信息内容高清贴膜，可更换；	24	块	¥243.00	¥5,832.00
13	洗手间入口标识(侧挂双面)	500×300×80	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨扇灰后两层底漆，两层面漆文字信息内容激光镂空处理，内衬5mm透光亚克力板，内置正自LED灯带，侧挂安装	1	个	¥745.00	¥745.00
14	洗手间(男、女、无障碍)	300×160×8	亚克力喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	3	块	¥65.00	¥195.00
15	科室门牌	300×200×10	亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。	500	块	¥101.00	¥50,500.00
16	医护人员公示栏	2400×1200×50	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面贴亚克力相框盒，医生信息采用高清数码直印，其他标识信息四色丝印。贴墙安装。	22	块	¥2,795.00	¥61,490.00
17	病房门牌	200x270X10	亚克力数控雕刻成型面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆文字，及图案内容四色丝印。	450	块	¥97.00	¥43,650.00
18	步行梯标识	400×180×8	8mm亚克力雕刻、烤漆、丝网印刷，贴墙安装。	49	块	¥111.00	¥5,439.00
19	电梯编号标识(客梯、手术梯等)	1200×300×20	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	132	块	¥405.00	¥53,460.00
小计							¥520,124.00

表4

病房楼B座(1~12F)室内导视系统制作清单							
序号	名称	规格(mm)(约计)	工艺	数量	单位	单价(元)	合计(元)
1	各楼层科室平面图	800×500×20	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，铝型材烤漆信息内容丝印，贴墙安装。	12	块	¥559.00	¥6,708.00

2	主通道道路指引牌(悬吊式)	2400×300×100	1. 2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆, 内置正白LED灯带, 面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印, 悬吊安装。	2	个	¥3,038.00	¥6,076.00
3	道路指引牌(贴墙式)	800×400×20	1. 2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆, 文字内容丝印。贴墙安装。	11	块	¥455.00	¥5,005.00
4	道路指引贴膜(贴墙式)	/	墙面高清背胶画面, 贴墙安装	7.68	m ²	¥200.00	¥1,536.00
5	功能大区指引牌(立体字)	1600×300×10	10mm亚克力切割立体字, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆	25	个	¥620.00	¥15,500.00
6	护士站标识牌(立体字)	1200×300×10	10mm亚克力切割立体字, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆	22	套	¥597.00	¥13,134.00
7	科室形象墙(立体字)	1500×350×10	10mm亚克力切割立体字, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆	22	套	¥608.00	¥13,376.00
8	电梯厅楼层索引	1600×650×50	1. 2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆, 面板镶铝型材水牌面板丝印内容, 平面UV打印。贴墙安装。	96	块	¥1,685.00	¥161,760.00
9	电梯内楼层索引	1000×600×5	5mm亚克力激光雕刻、喷漆, 信息内容丝网印刷, 贴墙安装。	11	块	¥615.00	¥6,765.00
10	服务窗口标识牌	1500×300	不干胶贴膜	10	条	¥101.00	¥1,010.00
11	消防疏散图	400×600×5	5mm亚克力雕刻成型烤漆, 信息内容高清贴膜, 可更换;	24	块	¥243.00	¥5,832.00
12	洗手间入口标识(侧挂双面)	500×300×80	1. 2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接, 打磨扇灰后两层底漆, 两层面漆文字信息内容激光镂空处理, 内衬 5mm 透光亚克力板, 内置正白 LED灯带, 侧挂安装	1	个	¥745.00	¥745.00
13	洗手间(男、女、无障碍)	300×160×8	亚克力喷漆, 信息内容丝网印刷, 贴墙安装。	3	块	¥65.00	¥195.00
14	室内宣传栏	2400×1200×50	1. 2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接, 打磨、扇灰后两层底漆, 两层面漆, 内置镀锌方通骨架, 可	23	块	¥2,981.00	¥68,563.00



			随时更换画面。贴墙安装。				
15	科室门牌	300×200×10	亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。	500	块	¥101.00	¥50,500.00
16	病房门牌	200x270X10	亚克力数控雕刻成型面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆文字，及图案内容四色丝印。	460	块	¥97.00	¥44,620.00
17	医护人员公示栏	2400×1200×50	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面贴亚克力相框盒，医生信息采用高清数码直印，其他标识信息四色丝印。贴墙安装。	22	块	¥2,795.00	¥61,490.00
18	步行梯标识	400×180×8	8mm亚克力雕刻、烤漆、丝网印刷，贴墙安装。	49	块	¥111.00	¥5,439.00
19	电梯编号标识(客梯、手术梯等)	1200×300×20	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	132	块	¥405.00	¥53,460.00
小计							¥521,714.00

表5

科教楼(1~6F)室内导视系统							
序号	名称	规格(mm) (约计)	工艺	数量	单位	单价(元)	合计(元)
1	门厅装饰字(立体字)	1500×350×10	10mm亚克力切割立体字，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆	1	套	¥608.00	¥608.00
2	各楼层科室平面图	800×500×20	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，铝型材烤漆信息内容丝网印，贴墙安装。	6	块	¥559.00	¥3,354.00
3	通道出入口标识牌(贴墙式)	1200×300×30	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆；信息内容丝网印刷，贴墙安装	12	块	¥510.00	¥6,120.00
4	功能区指引牌(贴墙式)	1000×350×25	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，文字内容丝网印。贴墙安装。	6	个	¥497.00	¥2,982.00

5	电梯厅楼层索引-小	1200×600×50	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面板镶铝型材水漆面板丝印内容，平面UV打印。贴墙安装。	6	块	¥1,296.00	¥7,776.00
6	电梯内楼层索引	1000×600×5	5mm亚克力激光雕刻、喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	2	块	¥615.00	¥1,230.00
7	消防疏散图	400×600×5	5mm亚克力雕刻成型烤漆，信息内容高清贴膜，可更换；	6	块	¥243.00	¥1,458.00
8	洗手间入口标识(侧挂双面)	500×300×80	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨扇灰后两层底漆，两层面漆文字信息内容激光镂空处理，内衬5mm透光亚克力板，内置正自LED灯带，侧挂安装	3	个	¥745.00	¥2,235.00
9	洗手间(公用)	250×480×10	亚克力喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	3	块	¥83.00	¥249.00
10	洗手间(男、女、无障碍)	300×160×8	亚克力喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	9	块	¥65.00	¥585.00
11	科室门牌	300×200×10	亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。	48	块	¥101.00	¥4,848.00
12	宿舍门牌	300×120×5	亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。	150	块	¥24.00	¥3,600.00
13	步行梯标识	400×180×8	8mm亚克力雕刻、烤漆、丝网印刷，贴墙安装。	14	块	¥111.00	¥1,554.00
14	电梯编号标识(公共)	800×300	不干胶贴膜高精度喷绘。	12	块	¥73.00	¥876.00
小计							¥37,475.00

表6

健康管理中心(1F~3F)室内导视系统制作清单

序号	名称	规格(mm) (约计)	工艺	数量	单位	单价(元)	合计(元)
1	各楼层科室平面图	800×500×20	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，铝型材烤漆信息内容丝印，贴墙安装。	3	块	¥559.00	¥1,677.00
2	道路指引牌(贴墙式)	800×400×20	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，文字内容丝印。贴墙安	3	块	¥455.00	¥1,365.00

			装。				
3	电梯厅楼层索引-小	1200×600×50	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面板镶铝型材水牌面板丝印内容，平面UV打印。贴墙安装。	6	块	¥1,296.00	¥7,776.00
4	电梯内楼层索引	1000×600×5	5mm亚克力激光雕刻、喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	6	块	¥615.00	¥3,690.00
5	功能区指引牌(贴墙式)	1000×350×25	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，文字内容丝印。贴墙安装。	6	个	¥497.00	¥2,982.00
6	消防疏散图	400×600×5	5mm亚克力雕刻成型烤漆，信息内容高清贴膜，可更换；	3	块	¥243.00	¥729.00
7	护士站标识牌(立体字)	1200×300×10	10mm亚克力切割立体字，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆	3	套	¥597.00	¥1,791.00
8	医护人员公示栏-小	1200×700×40	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面贴亚克力相框盒，医生信息采用高清数码直印，其他标识信息四色丝印。贴墙安装。	5	块	¥1,519.00	¥7,595.00
9	洗手间(公用)	250×480×10	亚克力喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	4	块	¥83.00	¥332.00
10	洗手间(男、女、无障碍)	300×160×8	亚克力喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	8	块	¥65.00	¥520.00
11	科室门牌	300×200×10	亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。	92	块	¥101.00	¥9,292.00
12	电梯编号标识(公共)	800×300	不干胶贴膜高精度喷绘。	6	块	¥73.00	¥438.00
13	步行梯标识	400×180×8	8mm亚克力雕刻、烤漆、丝网印刷，贴墙安装。	6	块	¥111.00	¥666.00
小计							¥38,853.00

表7

洗衣房高压氧舱楼（1F~2F）室内导视系统制作清单							
序号	名称	规格（mm） （约计）	工艺	数量	单位	单价（元）	合计（元）

1	各楼层科室平面图	800×500×20	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，铝型材烤漆信息内容丝印，贴墙安装。	2	块	¥559.00	¥1,118.00
2	功能区指引牌(贴墙式)	1000×350×25	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，文字内容丝印。贴墙安装。	2	个	¥497.00	¥994.00
3	消防疏散图	400×600×5	5mm亚克力雕刻成型烤漆，信息内容高清贴膜，可更换；	2	块	¥243.00	¥486.00
4	洗手间(公用)	250×480×10	亚克力喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。	4	块	¥83.00	¥332.00
5	科室门牌	300×200×10	亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。	10	块	¥101.00	¥1,010.00
6	步行梯标识	400×180×8	8mm亚克力雕刻、烤漆、丝网印刷，贴墙安装。	2	块	¥111.00	¥222.00
小计							¥4,162.00

表8

户外导视系统制作清单							
序号	名称	规格 (mm) (约计)	工艺	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	门诊楼(楼体字)	医院名称尺寸预估: 21000×2500×120	1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接围边制作立体字，文字图形面板亚克力透光板制作面板，字盒打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置户外防雨LED模组，适配镇流器。背衬骨架，贴墙安装。	1	套	¥95,881.00	¥95,881.00
	钢架结构	21000×2500×120	热镀锌方通，精密焊接成型骨架。	1	套	¥38,273.00	¥38,273.00
	门诊楼雨棚字(门诊)	4500×1500×120	1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接围边制作立体字，文字图形面板亚克力透光板制作面板，字盒打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置户外防雨LED模组，适配镇流器。	1	套	¥12,555.00	¥12,555.00
	钢架支撑结构	4500×2000×1000	热镀锌方通，精密焊接成型骨架。	1	套	¥8,505.00	¥8,505.00



2	急诊楼楼体字	4800×1500 ×120	1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接围边制作立体字，文字图形面板亚克力透光板制作面板，字盒打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置户外防雨LED模组，适配镇流器。	2	套	¥12,555.00	¥25,110.00
3	病房楼楼体字	9000×2000 单字高2000m	1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接围边制作立体字，文字图形面板亚克力透光板制作面板，字盒打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置户外防雨LED模组，适配镇流器。背衬骨架，贴墙安装。	2	套	¥36,450.00	¥72,900.00
4	病房楼楼体字(名称)	尺寸预估： 16950x3000x 120(单字高 3000)	1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接围边制作立体字，文字图形面板亚克力透光板制作面板，字盒打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置户外防雨LED模组，适配镇流器。	1	套	¥95,175.00	¥95,175.00
5	健康管理中心楼体字	9450×1500 单字高2000m	1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接围边制作立体字，文字图形面板亚克力透光板制作面板，字盒打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置户外防雨LED模组，适配镇流器。背衬骨架，贴墙安装。	1	套	¥37,665.00	¥37,665.00
6	科教楼楼体字	4750×1500 单字高1500m	1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接围边制作立体字，文字图形面板亚克力透光板制作面板，字盒打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置户外防雨LED模组，适配镇流器。背衬骨架，贴墙安装。	1	套	¥18,833.00	¥18,833.00
7	户外总平面图标识	2400×2000 ×760	1.5mm304#不锈钢，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内焊方管骨架，面喷氟碳漆，信息内容丝网印刷，平面图UV打印，立地摆放。	1	个	¥9,113.00	¥9,113.00



8	户外道路指引牌(立地式)	2800×670×120	1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型,精工焊接造型灯箱骨架及面壳,打磨、扇灰后两层底漆,两层面漆,信息内容贴膜;立地安装。	10	个	¥5,366.00	¥53,660.00
9	停车场指引牌	2800×670×120	1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型,精工焊接造型灯箱骨架及面壳,打磨、扇灰后两层底漆,两层面漆,信息内容贴膜;立地安装。	4	个	¥5,366.00	¥21,464.00
10	停车场出入口标识	6000×500×50	1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型,精工焊接造型灯箱骨架及面壳,打磨、扇灰后两层底漆,两层面漆,文字信息采用3M工程反光膜切割成型制作,其他标识内容四色丝印,贴墙安装。	4	个	¥6,075.00	¥24,300.00
11	户外宣传栏	3200×2800×900	1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型,精工焊接造型制作箱体及雨棚,打磨、扇灰后两层底漆,两层面漆,骨架采用100mm热镀锌方管精工焊接,面嵌8mm钢化玻璃,面盖两侧内置40公斤液压杆,可随时开启方便更换画面;立地安装。	6	个	¥10,060.00	¥60,360.00
小计							¥573,794.00



投标人全称(公章): 深圳市大略设计顾问工程有限公司

全权代表(签字或盖章):

(Handwritten signature)

日期: 2026年01月05日