

包B：临淄区农村公路平交路口
及铁路道口交通隐患整治工程 工程
二合同

投标总价

投 标 人：_____

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

投标总价（小写）： 1,476,351.06

（大写）： 壹佰肆拾柒万陆仟叁佰伍拾壹元零陆分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

第 1 页 共 1 页

- 1、工程名称：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同，
- 2、项目概况：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同，主要工作内容为《农村公路路段安全设施现状排查明细表》中交叉口不完善的路段交叉口进行排查整治，主要包含齐都镇、辛店街道、金山镇3个镇办的平交路口，以及《乡村道路铁路道口情况表》中临淄区境内的16处铁路平交道口道路交通标志安装及更换、交通标线清除及施划、橡胶减速带安装等安全整治工程。
- 3、工期要求：2023年2月28日竣工并经验收合格（开工日期自接到采购人开工令为准）。
- 4、投标报价依据：招标文件及报价要求、工程施工设计图纸及相关资料；2018《公路工程预算定额》。

工程量清单单价分析表

合同段：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
1	102-1	竣工文件																4855.93
2	102-2	施工环保费（1%）																14356.05
3	102-3	安全生产费（1.5%）																21534.08
4	604-1-a	八边形60cm	1.0617	111.23	118.09				993.23		993.23	26.59	5.89	70.01	115.52	69.78	1399.12	
【1】	1511033	普C25-32.5-4(商)				0.6528	m3	450	293.76		293.76							
【2】	2003004	型钢工字钢,角钢				0.0003	t	4100	1.05		1.05							
【3】	2003026	组合钢模板				0.0005	t	5180	2.34		2.34							
【4】	2009028	铁件				0.2112	kg	4.53	0.96		0.96							
【5】	3005004	水				0.768	m3	2.72	2.09		2.09							
【6】	4003002	锯材中板 δ=19~35,中方混合规格				0.0001	m3	1504.42	0.09		0.09							
【7】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.0003	m3	173	0.04		0.04							
【8】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.0003	m3	173	0.04		0.04							
【9】	5509001	32.5级水泥					t	307.69										
【10】	7801001	其他材料费				2.1504	元	1	2.15		2.15							
【11】	2001001	HPB300钢筋				0.0178	t	4220	74.93		74.93							
【12】	2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝				0.0883	kg	5.7	0.5		0.5							
【13】	2003015	钢管立柱				0.0393	t	6400	251.79		251.79							
【14】	2009011	电焊条结422(502、506、507)3.24.05.0				0.0056	kg	5.73	0.03		0.03							
【15】	2009029	镀锌铁件				25.1694	kg	5.73	144.22		144.22							
【16】	6007002	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附件				0.004	t	23200	93.37		93.37							
【17】	6007004	反光膜				0.552	m2	228	125.86		125.86							
5	604-1-b	八边形80cm	1.0719	111.23	119.22				1112.4		1112.4	30.22	6.45	74.02	127.77	77.32	1547.41	
【1】	1511033	普C25-32.5-4(商)				0.6528	m3	450	293.76		293.76							

工程量清单单价分析表

合同段：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【2】	2003004	型钢工字钢,角钢				0.0003	t	4100	1.03		1.03							
【3】	2003026	组合钢模板				0.0005	t	5180	2.37		2.37							
【4】	2009028	铁件				0.2112	kg	4.53	0.96		0.96							
【5】	3005004	水				0.768	m3	2.72	2.09		2.09							
【6】	4003002	锯材中板 δ=19~35,中方混合规格				0.0001	m3	1504.42	0.13		0.13							
【7】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.0003	m3	173	0.04		0.04							
【8】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.0003	m3	173	0.04		0.04							
【9】	5509001	32.5级水泥					t	307.69										
【10】	7801001	其他材料费				2.1504	元	1	2.15		2.15							
【11】	2001001	HPB300钢筋				0.0178	t	4220	74.91		74.91							
【12】	2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝				0.0884	kg	5.7	0.5		0.5							
【13】	2003015	钢管立柱				0.0426	t	6400	272.8		272.8							
【14】	2009011	电焊条结422(502、506、507)3.24.05.0				0.0061	kg	5.73	0.03		0.03							
【15】	2009029	镀锌铁件				27.781	kg	5.73	159.19		159.19							
【16】	6007002	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附件				0.0055	t	23200	128.57		128.57							
【17】	6007004	反光膜				0.7625	m2	228	173.84		173.84							
6	604-1-c	△70cm	1.0656	111.23	118.53				1019.12		1019.12	27.97	6.03	71.11	118.3	71.64	1432.7	
【1】	1511033	普C25-32.5-4(商)				0.6528	m3	450	293.76		293.76							
【2】	2003004	型钢工字钢,角钢				0.0003	t	4100	1.04		1.04							
【3】	2003026	组合钢模板				0.0005	t	5180	2.33		2.33							
【4】	2009028	铁件				0.2112	kg	4.53	0.96		0.96							
【5】	3005004	水				0.768	m3	2.72	2.09		2.09							
【6】	4003002	锯材中板 δ=19~35,中方混合规格				0.0001	m3	1504.42	0.1		0.1							

工程量清单单价分析表

合同段：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费					机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费							金额
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【7】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.0003	m3	173	0.04		0.04						
【8】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.0003	m3	173	0.04		0.04						
【9】	5509001	32.5级水泥					t	307.69									
【10】	7801001	其他材料费				2.1504	元	1	2.15		2.15						
【11】	2001001	HPB300钢筋				0.0178	t	4220	75.01		75.01						
【12】	2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝				0.0884	kg	5.7	0.5		0.5						
【13】	2003015	钢管立柱				0.0418	t	6400	267.49		267.49						
【14】	2009011	电焊条结422(502、506、507)3.24.05.0				0.006	kg	5.73	0.03		0.03						
【15】	2009029	镀锌铁件				26.6413	kg	5.73	152.65		152.65						
【16】	6007002	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附件				0.0041	t	23200	94.11		94.11						
【17】	6007004	反光膜				0.5562	m2	228	126.8		126.8						
7	604-1-d	△90cm	1.067	111.23	118.69				1055.93		1055.93	28.46	6.18	72.11	121.96	73.73	1477.06
【1】	1511033	普C25-32.5-4(商)				0.6528	m3	450	293.76		293.76						
【2】	2003004	型钢工字钢,角钢				0.0002	t	4100	0.99		0.99						
【3】	2003026	组合钢模板				0.0004	t	5180	2.32		2.32						
【4】	2009028	铁件				0.2112	kg	4.53	0.96		0.96						
【5】	3005004	水				0.768	m3	2.72	2.09		2.09						
【6】	4003002	锯材中板 δ=19~35,中方混合规格				0.0001	m3	1504.42	0.1		0.1						
【7】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.0002	m3	173	0.04		0.04						
【8】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.0002	m3	173	0.04		0.04						
【9】	5509001	32.5级水泥					t	307.69									
【10】	7801001	其他材料费				2.1504	元	1	2.15		2.15						
【11】	2001001	HPB300钢筋				0.0178	t	4220	75.09		75.09						

工程量清单单价分析表

合同段：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费					机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费							金额
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【12】	2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝				0.0884	kg	5.7	0.5		0.5						
【13】	2003015	钢管立柱				0.0409	t	6400	261.96		261.96						
【14】	2009011	电焊条结422(502、506、507)3.24.05.0				0.0058	kg	5.73	0.03		0.03						
【15】	2009029	镀锌铁件				26.4667	kg	5.73	151.65		151.65						
【16】	6007002	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附件				0.0049	t	23200	112.8		112.8						
【17】	6007004	反光膜				0.6642	m2	228	151.44		151.44						
8	604-1-e	圆形60cm	1.0623	111.23	118.15				999.42		999.42	26.74	5.91	70.21	116.15	70.16	1406.75
【1】	1511033	普C25-32.5-4(商)				0.6528	m3	450	293.76		293.76						
【2】	2003004	型钢工字钢,角钢				0.0003	t	4100	1.03		1.03						
【3】	2003026	组合钢模板				0.0005	t	5180	2.33		2.33						
【4】	2009028	铁件				0.2112	kg	4.53	0.96		0.96						
【5】	3005004	水				0.768	m3	2.72	2.09		2.09						
【6】	4003002	锯材中板 δ=19~35,中方混合规格				0.0001	m3	1504.42	0.09		0.09						
【7】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.0003	m3	173	0.04		0.04						
【8】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.0003	m3	173	0.04		0.04						
【9】	5509001	32.5级水泥					t	307.69									
【10】	7801001	其他材料费				2.1504	元	1	2.15		2.15						
【11】	2001001	HPB300钢筋				0.0178	t	4220	75.01		75.01						
【12】	2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝				0.0884	kg	5.7	0.5		0.5						
【13】	2003015	钢管立柱				0.0394	t	6400	252.08		252.08						
【14】	2009011	电焊条结422(502、506、507)3.24.05.0				0.0056	kg	5.73	0.03		0.03						
【15】	2009029	镀锌铁件				25.2347	kg	5.73	144.59		144.59						
【16】	6007002	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附件				0.0041	t	23200	95.7		95.7						

工程量清单单价分析表

合同段：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【17】	6007004	反光膜				0.5658	m2	228	129.01		129.01							
9	604-1-f	三角型700*2+叉形符号	1.0862	111.23	120.81				1299.31		1299.31	35.49	7.33	80.14	146.89	88.96	1778.92	
【1】	1511033	普C25-32.5-4(商)				0.6528	m3	450	293.78		293.78							
【2】	2003004	型钢工字钢,角钢				0.0003	t	4100	1.37		1.37							
【3】	2003026	组合钢模板				0.0005	t	5180	2.59		2.59							
【4】	2009028	铁件				0.2112	kg	4.53	0.96		0.96							
【5】	3005004	水				0.768	m3	2.72	2.09		2.09							
【6】	4003002	锯材中板 δ=19~35,中方混合规格					m3	1504.42										
【7】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.0003	m3	173	0.06		0.06							
【8】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.0003	m3	173	0.06		0.06							
【9】	5509001	32.5级水泥					t	307.69										
【10】	7801001	其他材料费				2.1503	元	1	2.15		2.15							
【11】	2001001	HPB300钢筋				0.0178	t	4220	75.26		75.26							
【12】	2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝				0.0883	kg	5.7	0.5		0.5							
【13】	2003015	钢管立柱				0.0463	t	6400	296.53		296.53							
【14】	2009011	电焊条结422(502、506、507)3.24.05.0				0.0067	kg	5.73	0.04		0.04							
【15】	2009029	镀锌铁件				31.112	kg	5.73	178.27		178.27							
【16】	6007002	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附件				0.0082	t	23200	189.47		189.47							
【17】	6007004	反光膜				1.1237	m2	228	256.2		256.2							
10	604-14-a	更换面板△60cm	0.018	111.23	2				228.2		228.2	6.77	1.07	7.37	23.33	13.82	282.57	
【1】	2009029	镀锌铁件				1.7336	kg	5.73	9.93		9.93							
【2】	6007002	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附件				0.004	t	23200	92.8		92.8							
【3】	6007004	反光膜				0.5503	m2	228	125.47		125.47							

工程量清单单价分析表

合同段：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费					机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费							金额
						主材耗量	单位	单价	主材费								
11	604-14-b	更换面板△80cm	0.0236	111.23	2.63				299.54		299.54	8.89	1.42	9.68	30.63	18.14	370.92
【1】	2009029	镀锌铁件				2.2753	kg	5.73	13.04		13.04						
【2】	6007002	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附件				0.0053	t	23200	121.8		121.8						
【3】	6007004	反光膜				0.7224	m2	228	164.7		164.7						
12	604-14-c	更换面板△70cm	0.0189	111.23	2.1				239.63		239.63	7.13	1.13	7.74	24.5	14.52	296.75
【1】	2009029	镀锌铁件				1.8202	kg	5.73	10.43		10.43						
【2】	6007002	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附件				0.0042	t	23200	97.44		97.44						
【3】	6007004	反光膜				0.5779	m2	228	131.76		131.76						
13	604-14-d	更换面板圆形60cm	0.031	111.23	3.45				399.34		399.34	11.88	1.89	12.9	40.83	24.19	494.48
【1】	2009029	镀锌铁件				3.034	kg	5.73	17.38		17.38						
【2】	6007002	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附件				0.007	t	23200	162.4		162.4						
【3】	6007004	反光膜				0.963	m2	228	219.56		219.56						
14	604-14-e	新设面板圆形60cm	0.0115	111.23	1.28				199.67		199.67	4.26	0.9	6.02	20.17	11.93	244.21
【1】	2009029	镀锌铁件				1.517	kg	5.73	8.69		8.69						
【2】	6007002	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附件				0.0035	t	23200	81.2		81.2						
【3】	6007004	反光膜				0.4815	m2	228	109.78		109.78						
15	604-17-a	拆除单柱式交通标志							480		480						480
【1】	补充材料001@2	拆除单柱式交通标志				1	个	480	480		480						
16	604-17-b	拆除附着式交通标志							320		320						320
【1】	补充材料001@1	拆除附着式交通标志				1	个	320	320		320						
17	604-15	道口标柱	0.229	111.23	25.47				171.61		171.61	11.41					208.49
【1】	35110001	风镐凿子				0.042	根	16.81	0.71		0.71						
【2】	88000053	其他材料费				0.8662	元	1	0.87		0.87						
【3】	补充材料003	道口标注				1	个	113	113		113						
【4】	80210047@1	预拌混凝土C30				0.124	m3	460	57.04		57.04						

总概（预）算表

建设项目名称：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

编制范围：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			1476351.06		100	
100	第100章 总则			40746.06		2.76	
102	工程管理			40746.06		2.76	
102-1	竣工文件	总额	1	4855.93	4855.93	0.33	
102-2	施工环保费（1%）	总额	1	14356.05	14356.05	0.97	
102-3	安全生产费（1.5%）	总额	1	21534.08	21534.08	1.46	
600	第600章 安全设施及预埋管线			1435605		97.24	
604	道路交通标志			1160513.6		78.61	
604-1	单柱式交通标志	个		521357.34		35.31	
-a	八边形60cm	个	82	114727.84	1399.12	7.77	
-b	八边形80cm	个	24	37137.84	1547.41	2.52	
-c	△70cm	个	142	203443.4	1432.7	13.78	
-d	△90cm	个	29	42834.74	1477.06	2.9	
-e	圆形60cm	个	80	112540	1406.75	7.62	
-f	三角型700*2+叉形符号	个	6	10673.52	1778.92	0.72	
604-14	维修利用标志	个		13347		0.9	
-a	更换面板△60cm	个	7	1977.99	282.57	0.13	
-b	更换面板△80cm	个	8	2967.36	370.92	0.2	
-c	更换面板△70cm	个	25	7418.75	296.75	0.5	
-d	更换面板圆形60cm	个	1	494.48	494.48	0.03	
-e	新设面板圆形60cm	个	2	488.42	244.21	0.03	
604-17	拆除交通标志			5760		0.39	
-a	拆除单柱式交通标志	个	8	3840	480	0.26	
-b	拆除附着式交通标志	个	6	1920	320	0.13	
604-15	道口标柱	根	2974	620049.26	208.49	42	

编制：

复核：

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

编制范围：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计								场外运输损耗		
					第100章 总则	第600章 安全设施 及预埋管 线								%	数量
1	综合工日(市政)	工日	111.23	681.046		681.046									
2	人工	工日	111.23	604.464		604.464									
3	机械工	工日	111.23	86.762		86.762									
4	普C25-32.5-4(商)	m3	450	236.967		236.967									
5	HPB300钢筋	t	4220	6.451		6.451									
6	20~22号铁丝	kg	5.7	32.089		32.089									
7	型钢	t	4100	0.092		0.092									
8	钢管立柱	t	6400	14.8		14.8									
9	组合钢模板	t	5180	0.164		0.164									
10	电焊条	kg	5.73	2.11		2.11									
11	铁件	kg	4.53	76.665		76.665									
12	镀锌铁件	kg	5.73	9568.598		9568.598									
13	汽油	kg	8.29	2137.198		2137.198									
14	柴油	kg	7.44	371.524		371.524									
15	电	kw.h	0.85	30.138		30.138									
16	水	m3	2.72	278.784		278.784									
17	风镐凿子	根	16.81	124.908		124.908									
18	锯材	m3	1504.42	0.023		0.023									
19	底油	kg	11.37	124.2		124.2									
20	热熔涂料	kg	4.2	6129.83		6129.83									
21	中(粗)砂	m3	173	0.092		0.092									
22	碎石(4cm)	m3	173	0.092		0.092									
23	铝合金标志 包括板面、垫板及其他	t	23200	1.748		1.748									

编制：

复核：

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

编制范围：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计								场外运输损耗		
					第100章 总则	第600章 安全设施 及预埋管 线								%	数量
	金属附件														
24	反光玻璃珠	kg	4.34	1250.799		1250.799									
25	反光膜	m ²	228	239.813		239.813									
26	震动标线涂料	kg	6.1	4238.46		4238.46									
27	橡胶减速带	m	132	694		694									
28	其他材料费	元	1	14499.87		14499.87									
29	其他材料费	元	1	2576.05		2576.05									
30	拆除附着式交通标志	个	320	6		6									
31	拆除单柱式交通标志	个	480	8		8									
32	道口标注	个	113	2974		2974									
33	预拌混凝土	m ³	460	368.776		368.776									
34	热熔标线设备	台班	802.87	6.143		6.143									
35	标线清除机	台班	448.48	0.18		0.18									
36	凸起振动标线机	台班	598.28	7.236		7.236									
37	4t以内载货汽车	台班	475.34	40.35		40.35									
38	6t以内载货汽车	台班	497.84	9.468		9.468									
39	5t以内汽车式起重机	台班	647.75	8.445		8.445									
40	32kVA内交流电弧焊机	台班	189.18	0.352		0.352									
41	小型机具使用费	元	1	81.322		81.322									
42	载重汽车	台班	382.29	80.298		80.298									
43	电动空气压缩机	台班	40.21	80.298		80.298									
44	折旧费	元	1	2695.604		2695.604									
45	检修费	元	1	612.674		612.674									

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

编制范围：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

第 1 页 共 2 页 03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接工程费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(7.42%)	税率(9%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102-1	竣工文件	总额	1													4855.93	4855.93
2	102-2	施工环保费(1%)	总额	1													14356.05	14356.05
3	102-3	安全生产费(1.5%)	总额	1													21534.08	21534.08
4	604-1-a	八边形60cm	个	82	74597.63		9683.46	81444.51	2180.72	93308.69		482.64	2039.85	3701.21	5722.3	9472.93	114727.84	1399.12
5	604-1-b	八边形80cm	个	24	24179.38		2861.39	26697.61	725.3	30284.3		154.9	674.51	1102.08	1855.65	3066.43	37137.84	1547.41
6	604-1-c	△70cm	个	142	132602.66		16831.44	144715.01	3972.11	165518.56		855.97	3645.38	6452.22	10173.12	16798.08	203443.4	1432.7
7	604-1-d	△90cm	个	29	27866.93		3441.91	30621.93	825.45	34889.29		179.29	770.41	1320.78	2138.2	3536.81	42834.74	1477.06
8	604-1-e	圆形60cm	个	80	73168.83		9452.32	79953.77	2138.94	91545.03		473.12	2002.99	3613.93	5612.85	9292.32	112540	1406.75
9	604-1-f	三角型700*2+叉形符号	个	6	6950.74		724.88	7795.86	212.95	8733.69		43.99	198.56	282.25	533.74	881.31	10673.52	1778.92
10	604-14-a	更换面板△60cm	个	7	1254.77		14.02	1597.39	47.38	1658.79		7.52	41.66	9.94	96.75	163.32	1977.99	282.57
11	604-14-b	更换面板△80cm	个	8	1882.39		21.02	2396.31	71.13	2488.46		11.32	62.49	14.92	145.15	245.01	2967.36	370.92
12	604-14-c	更换面板△70cm	个	25	4706.37		52.61	5990.67	178.23	6221.51		28.27	156.23	37.39	362.9	612.57	7418.75	296.75
13	604-14-d	更换面板圆形60cm	个	1	313.68		3.45	399.34	11.88	414.67		1.89	10.42	2.48	24.19	40.83	494.48	494.48
14	604-14-e	新设面板圆形60cm	个	2	309.51		2.56	399.34	8.51	410.41		1.79	10.22	1.81	23.86	40.33	488.42	244.21
15	604-17-a	拆除单柱式交通标志	个	8	3840			3840		3840							3840	480
16	604-17-b	拆除附着式交通标志	个	6	1920			1920		1920							1920	320
17	604-15	道口标柱	根	2974	602345.		75752.7	510374.	33925.9	620053.3							620049.26	208.49

编制：

复核：

综合费率计算表

建设项目名称：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

编制范围：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主食副食运补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方							1.499	0.521	0.224	1.723	0.521	2.747	0.182	0.192	0.13	0.271	3.522	16	0.7	6.5	0.7	12	35.9
2	石方							1.279	0.47	0.176	1.455	0.47	2.792	0.167	0.204	0.118	0.259	3.54	16	0.7	6.5	0.7	12	35.9
3	运输							1.451	0.154	0.157	1.608	0.154	1.374	0.184	0.132	0.13	0.264	2.084	16	0.7	6.5	0.7	12	35.9
4	路面							1.39	0.818	0.321	1.711	0.818	2.427	0.127	0.159	0.086	0.404	3.203	16	0.7	6.5	0.7	12	35.9
5	路面（不计雨）							1.39	0.818	0.321	1.711	0.818	2.427	0.127	0.159	0.086	0.404	3.203	16	0.7	6.5	0.7	12	35.9
6	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.145	0.266	0.091	0.513	4.584	16	0.7	6.5	0.7	12	35.9
7	构造物 I							0.924	1.201	0.262	1.186	1.201	3.587	0.16	0.274	0.13	0.466	4.617	16	0.7	6.5	0.7	12	35.9
8	构造物 I（不计冬）							0.924	1.201	0.262	1.186	1.201	3.587	0.16	0.274	0.13	0.466	4.617	16	0.7	6.5	0.7	12	35.9
9	构造物 I（不计雨）							0.924	1.201	0.262	1.186	1.201	3.587	0.16	0.274	0.13	0.466	4.617	16	0.7	6.5	0.7	12	35.9
10	构造物 II							1.007	1.537	0.333	1.34	1.537	4.726	0.187	0.348	0.153	0.545	5.959	16	0.7	6.5	0.7	12	35.9
11	构造物 III							0.948	2.729	0.622	1.57	2.729	5.976	0.337	0.551	0.264	1.094	8.222	16	0.7	6.5	0.7	12	35.9
12	构造物 III（不计海）							0.948	2.729	0.622	1.57	2.729	5.976	0.337	0.551	0.264	1.094	8.222	16	0.7	6.5	0.7	12	35.9

编制：

复核：

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

编制范围：包B：临淄区农村公路平交路口及铁路道口交通隐患整治工程二合同

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	综合工日(市政)	工日	00010040	111.23		29	其他材料费	元	88000053	1	
2	人工	工日	1001001	111.23		30	拆除附着式交通标志	个	补充材料	320	
3	机械工	工日	1051001	111.23		31	拆除单柱式交通标志	个	补充材料	480	
4	普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	450		32	道口标注	个	补充材料	113	
5	HPB300钢筋	t	2001001	4220		33	预拌混凝土(C30)	m3	80210047	460	
6	20~22号铁丝(镀锌铁丝)	kg	2001022	5.7		34	折旧费	元	99450006	1	
7	型钢(工字钢,角钢)	t	2003004	4100		35	检修费	元	99450007	1	
8	钢管立柱	t	2003015	6400		36	维护费	元	99450008	1	
9	组合钢模板	t	2003026	5180		37	安拆费及场外运费	元	99450009	1	
10	电焊条(结422(502、506、507)3.24.05.0)	kg	2009011	5.73		38	其他费	元	99450012	1	
11	铁件	kg	2009028	4.53		39	人工	工日	99450013	130	
12	镀锌铁件	kg	2009029	5.73		40	汽油	kg	99450014	6.11	
13	汽油(92号)	kg	3003002	8.29		41	电	kW·h	99450016	0.8	
14	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	3003003	7.44		42	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油漆)	台班	8003070	802.87	
15	电	kw. h	3005002	0.85		43	标线清除机	台班	8003074	448.48	
16	水	m3	3005004	2.72		44	凸起振动标线机	台班	8003075	598.28	
17	风镐凿子	根	35110001	16.81		45	4t以内载货汽车(CA10B)	台班	8007003	475.34	
18	锯材(中板 δ=19~35,中方混合规格)	m3	4003002	1504.42		46	6t以内载货汽车(CA141K,CA1091K)	台班	8007005	497.84	
19	底油	kg	5009007	11.37		47	5t以内汽车式起重机(QY5)	台班	8009025	647.75	
20	热熔涂料	kg	5009008	4.2		48	32kVA内交流电弧焊机(BX1-330)	台班	8015028	189.18	
21	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m3	5503005	173		49	小型机具使用费	元	8099001	1	
22	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	5505013	173		50	载重汽车(4t)	台班	99040101	382.29	
23	铝合金标志 包括板面、垫板及其他金属附	t	6007002	23200		51	电动空气压缩机(0.6m3/min)	台班	99100302	40.21	
24	反光玻璃珠(GB/T 24722-2009 1、2号(A类))	kg	6007003	4.34							
25	反光膜	m2	6007004	228							
26	震动标线涂料	kg	6007010	6.1							
27	橡胶减速带	m	6007013	132							

编制：

复核：

