报价单位：山东恒生环境工程设计院有限公司

项目编号	SDGP370300000202202000389
项目名称	淄博市畜禽养殖环保项目
投标人名称	山东恒生环境工程设计院有限公司
投标报价	大写：壹佰玖拾捌万玖千壹佰叁拾元 小写：1989130.00 元
交货时间	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕
质保期	自验收合格之日起 1 年
售后服务承诺	质保期内免费维护，免费提供售后服务，完全响应采购方要求。
备注	免费提供技术支持及技术资料

投标人名称（公章）：山东恒生环境工程设计院有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日　　期：2022 年 7 月 20 日

2）投标报价明细表

项目名称：淄博市畜禽养殖环保项目

序号	产品名称	品牌型号	生产厂家	技术规格及配置要求	数量	报价(元)		交货时间	备注
						单价	小计		
上流式活性生物反应器技术（UABF）集约化处理系统									
1	污水进水泵	ZDK	浙江金正泵业	Q=1m3/h H=15m N=0.37kw	2	3750	7500	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	一用一备，铸铁
2	UABF 集约化处理单元	HSHJ	自有	10m×3.5m×3.78m，钢制防腐，壁厚 6-8mm，整体运行功	1	161000	16100	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	

				率约3.1kw，装机功率约4.97kw					
2.1	UABF 布水装置	HSHJ	自有	配套 UABF 反应器	1	45000	45000	/	钢制防腐
2.2	UABF 填料	东立环保	河南东立环保科技有限公司	配套钢制防腐支架	1	43100	43100	/	聚乙烯+醛化维纶丝
3	降解系统	/	/	/	/	/	/	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	
3.1	填料	东立环保	河南东立环保科技有限公司	配套填料，钢制防腐支架	1	77500	77500	/	聚乙烯+醛化维纶丝

3.2	曝气系统	源润环保	河南源润水处理有限公司	复合材质	1	114550	114550	/	三元乙丙+UPVC
3.3	鼓风机	英达	绍兴上虞英达风机有限公司	流量：Q=1.07m³/min；升压：0.4kgf/cm²；功率：N=1.5kw	2	4850	9700	/	一用一备
3.4	回流泵	QW	上海水泵机电有限公司	Q=2m³/h，H=10m，N=0.37kw	1	7550	7550	/	铸铁
4	分离系统	HSHJ	自有	/	/	/	/	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	
4.1	布水装置	HSHJ	自有	配套沉淀	1	53180	53180	/	

				池，钢质防腐					
4.2	回流泵 1	QW	上海水泵机电有限公司	Q=1m³/h ，H=5m ，N=0.37kw	1	5650	5650	/	铸铁
5	深度分离系统	HSHJ	自有	/	/	/	/	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	/
5.1	布水装置	HSHJ	自有	配套混凝沉淀池，钢质防腐	1	53100	53100	/	/
5.2	反应搅拌装置	HSHJ	自有	配套反应池，UPVC	2	26800	53600	/	/
5.3	回流泵Ⅱ	QW	上海水泵机电有限公司	Q=1m³/h ，H=5m ，N=0.37kw	1	4800	4800	/	铸铁
6	管道混合器	跃净	无锡跃净环保	钢质防腐	1	7150	7150	合同生效之日起 60	/

			设备有限公司					个工作日供货并安装完毕	
7	配套加药设备	HSHJ	自有	/	/	/	/	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	/
7.1	混凝剂系统	HSHJ	自有	PT-25L	1	22000	22000	/	PE 水箱+计量泵
7.2	助凝剂系统	HSHJ	自有	PT-25L	1	22000	22000	/	PE 水箱+计量泵
7.3	碱加药系统	HSHJ	自有	PT-25L	1	20500	20500	/	PE 水箱+计量泵
7.4	消毒剂系统	HSHJ	自有	PT-25L	1	19300	19300	/	PE 水箱+计量泵
二	管阀及附件	HSHJ	自有	含链接管道保温（不	1	52350	52350	合同生效之日起 60	/

				含主体设备）				个工作日供货并安装完毕	
三	防腐	HSHJ	自有	主体设备	1	14600	14600	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	/
四	电气系统	HSHJ	自有	全部	1	22570	22570	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	/
五	安装工程及运输	HSHJ	自有	甲方指定位置	1	133500	133500	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	/
六	设计调试	HSHJ	自有	匹配 UABF 污水调试菌种	1	43800	43800	合同生效之日起 60 个工作日供货并安	/

								装完毕	
七	数量	/	/	/	1		/	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	/
八	处理要求	/	/	污水出水达到农田灌溉标准（COD ≤ 200mg/l，BOD ≤ 100mg/l，粪大肠菌群 ≤ 40000MPN/L）	/	/	/	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	/
小计		994000.00 元							
“智慧胶囊”固体粪便处理系统									
1	智能膜覆盖系统	HSHJ	自有	50m²/单元，智能分子	5	85100	425500	合同生效之日起 60	抗老化、防

				膜				个工作日供货并安装完毕	雨水、抗酸碱腐蚀、阻隔臭气
2	堆肥监控系统	HSHJ	自有	可温度调控	5	11260	56300	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	/
3	送风充氧系统	HSHJ	自有	提供管道设置，保证胶囊充氧（不含土建基础部分）	5	10500	52500	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	/
4	总控制柜体	HSHJ	自有	含 PLC 模块、TCP 通讯、UH500 触摸屏、变频器、低压电气、变频	3	153610	460830	合同生效之日起 60 个工作日供货并安装完毕	“智能胶囊”总控中心

				器等					
4.1	控制柜	/	自有	90*160*40	3	28160	84480	/	/
4.2	低压电气	/	自有	220VAC	3	4100	12300	/	/
4.3	PLC 模块	/	自有	S7-200	3	41050	123150	/	/
4.4	TCP 通讯	/	蓝创工控	UBOX	3	23500	70500	/	/
4.5	触摸屏	/	蓝创工控	UH500	3	14150	42450	/	/
4.6	变频器	/	自有	AC380-4KW	9	9850	88650	/	/
4.7	辅材软件	/	自有	配套	3	13100	39300	/	/
小计		995130.00 元							
投标报价合计		大写：壹佰玖拾捌万玖千壹佰叁拾元 小写：1989130.00 元							

投标人名称(公章)：山东恒生环境工程设计院有限公司

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表(签章)：

日期：2022 年 7 月 20 日