

投 标 总 价

招 标 人： 山东省淄博市博山区白塔镇人民政府

工 程 名 称： 2025年博山区白塔镇石佛村、国家村、东万山村基础设施建设衔接资金项目

投标总价（小写）： 1,859,037.06

（大写）： 壹佰捌拾伍万玖仟零叁拾柒元零陆分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、国家村、东万山村基础设施建设衔接资金项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

1、工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、国家村、东万山村基础设施建设衔接资金项目。

2、建设地点：博山区白塔镇。

二、投标报价编制范围：

实施方案内的道路、给排水、绿化工程所有分部分项工程。

三、投标报价编制依据：

(1) 招标文件提供的工程量清单及有关计价要求。

(2) 工程施工设计图纸及相关资料。

(3) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）或《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）或《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）

(4) 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）第5部分“工程量清单计价表格”

(5) 《山东省建设工程消耗量定额与工程量清单衔接对照表》

(6) 《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》（2016版）、《山东省工程建设标准定额站关于调整定额价目表和机械台班、仪器仪表台班单价表的通知》（鲁标定字〔2018〕11号）、《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程价目表》（2020）、《山东省装配整体式混凝土结构建筑工程补充定额》（2015）及相应计算规则、规范、技术资料。

(7) 建设项目相关的标准、规范、技术资料。

(8) 工程类别判断依据及工程类别：依据建筑项目施工图建筑面积、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2016〕40号），工程类别为 三 类。

(9) 人工工日单价、施工机械台班单价规定计算。人工工日单价按省发布的综合工日单价，建筑（土建）75元/工日，市政、园林73元/工日计算。材料价格：按淄博市造价指南2025年5-6月价格，部分材料及造价指南缺项的按市场价计入。

(10) 费用计算中各项费率按《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字〔2016〕40号）、《山东省住房和城乡建设厅关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》（鲁建标函〔2017〕23号）、《淄博市住房和城乡建设局关于发布淄博市建设工程规费计取标准的通知》（淄建发〔2022〕11号）、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字〔2019〕10号）、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知》（鲁建标字〔2022〕7号）、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全施工费的通知》（鲁建标字〔2023〕2号）及其他现行规定计算。

总 说 明

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、国家村、东万山村基础设施建设衔接资金项目

第 2 页 共 2 页

四、工程说明：

1、投标报价中混凝土均按照商品混凝土计入。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、国家村、东万山村基础设施建设衔接
资金项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
一	分部分项工程费	1553766.3	
1.1	石佛村	328210.31	
1.2	国家村	762967.42	
1.3	东万山村	462588.57	
二	措施项目费	29813.64	
2.1	单价措施项目	22363.6	
2.2	总价措施项目	7450.04	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	121958.65	
五	设备费		
六	税金	153498.47	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		1859037.06	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价（除税 单价）	其中：暂估价 (除税单价)
		石佛村						
1	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7kg/m ² 3. 部位:混凝土路面	m ²	7006	1.87	13101.22	
2	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土 (AC-13) 2. 厚度:5cm 3. 摊铺方式:机械摊铺 4. 沥青运输距离:20km内	m ²	2056	50.52	103869.12	
3	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土 (AC-13) 2. 厚度:4cm 3. 摊铺方式:机械摊铺 4. 沥青运输距离:20km内	m ²	4950	40.4	199980	
4	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型地面 标线, 线宽150mm	m ²	271.39	41.49	11259.97	
		分部小计					328210.31	
		国家村						
		沥青铺设						
5	041001001002	拆除路面	1. 内容:老旧路面局部破 碎处拆除 (包含割缝)	m ²	140	20.2	2828	
6	040203007003	水泥混凝土	1. 内容:拆除路面恢复、 翻新 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:20cm	m ²	140	70.86	9920.4	
7	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7kg/m ² 3. 部位:混凝土路面	m ²	8363	1.87	15638.81	
8	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土 (AC-13) 2. 厚度:5cm 3. 摊铺方式:机械摊铺 4. 沥青运输距离:20km内	m ²	8363	50.52	422498.76	
9	040205006002	标线	1. 材料品种:热熔型地面 标线, 线宽150mm	m ²	494.55	41.49	20518.88	
		分部小计					471404.85	
		排水沟清理						
10	040204008001	排水沟	1. 内容:揭、盖排水沟盖 板 2. 盖板品种、规格:钢筋 混凝土盖板800*500*120 3. 其他:排水沟壁砖墙修 补找平 (平均补1层砖)	m	1200	10.33	12396	
11	040601021001	其他预制混凝土	1. 部位:更换破损盖板	m ³	14.4	1132.27	16304.69	
本页小计							828315.85	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
		构件	2. 盖板品种、规格:钢筋 混凝土盖板800*500*120					
12	010101006002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.3米 2. 弃淤泥、流砂距离:10 km	m3	201.6	40.64	8193.02	
		分部小计					36893.71	
		新村胡同沥青铺 设						
13	041001001004	拆除路面	1. 内容:老旧路面局部破 碎处拆除(包含割缝)	m2	11	20.2	222.2	
14	040203007005	水泥混凝土	1. 内容:拆除路面恢复、 翻新 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:20cm	m2	11	70.86	779.46	
15	040203003004	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7kg/m2 3. 部位:混凝土路面	m2	5877	1.87	10989.99	
16	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土(AC-13) 2. 厚度:4cm 3. 摊铺方式:机械摊铺 4. 沥青运输距离:20km内	m2	5877	40.4	237430.8	
17	040205006004	标线	1. 材料品种:热熔型地面 标线, 线宽150mm	m2	126.45	41.49	5246.41	
		分部小计					254668.86	
		分部小计					762967.42	
		东万山村						
		道路硬化						
18	040102001001	挖一般石方	1. 部位:交叉口挖掘找坡 2. 装车、不装车:1.0m3反 铲挖掘机挖石碴 装车 3. 场内运距:1km内	m3	24	28.27	678.48	
19	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:硬化道路 2. 内容:原路面整平,基层 路床机械压实压实度≥93 %	m2	5321	1.43	7609.03	
20	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	5321	73.24	389710.04	
21	041206005001	变形缝	1. 嵌缝:缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	m	886.83	5.21	4620.38	
		分部小计					402617.93	
		绿化提升						
本页小计							665479.81	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
22	050102007001	栽植色带	1. 植物种类:扶芳藤 2. 地径:2年生(高度0.5米) 3. 单位长度株数:18棵/m2	m2	189	21	3969	
23	050102003001	栽植竹类	1. 竹胸径或根盘丛径:2cm 2. 单位长度株数:18棵/m2	株	400	5.89	2356	
24	050102007002	栽植色带	1. 种类:卫矛 2. 单位长度株数:18棵/m2 3. 养护期:1	m2	83.33	142.59	11882.02	
25	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:麦冬(5芽/丛) 2. 单位面积株数:45株/m2	m2	358	66.94	23964.52	
26	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类:月季 2. 养护期:1	株	120	3.65	438	
27	050102002005	栽植灌木	1. 种类:石楠球 2. 养护期:1	株	6	191.61	1149.66	
28	050102007003	栽植色带	1. 种类:卫矛 2. 单位长度株数:45株/m2 3. 养护期:1	m2	48.89	331.59	16211.44	
		分部小计					59970.64	
		分部小计					462588.57	
本页小计							59970.64	
合 计							1553766.3	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	040203003001	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7kg/m ² 3. 部位:混凝土路面	m ²		0.01	1.84	0.02	0.04		1.87
	2-3-19 换	黏层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m ²	100m ²	0.01	0.01	1.84	0.02			
		材料费中: 暂估价合计								
2	040203006001	沥青混凝土 1. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土(AC-13) 2. 厚度:5cm 3. 摊铺方式:机械摊铺 4. 沥青运输距离:20km内	m ²		0.96	44.96	3.58	5.11	1.02	50.52
	2-3-43 换	细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机械摊铺 实际 厚度(cm):5	100m ²	0.01	0.96	0.27	3.58			
	Z80000023	细粒式沥青混凝土	m ³	0.0505		44.69				
		材料费中: 暂估价合计								
3	040203006005	沥青混凝土 1. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土(AC-13) 2. 厚度:4cm 3. 摊铺方式:机械摊铺 4. 沥青运输距离:20km内	m ²		0.76	35.96	2.86	4.09	0.82	40.4
	2-3-43 + 2-3- 44	细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机械摊铺 实际 厚度(cm):4	100m ²	0.01	0.76	0.21	2.86			
	Z80000023	细粒式沥青混凝土	m ³	0.0404		35.75				
		材料费中: 暂估价合计								
4	040205006001	标线 1. 材料品种:热熔型地面 标线, 线宽150mm	m ²		1.82	35.04	3.37	6.29	1.26	41.49
	2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通 型	100m ²	0.01	1.82	1.87	3.37			
	Z13000155	热熔标线涂料	kg	4.5		31.5				
	Z13000051	底漆	kg	0.2386		1.67				
		材料费中: 暂估价合计								
5	041001001002	拆除路面 1. 内容:老旧路面局部破 碎处拆除(包含割缝)	m ²		7.48	1.44	7.28	20.01	4	20.2
	1-3-91	拆除旧路 无筋混凝土路 面	100m ²	0.01	0.28	0.02	5.69			
	借16-5-13	混凝土地面割缝	10m	0.4	7.2	1.42	1.59			

注: 若为暂估价材料, 在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
6	040203007003	水泥混凝土 1. 内容:拆除路面恢复、翻新 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:20cm	m2		8.02	60.27		12.86	2.57	70.86
	2-3-79	预拌混凝土 厚度20cm	100m2	0.01	8.02	0.85				
	Z80000021	预拌混凝土路面C30	m3	0.204		59.42				
		材料费中：暂估价合计								
7	040203003002	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7kg/m2 3. 部位:混凝土路面	m2		0.01	1.84	0.02	0.04		1.87
	2-3-19 换	黏层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	100m2	0.01	0.01	1.84	0.02			
		材料费中：暂估价合计								
8	040203006002	沥青混凝土 1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13) 2. 厚度:5cm 3. 摊铺方式:机械摊铺 4. 沥青运输距离:20km内	m2		0.96	44.96	3.58	5.11	1.02	50.52
	2-3-43 换	细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机械摊铺 实际 厚度(cm):5	100m2	0.01	0.96	0.27	3.58			
	Z80000023	细粒式沥青混凝土	m3	0.0505		44.69				
		材料费中：暂估价合计								
9	040205006002	标线 1. 材料品种:热熔型地面 标线, 线宽150mm	m2		1.82	35.04	3.37	6.29	1.26	41.49
	2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通 型	100m2	0.01	1.82	1.87	3.37			
	Z13000155	热熔标线涂料	kg	4.5		31.5				
	Z13000051	底漆	kg	0.2386		1.67				
		材料费中：暂估价合计								
10	040204008001	排水沟 1. 内容:揭、盖排水沟盖板 2. 盖板品种、规格:钢筋 混凝土盖板800*500*120 3. 其他:排水沟壁砖墙修 补找平(平均补1层砖)	m		7.46	0.46	0.01	11.99	2.4	10.33

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	10-3-6	揭、盖盖板板长 ≤1000mm	100m	0.01	7.27					
	借4-1-24	M5.0混合砂浆零星砌体	10m3	0.0001	0.19	0.46	0.01			
		材料费中：暂估价合计								
11	040601021001	其他预制混凝土构件 1. 部位:更换破损盖板 2. 盖板品种、规格:钢筋 混凝土盖板800*500*120	m3		46.8	1067.26		79.87	18.21	1132.27
	借5-5-139	其他混凝土构件 单体体 积≤0.1m3 人力安装	10m3	0.1	46.8					
	Z04000071@1	钢筋混凝土预制盖板	m3	1.005		1067.26				
		材料费中：暂估价合计								
12	010101006002	挖淤泥、流砂 1. 挖掘深度:0.3米 2. 弃淤泥、流砂距离:10 km	m3		0.73		33.06	34.23	6.85	40.64
	1-1-182	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量0.6m3 装车	100m3	0.01	0.73		6.75			
	1-1-196 换	自卸汽车运淤泥载重≤6t 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.01			26.31			
		材料费中：暂估价合计								
13	041001001004	拆除路面 1. 内容:老旧路面局部破 碎处拆除(包含割缝)	m2		7.48	1.44	7.28	20.01	4	20.2
	1-3-91	拆除旧路 无筋混凝土路 面	100m2	0.01	0.28	0.02	5.69			
	借16-5-13	混凝土地面割缝	10m	0.4	7.2	1.42	1.59			
		材料费中：暂估价合计								
14	040203007005	水泥混凝土 1. 内容:拆除路面恢复、 翻新 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:20cm	m2		8.02	60.27		12.86	2.57	70.86
	2-3-79	预拌混凝土 厚度20cm	100m2	0.01	8.02	0.85				
	Z80000021	预拌混凝土路面C30	m3	0.204		59.42				
		材料费中：暂估价合计								
15	040203003004	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7kg/m2 3. 部位:混凝土路面	m2		0.01	1.84	0.02	0.04		1.87

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	2-3-19 换	黏层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m ²	100m ²	0.01	0.01	1.84	0.02			
		材料费中：暂估价合计								
16	040203006004	沥青混凝土 1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13) 2. 厚度:4cm 3. 摊铺方式:机械摊铺 4. 沥青运输距离:20km内	m ²		0.76	35.96	2.86	4.09	0.82	40.4
	2-3-43 + 2-3-44	细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机械摊铺 实际厚度(cm):4	100m ²	0.01	0.76	0.21	2.86			
	Z80000023	细粒式沥青混凝土	m ³	0.0404		35.75				
		材料费中：暂估价合计								
17	040205006004	标线 1. 材料品种:热熔型地面标线, 线宽150mm	m ²		1.82	35.04	3.37	6.29	1.26	41.49
	2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m ²	0.01	1.82	1.87	3.37			
	Z13000155	热熔标线涂料	kg	4.5		31.5				
	Z13000051	底漆	kg	0.2386		1.67				
		材料费中：暂估价合计								
18	040102001001	挖一般石方 1. 部位:交叉口挖掘找坡 2. 装车、不装车:1.0m ³ 反铲挖掘机挖石碴 装车 3. 场内运距:1km内	m ³		0.56	0.08	22.88	23.78	4.75	28.27
	1-1-308	1.0m ³ 反铲挖掘机挖石碴装车	100m ³	0.01	0.56		9.87			
	1-1-316	自卸汽车运石碴 载重≤8t 运距≤1km	100m ³	0.01		0.08	13.01			
		材料费中：暂估价合计								
19	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:硬化道路 2. 内容:原路面整平,基层路床机械压实压实度≥93%	m ²		0.1		1.08	1.24	0.25	1.43
	2-2-1	路床机械碾压检验	100m ²	0.01	0.1		1.08			
		材料费中：暂估价合计								
20	040203007006	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m ²		8.72	61.73		13.98	2.79	73.24

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	2-3-79	预拌混凝土 厚度20cm	100m2	0.01	8.02	0.85				
	2-3-82	水泥混凝土养生 棉毡养护	100m2	0.01	0.7	1.45				
	Z80000021	预拌混凝土路面C30	m3	0.204		59.42				
		材料费中：暂估价合计								
21	041206005001	变形缝 1.嵌缝:缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	m		1.1	3.29	0.21	1.97	0.61	5.21
	2-3-89	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6 mm 缝深5cm	100m	0.01	1.1	3.29	0.21			
		材料费中：暂估价合计								
22	050102007001	栽植色带 1.植物种类:扶芳藤 2.地径:2年生(高度0.5米) 3.单位长度株数:18棵/m2	m2		6.64	8.32		10.65	6.04	21
	借1-2-126	片植灌木 高度≤0.4m	10m2	0.1	6.64	0.32				
	补充主材001	扶芳藤	m2	1		8				
		材料费中：暂估价合计								
23	050102003001	栽植竹类 1.竹胸径或根盘从径:2cm 2.单位长度株数:18棵/m2	株		2.21	1.67		3.54	2.01	5.89
	借1-2-93	栽植散生竹 胸径≤2cm	株	1	2.19	0.16				
	借1-4-21	竹类养护 竹高≤1m	10m2	0.0056	0.02	0.01				
	补充主材002	竹子	株	1		1.5				
		材料费中：暂估价合计								
24	050102007002	栽植色带 1.种类:卫矛 2.单位长度株数:18棵/m2 3.养护期:1	m2		8.18	126.98		13.1	7.43	142.59
	借1-2-126	片植灌木 高度≤0.4m	10m2	0.1	6.64	0.32				
	借1-4-38	片植灌木养护 高度≤0.4 m	10m2	0.1	1.53	0.66				
	补充主材003	卫矛18棵/m2	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
25	050102008006	栽植花卉 1. 花卉种类:麦冬(5芽/ 丛) 2. 单位面积株数:45株/m ²	m ²		10.88	46.17		17.43	9.89	66.94
	借1-2-132	栽植宿根类露地花卉	10m ²	0.1	7.23	0.19				
	借1-4-42	露地花卉养护 草本类	10m ²	0.1	3.65	0.98				
	补充主材004	麦冬45株/m ²	m ²	1		45				
		材料费中: 暂估价合计								
26	050102008007	栽植花卉 1. 花卉种类:月季 2. 养护期:1	株		1.46	0.86		2.34	1.33	3.65
	借1-2-80	栽植灌木(裸根) 灌丛 高≤0.6m	株	1	1.46	0.16				
	补充主材005	月季	株	1		0.7				
		材料费中: 暂估价合计								
27	050102002005	栽植灌木 1. 种类:石楠球 2. 养护期:1	株		5.62	180.88		9.01	5.11	191.61
	借1-2-80	栽植灌木(裸根) 灌丛 高≤0.6m	株	1	1.46	0.16				
	借1-4-11	常绿灌木养护 冠丛高≤1 .0m	10株	0.1	4.16	0.72				
	补充主材006	石楠球	株	1		180				
		材料费中: 暂估价合计								
28	050102007003	栽植色带 1. 种类:卫矛 2. 单位长度株数:45株/m ² 3. 养护期:1	m ²		8.18	315.98		13.1	7.43	331.59
	借1-2-126	片植灌木 高度≤0.4m	10m ²	0.1	6.64	0.32				
	借1-4-38	片植灌木养护 高度≤0.4 m	10m ²	0.1	1.53	0.66				
	补充主材007	卫矛45株/m ²	m ²	1		315				
		材料费中: 暂估价合计								
29	041106001001	大型机械设备进出场及安 拆 挖掘机进出场	台· 次		876	222.65	2693.86	4424.86	884.97	4677.4 8
	3001	履带式挖掘机 1m ³ 以内	台次	1	876	222.65	2693.86			
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
30	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 摊铺机进出场	台·次		584	253.34	3696.32	4850.32	970.06	5503.72
	3012	沥青混凝土摊铺机	台次	1	584	253.34	3696.32			
		材料费中：暂估价合计								
31	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 压路机进出场	台·次		365	204.32	2188.14	2909.39	581.88	3339.34
	3010	压路机	台次	1	365	204.32	2188.14			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村
、国家村、东万山村基础设施建设衔接
资金项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 1 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	26.59	75	1994.14	
2	00010040	综合工日(市政)	工日	1069.43	73	78068.03	
3	00010050	综合工日(园林)	工日	100.32	73	7323.56	
4	00010080	人工	工日	38.00	73	2774	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
5	02330005	草袋	m ²	44.66	4.81	214.81	
6	03110153	金刚石锯片	片	3.90	584.07	2279.07	
7	03110165	钢锯片	片	0.60	336.28	203.11	
8	03130827	合金钎头 φ135	个	0.00	1858.41	2.81	
9	03150714	镀锌铁丝	kg	19.00	6.11	116.09	
10	03150905	铁件(综合)	kg	355.68	4.78	1700.15	
11	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.06	318.58	18.59	
12	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	0.38	155	58.24	
13	04090015	石灰	t	0.03	339.81	10.88	
14	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	0.95	486.73	462.87	
15	05010033	枕木	m ³	0.40	2017.7	807.08	
16	13310001	乳化沥青	kg	14952.93	2.57	38429.04	
17	14030001	柴油	t	0.95	5283.19	5040.32	
18	14350083	脱模剂	kg	62.60	2.37	148.36	
19	15070001	棉毡	m ²	2926.55	1.06	3102.14	
20	32270001	肥料	kg	2.41	1.33	3.2	
21	32270003	药剂	kg	0.43	26.55	11.36	
22	34110003	水	m ³	1071.82	6.36	6816.8	
23	34110009	电	kW·h	393.98	0.8	315.19	
24	35010013	钢模板	kg	292.86	4.87	1426.24	
25	36210001	反光材料(玻璃珠)	kg	356.96	4.6	1642	
26	88000053	其他材料费	元	1095.09	1	1095.09	
27	Z04000071@1	钢筋混凝土预制盖板	m ³	14.47	1061.95	15368.54	
28	Z13000051	底漆	kg	212.89	7	1490.22	
29	Z13000155	热熔标线涂料	kg	4015.76	7	28110.29	
30	Z80000021	预拌混凝土路面C30	m ³	1116.29	291.26	325130.04	
31	Z80000023	细粒式沥青混凝土	m ³	963.57	884.96	852721.17	
32	补充主材001	扶芳藤	m ²	189.00	8	1512	

工料机汇总表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 2 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
33	补充主材002	竹子	株	400.00	1.5	600	
34	补充主材003	卫矛18棵/m2	m2	83.33	126	10499.58	
35	补充主材004	麦冬45株/m2	m2	358.00	45	16110	
36	补充主材005	月季	株	120.00	0.7	84	
37	补充主材006	石楠球	株	6.00	180	1080	
38	补充主材007	卫矛45株/m2	m2	48.89	315	15400.35	
39	994500050	回程费占人材机费	元	3674.95	1	3674.95	
40	JXFYZ	机械费调整	元	0.02	1	0.02	
41	990101015	履带式推土机75kW	台班	1.70	834.41	1415.47	
42	990101020	履带式推土机90kW	台班	0.14	906.04	127.64	
43	990106010	履带式单斗挖掘机(液压)0.6m3	台班	1.29	781.73	1011.77	
44	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	1.22	1086.47	1330.05	
45	990113030	平地机120kW	台班	1.28	935.79	1195.04	
46	990120030	钢轮内燃压路机12t	台班	1.00	489.05	489.05	
47	990120040	钢轮内燃压路机15t	台班	6.07	573.21	3477.06	
48	990121040	轮胎压路机26t	台班	12.19	864	10532.1	
49	990122040	钢轮振动压路机12t	台班	26.93	729.89	19652.51	
50	990122050	钢轮振动压路机15t	台班	24.59	952.1	23414.35	
51	990140010	汽车式沥青喷洒机4000L	台班	0.64	781.67	498.22	
52	990142030	沥青混凝土摊铺机8t	台班	12.19	1206.63	14708.74	
53	990142070	沥青混凝土摊铺机15t	台班	1.00	2794.94	2794.94	
54	990146310	热熔釜溶解车	台班	5.58	91.71	511.51	
55	990146410	热熔划线车(手推式)	台班	5.58	64.61	360.36	
56	990149510	液压锤HM960	台班	0.62	290.63	181.25	
57	990401015	载重汽车4t	台班	5.58	382.29	2132.2	
58	990402020	自卸汽车6t	台班	10.35	512.21	5303.51	
59	990402025	自卸汽车8t	台班	0.53	584.48	307.2	
60	990403030	平板拖车组40t	台班	5.00	1392.12	6960.6	
61	990409020	洒水车4000L	台班	0.01	439.07	5.06	
62	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	0.05	202.44	9.37	
63	990618020	混凝土切缝机	台班	12.73	33.33	424.3	

工料机汇总表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 3 页 共 3 页

		合计				1522686.65	
		其中：人工费合计				90159.73	
		材料费合计				1332009.63	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				100517.29	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村
、国家村、东万山村基础设施建设衔接 标段：
资金项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	7450.04
2	单价措施项目	22363.6
	合 计	29813.64

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村
、国家村、东万山村基础设施建设衔接 标段：
资金项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 （除税单 价）	合价（除 税单价）	其中：暂 估价（除 税单价）
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机进出场	台·次	1	4677.48	4677.48	
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	摊铺机进出场	台·次	2	5503.72	11007.44	
3	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	压路机进出场	台·次	2	3339.34	6678.68	
本页小计							22363.6	
合 计							22363.6	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109002001	夜间施工费	省人工费+省机械费	0.61	1504.8			
2	041109003001	二次搬运费	省人工费+省机械费	1.05	2590.24			
3	041109004001	冬雨季施工增加费	省人工费+省机械费	0.38	937.43			
4	041109007001	已完工程及设备保护费	省人工费+省机械费	0.58	1430.8			
5	04B001	工程定位复测费	省人工费+省机械费	0.12	296.02			
6	04B002	地下管线交叉处理费	省人工费+省机械费	0.28	690.75			
合 计					7450.04			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计日工表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
二	材料					暂定	实际
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、
国家村、东万山村基础设施建设衔接资金 标段：
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2025年博山区白塔镇石佛村、国家村、东万山村基础设施建设衔接 标段：
资金项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			121958.65
1.1	安全文明施工费			90739.13
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.75	27712.65
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.33	21061.61
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.84	13302.07
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.81	28662.8
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	24070.42
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	5486.34
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	1662.76
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	153498.47
合 计				275457.12