

高青县高城镇古苑村整体提升 工程  
项目

---

投标总价

投 标 人：\_\_\_\_\_



(单位盖章)

年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 高青县高城镇古苑村整体提升项目

投标总价（小写）： \_\_\_\_\_ 1805498.59 \_\_\_\_\_

（大写）： \_\_\_\_\_ 壹佰捌拾万伍仟肆佰玖拾捌元伍角玖分 \_\_\_\_\_

投 标 人： \_\_\_\_\_



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_



(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

# 总 说 明

工程名称：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况：

- 1、工程名称：高青县高城镇古苑村整体提升项目。
- 2、工程地点：北关、东门里、东关自然村村内道路，北门里新村大门外区域，东关村东部农田生产路

## 二、报价依据：

- 1、提供的有关工程量清单编制及计价要求。
- 2、工程施工设计图纸及招标人对工程的建筑做法等相关资料。
- 3、《山东省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、相应的计算规则。
- 4、建设项目相关的标准、规范、技术资料。

# 工程项目投标报价汇总表

工程名称：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额及 特殊项目暂估价 （不含税工程造价）	材料暂估价 （除税单价）	规费 （除税）
1	高青县高城镇古苑村整体提升项目	1805498.59		93700	99779.05
	合计	1805498.59		93700	99779.05

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程	1072347.94	93700	42646.11	60729.48
2	绿化工程	371890.65		9927.27	17820.14
3	道路工程	361260		14331.32	21229.43
合计		1805498.59	93700	66904.7	99779.05

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	900876.05	93700
1.1	围墙	65794.89	16900
1.2	座椅	28800	28800
1.3	显示屏	334	
1.4	门卫	48000	48000
1.5	大门	147486.84	
1.6	道路	531751.52	
1.7	拆除楼房	9900.8	
1.8	木亭子	68808	
二	措施项目费	22199.92	
2.1	单价措施项目	14276.03	
2.2	总价措施项目	7923.89	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	60729.48	
五	设备费		
六	税金	88542.49	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		1072347.94	93700

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
		围墙							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:考察现场综合考虑 3. 运距:运至甲方指定地点	m3	31.2	19.26	600.91		
2	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:铁艺围墙 2. 其它:考察现场综合考虑 3. 运距:运至甲方指定地点	m	130	24.11	3134.3		
3	01B001	垃圾外运	1. 材质:拆除垃圾 2. 运距:10km	m3	31.2	23	717.6		
4	010103001001	回填方	1. 位置:围墙垫层 2. 填方材料品种:3: 7灰土	m3	9.17	241.55	2215.01		
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	9.62	832.16	8005.38		
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	24.96	653.91	16321.59		
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢≤12	t	1.02	5593.53	5705.4		
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运输方式:综合考虑	m3	3.17	685.49	2173		
9	01B002	铁艺栏杆	1. 部位:铸铁围墙 2. 其它:详见图纸设计	m	130	147.57	19184.1	16900	
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥砂浆	m2	260	29.76	7737.6		
		分部小计					65794.89	16900	
		座椅							
11	01B003	座凳	1. 名称:座凳 2. 做法:四角为石墩0.4*0.4*0.4m, 木板1.36*0.4的4块 3. 其它:详见图纸设计	套	6	4800	28800	28800	
		分部小计					28800	28800	
		显示屏							
12	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:考察现场自行考虑 2. 饰面材料种类:人行道	m2	8	13.4	107.2		
本页小计							94702.09	45700	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
			砖（保护拆除）						
13	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:渗水砖（利旧）	m <sup>2</sup>	8	28.35	226.8		
		分部小计					334		
		门卫							
14	01B005	成品门卫室	1. 名称:成品门卫 2. 规格:3米*6米 3. 其它:详见图纸设计	座	1	48000	48000	48000	
		分部小计					48000	48000	
		大门							
15	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱、钢梁	t	24	5258.49	126203.76		
16	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢方管 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝塑板4mm厚	m <sup>2</sup>	156	136.43	21283.08		
		分部小计					147486.84		
		道路							
17	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:建筑垃圾 2. 压实系数:满足设计要求	m <sup>3</sup>	999	5.08	5074.92		
18	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路面	m <sup>2</sup>	15500	1.45	22475		
19	01B006	泥石路	1. 做法:13cm级配石子回填 2. 压实度:满足设计要求	m <sup>2</sup>	15500	31.41	486855		
20	01B007	建筑垃圾挖运	1. 材质:拆除房屋垃圾 2. 运距:10km	m <sup>3</sup>	754.2	23	17346.6		
		分部小计					531751.52		
		拆除楼房							
21	01B008	拆除二层楼房	1. 材质:砖混结构 2. 运距:就地打堆	m <sup>2</sup>	272	15.7	4270.4		
22	01B009	垃圾外运	1. 材质:拆除垃圾 2. 运距:10km	m <sup>3</sup>	244.8	23	5630.4		
		分部小计					9900.8		
		木亭子							
23	01B010	廊架	1. 名称:景观廊架（成活价） 2. 规格:符合图纸设计及	m <sup>3</sup>	7.52	9150	68808		
本页小计							806173.96	48000	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			规范要求					
		分部小计					68808	
本页小计								
合 计							900876.05	93700

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段： 高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:考察现场综合考虑 3. 运距:运至甲方指定地点	m3		7.56		6.17	11.17	5.53	19.26
	借01-1-69	砌体拆除 机械拆除砖砌体	10m3	0.1	7.56		6.17			
		材料费中: 暂估价合计								
2	011611005001	其他金属构件拆除 1. 构件名称:铁艺围墙 2. 其它:考察现场综合考虑 3. 运距:运至甲方指定地点	m		13.92			20.58	10.19	24.11
	借01-1-152	其他构配件拆除 金属栏杆	10m	0.1	13.92					
		材料费中: 暂估价合计								
3	01B001	垃圾外运 1. 材质:拆除垃圾 2. 运距:10km	m3			23				23
	补子目1	垃圾外运	m3	1		23				
		材料费中: 暂估价合计								
4	010103001001	回填方 1. 位置:围墙垫层 2. 填方材料品种:3: 7灰土	m3		65.02	137.62	1.37	92.47	37.54	241.55
	2-1-1 换	3:7灰土垫层 机械振动 若为条形基础垫层 人工* 1.05, 机械*1.05	10m3	0.1	65.02	137.62	1.37			
		材料费中: 暂估价合计								
5	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3		230.4	468.18	0.54	327.68	133.04	832.16
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	230.4	468.18	0.54			
		材料费中: 暂估价合计								
6	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3		114.48	467.46	5.87	162.82	66.1	653.91
	4-1-7	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm	10m3	0.1	114.48	467.46	5.87			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
7	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：三级钢≤12	t		875.7	4096.78	115.4	1245.44	505.65	5593.53
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ18	t	1	875.7	4096.78	115.4			
		材料费中：暂估价合计								
8	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 运输方式：综合考虑	m3		154.98	439.67	1.35	220.42	89.49	685.49
	5-1-14 换	C30矩形柱 换为【C25现浇混凝土 碎石<40】	10m3	0.1	154.98	439.67	1.35			
		材料费中：暂估价合计								
9	01B002	铁艺栏杆 1. 部位：铸铁围墙 2. 其它：详见图纸设计	m		10.89	130.1	0.29	15.49	6.29	147.57
	16-5-14	铸铁围墙	10m	0.1	10.89	130.1	0.29			
	33050021*	铸铁围墙(成品)	m	1		130				
		材料费中：暂估价合计				130				
10	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚水泥砂浆	m2		13.29	6.66	0.45	18.91	9.36	29.76
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.1	13.29	6.66	0.45			
		材料费中：暂估价合计								
11	01B003	座凳 1. 名称：座凳 2. 做法：四角为石墩0.4*0.4*0.4m，木板1.36*0.4的4块 3. 其它：详见图纸设计	套			4800				4800
	补子目2	座凳	套	1		4800				
	BCCLF1*	座凳	套	1		4800				
		材料费中：暂估价合计				4800				
12	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型：考察现场自行考虑 2. 饰面材料种类：人行道砖(保护拆除)	m2		7.74			11.44	5.66	13.4

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借01-1-127	楼地面拆除 拆除粘土砖、水泥花砖	10m2	0.1	7.74					
		材料费中：暂估价合计								
13	011102003001	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:渗水砖(利旧)	m2		8.37	13.93	0.28	11.65	5.77	28.35
	借2-4-7	人行道块料铺设 干硬性水泥砂浆垫层 普通型砖	100m2	0.01	8.37	13.93	0.28			
	Z36000193	水泥花砖250×250×50	m2	1.02						
		材料费中：暂估价合计								
14	01B005	成品门卫室 1.名称:成品门卫 2.规格:3米*6米 3.其它:详见图纸设计	座			48000				48000
	补充材料001	成品门卫室	座	1		48000				
	补充材料001*	成品门卫室	座	1		48000				
		材料费中：暂估价合计				48000				
15	010603001001	实腹钢柱 1.柱类型:钢柱、钢梁	t		297	4710.14	79.86	422.4	171.49	5258.49
	6-5-1	钢柱安装 ≤5t	t	1	297	210.14	79.86			
	Z33000007	5t内钢柱	t	1		4500				
		材料费中：暂估价合计								
16	011208001001	柱(梁)面装饰 1.龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢方管 2.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板4mm厚	m2		4.56	128.66		6.49	3.21	136.43
	12-3-51	墙、柱饰面 亚克力饰面板	10m2	0.1	4.56	128.66				
		材料费中：暂估价合计								
17	010201001001	换填垫层 1.材料种类及配比:建筑垃圾 2.压实系数:满足设计要求	m3		0.63	0.7	3.38	0.9	0.37	5.08
	2-1-33 换	填料加固 推土机填砂石机械碾压	10m3	0.1	0.63	0.7	3.38			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
18	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:路面	m2		0.12		1.08	1.24	0.25	1.45
	借2-2-1	路床机械碾压检验	100m2	0.01	0.12		1.08			
		材料费中：暂估价合计								
19	01B006	卵石路 1. 做法:13cm级配石子回填 2. 压实度:满足设计要求	m2		1.78	26.24	2.39	2.48	1	31.41
	借2-2-65 换	碎石基层 厚度15cm 实际厚度(cm):13	100m2	0.01	1.78	26.24	2.39			
		材料费中：暂估价合计								
20	01B007	建筑垃圾挖运 1. 材质:拆除房屋垃圾 2. 运距:10km	m3			23				23
	补子目1	垃圾外运	m3	1		23				
		材料费中：暂估价合计								
21	01B008	拆除二层楼房 1. 材质:砖混结构 2. 运距:就地打堆	m2		8.19		2.59	12.1	4.92	15.7
	借01-1-13	机械拆除 拆除砖混结构 三层以内	10m2	0.1	8.19		2.59			
		材料费中：暂估价合计								
22	01B009	垃圾外运 1. 材质:拆除垃圾 2. 运距:10km	m3			23				23
	补子目1	垃圾外运	m3	1		23				
		材料费中：暂估价合计								
23	01B010	廊架 1. 名称:景观廊架(成活价) 2. 规格:符合图纸设计及规范要求	m3			9150				9150
	补子目3	廊架(成活价)	m3	1		9150				
		材料费中：暂估价合计								
24	011702008001	圈梁 1. 部位:圈梁 2. 材质:自行考虑	m2		21.06	28.7	0.13	29.95	12.16	62.05
	18-1-61	圈梁直形复合木模板木支撑	10m2	0.1	21.06	28.7	0.13			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段： 高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
25	011702002001	矩形柱 1. 部位:柱 2. 材质:自行考虑	m2		19.8	26.16	0.08	28.16	11.43	57.47
	18-1-36	矩形柱复合木模板钢支撑	10m2	0.1	19.8	26.16	0.08			
		材料费中：暂估价合计								
26	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号:满足 施工要求	项		1080	241.95	2947.12	1536	623.62	4892.69
	19-3-34	履带式挖掘机履带式液压 锤场外运输	台次	1	1080	241.95	2947.12			
		材料费中：暂估价合计								
27	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备规格型号:满 足施工要求	项		450	203.34	2209.14	640	259.84	3122.32
	19-3-38	压路机场外运输	台次	1	450	203.34	2209.14			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
1	补充材料001	成品门卫室	座	48000	
2	BCCLF1	座凳	套	4800	
3	33050021	铸铁围墙(成品)	m	130	

# 工料机汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	48.17	90	4335.46	
2	00010010@1	综合工日(土建)	工日	221.09	90	19898.2	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	42.95	97	4166.34	
4	00010040	综合工日(市政)	工日	351.25	84	29505.15	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） (除税单价)	合价（元） (除税单价)	备注
5	01010029	钢筋HRB335≤φ18	t	1.06	3849.56	4083.61	
6	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	48.58	5.62	273.02	
7	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	3.32	5.9	19.6	
8	02090013	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	42.71	1.86	79.43	
9	02170001	亚克力板	m <sup>2</sup>	163.80	115.43	18907.43	
10	02270047	阻燃毛毡	m <sup>2</sup>	8.26	42.5	351.18	
11	02290017	麻袋	条	2.40	6.22	14.93	
12	02330005	草袋	m <sup>2</sup>	14.36	4.81	69.07	
13	03130107	电焊条E4303 φ3.2	kg	117.11	9.56	1119.54	
14	03150055	支撑钢管及扣件	kg	24.26	5.66	137.29	
15	03150139	圆钉	kg	21.90	5.58	122.19	
16	03150907	垫铁	kg	684.96	4.91	3363.15	
17	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	3.04	442.48	1347.29	
18	04030003	黄砂(过筛中砂)	m <sup>3</sup>	11.20	150	1680	
19	04030033	天然砂细砂	m <sup>3</sup>	0.03	150	4.8	
20	04050089	碎石(综合)	m <sup>3</sup>	2671.89	150	400783.5	
21	04090015	石灰	t	2.77	550	1525.16	
22	04090047	黏土	m <sup>3</sup>	10.76			
23	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	13.44	750	10077.54	
24	05010029	圆木	m <sup>3</sup>	0.12	1422.02	170.64	
25	05010033	枕木	m <sup>3</sup>	0.16	2017.7	322.83	
26	05030009	二等板方材	m <sup>3</sup>	0.02	1707.96	40.99	
27	05030051	垫木	m <sup>3</sup>	0.12	2134.51	256.14	
28	09000015	锯成材	m <sup>3</sup>	0.81	1570.22	1276.31	
29	14350025	隔离剂	kg	10.48	2.98	31.23	
30	14390001	氧气	m <sup>3</sup>	12.00	5.35	64.2	
31	14390003	乙炔气	m <sup>3</sup>	5.04	14.29	72.02	
32	14410017	玻璃胶310g	支	81.12	9.58	777.13	
33	14430013	双面胶带	m	374.40	1.03	385.63	

# 工料机汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	33050021	铸铁围墙(成品)	m	130.00	130	16900	暂估价
35	34050003	草板纸80#	张	31.44	3.92	123.24	
36	34110003	水	m3	121.46	6.36	772.51	
37	35010005	复合木模板	m2	31.27	30.97	968.28	
38	35020013	零星卡具	kg	3.55	7.08	25.16	
39	88000053	其他材料费	元	6013.40	1	6013.4	
40	BCCLF0	垃圾外运	m3	1030.20	23	23694.6	
41	BCCLF1	座凳	套	6.00	4800	28800	暂估价
42	BCCLF2	廊架(成活价)	m3	7.52	9150	68808	
43	补充材料001	成品门卫室	座	1.00	48000	48000	暂估价
44	80210007	C20现浇混凝土碎石<20	m3	9.72	420	4080.8	
45	80210019	C25现浇混凝土碎石<40	m3	3.13	430	1345.26	
46	80010049	预拌地面砂浆(干拌)DSM15	m3	0.25	425.24	104.61	
47	Z33000007	5t内钢柱	t	24.00	4500	108000	
48	Z36000193	水泥花砖250×250×50	m2	8.16			
49	994500050	回程费占人材机费	元	1426.31	1	1426.31	
50	990101015	履带式推土机75kW	台班	3.72	834.41	3104.01	
51	990101025	履带式推土机105kW	台班	1.20	954.35	1144.07	
52	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	0.09	1086.47	98.3	
53	990106030@1	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	0.50	1086.47	543.24	
54	990113020	平地机90kW	台班	27.90	753.69	21027.95	
55	990113030	平地机120kW	台班	3.72	935.79	3481.14	
56	990120020	钢轮内燃压路机8t	台班	6.19	385.06	2384.79	
57	990120030	钢轮内燃压路机12t	台班	0.50	489.05	244.53	
58	990120040	钢轮内燃压路机15t	台班	42.63	573.21	24433.08	
59	990123010	电动夯实机250N·m	台班	0.44	28.3	12.53	
60	990149510	液压锤HM960	台班	2.23	290.63	647.66	
61	990303030	轮胎式起重机20t	台班	1.44	936.23	1348.17	
62	990304016	汽车式起重机16t	台班	0.16	917.4	149.72	
63	990403030	平板拖车组40t	台班	1.00	1392.12	1392.12	
64	990403040	平板拖车组60t	台班	1.00	1550.07	1550.07	
65	990409020	洒水车4000L	台班	3.60	439.07	1579.07	
66	990503030	电动单筒慢速卷扬机50kN	台班	0.23	207.8	47.18	

# 工料机汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
67	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	1.31	202.44	264.9	
68	990611010	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.01	249.48	2.26	
69	990618520	混凝土振捣器插入式	台班	0.86	8.02	6.89	
70	990702010	钢筋切断机40mm	台班	0.10	45.1	4.67	
71	990703010	钢筋弯曲机40mm	台班	0.19	27.15	5.15	
72	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.29	28.23	8.12	
73	990711010	木工双面压刨床600mm	台班	0.05	54.45	2.85	
74	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	6.88	94.74	651.48	
75	990910030	对焊机75kV·A	台班	0.13	121.7	15.84	
		合计				878472.96	
		其中：人工费合计				57905.15	
		材料费合计				754991.71	
		其中：暂估材料费				93700	
		机械费合计				65576.1	

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	7923.89
2	单价措施项目	14276.03
	合 计	22199.92

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	011702008001	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 材质:自行考虑	m2	52	62.05	3226.6	
2	011702002001	矩形柱	1. 部位:柱 2. 材质:自行考虑	m2	52.8	57.47	3034.42	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机 2. 机械设备规格型号: 满足施工要求	项	1	4892.69	4892.69	
4	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 压路机 2. 机械设备规格型号: 满足施工要求	项	1	3122.32	3122.32	
		本页小计					14276.03	
		合 计					14276.03	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	2149.06			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	1837.23			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	2452.43			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	1485.17			
合 计					7923.89			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。  
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

# 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计				—

# 特殊项目暂估价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

# 总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			60729.48
1.1	安全文明施工费			42646.11
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		22984.59
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	21599.98
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.15	1384.61
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.56	5169.23
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.65	5999.99
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.92	8492.3
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	14030.75
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	3083.39
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	969.23
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	88542.49
合 计				149271.97

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	308193.28	
二	措施项目费	15170.66	
2.1	单价措施项目	4069.23	
2.2	总价措施项目	11101.43	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	17820.14	
五	设备费		
六	税金	30706.57	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		371890.65	0

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
		整个项目							
1	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:树干直径≤20cm 2. 其它:运至甲方要求的地点	株	68	21.05	1431.4		
2	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:种植土 2. 找平找坡要求:满足种植要求	m2	2730	3.3	9009		
3	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土 2. 土方来源:买土	m3	2808	26.37	74046.96		
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:金叶女贞 2. 冠丛高:0.6m以内 3. 密度:25株/平方米 4. 养护期:二年	m2	2433	60.81	147950.73		
5	050201001001	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:150厚3:7灰土垫层	m2	453	39.96	18101.88		
6	050201001002	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C15砼 2. 运输方式:综合考虑	m2	453	57.31	25961.43		
7	050201001003	园路	1. 面层:人行道砖 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:50mm厚砂垫层	m2	453	69.96	31691.88		
		分部小计					308193.28		
本页小计								308193.28	
合 计								308193.28	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	050101001001	砍伐乔木 1. 树干胸径:树干直径≤20cm 2. 其它:运至甲方要求的地点	株		11.76			16.38	9.29	21.05
	1-1-1	人工伐树 离地面30cm处 树干直径≤20cm	株	1	11.76					
		材料费中：暂估价合计								
2	050101010001	整理绿化用地 1. 回填土质要求:种植土 2. 找平找坡要求:满足种植要求	m2		1.85			2.57	1.45	3.3
	1-1-76	整理绿化用地	10m2	0.1	1.85					
		材料费中：暂估价合计								
3	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填土质要求:种植土 2. 土方来源:买土	m3		1.18	20	4.26	1.64	0.93	26.37
	4-1-71	机械松填土	10m3	0.1	1.18		4.26			
	补子目1	种植土	m3	1		20				
		材料费中：暂估价合计								
4	050102002001	栽植灌木 1. 种类:金叶女贞 2. 冠丛高:0.6m以内 3. 密度:25株/平方米 4. 养护期:二年	m2		11.84	39.61		16.5	9.36	60.81
	1-2-127	片植灌木 高度≤0.6m	10m2	0.1	7.98	0.51				
	1-4-39	片植灌木养护 高度≤0.6m	10m2	0.2	3.86	1.6				
	补充材料001	金叶女贞	株	25		37.5				
		材料费中：暂估价合计								
5	050201001001	园路 1. 垫层厚度、宽度、材料种类:150厚3:7灰土垫层	m2		10.58	20.83	0.19	14.74	8.36	39.96
	2-1-3	园路垫层 灰土3:7	m3	0.15	10.58	20.83	0.19			
		材料费中：暂估价合计								
6	050201001002	园路 1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C15砼 2. 运输方式:综合考虑	m2		7.98	42.97	0.06	11.12	6.3	57.31
	2-1-11	园路垫层 素混凝土	m3	0.1	7.98	42.97	0.06			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
7	050201001003	园路 1. 面层:人行道砖 2. 垫层厚度、宽度、材料 种类:50mm厚砂垫层	m2		5.46	60.19		7.61	4.31	69.96
	2-1-28	园路面层 机制砖路面 平 铺 砂垫	10m2	0.1	5.46	60.19				
		材料费中：暂估价合计								
8	050402001001	现浇混凝土垫层 1. 名称:垫层	m2		27.64	65.18	0.3	38.49	21.83	114.95
	5-2-2	现浇混凝土基础 竹胶板	10m2	0.1	27.64	65.18	0.3			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

# 工料机汇总表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010050	综合工日(园林)	工日	593.15	84	49824.57	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
2	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	0.07	5.9	0.42	
3	02090013	塑料薄膜	m2	202.85	1.86	377.31	
4	03150139	圆钉	kg	8.59	5.58	47.92	
5	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	26.14	150	3920.72	
6	04090015	石灰	t	16.84	550	9263.15	
7	04090047	黏土	m3	79.71			
8	04130001	人行道砖240×115×53	千块	15.95	1462.8	23325.22	
9	05330005	竹胶板	m2	12.17	42.92	522.51	
10	14350025	隔离剂	kg	3.54	2.98	10.55	
11	32270001	肥料	kg	29.20	1.33	38.83	
12	32270003	药剂	kg	4.87	26.55	129.19	
13	34050003	草板纸80#	张	10.62	3.92	41.63	
14	34110003	水	m3	831.83	6.36	5290.46	
15	35030025	木支撑	m3	1.19	1415.93	1684.16	
16	BCCLF0	种植土	m3	2808.00	20	56160	
17	补充材料001	金叶女贞	株	60825.00	1.5	91237.5	
18	80210043	预拌混凝土C15	m3	46.21	410	18944.46	
19	990101015	履带式推土机75kW	台班	14.32	834.41	11949.42	
20	990123010	电动夯实机250N·m	台班	2.99	28.3	84.61	
21	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	3.62	7.74	28.05	
22	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.38	28.23	10.69	
		合计				272891.37	
		其中：人工费合计				49824.57	
		材料费合计				210994.03	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				12072.77	

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	11101.43
2	单价措施项目	4069.23
	合 计	15170.66

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单 价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	050402001001	现浇混凝土垫层	1. 名称:垫层	m2	35.4	114.95	4069.23	
本页小计							4069.23	
合 计							4069.23	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405002001	夜间施工费	省人工费	2.21	1716.72			
2	050405004001	二次搬运费	省人工费	4.42	3433.46			
3	050405005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.21	1716.72			
4	050405008001	已完工程及设备保护费	省人工费	5.89	4234.53			
合 计					11101.43			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。  
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				—

# 特殊项目暂估价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			17820.14
1.1	安全文明施工费			9927.27
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		4236.07
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.16	3751.02
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.15	485.05
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.16	517.38
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.35	1131.77
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.25	4042.05
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	4915.13
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	2638.21
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	339.53
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	30706.57
合 计				48526.71

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	305828.2	
二	措施项目费	4373.56	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	4373.56	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	21229.43	
五	设备费		
六	税金	29828.81	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		361260	0

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
		整个项目							
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路面	m2	6200	1.45	8990		
2	040202002001	石灰稳定土	1. 含灰量:10% 2. 厚度:10CM 3. 养护:棉毡、洒水养护	m2	4350.4	23.95	104192.08		
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10Cm 3. 嵌缝材料:割缝机切缝,缝宽6mm	m2	3877.74	49.68	192646.12		
		分部小计					305828.2		
本页小计								305828.2	
合 计								305828.2	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	040202001001	路床(槽)整形 1.部位:路面	m2		0.12		1.08	1.24	0.25	1.45
	借2-2-1	路床机械碾压检验	100m2	0.01	0.12		1.08			
		材料费中：暂估价合计								
2	040202002001	石灰稳定土 1.含灰量:10% 2.厚度:10CM 3.养护:棉毡、洒水养护	m2		1.86	16.64	4.11	6.71	1.34	23.95
	借2-2-9 换	石灰稳定土基层 含灰量10% 厚度15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1.64	8.19	3.31			
	借2-2-35 换	基层多合土拌合 石灰土(含灰量10%) 厚度15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	0.22	8.45	0.8			
	Z04000015	黄土	m3	0.2712						
	Z04000017	厂拌多合土	m3	0.102						
		材料费中：暂估价合计								
3	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10Cm 3.嵌缝材料:割缝机切缝,缝宽6mm	m2		6.84	40.94		9.52	1.9	49.68
	借2-3-79 换	预拌混凝土 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	6.84	0.32				
	Z80000021	预拌混凝土路面(抗折45#)	m3	0.102		40.62				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

# 工料机汇总表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	420.82	84	35348.87	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
2	03150905	铁件(综合)	kg	19.39	4.78	92.68	
3	04090003	生石灰	t	150.48	466.02	70126.85	
4	14350083	脱模剂	kg	22.26	2.37	52.75	
5	34110003	水	m <sup>3</sup>	259.87	6.36	1652.8	
6	34110009	电	kW·h	138.82	0.8	111.06	
7	35010013	钢模板	kg	102.84	4.87	500.82	
8	88000053	其他材料费	元	1088.05	1	1088.05	
9	CLFTZ	材料费调整	元	2.52	1	2.52	
10	Z04000015	黄土	m <sup>3</sup>	1179.78			
11	Z04000017	厂拌多合土	m <sup>3</sup>	443.74			
12	Z80000021	预拌混凝土路面(抗折45#)	m <sup>3</sup>	395.53	398.23	157511.7	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.44	1	0.44	
14	990101015	履带式推土机75kW	台班	8.49	834.41	7085.93	
15	990110060	轮胎式装载机3m <sup>3</sup>	台班	1.57	1016.63	1592.18	
16	990113030	平地机120kW	台班	3.92	935.79	3672.25	
17	990120030	钢轮内燃压路机12t	台班	2.78	489.05	1361.64	
18	990120040	钢轮内燃压路机15t	台班	9.50	573.21	5447.91	
19	990138020	稳定土拌合机105kW	台班	4.09	860.7	3519.73	
20	990138610	稳定土厂拌设备400t/h以内	台班	0.78	2421.04	1895.84	
		合计				291064.01	
		其中：人工费合计				35348.87	
		材料费合计				231139.23	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				24575.91	

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	4373.56
2	单价措施项目	
	合 计	4373.56

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	1382.94			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	1182.29			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	1578.19			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	230.14			
合 计					4373.56			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。  
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计				—

# 特殊项目暂估价表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高青县高城镇古苑村整体提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			21229.43
1.1	安全文明施工费			14331.32
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		7724.02
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	7258.72
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.15	465.3
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.56	1737.13
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.65	2016.31
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.92	2853.86
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	4715.07
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	1857.33
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	325.71
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	29828.81
合 计				51058.24