

## 已标价工程量清单（工程量清单报价方式）

1、投标总价封面：封-3

    投标总价扉页：扉-3

2、投标总价总说明：表-01

—  
大小城城墙交接处环境整治项目 工程

# 投 标 总 价

投 标 人：淄博宇浩建筑安装工程有限公司  
(单 位 盖 章)

2022年9月13日

投标总价扉页：扉-3

## 投 标 总 价

招 标 人： 淄博市临淄区文物局

工 程 名 称： 大小城城墙交接处环境整治项目

投标总价（小写）： 159,855.08

（大写）： 壹拾伍万玖仟捌佰伍拾伍元零捌分

投 标 人： 淄博宇浩建筑安装工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人： 齐海清

（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章，电子响应文件不需要）

时 间： 2022 年 9 月 13 日

2、投标总价总说明：表-01

## 总 说 明

工程名称：大小城城墙交接处环境整治项目

第 1 页 共 1 页

报价依据：按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011年)第5部分“工程量清单计价表格”；《山东省建设工程消耗量定额与工程量清单衔接对照表》、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字[2016]40号)、《关于发布淄博市建设工程规费计取标准的通知》(淄建发[2017]69号)、《关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》(鲁建标函【2017】23号)等现行工程造价管理规定，简易计税。土建人工费 110 元/工日、装饰人工费 110 元/工日、房修建筑人工费 95 元/工日。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:大小城城墙交接处环境 标段:大小城城墙交接处环境整治

第 1 页 共 1 页

整治项目

项目

序号	项目名称	金额(元)	其中:材料暂估价 (元)
一	分部分项工程费	159855.08	
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费		
五	设备费		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		159855.08	0

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 大小城城墙交接处环境整治项目 标段: 大小城城墙交接处环境整治项目 第 1 页 共 1

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计 量 单 位	工程 数量	金额(元)		
						综合单 价	合价	其中: 暂 估价
		整个项目						
1	011407001001	墙面喷刷 涂料	1.喷刷涂料部位: 外墙 2.腻子种类:清理 原有涂料 3.刮腻子要求:腻子 两遍 4.涂料品种、喷刷 遍数:耐候性灰色 外墙漆	m2	350	33.02	11557	
2	010902001001	屋面卷材 防水	1.:铲除原有防水 层 2.卷材品种、规 格、厚度:SBS 改性 沥青卷材 3.防水层数:2 层 4.防水层做法:热 熔法	m2	558	90.43	50459.94	
3	011407001002	墙面喷刷 涂料	1.:铲除原有起鼓 墙面 2.:清理基层	m2	900	28.65	25785	

			3.腻子种类:腻子 两遍 4.涂料品种、喷刷 遍数:内墙漆					
4	011604002001	立面抹灰 层拆除	1.拆除部位:西外 墙 2.抹灰层种类:水 泥砂浆	m2	80	27.83	2226.4	
5	011201001001	墙面一般 抹灰	1.墙体类型:西院 墙 2.:喷涂界面剂 3.:水泥砂浆 20 厚 4.:外墙漆	m2	80	53.03	4242.4	
6	011102003001	块料楼地 面	1.:原有铺地青砖 拆除 2.:原有垫层拆除 3.:新做混凝土垫 层 4.:青砖铺地	m2	50	270.31	13515.5	
7	011210003001	亚克力打 孔窗玻璃	1.:窗户更换亚克 力 2.:打通风孔	m2	45.5	348.68	15864.94	
8	011405001001	金属面油 漆	1.:护栏除锈、刷漆	项	1	6319.71	6319.71	
9	030411001001	配管	1.:过路顶管敷设	m	60	164.56	9873.6	
10	030408001001	电力电缆		m	60	65.83	3949.8	
11	030412001001	普通灯具	1.:室内照明电线 明装 2.:壁灯安装	套	1	13164.64	13164.64	

12	01B001	垃圾清运	1.垃圾清运:装车 外运	项	1	2896.15	2896.15	
		分部小计					159855.08	
本页小计							159855.08	
合 计							159855.08	



2	010902001001	屋面卷材防水 1.:铲除原有防水层 2.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3.防水层数:2层 4.防水层做法:热熔法	m2		11.65	63.12		15.26	6.17	90.43
	借 01-1-21	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	5.8					
	9-2-10 + 9-2-12	改性沥青卷材 热熔法 一层 平面 实际层数(层):2	10m2	0.075	3.71	47.34				
	9-2-11 + 9-2-13	改性沥青卷材 热熔法 一层 立面 实际层数(层):2	10m2	0.025	2.15	15.78				
		材料费中:暂估价合计								
3	011407001002	墙面喷刷涂料 1.:铲除原有起鼓墙面 2.:清理基层 3.腻子种类:腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:内墙漆	m2		11.75	4.36		15.74	7.76	28.65

	借 01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	3.64				
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面 二遍	10m2	0.075	2.72	1.13			
	14-4-11	满刮成品腻子天棚抹灰面 二遍	10m2	0.075	3.05	1.13			
	14-3-7	室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面	10m2	0.025	1.05	1.02			
	14-3-9	室内乳胶漆二遍 天棚	10m2	0.025	1.29	1.08			
		材料费中：暂估价合计							

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：大小城城墙交接处环境 标段：大小城城墙交接处环境整

第 2 页 共 3 页

整治项目

治项目

序号	项目编码	项目名称	单位	工程 量	综合单价组成(元)					综合单 价(元)
					人工 费	材料 费	机械 费	计费 基础	管理 费和 利润	
4	011604002001	立面抹灰层拆除 1.拆除部位:西 外墙 2.抹灰层种类: 水泥砂浆	m2		13.23			19.09	9.41	27.83
	借 01-1-129	墙柱面拆除 水 泥及混合砂浆 面	10m2	0.1	13.23					
		材料费中：暂估 价合计								
5	011201001001	墙面一般抹灰 1.墙体类型:西 院墙 2.:喷涂界面剂 3.:水泥砂浆 20 厚 4.:外墙漆	m2		18.26	14.36	0.83	23.61	11.64	53.03
	14-4-18	干粉界面剂 光 面	10m2	0.1	0.99	3.03				

	12-1-3 换	水泥砂浆(厚 9+6mm) 砖墙 水泥抹灰砂浆 1:2 实际厚度 (mm):9 水泥抹 灰砂浆 1:3 实际 厚度(mm):11	10m2	0.1	17.27	11.33	0.83			
		材料费中: 暂估 价合计								
6	011102003001	块料楼地面 1.:原有铺地青 砖拆除 2.:原有垫层拆 除 3.:新做混凝土 垫层 4.:青砖铺地	m2		86.37	83.85	1.13	119.04	58.68	270.31
	借 01-1-127	楼地面拆除 拆 除粘土砖、水泥 花砖	10m2	0.1	8.17					
	借 01-1-117	楼地面拆除 混 凝土垫层	10m3	0.02	46.74					
	2-1-28	C15 无筋混凝土 垫层	10m3	0.01	9.13	44.7	0.08			
	11-3-53	缸砖 楼地面 水泥砂浆 不勾 缝	10m2	0.1	22.33	39.15	1.05			
		材料费中: 暂估 价合计								

7	011210003001	亚克力打孔窗 玻璃 1.:窗户更换亚克力 2.:打通风孔	m2		320		0.05	0.03	348.68
	补子目 1	亚克力打孔窗 玻璃	m2	1	320				
		材料费中：暂估价合计							
8	011405001001	金属面油漆 1.:护栏除锈、刷漆	项		5800		0.87	0.43	6319.71
	补子目 2	金属面油漆	项	1	5800				
		材料费中：暂估价合计							
9	030411001001	配管 1.:过路顶管敷设	m		150				164.56
	补子目 3	配管	m	1	150				
		材料费中：暂估价合计							

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：大小城城墙交接处环境 标段：大小城城墙交接处环境整

第 3 页 共 3 页

整治项目

治项目

序号	项目编码	项目名称	单位	工程 量	综合单价组成(元)					综合单 价(元)
					人工 费	材料 费	机械 费	计费 基础	管理 费和 利润	
10	030408001001	电力电缆	m			60				65.83
	补子目 4	电力电缆	m	1		60				
		材料费中：暂估 价合计								
11	030412001001	普通灯具 1.:室内照明电 线明装 2.:壁灯安装	套			12000				13164.6
	补子目 5	普通灯具	套	1		12000				
		材料费中：暂估 价合计								
12	01B001	垃圾清运 1.垃圾清运:装 车外运	项			2650		0.4	0.16	2896.15
	补子目 6	垃圾清运	项	1		2650				
		材料费中：暂估 价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。