

配电部分							
	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	箱变外壳	3*7.8m	台	1	37440.00	37440.00	
2	高压进线柜	高压进线柜 HXGN-12	台	1	16835.00	16835.00	
3	高压计量柜	高压计量柜 HXGN-12	台	1	6300.00	6300.00	
4	高压 PT 柜	高压 PT 柜 HXGN-12	台	1	8780.00	8780.00	
5	低压进线柜	低压进线柜 GGD-4000A+1600A	台	1	79248.00	79248.00	
6	低压出线柜	低压出线柜 GGD	台	4	16847.00	67388.00	出线柜 12 路， 用塑壳 断路器 630A， 三级， 不强制 带漏电
7	低压电容柜	低压电容柜 250KVAR	台	4	9600.00	38400.00	
8	变压器	变压器 S11 -2000KVA	台	1	105000.00	105000.00	
9	发电机组	发电机组 600KW	台	1	160000.00	160000.00	
10	发电机箱变	发电机箱变 2.6*4.4m	台	1	20000.00	20000.00	
11	电缆	电缆发电机一箱变	米	30	550.33	16510.00	185*4 双铜线
	小计					555901.00	
外线施工及箱变底座							
1	箱变底座	根据现场实际情况 配置	台	1	12000.00	12000.00	
2	发电机底座	根据现场实际情况 配置	台	1	18000.00	18000.00	
3	高压电缆	高压电缆 3*120mm ²	米	550	137.27	75500.00	铝芯
4	电缆沟	挖电缆沟、破混凝土路面、下电缆护管、警示带、电缆沟回填、混凝土路面复原。电缆沟宽 0.8 米深 1.2 米。	米	500	155.00	77500.00	包含电线杆 2 级 15 米。横梯 2 条 2.2 米

5	电缆护管	电缆护管 MPP-110	米	500	27.50	13750.00	
6	警示带	警示带塑编	米	500	3.00	1500.00	
7	警示桩	警示桩塑钢	个	25	55.00	1375.00	
8	施工费	施工费-包括竖两线电杆、架空线施工、电缆头、拖电缆施工、安装 T 接点接地极。	套	1	15000.00	15000.00	包含电缆井 2 个, 规格 0.8*1.5, 绝缘瓷瓶 6 个, 抱箍 4 个
9	设计试验费	设计试验费-变压器、避雷器、高压开关、高压电缆等	套	1	6000.00	6000.00	
10	护栏	护栏-塑钢 高 1.4 米	米	30	183.33	5500.00	
11	绝缘工器具	绝缘工器具-令克杆、验电笔、绝缘手套、绝缘鞋、模拟牌、警示牌等	套	1	500.00	500.00	
12	暂列金额						
13	小计					226625.00	
总计		782526.00					
高压进线柜 1 台的明细							
1	柜体	HXGN-12	台	1	3384.00	3384.00	
2	高压真空开关	VS1	台	1	5670.00	5670.00	
3	电流互感器	LZZBJ9	只	2	972.00	1944.00	
4	微机保护装置	RDS200	台	1	1134.00	1134.00	
5	上隔离开关	GN38	台	1	1215.00	1215.00	
6	铜排	5*50	kg	25	91.72	2293.00	
7	高压避雷器	HY5WZ-17/45	组	1	243.00	243.00	
8	电流表	6L2-A	只	1	307.00	307.00	
9	信号灯	AD11-22	只	3	6.00	18.00	
10	按钮	LAY7-11	只	2	13.50	27.00	
						16235.00	
高压计量柜 1 台							

1	柜体	HXGN-12	台	1	2107.00	2107.00	
2	电流互感器	LZZBJ9	只	2	74.00	148.00	
3	电压互感器	JDZ-10	只	2	64.00	128.00	
4	铜排	5*50	kg	29	86.59	2511.00	
5	电压表	6L2-V 10/0.1KV	只	3	74.00	222.00	
6	接线盒	根据现场实际情况配置	个	2	92.00	184.00	
7	铜塑线	BV-2.5	米	30	3.33	100.00	
8	铜塑线	BV-4	米	30	9.33	280.00	
						5680.00	
高压 PT 柜 1 台							
1	柜体	HXGN-12	台	1	1770.00	1770.00	
2	负荷开关	FN7	台	1	2055.00	2055.00	
3	电压互感器	JSZV-10	只	1	3014.00	3014.00	
4	高压熔断器	RNP-10/0.5	组	1	204.00	204.00	
5	电压表	6L2-V 10/0.1KV	只	3	24.00	72.00	
6	铜排	5*50	kg	29	36.72	1065.00	
						8180.00	
低压双电源柜 1 台							
1	柜体	GGD3	台	1	1836.00	1836.00	
2	智能开关	NA1-4000A+1600A	台	1	34840.00	34840.00	
3	铜排	10*100	kg	255	163.03	41572.00	
4	铜塑线	BV-1.5	米	80	1.80	144.00	
						78392.00	
低压出线柜 4 台							
1	柜体	GGD3	台	1	3027.00	3027.00	
2	塑壳开关	NM1-630A	只	4	1252.00	5008.00	
3	刀开关	1500A	只	2	2556.00	5112.00	
4	电流互感器	LMZJ1-0.66	只	4	615.00	2460.00	
5	电流表	6L2-A	只	4	30.00	120.00	
6	信号灯	AD11-22	只	4	6.00	24.00	
7	铜塑线	BV-1.5	米	50	2.00	100.00	

8	铜塑线	BV-2.5	米	50	4.00	200.00	
						16051.00	
低压电容柜 4 台							
1	柜体	GGD3	台	1	2063.00	2063.00	
2	刀开关	HD13BX-1000/31	只	1	782.00	782.00	
3	电流互感器	BH-0.66	只	3	51.00	153.00	
4	避雷器	HY1.5W-0.28	只	3	18.00	54.00	
5	交流接触器	CT19-63A	只	10	253.90	2539.00	
6	小型断路器	DZ47-63A	只	10	253.90	2539.00	
7	电流表	6L2-A	只	3	39.00	117.00	
8	电压表	6L2-V	只	1	117.00	117.00	
9	无功补偿控制器	JKL5CF-12	只	1	652.00	652.00	
10	信号灯	AD11-22	只	10	6.00	60.00	
11	旋钮	LAY7	只	1	13.00	13.00	
						9089.00	
变压器							
1	变压器	S11-2000KVA/10/0.4KV	台	1	105000.00	105000.00	
2	发电机组	600KW	台	1	160000.00	160000.00	
3	高压电缆	ZC-YJV22-3*120	米	550	137.27	75500.00	铝芯

注:包含安装过程中使用的所有辅材备件,报价明细表中投标人自行列明并报价。

投标人所投报价的产品性能必须满足或优于清单要求。