

9. 已标价工程量清单（工程量清单报价方式）

2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项 工程  
目

---

投标总价

投 标 人：山东金城建设有限公司



(单位盖章)

2025 年 12 月 24 日

# 投 标 总 价

招 标 人： 淄博市淄川区太河镇人民政府

工 程 名 称： 2025 年淄川区太河镇石安峪等 3 村游客服务中心衔接资金项目

投标总价（小写）： 2,234,905.27 元

（大写）： 贰佰贰拾叁万肆仟玖佰零伍元贰角柒分

投 标 人： 山东金城建设有限公司



(单位盖章)

法定代表人或其授权人： 贾毅



(签字或盖章)

编 制 人： 田玲



田玲

时 间： 2025 年 12 月 24 日

# 总 说 明

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等 3 村游客服务中心衔接资金项目

第 1 页 共 1 页

1、工程概况：由淄博市淄川区太河镇人民政府投资兴建的2025年淄川区太河镇东石等4村民宿。坐落于淄博市淄川区太河镇。建筑面积为2738.03m<sup>2</sup>，包含游客服务中心和民宿建设两个单体工程。本期工程范围为游客服务中心工程，建筑面积581.95m<sup>2</sup>。

2、编制范围：主要包含图纸范围内的基础、柱、墙、梁、板、楼梯等主体相关的施工内容，现浇清水混凝土造型、挑檐、女儿墙等造型施工内容，一层地面垫层（灰土垫层、混凝土垫层）的回填、屋面的建筑做法（不含花岗岩面层）、幕墙、清水混凝土的建筑做法和外墙保温施工内容，室外散水、台阶、坡道的基础做法（不含面层铺贴）。

3、编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50845-2013）、2016 版《山东省建筑工程消耗量定额》及现行的标准、规范及图集等。

4、人工综合工日单价执行：建筑 102 元/工日，装饰 110 元/工日。

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等 3 村游客服务中心衔接资金项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额及 特殊项目暂估价 （不含税工程造价）	材料暂估价 （除税单价）	规费 （除税）
1	2025 年淄川区太河镇石安峪等 3 村游客服务中心衔接资金项目	2234905.27	497243.08		154206.82
合计		2234905.27	497243.08		154206.82

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪  
等 3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	987933.81	
1.1	土方工程	36955.24	
1.2	砌筑工程	56496.35	
1.3	钢筋混凝土工程	604347.14	
1.4	室外工程	7714.9	
1.5	一层地面回填	34155.78	
1.6	外墙保温	5719.54	
1.7	屋面工程	241505.56	
1.8	其他	1039.3	
二	措施项目费	410988.1	
2.1	单价措施项目	388094.47	
2.2	总价措施项目	22893.63	
三	其他项目费	497243.08	
3.1	暂列金额(除税工程造价)	48060.58	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价	449182.5	
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	154206.82	
五	设备费		
六	税金	184533.46	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		2234905.27	0

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:根据现场综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑,含土方倒运 3. 其他: 机械平整	m2	581.95	1.36	791.45	
2	010101001002	基底钎探	1. 名称: 基坑钎探 2. 内容: 钎探及探孔灌砂	m2	179.84	7.98	1435.12	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 名称: 挖基坑土方 2. 开挖方式: 机械挖土, 施工时预留200mm厚土层, 人工清槽 3. 运输: 运距自行考虑	m3	332.7	26.84	8929.67	
4	010103001001	回填方	1. 名称: 基坑回填 2. 填方材料品种: 土方, 回填方式自行考虑 3. 其他: 压实系数不小于0.94	m3	228.36	10.91	2491.41	
5	01B002	土方购买	土方购买, 运至现场	m3	570.88	23	13130.24	
6	010103001002	房心回填方	1. 密实度要求: 详见设计 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 详见设计 4. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	49.52	10.91	540.26	
7	010103004001	竣工清理	1. 名称: 主体竣工清理	m3	3491.7	2.76	9637.09	
		分部小计					36955.24	
		砌筑工程						
8	010402001004	砌块墙	1. 名称: 外墙自保温砌块墙 2. 做法: 专用砂浆MB5.0, 砌筑300mm厚非承重复合砌块墙体(含顶部塞砌), 砌筑高度3.6m内 3. 其他: 详见图纸设计	m3	62.54	545.08	34089.3	
9	010402001006	砌块墙	1. 名称: 外墙自保温砌块墙 2. 做法: 专用砂浆MB5.0, 砌筑300mm厚非承重复合砌块墙体(含顶部塞砌), 砌筑高度大于等于3.6m 3. 其他: 详见图纸设计	m3	8.96	598.93	5366.41	
10	010402001002	砌块墙	1. 名称: 加气混凝土砌块墙200mm厚 2. 做法: 专用砂浆Mb5.0 砌筑(含顶部塞砌), 砌	m3	18.49	425.62	7869.71	
本页小计							84280.66	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			筑高度3.6m内 3.其他：详见图纸设计					
11	010402001007	砌块墙	1.名称：加气混凝土砌块墙200mm厚 2.做法：专用砂浆Mb5.0砌筑（含顶部塞砌），砌筑高度大于等于3.6m 3.其他：详见图纸设计	m3	9.89	479.47	4741.96	
12	010402001005	砌块墙	1.名称：加气混凝土砌块墙100mm厚 2.做法：专用砂浆Mb5.0砌筑（含顶部塞砌），砌筑高度3.6m内 3.其他：详见图纸设计	m3	1.68	425.62	715.04	
13	010402001008	砌块墙	1.名称：加气混凝土砌块墙100mm厚 2.做法：专用砂浆Mb5.0砌筑（含顶部塞砌），砌筑高度大于等于3.6m 3.其他：详见图纸设计	m3	1.21	479.47	580.16	
14	010516004001	钢丝网钢板网	1.钢筋种类、规格：墙面钢丝网	m2	104.91	14.66	1537.98	
15	010516004002	钢丝网钢板网	1.钢筋种类、规格：墙面抗震网	m2	102.36	15.59	1595.79	
		分部小计					56496.35	
		钢筋混凝土工程						
16	010501001001	垫层	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	17.98	491.58	8838.61	
17	010501003001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	84.29	500.89	42220.02	
18	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	55.09	614.18	33835.18	
19	010502002001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	4.71	758.98	3574.8	
20	010502003001	异形柱	1.柱形状：圆形 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	4.63	633.99	2935.37	
21	010503001001	基础梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.部位：-0.1m处梁	m3	47.15	545.38	25714.67	
本页小计							126289.58	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
22	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.94	550.62	5473.16		
23	010503004001	圈梁	1. 部位: 窗台压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.19	749.56	142.42		
24	010503004002	圈梁	1. 部位: 止水带 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.41	740.62	1044.27		
25	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.45	858.06	386.13		
26	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 墙体类型、材料种类: 女儿墙	m3	15.17	592.66	8990.65		
27	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 自密实混凝土 3. 其他: 清水混凝土墙、 挂板及顶部盖板	m3	24.5	839.52	20568.24		
28	010505001001	有梁板	1. 部位: 屋面梁板、卫生间 梁板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30, P8抗渗	m3	178.66	548.05	97914.61		
29	010505001002	有梁板	1. 部位: 无水房间梁板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	57.16	537.32	30713.21		
30	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	22.78	776.96	17699.15		
31	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体 加筋 钢筋HRB400≤φ6	t	0.4	5500.54	2200.22		
32	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 :钢筋 HRB400 φ6	t	0.875	6116.49	5351.93		
33	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋:钢筋HRB 400 φ8	t	9.522	5818.61	55404.8		
34	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋:钢筋HRB 400 φ10	t	1.671	5773.49	9647.5		
35	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋:钢筋	t	0.147	5104.37	750.34		
本页小计							256286.63		

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			HRB400 φ6					
36	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 φ8	t	9.832	4806.49	47257.41	
37	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 φ10	t	5.787	4806.49	27815.16	
38	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 φ12	t	2.575	4500.86	11589.71	
39	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 φ14	t	1.395	4473.25	6240.18	
40	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 φ16	t	4.438	4445.64	19729.75	
41	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 φ18	t	5.145	4445.64	22872.82	
42	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 φ20	t	5.692	3985.84	22687.4	
43	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 φ22	t	7.081	3930.62	27832.72	
44	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 φ25	t	6.742	3985.84	26872.53	
45	010515011005	植筋	1. 植筋钢筋 φ12 2. 部位: 构造柱	根	144	11.7	1684.8	
46	010515011003	植筋	1. 植筋钢筋 φ6 2. 部位: 墙体	根	662	8.43	5580.66	
47	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接头 φ16	个	81	5.58	451.98	
48	010516003003	机械连接	1. 电渣压力焊接头 φ18	个	121	6.34	767.14	
49	010516003004	机械连接	1. 电渣压力焊接头 φ20	个	174	8.53	1484.22	
50	010516003002	机械连接	1. 直螺纹套筒连接 ≤ φ25	个	269	30.02	8075.38	
		分部小计					604347.14	
		室外工程						
51	010507001001	散水	1. 名称: 细石混凝土散水 2. 做法: 素土夯实, 150mm3: 7灰土垫层, 40mm厚C20细石混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光, 坡度5% 3. 其他: 详见图纸设计	m2	59.88	77.97	4668.84	
52	010507001002	坡道	1. 名称: 混凝土坡道 2. 做法: 素土夯实, 夯实系数大于0.94, 150mm厚3: 7灰土, 60mm厚C20混凝土 3. 其他: 详见图纸设计	m2	6.8	143.12	973.22	
53	010507004001	台阶	1. 名称: 混凝土台阶	m2	11.97	173.17	2072.84	
本页小计							238656.76	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等 标段：  
3 村游客服务中心衔接资金项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			2.做法：素土夯实，300mm厚3：7灰土垫层，60mm厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 3.其他：详见图纸设计					
		分部小计					7714.9	
		一层地面回填						
54	010404001001	地面灰土垫层	1.名称：3：7灰土垫层 2.做法：150mm厚3：7灰土，素土夯实，压实字数≥0.94	m3	81.16	220.6	17903.9	
55	010501001002	地面砼垫层	1.名称：混凝土垫层 2.做法：60mm厚C20混凝土垫层随打随抹平	m3	32.47	500.52	16251.88	
		分部小计					34155.78	
		外墙保温						
56	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙面 2.保温隔热方式：20mm厚胶粉聚苯颗粒保温	m2	221.43	25.83	5719.54	
		分部小计					5719.54	
		屋面工程						
57	010902001002	屋面卷材防水	1.名称：屋面02 2.做法：两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材（II型） 3.适用范围：上人屋面 4.其他：详见图纸设计	m2	801.3	91.27	73134.65	
58	010902001003	屋面卷材防水	1.名称：屋面02 2.做法：0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3mm厚聚合物水泥粘结料一层（芯材厚度≥0.5） 3.适用范围：上人屋面 4.其他：详见图纸设计	m2	801.3	60.27	48294.35	
59	011001001001	保温隔热屋面	1.名称：屋面保温 2.做法：100mm挤塑聚苯板（燃烧性能A级） 3.适用范围：上人屋面 4.其他：详见图纸设计	m2	746.37	57.72	43080.48	
60	010902003002	屋面刚性层	1.名称：屋面02 2.做法：最薄处30mm厚轻骨料混凝土找坡2%（按规范设置1.2mm厚直接50mm304不锈钢排气管）；30mm厚C20细石混凝土	m2	746.37	102.7	76652.2	
本页小计							281037	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
			找平层；200g/m <sup>2</sup> 聚酯无纺布隔离层；40mm厚C20细石混凝土随打随抹平，内配双向Φ4@100钢筋网片（6m*6m分格，缝宽20mm，密封胶嵌缝，钢筋网在分隔缝处断开 3. 适用范围：上人屋面 4. 其他：详见图纸设计						
61	010902004001	屋面排水管	1. 名称：屋面排水弯头落水口 2. 做法：详见图纸设计	套	4	85.97	343.88		
		分部小计					241505.56		
		其他							
62	010903004001	墙面变形缝	1. 部位：混凝土女儿墙、挑檐伸缩缝 2. 嵌缝材料种类：防水弹性材料 3. 其他：详见图纸设计	m	10	103.93	1039.3		
		分部小计					1039.3		
本页小计								1383.18	
合 计								987933.81	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等 标段：  
3 村游客服务中心衔接资金项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别:根据现场综合 考虑 2.弃土运距:自行考虑, 含土方倒运 3.其他:机械平整	m2		0.1		1.25	0.13	0.01	1.36
	1-4-2	机械平整场地	10m2	0.1	0.1		1.25			
		材料费中:暂估价合计								
2	010101001002	基底钎探 1.名称:基坑钎探 2.内容:钎探及探孔灌砂	m2		4.28	1.29	1.87	5.38	0.54	7.98
	1-4-4	平整场地及其他 基底钎 探	10m2	0.1	4.28	1.29	1.87			
		材料费中:暂估价合计								
3	010101004001	挖基坑土方 1.名称:挖基坑土方 2.开挖方式:机械挖土, 施工时预留200mm厚土层 ,人工清槽 3.运输:运距自行考虑	m3		14.66	0.08	10.26	18.39	1.84	26.84
	1-2-46 *0.85	挖掘机挖装槽坑土方 坚 土 地坑土石方 单价*0. 85	10m3	0.1	0.78		4.69			
	1-2-58	自卸汽车运土方 运距≤1 km	10m3	0.1	0.31	0.08	5.57			
	1-2-11 *0.188	人工挖地坑普通土 坑深 ≤2m 人工清理与修整 单价*0.188	10m3	0.1897	13.57					
		材料费中:暂估价合计								
4	010103001001	回填方 1.名称:基坑回填 2.填方材料品种:土方, 回填方式自行考虑 3.其他:压实系数不小于 0.94	m3		7.85		2.07	9.86	0.99	10.91
	1-4-12	机械夯填地坪	10m3	0.1	7.85		2.07			
		材料费中:暂估价合计								
5	01B002	土方购买 土方购买,运至现场	m3			23				23
	补子目1	土方购买	m3	1		23				
		材料费中:暂估价合计								

注:若为暂估价材料,在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
6	010103001002	房心回填方 1. 密实度要求: 详见设计 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 详见设计 4. 填方来源、运距: 自行考虑	m3		7.85		2.07	9.86	0.99	10.91
	1-4-12	机械夯填地坪	10m3	0.1	7.85		2.07			
		材料费中: 暂估价合计								
7	010103004001	竣工清理 1. 名称: 主体竣工清理	m3		2.24		0.24	2.82	0.28	2.76
	1-4-3	平整场地及其他 竣工清理	10m3	0.1	2.24		0.24			
		材料费中: 暂估价合计								
8	010402001004	砌块墙 1. 名称: 外墙自保温砌块墙 2. 做法: 专用砂浆MB5.0, 砌筑300mm厚非承重复合砌块墙体(含顶部塞砌), 砌筑高度3.6m内 3. 其他: 详见图纸设计	m3		153.42	369.06	1.04	192.52	21.56	545.08
	4-2-1 换	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙[干拌砂浆]	10m3	0.1	153.42	369.06	1.04			
		材料费中: 暂估价合计								
9	010402001006	砌块墙 1. 名称: 外墙自保温砌块墙 2. 做法: 专用砂浆MB5.0, 砌筑300mm厚非承重复合砌块墙体(含顶部塞砌), 砌筑高度大于等于3.6m 3. 其他: 详见图纸设计	m3		200.63	369.06	1.04	251.77	28.2	598.93
	4-2-1 R*1.3	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙 如超过3.6m时, 其超过部分工程量的定额人工*1.3[干拌砂浆]	10m3	0.1	200.63	369.05	1.04			
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等 标段：  
3 村游客服务中心衔接资金项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
10	010402001002	砌块墙 1.名称：加气混凝土砌块墙200mm厚 2.做法：专用砂浆Mb5.0 砌筑(含顶部塞砌)，砌筑高度3.6m内 3.其他：详见图纸设计	m3		153.42	249.6	1.04	192.52	21.56	425.62
	4-2-1 换	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙[干拌砂浆]	10m3	0.1	153.42	249.6	1.04			
		材料费中：暂估价合计								
11	010402001007	砌块墙 1.名称：加气混凝土砌块墙200mm厚 2.做法：专用砂浆Mb5.0 砌筑(含顶部塞砌)，砌筑高度大于等于3.6m 3.其他：详见图纸设计	m3		200.63	249.6	1.04	251.77	28.2	479.47
	4-2-1 R*1.3	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙 如超过3.6m时，其超过部分工程量的定额人工*1.3[干拌砂浆]	10m3	0.1	200.63	249.6	1.04			
		材料费中：暂估价合计								
12	010402001005	砌块墙 1.名称：加气混凝土砌块墙100mm厚 2.做法：专用砂浆Mb5.0 砌筑(含顶部塞砌)，砌筑高度3.6m内 3.其他：详见图纸设计	m3		153.42	249.6	1.04	192.52	21.56	425.62
	4-2-1 换	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙[干拌砂浆]	10m3	0.1	153.42	249.6	1.04			
		材料费中：暂估价合计								
13	010402001008	砌块墙 1.名称：加气混凝土砌块墙100mm厚 2.做法：专用砂浆Mb5.0 砌筑(含顶部塞砌)，砌筑高度大于等于3.6m 3.其他：详见图纸设计	m3		200.63	249.6	1.04	251.77	28.2	479.47
	4-2-1 R*1.3	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙 如超过3.6m时，其超过部分工程量的定额人工*1.3[干拌砂浆]	10m3	0.1	200.63	249.6	1.04			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
14	010516004001	钢丝网钢板网 1. 钢筋种类、规格:墙面 钢丝网	m2		4.59	9.42		5.76	0.65	14.66
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	4.59	9.42				
		材料费中: 暂估价合计								
15	010516004002	钢丝网钢板网 1. 钢筋种类、规格:墙面 抗震网	m2		4.59	10.35		5.76	0.65	15.59
	5-4-69	墙面钉钢板网	10m2	0.1	4.59	10.34				
		材料费中: 暂估价合计								
16	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3		84.66	395.66	0.64	106.24	10.62	491.58
	2-1-28 换	C15无筋混凝土垫层 换 为【C20现浇混凝土 碎石 <31.5】	10m3	0.1	84.66	395.66	0.64			
		材料费中: 暂估价合计								
17	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3		63.75	428.68	0.46	80	8	500.89
	5-1-6	C30混凝土独立基础	10m3	0.1	63.75	428.68	0.46			
		材料费中: 暂估价合计								
18	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3		175.64	415.15	1.35	220.42	22.04	614.18
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	175.64	415.15	1.35			
		材料费中: 暂估价合计								
19	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3		303.86	415.19	1.8	381.31	38.13	758.98
	5-1-17 换	C20现浇混凝土 构造柱 换为【C25现浇混凝土 碎 石<20】	10m3	0.1	303.86	415.19	1.8			
		材料费中: 暂估价合计								
20	010502003001	异形柱 1. 柱形状:圆形 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3		194	414.29	1.35	243.46	24.35	633.99

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	5-1-15	C30圆形柱	10m3	0.1	194	414.29	1.35			
		材料费中：暂估价合计								
21	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位: -0.1m处梁	m3		89.86	443.7	0.54	112.77	11.28	545.38
	5-1-18	C30基础梁	10m3	0.1	89.86	443.7	0.54			
		材料费中：暂估价合计								
22	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3		95.06	443.09	0.54	119.3	11.93	550.62
	5-1-19	C30框架梁、连续梁	10m3	0.1	95.06	443.09	0.54			
		材料费中：暂估价合计								
23	010503004001	圈梁 1. 部位: 窗台压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3		261.12	455.13	0.54	327.68	32.77	749.56
	5-1-21 换	C20圈梁及压顶 换为【C25现浇混凝土 碎石<20】	10m3	0.1	261.11	455.11	0.53			
		材料费中：暂估价合计								
24	010503004002	圈梁 1. 部位: 止水带 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3		261.12	446.19	0.54	327.68	32.77	740.62
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	261.12	446.19	0.54			
		材料费中：暂估价合计								
25	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3		308.45	510.36	0.54	387.07	38.71	858.06
	5-1-22 换	C20过梁 换为【C25现浇混凝土 碎石<20】	10m3	0.1	308.44	510.36	0.53			
		材料费中：暂估价合计								
26	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 墙体类型、材料种类: 女儿墙	m3		156.98	414.84	1.14	196.99	19.7	592.66

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	5-1-26 换	C30现浇混凝土 直、弧形 混凝土墙 换为【C30现 浇混凝土 碎石<31.5】	10m3	0.1	156.98	414.84	1.14			
		材料费中：暂估价合计								
27	010505006001	栏板 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 自密实混凝土 3. 其他：清水混凝土墙、 挂板及顶部盖板	m3		243.07	564.35	1.6	305.02	30.5	839.52
	5-1-48	C30栏板	10m3	0.1	243.07	564.35	1.6			
		材料费中：暂估价合计								
28	010505001001	有梁板 1. 部位：屋面梁板、卫生 间梁板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30， P8抗渗	m3		60.18	479.77	0.55	75.52	7.55	548.05
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	60.18	479.77	0.55			
		材料费中：暂估价合计								
29	010505001002	有梁板 1. 部位：无水房间梁板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3		60.18	469.04	0.55	75.52	7.55	537.32
	5-1-31 换	C30有梁板 换为【C30现 浇混凝土 碎石<31.5】	10m3	0.1	60.18	469.04	0.55			
		材料费中：暂估价合计								
30	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3		242.15	502.82	1.6	303.87	30.39	776.96
	5-1-49 换	C30挑檐、天沟 换为【C 30现浇混凝土 碎石<31. 5】	10m3	0.1	242.15	502.82	1.6			
		材料费中：暂估价合计								
31	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：砌体 加筋 钢筋HRB400≤φ6	t		1292.34	3710.8	335.22	1621.76	162.18	5500.5 4
	5-4-67	砌体加固筋焊接≤φ6.5	t	1	1292.35	3710.8	335.23			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
32	010515001002	现浇构件钢筋 1. 现浇构件箍筋：钢筋 HRB400 Φ6	t		2164.44	3561.52	118.91	2716.16	271.62	6116.49
	5-4-30 换	现浇构件箍筋≤Φ10 实际箍筋采用HRB335(HRB400)规格时 机械*1.38,材料[01010109]换为[01010183]	t	1	2164.45	3561.52	118.91			
		材料费中：暂估价合计								
33	010515001003	现浇构件钢筋 1. 现浇构件箍筋：钢筋HRB400 Φ8	t		2164.44	3263.64	118.91	2716.16	271.62	5818.61
	5-4-30 换	现浇构件箍筋≤Φ10 实际箍筋采用HRB335(HRB400)规格时 机械*1.38,材料[01010109]换为[01010183]	t	1	2164.44	3263.64	118.91			
		材料费中：暂估价合计								
34	010515001004	现浇构件钢筋 1. 现浇构件箍筋：钢筋HRB400 Φ10	t		2164.44	3218.52	118.91	2716.16	271.62	5773.49
	5-4-30 换	现浇构件箍筋≤Φ10 实际箍筋采用HRB335(HRB400)规格时 机械*1.38,材料[01010109]换为[01010183]	t	1	2164.44	3218.52	118.91			
		材料费中：暂估价合计								
35	010515001005	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋：钢筋HRB400 Φ6	t		1294.38	3561.52	86.04	1624.32	162.43	5104.37
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335(Φ10) ≤Φ10	t	1	1294.35	3561.5	86.05			
		材料费中：暂估价合计								
36	010515001006	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋：钢筋HRB400 Φ8	t		1294.38	3263.64	86.04	1624.32	162.43	4806.49
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335(Φ10) ≤Φ10	t	1	1294.38	3263.64	86.04			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
37	010515001007	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 Φ10	t		1294.38	3263.64	86.04	1624.32	162.43	4806.49
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ Φ10	t	1	1294.38	3263.64	86.04			
		材料费中: 暂估价合计								
38	010515001008	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 Φ12	t		992.46	3268.46	115.4	1245.44	124.54	4500.86
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ Φ18	t	1	992.46	3268.46	115.4			
		材料费中: 暂估价合计								
39	010515001009	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 Φ14	t		992.46	3240.85	115.4	1245.44	124.54	4473.25
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ Φ18	t	1	992.46	3240.85	115.4			
		材料费中: 暂估价合计								
40	010515001010	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 Φ16	t		992.46	3213.24	115.4	1245.44	124.54	4445.64
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ Φ18	t	1	992.46	3213.24	115.4			
		材料费中: 暂估价合计								
41	010515001011	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 Φ18	t		992.46	3213.24	115.4	1245.44	124.54	4445.64
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ Φ18	t	1	992.46	3213.24	115.4			
		材料费中: 暂估价合计								
42	010515001012	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 Φ20	t		638.52	3229.43	37.76	801.28	80.13	3985.84
	5-4-7	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ Φ25	t	1	638.52	3229.43	37.76			
		材料费中: 暂估价合计								
43	010515001013	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 Φ22	t		638.52	3174.21	37.76	801.28	80.13	3930.62
	5-4-7	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ Φ25	t	1	638.52	3174.21	37.76			
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
44	010515001014	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋:钢筋HRB400 $\Phi$ 25	t		638.52	3229.43	37.76	801.28	80.13	3985.84
	5-4-7	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) $\leq \Phi$ 25	t	1	638.52	3229.43	37.76			
		材料费中：暂估价合计								
45	010515011005	植筋 1. 植筋钢筋 $\Phi$ 12 2. 部位：构造柱	根		7.24	3.55		9.09	0.91	11.7
	5-4-79	植筋 $\leq \Phi$ 16	10根	0.1	7.24	3.55				
		材料费中：暂估价合计								
46	010515011003	植筋 1. 植筋钢筋 $\Phi$ 6 2. 部位：墙体	根		5.81	1.89		7.3	0.73	8.43
	5-4-78	植筋 $\leq \Phi$ 10	10根	0.1	5.81	1.89				
		材料费中：暂估价合计								
47	010516003001	机械连接 1. 电渣压力焊接头 $\Phi$ 16	个		2.86	0.72	1.64	3.58	0.36	5.58
	5-4-58	电渣压力焊接头 $\Phi$ 16	10个	0.1	2.86	0.72	1.64			
		材料费中：暂估价合计								
48	010516003003	机械连接 1. 电渣压力焊接头 $\Phi$ 18	个		3.26	0.91	1.76	4.1	0.41	6.34
	5-4-59	电渣压力焊接头 $\Phi$ 18	10个	0.1	3.26	0.91	1.76			
		材料费中：暂估价合计								
49	010516003004	机械连接 1. 电渣压力焊接头 $\Phi$ 20	个		3.77	1.17	3.12	4.74	0.47	8.53
	5-4-60	电渣压力焊接头 $\Phi$ 20	10个	0.1	3.77	1.17	3.12			
		材料费中：暂估价合计								
50	010516003002	机械连接 1. 直螺纹套筒连接 $\leq \Phi$ 25	个		11.83	15.56	1.14	14.85	1.49	30.02
	5-4-47	螺纹套筒钢筋接头 $\leq \Phi$ 25	10个	0.1	11.83	15.56	1.14			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等 标段：  
3 村游客服务中心衔接资金项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
51	010507001001	散水 1.名称:细石混凝土散水 2.做法:素土夯实,150mm3:7灰土垫层,40mm厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光,坡度5% 3.其他:详见图纸设计	m2		24.89	42.48	0.48	31.23	10.12	77.97
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	24.89	42.48	0.48			
		材料费中:暂估价合计								
52	010507001002	坡道 1.名称:混凝土坡道 2.做法:素土夯实,夯实系数大于0.94,150mm厚3:7灰土,60mm厚C20混凝土 3.其他:详见图纸设计	m2		42.25	82.8	0.89	53.02	17.18	143.12
	16-6-83 换	水泥砂浆(带礞碴)坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚[干拌砂浆]	10m2	0.1	42.25	82.8	0.89			
		材料费中:暂估价合计								
53	010507004001	台阶 1.名称:混凝土台阶 2.做法:素土夯实,300mm厚3:7灰土垫层,60mm厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 3.其他:详见图纸设计	m2		46.1	108.33	0.81	57.86	17.93	173.17
	16-6-88	随打随抹混凝土台阶 灰土垫层	10m2	0.1	46.1	108.33	0.81			
		材料费中:暂估价合计								
54	010404001001	地面灰土垫层 1.名称:3:7灰土垫层 2.做法:150mm厚3:7灰土,素土夯实,压实字数≥0.94	m3		70.18	140.31	1.3	88.06	8.81	220.6
	2-1-1	3:7灰土垫层 机械振动	10m3	0.1	70.18	140.31	1.3			
		材料费中:暂估价合计								
55	010501001002	地面砼垫层 1.名称:混凝土垫层 2.做法:60mm厚C20混凝土垫层随打随抹平	m3		84.66	404.6	0.64	106.24	10.62	500.52

注:若为暂估价材料,在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	2-1-28 换	C15无筋混凝土垫层 换为【C20现浇混凝土 碎石<20】	10m3	0.1	84.66	404.6	0.64			
		材料费中：暂估价合计								
56	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：20mm厚胶粉聚苯颗粒保温	m2		14.08	9.24	0.53	17.66	1.98	25.83
	10-1-55 换	立面保温 胶粉聚苯颗粒保温 厚度30mm 实际厚度(mm)：20	10m2	0.1	14.08	9.24	0.53			
		材料费中：暂估价合计								
57	010902001002	屋面卷材防水 1. 名称：屋面02 2. 做法：两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材（II型） 3. 适用范围：上人屋面 4. 其他：详见图纸设计	m2		4.59	86.1		5.76	0.58	91.27
	9-2-10 + 9-2-12	改性沥青卷材热熔法 一层 平面 实际层数(层)：2	10m2	0.1	4.59	86.1				
		材料费中：暂估价合计								
58	010902001003	屋面卷材防水 1. 名称：屋面02 2. 做法：0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3mm厚聚合物水泥粘结料一层（芯材厚度≥0.5） 3. 适用范围：上人屋面 4. 其他：详见图纸设计	m2		5.89	53.56		7.4	0.82	60.27
	9-2-23	聚氯乙烯卷材冷粘法 一层 平面	10m2	0.1	3.16	25.08				
	9-2-51 换	聚合物水泥防水涂料 厚1mm 平面 实际厚度(mm)：1.3	10m2	0.1	2.73	28.47				
		材料费中：暂估价合计								
59	011001001001	保温隔热屋面 1. 名称：屋面保温 2. 做法：100mm挤塑聚苯板（燃烧性能A级） 3. 适用范围：上人屋面 4. 其他：详见图纸设计	m2		3.16	54.16		3.97	0.4	57.72
	10-1-16	混凝土板上保温 干铺聚苯保温板	10m2	0.1	3.16	54.16				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
60	010902003002	屋面刚性层 1.名称：屋面02 2.做法：最薄处30mm厚轻骨料混凝土找坡2%（按规范设置1.2mm厚直接50mm304不锈钢排气管）；30mm厚C20细石混凝土找平层；200g/m <sup>2</sup> 聚酯无纺布隔离层；40mm厚C20细石混凝土随打随抹平，内配双向Φ4@100钢筋网片（6m*6m分格，缝宽20mm，密封胶嵌缝，钢筋网在分隔缝处断开） 3.适用范围：上人屋面 4.其他：详见图纸设计	m <sup>2</sup>		30.23	65.21	0.05	37.94	7.21	102.7
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m <sup>2</sup>	0.1	9.69	17.86	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m							
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m <sup>2</sup>	0.1	4.18	13.6				
	2-1-40	地基处理 土工布 平铺	10m <sup>2</sup>	0.1	1.94	7.58				
	9-2-65 换	细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):30	10m <sup>2</sup>	0.1	8.26	13.66	0.02			
	11-1-4 换	细石混凝土 40mm 实际厚度(mm):30	10m <sup>2</sup>	0.1	6.16	12.51	0.01			
		材料费中：暂估价合计								
61	010902004001	屋面排水管 1.名称：屋面排水弯头落水口 2.做法：详见图纸设计	套		10.3	74.14		12.93	1.53	85.97
	9-3-9	铸铁管排水 弯头落水口(含算子板)	10个	0.1	10.3	74.14				
		材料费中：暂估价合计								
62	010903004001	墙面变形缝 1.部位：混凝土女儿墙、挑檐伸缩缝 2.嵌缝材料种类：防水弹性材料 3.其他：详见图纸设计	m		20.1	81.05		25.22	2.78	103.93
	9-4-10	变形缝与止水带 泡沫塑料填塞 立面	10m	0.1	5.41	4.07				
	9-4-18	变形缝与止水带 不锈钢盖板 立面	10m	0.1	14.69	76.98				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
63	011701002001	外脚手架 1. 搭设方式: 柱脚手架 2. 脚手架材质: 钢管脚手 架	m2		4.69	5.31	1.42	5.89	0.66	12.08
	17-1-6	单排外钢管脚手架≤6m	10m2	0.1	4.69	5.3	1.42			
		材料费中: 暂估价合计								
64	011701002002	外脚手架 1. 搭设方式: 外脚手架 2. 脚手架材质: 钢管脚手 架	m2		13.15	19.5	1.59	16.51	1.85	36.09
	17-1-10	双排外钢管脚手架≤24m	10m2	0.1	10.91	10.6	1.59			
	17-6-1	立挂式安全网	10m2	0.1	0.2	1.35				
	17-6-6	密目网垂直封闭	10m2	0.1	2.04	7.55				
		材料费中: 暂估价合计								
65	011701003001	里脚手架 1. 搭设方式: 砌筑脚手架 2. 脚手架材质: 钢管脚 手架	m2		7.34	4.26	0.96	9.22	1.03	13.59
	17-2-4	双排里脚手架≤6m	10m2	0.1	7.34	4.25	0.96			
		材料费中: 暂估价合计								
66	011702001001	基础 1. 基础类型: 垫层模板	m2		10.71	27.97	0.05	13.44	1.51	40.24
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	10.71	27.97	0.05			
		材料费中: 暂估价合计								
67	011702001002	基础 1. 基础类型: 独立基础模 板	m2		27.95	100.3	0.35	35.07	3.93	132.53
	18-1-15	独立基础钢筋混凝土复合 木模板木支撑	10m2	0.1	27.95	100.3	0.35			
		材料费中: 暂估价合计								
68	011702002001	矩形柱 1. 名称: 柱模板 2. 支撑高度综合考虑 3. 清单工程量等于定额工 程量	m2		23.68	29.68	0.08	29.72	3.32	56.76
	18-1-36	矩形柱复合木模板钢支撑	10m2	0.1	22.44	29.43	0.08			
	18-1-48	柱支撑高度>3.6m 每增1 m钢支撑	10m2	0.0435	1.24	0.24				
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
69	011702003001	构造柱 1. 构造柱模板	m2		29.78	43.15	0.12	37.38	4.19	77.24
	18-1-40	构造柱复合木模板钢支撑	10m2	0.1	29.78	43.15	0.12			
		材料费中：暂估价合计								
70	011702004001	异形柱 1. 名称：圆柱模板 2. 支撑高度综合考虑 3. 清单工程量等于定额工 程量	m2		49.53	30.16	0.08	62.15	6.95	86.72
	18-1-44	异形柱复合木模板钢支撑	10m2	0.1	34.68	27.34	0.08			
	18-1-48	柱支撑高度>3.6m 每增1 m钢支撑	10m2	0.5199	14.85	2.82				
		材料费中：暂估价合计								
71	011702005001	基础梁 -0.1m处基础梁模板 清单工程量等于定额工程 量	m2		19.38	32.69	0.14	24.32	2.72	54.93
	18-1-52	基础梁复合木模板钢支撑	10m2	0.1	19.38	32.69	0.13			
		材料费中：暂估价合计								
72	011702006001	矩形梁 单梁模板，支撑高度综合 考虑，清单工程量等于定 额工程量	m2		27.34	33.79	0.14	34.3	3.84	65.11
	18-1-70	梁支撑高度>3.6m 每增1 m钢支撑	10m2	0.1	3.06	0.67				
	18-1-56	矩形梁复合木模板对拉螺 栓钢支撑	10m2	0.1	24.28	33.11	0.13			
		材料费中：暂估价合计								
73	011702008001	圈梁 圈梁、止水带、窗台压顶 模板	m2		23.87	32.08	0.13	29.95	3.36	59.44
	18-1-61	圈梁直形复合木模板木支 撑	10m2	0.1	23.87	32.08	0.13			
		材料费中：暂估价合计								
74	011702009001	过梁 过梁模板	m2		36.62	42.8	0.25	45.95	5.15	84.82
	18-1-65	过梁复合木模板木支撑	10m2	0.1	36.62	42.8	0.25			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等 3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
75	011702011002	直形墙 1. 女儿墙模板 2. 支撑高度综合确定(含 对拉螺栓端头处理增加、 堵眼增加)	m2		15.81	38.36	0.06	19.84	2.22	56.45
	18-1-75	直形墙复合木模板对拉螺 栓木支撑	10m2	0.1	15.81	38.36	0.06			
		材料费中：暂估价合计								
76	011702021001	栏板 外挑檐造型部位	m2		37.94	53.28	0.26	47.62	5.33	96.81
	18-1-106	栏板木模板木支撑	10m2	0.1	37.94	53.28	0.26			
		材料费中：暂估价合计								
77	011702014004	有梁板 1. 名称：有梁板模板 2. 支撑高度5.75 3. 清单工程量等于定额工 程量	m2		31.42	30.31	0.13	39.42	4.42	66.28
	18-1-92 换	有梁板复合木模板钢支撑 实际高度(m):5.75	10m2	0.1	31.42	30.31	0.13			
		材料费中：暂估价合计								
78	011702014002	有梁板 1. 名称：有梁板模板 2. 支撑高度5.5 3. 清单工程量等于定额工 程量	m2		28.36	29.73	0.13	35.58	3.99	62.21
	18-1-92 换	有梁板复合木模板钢支撑 实际高度(m):5.5	10m2	0.1	28.36	29.73	0.13			
		材料费中：暂估价合计								
79	011702014003	有梁板 1. 名称：有梁板模板 2. 支撑高度4.75 3. 清单工程量等于定额工 程量	m2		28.36	29.73	0.13	35.58	3.99	62.21
	18-1-92 换	有梁板复合木模板钢支撑 实际高度(m):4.75	10m2	0.1	28.36	29.73	0.13			
		材料费中：暂估价合计								
80	011702022001	天沟、檐沟 挑檐模板	m2		45.39	24.81	0.58	56.96	6.38	77.16
	18-1-107	天沟、挑檐木模板木支撑	10m2	0.1	45.39	24.81	0.58			
		材料费中：暂估价合计								
81	011702029001	散水 散水、坡道、台阶模板	m2		26.32	14.7	0.06	33.02	3.7	44.78

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	18-1-115	台阶木模板木支撑	10m2	0.1	26.32	14.7	0.06			
		材料费中：暂估价合计								
82	011703001001	垂直运输 1. 主体垂直运输	m2		5.94		49.38	7.45	0.83	56.15
	19-1-18 换	檐高≤20m现浇混凝土结构垂直运输 标准层建筑 面积≤1000m2 主体工程 垂直运输 机械[99050104 0] 含量*0.7 实际层高(m):6	10m2	0.1	5.93		49.38			
		材料费中：暂估价合计								
83	011703001002	垂直运输 ±0.00以下垂直运输	m2		1.99		11.41	2.5	0.28	13.68
	19-1-8 *0.5	±0.00以下无地下室独立 基础垂直运输 底层建筑 面积≤1000m2 民用建筑 (无地下室) ±0.00以下 基础含量≤3m3/10m2 (底 层建筑面积) 单价*0.5	10m2	0.1	1.99		11.41			
		材料费中：暂估价合计								
84	011705001002	大型机械设备进出场及安 拆 挖掘机进出场	项		1224	241.95	2983.13	1536	172.03	4621.11
	19-3-34	履带式挖掘机履带式液压 锤场外运输	台次	1	1224	241.95	2983.13			
		材料费中：暂估价合计								
85	01B001	商砼泵送费 1. 商砼泵送费 2. 泵送方式自行考虑	m3			25				25
	补子目2	商砼泵送费	m3	1		25				
		材料费中：暂估价合计								
86	011705001001	大型机械设备进出场及安 拆 塔吊进出场及安拆	台次		5610	438.7	13204.37	7040	788.48	20041.55
	19-3-5	自升式塔式起重机安拆 檐高≤20m	台次	1	4080	308.75	5489.91			
	19-3-18	自升式塔式起重机场外运 输 檐高≤20m	台次	1	1530	129.95	7714.46			
		材料费中：暂估价合计								
87	011705002001	大型机械基础 1. 塔吊基础	m3		172.28	667.63	9.78	216.19	24.21	873.9
	19-3-1	现浇混凝土独立式基础	10m3	0.1	172.28	667.62	9.78			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单 价(元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪  
等 3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

# 工料机汇总表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 1 页 共 5 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	3386.48	102	345421.12	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	41.80	110	4597.64	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
3	80210077	C20细石混凝土	m <sup>3</sup>	77.80	398.23	30983.3	
4	80210007	C20现浇混凝土碎石<20	m <sup>3</sup>	35.85	398.23	14275	
5	80210009	C20现浇混凝土碎石<31.5	m <sup>3</sup>	18.16	389.38	7071.06	
6	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m <sup>3</sup>	2.86	389.38	1112.7	
7	80210015	C25现浇混凝土碎石<20	m <sup>3</sup>	5.29	407.08	2155.39	
8	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m <sup>3</sup>	24.75	460.18	11387.15	
9	80210021@1	C30现浇混凝土P8	m <sup>3</sup>	180.45	417.7	75372.54	
10	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m <sup>3</sup>	246.57	407.08	100372.18	
11	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m <sup>3</sup>	85.13	407.08	34655.9	
12	14410047	FL-15胶粘剂	kg	938.32	14.43	13539.99	
13	13050049	JS复合防水涂料	kg	2221.20	10.27	22811.76	
14	13350003	SBS弹性沥青防水胶	kg	231.74	25.78	5974.15	
15	13330005	SBS防水卷材	m <sup>2</sup>	1853.17	32.74	60672.67	
16	14410051	SHZ植筋胶泥	kg	11.45	19.63	224.76	
17	35050001	安全网	m <sup>2</sup>	248.60	2.52	626.47	
18	01290091	不锈钢板 δ 1	m <sup>2</sup>	5.30	132.74	703.52	
19	CLFTZ	材料费调整	元	-1.10	1	-1.1	
20	34050003	草板纸80#	张	752.57	3.92	2950.09	
21	02330005	草袋	m <sup>2</sup>	25.14	4.81	120.92	
22	35030029	底座	个	6.42	6.19	39.72	
23	34110009	电	kW·h	39.99	0.8	31.99	
24	990501040	电动单筒快速卷扬机20kN	台班	39.66	224.23	8893.46	
25	990503030	电动单筒慢速卷扬机50kN	台班	15.17	207.8	3151.92	
26	990123010	电动夯实机250N·m	台班	25.26	28.3	714.78	
27	990782510	电动切割机	台班	1.61	12	19.37	
28	03130107	电焊条E4303 φ3.2	kg	320.61	9.56	3065.05	
29	34090043	电渣	kg	75.20	1.95	146.64	
30	990916010	电渣焊机1000A	台班	5.04	176.14	888.29	
31	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	1252.98	5.62	7041.75	
32	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	369.89	5.9	2182.37	
33	01290251	镀锌铁皮26#	m <sup>2</sup>	5.05	34.46	174.17	

# 工料机汇总表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 2 页 共 5 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	990910030	对焊机75kV·A	台班	1.73	121.7	210.46	
35	35020005	对接扣件	个	23.35	4.42	103.22	
36	03010365	对拉螺栓	kg	0.90	7.11	6.38	
37	14010001	防腐油	kg	0.69	2.09	1.44	
38	35010005	复合木模板	m2	815.31	39.24	31992.62	
39	13350019	改性沥青嵌缝油膏	kg	89.28	5.59	499.08	
40	990611010	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.44	249.48	108.9	
41	03150509	钢板网	m2	107.48	9.29	998.47	
42	17010057	钢管φ48.3×3.6	m	243.56	16.37	3987.14	
43	01010009	钢筋HPB300≤φ10	t	0.53	3141.59	1654.05	
44	01010027@1	钢筋HRB335φ6	t	0.15	3433.63	514.84	
45	01010027@2	钢筋HRB335φ8	t	10.03	3141.59	31505.88	
46	01010027@3	钢筋HRB335φ10	t	5.90	3141.59	18543.99	
47	01010029@1	钢筋HRB335φ12	t	2.68	3053.1	8176.2	
48	01010029@2	钢筋HRB335φ14	t	1.45	3026.55	4390.92	
49	01010029@3	钢筋HRB335φ16	t	4.62	3000	13846.56	
50	01010029@4	钢筋HRB335φ18	t	5.35	3000	16052.4	
51	01010033	钢筋HRB335≤φ25	t	0.82	3000	2466.45	
52	01010033@1	钢筋HRB335φ20	t	5.92	3000	17759.04	
53	01010033@2	钢筋HRB335φ22	t	7.36	2946.9	21701.68	
54	01010033@3	钢筋HRB335φ25	t	7.01	3000	21035.04	
55	01010065@1	钢筋HRB335φ6	t	0.41	3433.63	1400.92	
56	01010073@1	钢筋HRB335φ6	t	0.26	3433.63	909.23	
57	01010089@1	钢筋HRB335φ12	t	0.12	3053.1	351.72	
58	990702010	钢筋切断机40mm	台班	13.93	45.1	628.43	
59	990703010	钢筋弯曲机40mm	台班	24.77	27.15	672.58	
60	03130703	钢钎φ22~25	kg	14.69	8.73	128.27	
61	03150501	钢丝网	m2	783.69	12.39	9709.9	
62	03150501@1	钢丝网墙面	m2	110.16	8.41	926.41	
63	14350025	隔离剂	kg	334.41	2.98	996.54	
64	01010183@1	箍筋HRB335φ6	t	0.89	3433.63	3064.51	
65	01010183@2	箍筋HRB335φ8	t	9.71	3141.59	30512.5	
66	01010183@3	箍筋HRB335φ10	t	1.70	3097.35	5279.19	
67	03130515	焊锡	kg	0.34	34.51	11.87	

# 工料机汇总表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 3 页 共 5 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
68	03130813	合金钢钻头	个	28.25	8.74	246.89	
69	13050015	红丹防锈漆	kg	84.28	13.63	1148.71	
70	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	2.42	165.05	399.65	
71	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	0.89	202.44	181.09	
72	994500050	回程费占人材机费	元	2452.22	1	2452.22	
73	35020001	回转扣件	个	22.68	5.31	120.43	
74	GB80010001@1	混合砂浆(干拌)[砌筑]M5.0	m3	3.19	388.35	1237.44	
75	GB80010001@2	混合砂浆(干拌)[砌筑]薄灰缝	m3	7.29	388.35	2829.46	
76	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	17.13	7.74	132.59	
77	990618520	混凝土振捣器插入式	台班	34.83	8.02	279.31	
78	JXFTZ	机械费调整	元	1.71	1	1.71	
79	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	7.87	94.74	745.78	
80	14430055	胶料粉	kg	781.21	1.82	1421.79	
81	09000015	锯成材	m3	33.93	1681.42	57042.34	
82	15130001	聚苯乙烯颗粒	kg	69.75	5.56	387.81	
83	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ 100	m2	761.30	53.1	40424.89	
84	15130011	聚苯乙烯泡沫塑料板	m3	0.06	530.97	31.86	
85	13330013	聚氯乙烯卷材	m2	926.58	7.08	6560.21	
86	35020011	梁卡具模板用	kg	192.47	5.31	1022.01	
87	35020013	零星卡具	kg	29.34	7.08	207.75	
88	990110030	轮胎式装载机1.5m3	台班	1.40	606.82	847.53	
89	03010145	螺栓M20×(110~150)	套	72.00	2.49	179.28	
90	01010129	螺纹钢筋 φ 16	kg	10.24	3	30.72	
91	01010131	螺纹钢筋 φ 18	kg	22.21	3	66.62	
92	01010133	螺纹钢筋 φ 20	kg	42.58	3	127.74	
93	01010135	螺纹钢筋 φ 22	kg	24.05	2.95	70.94	
94	03151123	螺纹套筒 φ 25以内	套	271.69	14.78	4015.58	
95	990106030	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3	台班	1.35	1086.47	1464.99	
96	990101015	履带式推土机75kW	台班	1.64	834.41	1365.5	
97	35050003	密目网	m2	923.52	5.82	5374.9	
98	05030007	模板材	m3	9.11	1835.07	16716.39	
99	34110019	木柴	kg	19.34	1.62	31.33	
100	990711010	木工双面压刨床600mm	台班	1.37	54.45	74.82	

# 工料机汇总表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 4 页 共 5 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
101	990706010	木工圆锯机500mm	台班	19.97	28.23	563.72	
102	35030019	木脚手板△=5cm	m3	3.22	1716.81	5533.64	
103	35030023	木脚手杆φ100	m3	0.08	1415.93	115.64	
104	02190009	尼龙帽	个	56.04	0.95	53.24	
105	04090047	黏土	m3	112.34	20.04	2251.33	
106	990403030	平板拖车组40t	台班	0.70	1392.12	974.48	
107	990403040	平板拖车组60t	台班	1.00	1550.07	1550.07	
108	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	2.27	265.49	601.73	
109	04010021	普通硅酸盐水泥42.5MPa	kg	132.86	0.27	35.87	
110	990304004	汽车式起重机8t	台班	0.15	724.5	111.99	
111	990304020	汽车式起重机20t	台班	3.00	988.31	2964.93	
112	990304036	汽车式起重机40t	台班	3.50	1485.16	5198.06	
113	13410001	嵌缝料	kg	81.14	2.24	181.75	
114	03110157	切割锯片	片	0.13	79.2	10.65	
115	991217110	轻便钎探器	台班	1.44	233.24	335.57	
116	14410123	乳液界面剂	kg	88.57	1.88	166.52	
117	990409020	洒水车4000L	台班	0.20	439.07	87.65	
118	990745520	砂轮切割机φ400	台班	1.61	23.98	38.7	
119	BCCLF3	商砼泵送费	m3	519.10	25	12977.5	
120	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	0.05	543.69	29.33	
121	04130005	烧结煤矸石普通砖240×115×53	m3	4.46	371.68	1657.77	
122	04090015	石灰	t	23.74	466.02	11062.52	
123	15010003	石棉(六级)	kg	0.89	3.19	2.84	
124	04090019	石英粉	kg	35.06	0.36	12.62	
125	13310005	石油沥青10#	kg	18.13	3.52	63.83	
126	13310007	石油沥青30#	kg	1.90	4.07	7.73	
127	80150009	石油沥青玛蹄脂	m3	0.03	5929.2	166.02	
128	34110003	水	m3	340.13	6.36	2163.25	
129	04010001	水泥	kg	194.07	0.37	71.81	
130	GB80050005	水泥抹灰砂浆(干拌)1:1	m3	0.03	475.73	16.59	
131	GB80050009	水泥抹灰砂浆(干拌)1:2	m3	0.14	475.73	66.32	
132	02090013	塑料薄膜	m2	2123.67	1.86	3950.02	
133	34070007	塑料卡套	套	4.30	3.1	13.34	
134	18290003	塑料套管	套	33.21	4.42	146.77	

# 工料机汇总表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 5 页 共 5 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
135	03150903	铁件	kg	103.17	4.78	493.17	
136	BCCLF1	土方购买	m3	570.88	23	13130.24	
137	02270027	土工布	m2	794.88	7.12	5659.57	
138	04150015@1	外墙自保温砌块600×300×240	m3	67.67	330.1	22337.07	
139	14310067	盐酸	kg	0.07	0.77	0.06	
140	14390041	液化石油气	kg	457.70	4.03	1844.54	
141	14050005	油漆溶剂油	kg	9.59	4.42	42.41	
142	03150139	圆钉	kg	595.01	5.58	3320.15	
143	990401025	载重汽车6t	台班	7.18	417.36	2995.2	
144	990401045	载重汽车15t	台班	3.16	737.55	2327.66	
145	05010033	枕木	m3	0.08	2017.7	169.49	
146	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×200×240	m3	26.86	203.88	5475.98	
147	04150015@3	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×100×240	m3	2.74	203.88	557.63	
148	03150055	支撑钢管及扣件	kg	1446.62	5.66	8187.86	
149	35020003	直角扣件	个	162.58	5.31	863.29	
150	04030023	中砂	m3	0.45	165.05	74.21	
151	05330005	竹胶板	m2	15.08	39.24	591.6	
152	18010011	铸铁雨水弯头(成品)	个	4.04	25.09	101.36	
153	990730010	锥形螺纹车丝机45mm	台班	6.86	18.28	125.39	
154	990306010	自升式塔式起重机600kN·m	台班	45.87	583.69	26774.87	
155	990402040	自卸汽车15t	台班	1.93	915.19	1766.01	
156	02270047	阻燃毛毡	m2	417.58	42.5	17747.16	
		合计				1326532.65	
		其中：人工费合计				350018.76	
		材料费合计				907865.76	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				68648.13	

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪  
等 3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	22893.63
2	单价措施项目	388094.47
合 计		410988.1

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪  
等 3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价 (除税单 价)	合价 (除 税单价)	其中：暂 估价 (除 税单价)
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：柱脚 脚手架 2. 脚手架材质：钢 管脚手架	m2	1066.43	12.08	12882.47	
2	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式：外脚 脚手架 2. 脚手架材质：钢 管脚手架	m2	774.93	36.09	27967.22	
3	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式：砌筑 脚手架 2. 脚手架材质： 钢管脚手架	m2	263.46	13.59	3580.42	
4	011702001001	基础	1. 基础类型：垫层 模板	m2	24.15	40.24	971.8	
5	011702001002	基础	1. 基础类型：独立 基础模板	m2	95.59	132.53	12668.54	
6	011702002001	矩形柱	1. 名称：柱模板 2. 支撑高度综合考 虑 3. 清单工程量等于 定额工程量	m2	349.66	56.76	19846.7	
7	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	37.2	77.24	2873.33	
8	011702004001	异形柱	1. 名称：圆柱模板 2. 支撑高度综合考 虑 3. 清单工程量等于 定额工程量	m2	31.49	86.72	2730.81	
9	011702005001	基础梁	-0.1m处基础梁模 板 清单工程量等于定 额工程量	m2	429.22	54.93	23577.05	
10	011702006001	矩形梁	单梁模板，支撑高 度综合考虑，清单 工程量等于定额工 程量	m2	107.22	65.11	6981.09	
11	011702008001	圈梁	圈梁、止水带、窗 台压顶模板	m2	15.21	59.44	904.08	
12	011702009001	过梁	过梁模板	m2	7.7	84.82	653.11	
13	011702011002	直形墙	1. 女儿墙模板 2. 支撑高度综合确 定 (含对拉螺栓端 头处理增加、堵眼 增加)	m2	30.89	56.45	1743.74	
14	011702021001	栏板	外挑檐造型部位	m2	579.1	96.81	56062.67	
本页小计							173443.03	

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪 标段：  
等 3 村游客服务中心衔接资金项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单 价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)	
15	011702014004	有梁板	1. 名称：有梁板模板 2. 支撑高度5.75 3. 清单工程量等于 定额工程量	m2	365.71	66.28	24239.26		
16	011702014002	有梁板	1. 名称：有梁板模板 2. 支撑高度5.5 3. 清单工程量等于 定额工程量	m2	544.4	62.21	33867.12		
17	011702014003	有梁板	1. 名称：有梁板模板 2. 支撑高度4.75 3. 清单工程量等于 定额工程量	m2	494.29	62.21	30749.78		
18	011702022001	天沟、檐沟	挑檐模板	m2	224.16	77.16	17296.19		
19	011702029001	散水	散水、坡道、台阶 模板	m2	16.24	44.78	727.23		
20	011703001001	垂直运输	1. 主体垂直运输	m2	581.95	56.15	32676.49		
21	011703001002	垂直运输	±0.00以下垂直运 输	m2	581.95	13.68	7961.08		
22	011705001002	大型机械设备进出场及安 拆	挖掘机进出场	项	1	4621.11	4621.11		
23	01B001	商砼泵送费	1. 商砼泵送费 2. 泵送方式自行考 虑	m3	519.1	25	12977.5		
24	011705001001	大型机械设备进出场及安 拆	塔吊进出场及安拆	台次	1	20041.55	20041.55		
25	011705002001	大型机械基础	1. 塔吊基础	m3	33.75	873.9	29494.13		
本页小计								214651.44	
合 计								388094.47	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	7101.07			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	6070.72			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	8103.58			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	1618.26			
合 计					22893.63			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。  
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项	48060.58	明细详见表-14
2	暂估材料价			
3	专业工程暂估价	项		
4	发包人分包的专业工程暂估价			
5	特殊项目暂估价	项	449182.5	明细详见表-15
6	计日工			明细详见表-16
7	采购保管费			
8	其他检验试验费			
9	总承包服务费			明细详见表-17
10	其他			
合 计			497243.08	

# 暂列金额明细表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项	48060.58	一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计			48060.58	—

# 特殊项目暂估价表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
	清水混凝土造型基层处理	见二次深化图纸	m2		81504	
	全玻(无框玻璃)幕墙	见二次深化图纸	m2		367678.5	
合计					449182.5	

# 计日工表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等  
3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计							0

# 总承包服务费计价表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪等，标段：  
3 村游客服务中心衔接资金项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2025 年淄川区太河镇石安峪  
等 3 村游客服务中心衔接资金项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			154206.82
1.1	安全文明施工费			106943.7
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	66555.39
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.56	10618.52
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.65	12325.07
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.92	17444.72
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	28821.71
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	16450.44
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	1990.97
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	184533.46
<b>合 计</b>				<b>338740.28</b>