

工程名称： 高青县综合行政执法局2026年度
城区管网清淤防汛项目三标

标段名称： _____

投 标 总 价

投标总价（小写）： 748,154.47元
柒拾肆万捌仟壹佰伍拾肆元肆角
（大写）： _____
柒分

投 标 人： _____ (盖章)

法定代表人或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人：



编 制 时 间：

投标报价填报说明

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

1、工程概况：

清淤、防汛工程，位于山东省淄博市高青县。

2、编制范围：

包含清淤、防汛工程所有分部分项工程。

3、编制依据：

- （1）招标文件提供的工程量清单及有关计价要求；
- （2）工程施工相关资料；建设项目相关的标准、规范、技术资料；
- （3）（GBT50854-2024）《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》；
- （4）（GBT50856-2024）《通用安装工程工程量计算标准》；
- （5）（GBT50857-2024）《市政工程工程量计算标准》；
- （6）《山东省建筑、安装、市政工程消耗量定额》（2025年）。《山东省市政养护维修工程消耗量定额》（2020）。土建人工工日单价按综合工日单价90元/工日计算，市政人工工日单价按综合工日单价84元/工日计算。
- （7）工程类别判断依据及工程类别：依据现行《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》清淤防汛项目确定为排水工程三类。
- （8）暂列金额按清单提供金额计入。

单位工程项目清单汇总表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	612196.59
2	措施项目	42960.39
2.1	其中：安全生产费	10729.09
2.2	其中：环境保护费	8124.34
2.3	其中：文明施工费	5085.47
2.4	其中：临时设施费	11039.18
3	其他项目	31223.27
3.1	其中：暂列金额	30654.05
3.2	其中：专业工程暂估价	0
3.3	其中：计日工费用	0
3.4	其中：总承包服务费	0
3.5	其中：建设项目工伤保险	569.22
3.6	其中：优质优价费	0
3.7	其中：其他	0
4	增值税	61774.22
	合计	748154.47

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标段三青城路（含）以南，芦湖路以东					612196.59
		清淤、防汛项目					210577.40
		清淤工程					210577.40
1	040501017001	雨水方沟清淤	雨水方沟清淤 1. 断面规格:0.8*0.6 2. 淤泥深度:0.4m 3. 清淤方式: 高压疏通车冲洗, 泥浆罐车抽取 4. 余方弃置: 泥浆运至指定地方处理 5. 验收: 完工后潜望镜检测验收 6. 砖砌封堵: 封堵高度1m 7. 抽水机抽水: 封堵后抽水机排干井段内积水	m	1171	59.57	69756.47
2	040501017002	雨水方沟清淤	雨水方沟清淤 1. 断面规格:1.2*0.8 2. 淤泥深度:0.4m 3. 清淤方式: 高压疏通车冲洗, 泥浆罐车抽取 4. 余方弃置: 泥浆运至指定地方处理 5. 验收: 完工后潜望镜检测验收 6. 砖砌封堵: 封堵高度1m 7. 抽水机抽水: 封堵后抽水机排干井段内积水	m	1171	89.79	105144.09
本页小计							174900.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
3	040501017003	雨水方沟清淤	雨水方沟清淤 1. 断面规格:1*0.6 2. 淤泥深度:0.35m 3. 清淤方式: 高压疏通车冲洗, 泥浆罐车抽取 4. 余方弃置: 泥浆运至指定地方处理 5. 验收: 完工后潜望镜检测验收 6. 砖砌封堵: 封堵高度1m 7. 抽水机抽水: 封堵后抽水机排干井段内积水	m	508	70.23	35676.84	
		工程修复					401619.19	
		更换雨水支管					129535.40	
4	041001006001	拆除管道	拆除原有砼DN300管道	m	290	20.36	5904.40	
5	040501001001	混凝土管	更换雨水管道 1. 安装DN300砼管道, 垫层为砂垫层 2. 开挖深度根据实际情况 3. 垃圾外运10KM内	m	290	116.82	33877.80	
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 2m 3. 开挖方式: 机械开挖 4. 装车、不装车: 不装车	m3	870	4.82	4193.40	
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	机械夯填沟槽	m3	870	11.58	10074.60	
本页小计								89727.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040204001001	新铺人行道砖	人行道块料铺设 人行道透水砖零星维修更换 1. 块料品种、规格:60*150*300彩色透水砖 2. 结合层: 30厚1:3水泥砂浆 3、10cm厚C25混凝土垫层 4、10cm厚3:7灰土	m2	290	125.23	36316.70
9	041001002001	拆除人行道	拆除人行道 1. 零星拆除透水砖60厚及砂浆结合层 2. 拆除、清理基层混凝土100厚	m2	290	13.16	3816.40
10	040601032001	割缝	混凝土道路割缝	m	300	10.98	3294.00
11	041001001001	拆除路面	1. 拆除旧路及基层 2. 拆除路面厚度综合考虑	m2	145	9.28	1345.60
12	040203006001	机动车道沥青	沥青混凝土 1. 沥青品种:沥青混凝土冷补料 2. 部位: 路面零星修补 3. 做法: 清理基层; 用15 cm厚含灰量12%石灰稳定土填补; 乳化沥青 0.7kg/m2透层; 沥青混凝土冷补料修补10cm厚;	m2	145	116.70	16921.50
本页小计							61694.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
13	040203007001	机动车道混凝土	1. 混凝土强度等级:C30现浇混凝土 2. 厚度:20cm 3. 150厚3:7灰土夯实 4. 位置:零星混凝土路面	m2	50	80.78	4039.00	
14	041001008001	拆除混凝土结构	拆除砼结构（如方沟等）	m3	20	120.93	2418.60	
15	041001007001	拆除砖石结构	拆除砖石结构	m3	10	66.34	663.40	
16	040103003001	余方弃置	建筑垃圾外运10KM内	m3	290	23.00	6670.00	
		增设检查井					146720.80	
17	041001009001	拆除井	拆除检查井	座	40	100.00	4000.00	
18	040101003001	挖基坑土方	开挖土方，人机综合考虑	m3	120	4.82	578.40	
19	010502028001	检查井	根据现场实际增设检查井	座	40	3002.45	120098.00	
20	040204001002	新铺人行道砖	人行道块料铺设 人行道透水砖零星维修更换 1. 块料品种、规格:60*300彩色透水砖 2. 结合层: 30厚1:3水泥砂浆 3、10cm厚C25混凝土垫层 4、10cm厚3:7灰土	m2	40	125.23	5009.20	
本页小计								143476.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	040203006002	机动车道沥青	沥青混凝土 1. 沥青品种：沥青混凝土 冷补料 2. 部位：路面零星修补 3. 做法：清理基层；用15 cm厚含灰量12%石灰稳定土填补；乳化沥青 0.7kg/m ² 透层；沥青混凝土冷补料修补10cm厚；	m ²	40	116.70	4668.00	
22	040203007002	机动车道混凝土	1. 混凝土强度等级：C30现浇混凝土 2. 厚度：20cm 3. 150厚3:7灰土夯实 4. 位置：零星混凝土路面	m ²	40	80.78	3231.20	
23	040601032002	割缝	混凝土道路割缝	m	300	10.98	3294.00	
24	041001008002	拆除混凝土结构	拆除砼结构	m ³	20	120.93	2418.60	
25	041001007002	拆除砖石结构	拆除砖石结构	m ³	10	66.34	663.40	
26	040103003002	余方弃置	建筑垃圾外运10KM内	m ³	120	23.00	2760.00	
		增设雨水口					42444.40	
27	041001009002	拆除井	拆除检查井	座	40	100.00	4000.00	
28	040504010002	雨水口	根据现场实际情况增加雨水口	座	20	1408.07	28161.40	
29	040101003002	挖基坑土方	开挖土方，人机综合考虑	m ³	120	4.82	578.40	
本页小计								49775

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040203006003	机动车道沥青	沥青混凝土 1. 沥青品种：沥青混凝土 冷补料 2. 部位：路面零星修补 3. 做法：清理基层；用15 cm厚含灰量12%石灰稳定土填补；乳化沥青 0.7kg/m ² 透层；沥青混凝土冷补料修补10cm厚；	m ²	20	116.70	2334.00
31	040203007003	机动车道混凝土	1. 混凝土强度等级：C30现浇混凝土 2. 厚度：20cm 3. 150厚3:7灰土夯实 4. 位置：零星混凝土路面	m ²	20	80.78	1615.60
32	040601032003	割缝	混凝土道路割缝	m	300	10.98	3294.00
33	041001008003	拆除混凝土结构	拆除砼结构	m ³	10	120.93	1209.30
34	041001007003	拆除砖石结构	拆除砖石结构	m ³	5	66.34	331.70
35	040103003003	余方弃置	建筑垃圾外运10KM内	m ³	40	23.00	920.00
		雨水口清掏					73139.85
36	040504010001	雨水口清掏	1. 雨水口规格：现场实际尺寸 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：单篦、双篦 3. 工作内容：排水口查找、清理垃圾及淤泥，含井外3m内管道的清淤 4. 垃圾外运10KM内	座	1519	48.15	73139.85
		盖板损坏更换					9778.74
37	040402017002	损坏盖板的更换	根据现场实际规格尺寸	m ³	10	419.60	4196.00
38	040901001001	构件钢筋	盖板钢筋 φ10以内	t	1.2	4652.28	5582.74
本页小计							92623.19
合 计							612196.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 1 页 共 38 页

项目编码	040501017001	项目名称	雨水方沟清淤			计量单位	m
项目特征	雨水方沟清淤 1. 断面规格:0.8*0.6 2. 淤泥深度:0.4m 3. 清淤方式: 高压疏通车冲洗, 泥浆罐车抽取 4. 余方弃置: 泥浆运至指定地方处理 5. 验收: 完工后潜望镜检测验收 6. 砖砌封堵: 封堵高度1m 7. 抽水机抽水: 封堵后抽水机排干井段内积水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.34
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.147			84	12.35
2	材料费	-	-	-	-	-	0.56
	其他材料费						0.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.88
	其他机具使用费						34.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.78
5	管理费	-	-	47.22	17.08		8.07
6	利润	-	-	47.22	7.88		3.72
综合单价							59.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 2 页 共 38 页

项目编码	040501017002	项目名称	雨水方沟清淤			计量单位	m
项目特征	雨水方沟清淤 1. 断面规格:1.2*0.8 2. 淤泥深度:0.4m 3. 清淤方式: 高压疏通车冲洗, 泥浆罐车抽取 4. 余方弃置: 泥浆运至指定地方处理 5. 验收: 完工后潜望镜检测验收 6. 砖砌封堵: 封堵高度1m 7. 抽水机抽水: 封堵后抽水机排干井段内积水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.63
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.2218			84	18.63
2	材料费	-	-	-	-	-	0.63
	其他材料费						0.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	52.72
	其他机具使用费						52.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.98
5	管理费	-	-	71.35	17.08		12.19
6	利润	-	-	71.35	7.88		5.62
综合单价							89.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 3 页 共 38 页

项目编码	040501017003	项目名称	雨水方沟清淤			计量单位	m
项目特征	雨水方沟清淤 1. 断面规格:1*0.6 2. 淤泥深度:0.35m 3. 清淤方式: 高压疏通车冲洗, 泥浆罐车抽取 4. 余方弃置: 泥浆运至指定地方处理 5. 验收: 完工后潜望镜检测验收 6. 砖砌封堵: 封堵高度1m 7. 抽水机抽水: 封堵后抽水机排干井段内积水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.78
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.176			84	14.78
2	材料费	-	-	-	-	-	0.56
	其他材料费						0.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	40.98
	其他机具使用费						40.98
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.32
5	管理费	-	-	55.76	17.08		9.52
6	利润	-	-	55.76	7.88		4.39
综合单价							70.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 4 页 共 38 页

项目编码	041001006001	项目名称	拆除管道			计量单位	m
项目特征	拆除原有砼DN300管道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.3
1.1	综合工日(市政)	工日	0.1941			84	16.30
2	材料费	-	-	-	-	-	0
	其他材料费						0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
	其他机具使用费						0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.3
5	管理费	-	-	16.3	17.08		2.78
6	利润	-	-	16.3	7.88		1.28
综合单价							20.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 5 页 共 38 页

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	更换雨水管道 1. 安装DN300砼管道，垫层为砂垫层 2. 开挖深度根据实际情况 3. 垃圾外运10KM内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.68
1.1	综合工日(市政)	工日	0.2105			84	17.68
2	材料费	-	-	-	-	-	94.2
2.1	钢筋混凝土管管径(m以内) 300	m	1.025			80	82.00
2.2	其他材料费						12.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
	其他机具使用费						0.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	112.3
5	管理费	-	-	18.1	17.08		3.09
6	利润	-	-	18.1	7.88		1.43
综合单价							116.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 6 页 共 38 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:2m 3. 开挖方式:机械开挖 4. 装车、不装车:不装车						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.5
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.006			84	0.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
	其他材料费						0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.36
	其他机具使用费						3.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.86
5	管理费	-	-	3.86	17.08		0.66
6	利润	-	-	3.86	7.88		0.3
综合单价							4.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 7 页 共 38 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	机械夯填沟槽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.33
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.0872			84	7.32
2	材料费	-	-	-	-	-	0
	其他材料费						0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.94
	其他机具使用费						1.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.27
5	管理费	-	-	9.27	17.08		1.58
6	利润	-	-	9.27	7.88		0.73
综合单价							11.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 8 页 共 38 页

项目编码	040204001001	项目名称	新铺人行道砖			计量单位	m2
项目特征	人行道块料铺设 人行道透水砖零星维修更换 1. 块料品种、规格:60*150*300彩色透水砖 2. 结合层: 30厚1:3水泥砂浆 3、10cm厚C25混凝土垫层 4、10cm厚3:7灰土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.62
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.3169			84	26.62
2	材料费	-	-	-	-	-	90.12
2.1	彩色步砖200×100×60	m2	1.02			43	43.86
2.2	其他材料费						46.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.45
	其他机具使用费						0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	117.19
5	管理费	-	-	27.07	19.35		5.24
6	利润	-	-	27.07	10.36		2.8
综合单价							125.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 9 页 共 38 页

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道			计量单位	m2
项目特征	拆除人行道 1. 零星拆除透水砖60厚及砂浆结合层 2. 拆除、清理基层混凝土100厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.13
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.0968			84	8.13
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
	其他材料费						0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.35
	其他机具使用费						2.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.54
5	管理费	-	-	10.48	17.08		1.79
6	利润	-	-	10.48	7.88		0.83
综合单价							13.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 10 页 共 38 页

项目编码	040601032001	项目名称	割缝			计量单位	m
项目特征	混凝土道路割缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.43
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.0646			84	5.43
2	材料费	-	-	-	-	-	2.57
	其他材料费						2.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.3
	其他机具使用费						1.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.3
5	管理费	-	-	6.73	17.08		1.15
6	利润	-	-	6.73	7.88		0.53
综合单价							10.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 11 页 共 38 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1. 拆除旧路及基层 2. 拆除路面厚度综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.03
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.0599			84	5.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0.06
	其他材料费						0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.35
	其他机具使用费						2.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.44
5	管理费	-	-	7.38	17.08		1.26
6	利润	-	-	7.38	7.88		0.58
综合单价							9.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 12 页 共 38 页

项目编码	040203006001	项目名称	机动车道沥青			计量单位	m2
项目特征	沥青混凝土 1. 沥青品种：沥青混凝土冷补料 2. 部位：路面零星修补 3. 做法：清理基层；用15 cm厚含灰量12%石灰稳定土填补；乳化沥青 0.7kg/m2透层；沥青混凝土冷补料修补10cm厚；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.25
1.1	人工费调整	元	0.002			1	0.00
1.2	综合工日（市政养护）	工日	0.0386			84	3.24
2	材料费	-	-	-	-	-	104.71
2.1	中粒式沥青混凝土	m3	0.101			1000	101.00
2.2	其他材料费						3.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.99
	其他机具使用费						5.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.95
5	管理费	-	-	9.24	19.35		1.79
6	利润	-	-	9.24	10.36		0.96
综合单价							116.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 13 页 共 38 页

项目编码	040203007001	项目名称	机动车道混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 混凝土强度等级：C30现浇混凝土 2. 厚度：20cm 3. 150厚3:7灰土夯实 4. 位置：零星混凝土路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.89
1.1	综合工日（市政养护）	工日	0.1892			84	15.89
2	材料费	-	-	-	-	-	57.33
	其他材料费						57.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.19
	其他机具使用费						2.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.41
5	管理费	-	-	18.08	19.35		3.5
6	利润	-	-	18.08	10.36		1.87
综合单价							80.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 14 页 共 38 页

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构			计量单位	m3
项目特征	拆除砼结构（如方沟等）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	96.77
1.1	综合工日（市政养护）	工日	1.152			84	96.77
2	材料费	-	-	-	-	-	0
	其他材料费						0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
	其他机具使用费						0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.77
5	管理费	-	-	96.77	17.08		16.53
6	利润	-	-	96.77	7.88		7.63
综合单价							120.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 15 页 共 38 页

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构				计量单位	m3
项目特征	拆除砖石结构							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	53.09	
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.632			84	53.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
	其他材料费						0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
	其他机具使用费						0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.09	
5	管理费	-	-	53.09	17.08		9.07	
6	利润	-	-	53.09	7.88		4.18	
综合单价								66.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 16 页 共 38 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	建筑垃圾外运10KM内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	23
	其他材料费						23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
	其他机具使用费						0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23
5	管理费	-	-	0	17.08		0
6	利润	-	-	0	7.88		0
综合单价							23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 17 页 共 38 页

项目编码	041001009001	项目名称	拆除井			计量单位	座
项目特征	拆除检查井						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	100
	其他材料费						100
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
	其他机具使用费						0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100
5	管理费	-	-	0	17.08		0
6	利润	-	-	0	7.88		0
综合单价							100

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 18 页 共 38 页

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	开挖土方，人机综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.5
1.1	综合工日（市政养护）	工日	0.006			84	0.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
	其他材料费						0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.36
	其他机具使用费						3.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.86
5	管理费	-	-	3.86	17.08		0.66
6	利润	-	-	3.86	7.88		0.3
综合单价							4.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 19 页 共 38 页

项目编码	010502028001	项目名称	检查井			计量单位	座
项目特征	根据现场实际增设检查井						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	552.72
1.1	综合工日(市政)	工日	6.58			84	552.72
2	材料费	-	-	-	-	-	2225.85
	其他材料费						2225.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.15
	其他机具使用费						20.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2798.72
5	管理费	-	-	552.72	23.27		128.62
6	利润	-	-	552.72	13.59		75.11
综合单价							3002.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 20 页 共 38 页

项目编码	040204001002	项目名称	新铺人行道砖			计量单位	m2
项目特征	人行道块料铺设 人行道透水砖零星维修更换 1. 块料品种、规格:60*150*300彩色透水砖 2. 结合层: 30厚1:3水泥砂浆 3、10cm厚C25混凝土垫层 4、10cm厚3:7灰土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.62
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.3169			84	26.62
2	材料费	-	-	-	-	-	90.12
2.1	彩色步砖200×100×60	m2	1.02			43	43.86
2.2	其他材料费						46.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.45
	其他机具使用费						0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	117.19
5	管理费	-	-	27.07	19.35		5.24
6	利润	-	-	27.07	10.36		2.8
综合单价							125.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 21 页 共 38 页

项目编码	040203006002	项目名称	机动车道沥青			计量单位	m2
项目特征	沥青混凝土 1. 沥青品种：沥青混凝土冷补料 2. 部位：路面零星修补 3. 做法：清理基层；用15 cm厚含灰量12%石灰稳定土填补；乳化沥青 0.7kg/m2透层；沥青混凝土冷补料修补10cm厚；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.25
1.1	人工费调整	元	0.002			1	0.00
1.2	综合工日(市政养护)	工日	0.0386			84	3.24
2	材料费	-	-	-	-	-	104.71
2.1	中粒式沥青混凝土	m3	0.101			1000	101.00
2.2	其他材料费						3.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.99
	其他机具使用费						5.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.95
5	管理费	-	-	9.24	19.35		1.79
6	利润	-	-	9.24	10.36		0.96
综合单价							116.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 22 页 共 38 页

项目编码	040203007002	项目名称	机动车道混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 混凝土强度等级：C30现浇混凝土 2. 厚度：20cm 3. 150厚3:7灰土夯实 4. 位置：零星混凝土路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.89
1.1	综合工日（市政养护）	工日	0.1892			84	15.89
2	材料费	-	-	-	-	-	57.33
	其他材料费						57.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.19
	其他机具使用费						2.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.41
5	管理费	-	-	18.08	19.35		3.5
6	利润	-	-	18.08	10.36		1.87
综合单价							80.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 23 页 共 38 页

项目编码	040601032002	项目名称	割缝			计量单位	m
项目特征	混凝土道路割缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.43
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.0646			84	5.43
2	材料费	-	-	-	-	-	2.57
	其他材料费						2.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.3
	其他机具使用费						1.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.3
5	管理费	-	-	6.73	17.08		1.15
6	利润	-	-	6.73	7.88		0.53
综合单价							10.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 24 页 共 38 页

项目编码	041001008002	项目名称	拆除混凝土结构			计量单位	m3
项目特征	拆除砼结构						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	96.77
1.1	综合工日(市政养护)	工日	1.152			84	96.77
2	材料费	-	-	-	-	-	0
	其他材料费						0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
	其他机具使用费						0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.77
5	管理费	-	-	96.77	17.08		16.53
6	利润	-	-	96.77	7.88		7.63
综合单价							120.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 25 页 共 38 页

项目编码	041001007002	项目名称	拆除砖石结构			计量单位	m3
项目特征	拆除砖石结构						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	53.09
1.1	综合工日（市政养护）	工日	0.632			84	53.09
2	材料费	-	-	-	-	-	0
	其他材料费						0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
	其他机具使用费						0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.09
5	管理费	-	-	53.09	17.08		9.07
6	利润	-	-	53.09	7.88		4.18
综合单价							66.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 26 页 共 38 页

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	建筑垃圾外运10KM内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	23
	其他材料费						23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
	其他机具使用费						0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23
5	管理费	-	-	0	17.08		0
6	利润	-	-	0	7.88		0
综合单价							23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 27 页 共 38 页

项目编码	041001009002	项目名称	拆除井			计量单位	座
项目特征	拆除检查井						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	100
	其他材料费						100
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
	其他机具使用费						0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100
5	管理费	-	-	0	17.08		0
6	利润	-	-	0	7.88		0
综合单价							100

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 28 页 共 38 页

项目编码	040504010002	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	根据现场实际情况增加雨水口						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	448.05
1.1	人工费调整	元	-0.01			1	-0.01
1.2	综合工日(市政)	工日	5.334			84	448.06
2	材料费	-	-	-	-	-	795.85
	其他材料费						795.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	41.88
	其他机具使用费						41.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1285.78
5	管理费	-	-	489.93	17.08		83.68
6	利润	-	-	489.93	7.88		38.61
综合单价							1408.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 29 页 共 38 页

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	开挖土方，人机综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.5
1.1	综合工日（市政养护）	工日	0.006			84	0.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
	其他材料费						0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.36
	其他机具使用费						3.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.86
5	管理费	-	-	3.86	17.08		0.66
6	利润	-	-	3.86	7.88		0.3
综合单价							4.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 30 页 共 38 页

项目编码	040203006003	项目名称	机动车道沥青			计量单位	m2
项目特征	沥青混凝土 1. 沥青品种:沥青混凝土冷补料 2. 部位: 路面零星修补 3. 做法: 清理基层; 用15 cm厚含灰量12%石灰稳定土填补; 乳化沥青 0.7kg/m2透层; 沥青混凝土冷补料修补10cm厚;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.25
1.1	人工费调整	元	0.002			1	0.00
1.2	综合工日(市政养护)	工日	0.0386			84	3.24
2	材料费	-	-	-	-	-	104.71
2.1	中粒式沥青混凝土	m3	0.101			1000	101.00
2.2	其他材料费						3.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.99
	其他机具使用费						5.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.95
5	管理费	-	-	9.24	19.35		1.79
6	利润	-	-	9.24	10.36		0.96
综合单价							116.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 31 页 共 38 页

项目编码	040203007003	项目名称	机动车道混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 混凝土强度等级：C30现浇混凝土 2. 厚度：20cm 3. 150厚3:7灰土夯实 4. 位置：零星混凝土路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.89
1.1	综合工日（市政养护）	工日	0.1892			84	15.89
2	材料费	-	-	-	-	-	57.33
	其他材料费						57.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.19
	其他机具使用费						2.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.41
5	管理费	-	-	18.08	19.35		3.5
6	利润	-	-	18.08	10.36		1.87
综合单价							80.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 32 页 共 38 页

项目编码	040601032003	项目名称	割缝			计量单位	m
项目特征	混凝土道路割缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.43
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.0646			84	5.43
2	材料费	-	-	-	-	-	2.57
	其他材料费						2.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.3
	其他机具使用费						1.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.3
5	管理费	-	-	6.73	17.08		1.15
6	利润	-	-	6.73	7.88		0.53
综合单价							10.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 33 页 共 38 页

项目编码	041001008003	项目名称	拆除混凝土结构			计量单位	m3
项目特征	拆除砼结构						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	96.77
1.1	综合工日(市政养护)	工日	1.152			84	96.77
2	材料费	-	-	-	-	-	0
	其他材料费						0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
	其他机具使用费						0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.77
5	管理费	-	-	96.77	17.08		16.53
6	利润	-	-	96.77	7.88		7.63
综合单价							120.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 34 页 共 38 页

项目编码	041001007003	项目名称	拆除砖石结构				计量单位	m3
项目特征	拆除砖石结构							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	53.09	
1.1	综合工日（市政养护）	工日	0.632			84	53.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
	其他材料费						0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
	其他机具使用费						0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.09	
5	管理费	-	-	53.09	17.08		9.07	
6	利润	-	-	53.09	7.88		4.18	
综合单价								66.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 35 页 共 38 页

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	建筑垃圾外运10KM内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	23
	其他材料费						23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
	其他机具使用费						0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23
5	管理费	-	-	0	17.08		0
6	利润	-	-	0	7.88		0
综合单价							23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 36 页 共 38 页

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口清掏			计量单位	座
项目特征	1. 雨水口规格:现场实际尺寸 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:单篦、双篦 3. 工作内容:排水口查找、清理垃圾及淤泥,含井外3m内管道的清淤 4. 垃圾外运10KM内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.29
1.1	综合工日(市政养护)	工日	0.432			84	36.29
2	材料费	-	-	-	-	-	2.8
	其他材料费						2.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
	其他机具使用费						0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.09
5	管理费	-	-	36.29	17.08		6.2
6	利润	-	-	36.29	7.88		2.86
综合单价							48.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 37 页 共 38 页

项目编码	040402017002	项目名称	损坏盖板的更换			计量单位	m3
项目特征	根据现场实际规格尺寸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	112.21
1.1	综合工日(市政)	工日	1.3358			84	112.21
2	材料费	-	-	-	-	-	239.53
2.1	预制混凝土盖板	m3	1.01			180	181.80
2.2	其他材料费						57.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	33.3
	其他机具使用费						33.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	385.04
5	管理费	-	-	145.51	14.13		20.56
6	利润	-	-	145.51	9.62		14
综合单价							419.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 38 页 共 38 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	盖板钢筋 φ10以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1165.42
1.1	综合工日(市政)	工日	13.874			84	1165.42
2	材料费	-	-	-	-	-	3137.16
	其他材料费						3137.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	47.07
	其他机具使用费						47.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4349.65
5	管理费	-	-	1212.49	17.08		207.09
6	利润	-	-	1212.49	7.88		95.54
综合单价							4652.28

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	1	通用措施项目费		7982.31	
1.1	041201021001	夜间施工费		1299.45	
1.2	041201023001	二次搬运费		3836.46	
1.3	041201020001	冬雨季施工增加费		1330.38	
1.4	041201024001	已完工程及设备保护费		1516.02	
2	2	专业措施项目费			
2.1	041201001001	脚手架			
2.2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
2.3	041201003001	桥涵支架			
2.4	041201004001	施工排水			
2.5	041201005001	施工降水			
2.6	041201006001	围堰			
2.7	041201007001	筑岛			
2.8	041201008001	便道			
2.9	041201009001	便桥			
2.10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
2.11	041201011001	洞内外轨道铺设			
2.12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
2.13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
2.14	041201014001	市政工程地下管线交叉处理			对现有施工场地内各种地下交叉管线进行加固及处理所发生的费用，不包括地下管线改移发生的费用
2.15	041201015001	施工监测、监控			
2.16	041201022001	特殊地区施工增加			根据工程实际情况自行考虑
本页小计				7982.31	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.17	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			根据工程实际情况自行考虑
2.18	041201029001	施工围挡			固定式施工护栏的搭拆、运输费用,施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用
2.19	041201028001	交通维护及疏导			包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按相关管理部门批复的维护及疏导方案计取
2.20	041201027001	市政工程定位复测			工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用
2.21	041201026001	市政工程智慧工地建设			包括企业管理费、利润、增值税在内的全费用价格
3	3	安全文明措施费		34978.08	
3.1	041201019001	安全生产费		10729.09	
3.2	041201018001	环境保护费		8124.34	
3.3	041201017001	文明施工费		5085.47	
3.4	041201016001	临时设施费		11039.18	
本页小计				34978.08	--
合计				42960.39	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网
清淤防汛项目三标

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1	1	通用措施项目费									
1.1	041201021001	夜间施工费	分部分项人工费+分 部分项机械费	0.42	1299.45						
1.2	041201023001	二次搬运费	分部分项人工费+分 部分项机械费	1.24	3836.46						
1.3	041201020001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+分 部分项机械费	0.43	1330.38						
1.4	041201024001	已完工程及设备保 护费	分部分项人工费+分 部分项机械费	0.49	1516.02						
2	2	专业措施项目费									
2.1	041201001001	脚手架									
2.2	041201002001	水上桩基础支架、 平台									
2.3	041201003001	桥涵支架									
2.4	041201004001	施工排水									
2.5	041201005001	施工降水									
2.6	041201006001	围堰									
2.7	041201007001	筑岛									
2.8	041201008001	便道									
2.9	041201009001	便桥									

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网
清淤防汛项目三标

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
2.10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施									
2.11	041201011001	洞内外轨道铺设									
2.12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
2.13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护									
2.14	041201014001	市政工程地下管线交叉处理									对现有施工场地内各种地下交叉管线进行加固及处理所发生的费用，不包括地下管线改移发生的费用
2.15	041201015001	施工监测、监控									
2.16	041201022001	特殊地区施工增加									根据工程实际情况自行考虑
2.17	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护									根据工程实际情况自行考虑

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网
清淤防汛项目三标

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
2.18	041201029001	施工围挡									固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用
2.19	041201028001	交通维护及疏导									包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按相关管理部门批复的维护及疏导方案计取
2.20	041201027001	市政工程定位复测									工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用
2.21	041201026001	市政工程智慧工地建设									包括企业管理费、利润、增值税在内的全费用价格
3	3	安全文明措施费									

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网
清淤防汛项目三标

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
3.1	041201019001	安全生产费	分部分项合计+通用 措施项目费+专业措 施项目费(不含智 慧工地)+甲供材料 费(含主材和设备)	1.73	10729.09						
3.2	041201018001	环境保护费	分部分项合计+通用 措施项目费+专业措 施项目费(不含智 慧工地)+甲供材料 费(含主材和设备)	1.31	8124.34						
3.3	041201017001	文明施工费	分部分项合计+通用 措施项目费+专业措 施项目费(不含智 慧工地)+甲供材料 费(含主材和设备)	0.82	5085.47						
3.4	041201016001	临时设施费	分部分项合计+通用 措施项目费+专业措 施项目费(不含智 慧工地)+甲供材料 费(含主材和设备)	1.78	11039.18						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网
清淤防汛项目三标

标段：

第 5 页 共 5 页

合计	42960.39	-	-	-	-	-	-
----	----------	---	---	---	---	---	---

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
		A ₁	B ₁	C ₁	
1					
本页小计					—
合计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。

计日工表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管
网清淤防汛项目三标

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)		备注
					暂定		
					A ₁		
一	人工						
1.1							
人工小计							
二	材料						
2.1							
材料小计							
三	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
四	零星工作						
4.1							
零星工作小计							
总计							

注：本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：高青县综合行政执法局2026年度城区管网清淤防汛项目三标

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
		A ₁	B	C ₁	
1	发包人提供材料	0	1		
2	合同范围的专业分包工程(承包人实施的除外)	0	3		
3	直接发包的专业工程				
本页小计		—	—		—
合 计		—	—		—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁ =A₁ ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”。

