

五、已标价工程量清单

工程名称：淄川区西河镇 2023 年荒山绿化工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	采购内容	项目特征	计 量 单 位	工 程 量	金额（元）	
					固定全 费用综 合单价	合价
1	连翘、黄 栌（混 栽）	<p>1、严格落实国务院办公厅《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）要求，严禁在耕地内植树造林，具体实施造林地点要严格落实淄川区绿化委员会规划的图斑内。</p> <p>2、苗木标准：树种选择为连翘、黄栌。苗木为生长健壮、根系完整、无病虫害、无机械损伤的健壮苗木。苗木规格为地径\geq1厘米，截干造林。</p>	亩	1330	798.7	1062271.00 元

	<p>3、成活率和保存率：苗木成活率和保存率 $\geq 85\%$。</p> <p>4、整穴标准：鱼鳞坑 0.7 米 x0.5 米 x0.3 米，穴状 0.5 米 x0.5 米 x0.4 米。整穴时要将石块、土壤分别存放，以便土壤回填。石块垒在穴的外沿，便于保持水土。遇到岩石确实难以整穴的，可以适当调整树穴的位置。</p> <p>5、栽植标准：新造林初植密度不低于 220 株 / 亩（株行距 2x1.5 米），栽植时埋土深度高于原苗木土痕 2-3 厘米，并踏实、整出树盘。</p> <p>6、抚育标准：栽植的同时要清出树盘，树盘内无杂草、石块，造林结束管护期内每年抚育一次，做</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>好松土除草、树盘清理等工作，自工程通过竣工验收之日起三年。</p> <p>7、其他要求：造林时要根据立地条件做到分布均匀，造林后若出现连片死亡或损毁，供应商要选择同一规格的苗木适时进行补植完善。</p>				
<p>投标总价（元）</p>				<p>1062271.00 元</p>	

供应商名称(公章)：淄博亮剑绿化工程有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_____

日期：2023年09月21日