

投 标 总 价

招 标 人： 淄博市生态环境局高青分局

工 程 名 称： 高青县生态环境综合执法提升项目

投标总价（小写）： 593411.55

（大写）： 伍拾玖万叁仟肆佰壹拾壹元伍角伍分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026 年 3 月 29 日

总 说 明

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 1 页

- 1、工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目。
- 2、建设地点：淄博市生态环境高青分局院内。
- 3、工程规模：高青县生态环境综合执法提升项目。
- 4、编制依据：依据【建设工程工程量清单计价规范】（GB50500-2013）、【房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）】、【市政工程工程量计算规范】（GB50857-2013）、2【山东省建设工程费用项目组成及计价规则（2022版）】（鲁建标字【2022】7号）、2016年版【山东省建筑、安装、房屋修缮工程量消耗定额】、2020年版【山东省建筑、安装工程消耗量价目表】、2021年版【山东省房屋修缮工程消耗量定额淄博市价目表】及相关配套费用计算规则。
- 5、材料价格依据：依据2025年第五、六期【淄博市造价指南】及现行市场价格计入。
- 6、人工费编制依据依据：依据高青县财政局的有关文件规定房修及建筑90元/定额工日；装饰及安装97元/定额工日。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
一	分部分项工程费	487928.12	
1.1	改造拆除工程	34824.01	
1.2	提升改造工程	261572.22	
1.3	安装工程	127765.55	
1.4	设备购置	63766.34	
二	措施项目费	14011.86	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	14011.86	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	42474.29	
五	设备费		
六	税金	48997.28	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		593411.55	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
		改造拆除工程							
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:素混凝土地面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:厚度200mm	m ²	15.1	11.52	173.95		
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:花岗岩台阶面层	m ²	49.17	15.77	775.41		
3	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:地面块料面层	m ²	124.69	13.24	1650.9		
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:墙面块料面层	m ²	246.57	13.54	3338.56		
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:厕所成品隔断	m ²	68.8	7.71	530.45		
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗材质:普通铝合金门窗 2. 门窗套材质:包括门窗套拆除	m ²	357.03	18.18	6490.81		
7	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除面层:包括腻子及涂料面层	m ²	2211.79	2.03	4489.93		
8	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器拆除 2. 拆除方式:非保护性拆除	套	4	79.14	316.56		
9	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池拆除 2. 拆除方式:非保护性拆除	套	4	30.88	123.52		
10	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手盆拆除 2. 拆除方式:保护性拆除	套	5	41.21	206.05		
11	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管 2. 管道上的附着物种类:包括阀门拆除 3. 管道直径:直径25	m	462.96	7.9	3657.38		
12	011614001001	暖气片拆除	1. 暖气片材质:钢制散热器拆除	个	43	13.77	592.11		
13	01B001	清运垃圾	1. 所有拆除的垃圾	m ³	123	23	2829		
14	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨	m ²	166.75	12.34	2057.7		
本页小计								27232.33	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			2. 龙骨及饰面种类:铝塑板面层					
15	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板面层	m2	71.52	8.85	632.95	
16	01B002	倒运垃圾及清理卫生	1. 所有室内及建筑物周边垃圾的倒运及集中堆放	工日	48	126.54	6073.92	
17	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:操作台拆除	m2	30.5	29.01	884.81	
		分部小计					34824.01	
		提升改造工程						
18	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场内取土	m3	23.92	16.9	404.25	
19	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 填方来源、运距:场内取土	m3	11.25	483.4	5438.25	
20	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	8.38	496.39	4159.75	
21	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 2. 墙体类型:实砌砖墙240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	17.53	521.47	9141.37	
22	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.32	373.83	1241.12	
23	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.77	403.79	1522.29	
24	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.72	682.52	491.41	
25	010507004001	台阶	1. 部位 :台阶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.4	598.77	1437.05	
本页小计							31427.17	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400≤Φ10	t	0.137	5312.91	727.87		
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:平开铝合金窗 2. 框、扇材质:隔热断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:安全玻璃6mm 4. 五金配件:含一切安装所需的五金配件	m ²	198.76	222.39	44202.24		
28	010801002001	木质门带套	1. 名称:实木复合门 2. 墙体厚度:300mm以内 3. 门材质:成品实木复合门连套 4. 五金配件:含把手、门锁、合页、门吸、等所需的五金配件	樘	18	708.9	12760.2		
29	010802004001	防盗门	1. 名称:成品钢质防盗门 2. 五金配件:包含把手、门锁、闭门器等所需的五金配件	樘	2	1200	2400		
30	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆找坡并抹平 2. 部位:屋面防水找平层	m ²	158.68	23.33	3702		
31	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:刷基层处理剂一道 4. 包含附加层做法	m ²	547.75	35.7	19554.68		
32	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m ²	91.35	91.56	8364.01		
33	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300全瓷地面砖	m ²	74.8	87.4	6537.52		
34	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩地面 3. 酸洗、打蜡要求:酸洗	m ²	20.88	140.32	2929.88		
35	011105003001	块料踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类:107胶素水泥浆 2. 面层材料品种、规格、	m ²	8.91	146.32	1303.71		
本页小计							102482.11		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
			颜色:全瓷砖踢脚						
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆(厚9+6mm) 3. 刷界面剂一道	m2	359.78	30.46	10958.9		
37	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2	413.32	96.33	39815.12		
38	011210005001	成品隔断	1. 名称:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚抗倍特板 3. 配件品种、规格:包括所有一切五金配件	m2	87.58	183.51	16071.81		
39	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色:夹层玻璃 2. 固定方式:点支式	m2	73.96	275.43	20370.8		
40	011210002001	金属隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:铝合金隔断	m2	72.43	113.51	8221.53		
41	011302001001	吊顶天棚	1. 名称:不上人吊顶天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨600*600 3. 面层材料品种、规格:9.5厚石膏板吊顶	m2	105.87	69.54	7362.2		
42	011302001002	吊顶天棚	1. 名称:铝单板集成吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板天棚龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝单板集成吊顶	m2	72.82	154.92	11281.27		
43	011302001003	吊顶天棚	1. 名称:不上人吊顶天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨 3. 面层材料品种、规格:硅钙板吊顶	m2	27.3	74.26	2027.3		
44	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 腻子种类及遍数:满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍	m2	1	7.44	7.44		
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:室内乳胶漆二遍	m2	1658.93	7.71	12790.35		
46	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	552.98	9.27	5126.12		
本页小计								134032.84	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			室内乳胶漆二道					
47	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:石材专用粘接剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m ²	6.66	183.45	1221.78	
		分部小计					261572.22	
		安装工程						
48	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:600*800 3. 端子板外部接线材质、规格:包括内端子接线 4. 安装方式:壁挂	台	1	1299.97	1299.97	
49	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5mm 4. 材质:铜芯	m	2580	3.53	9107.4	
50	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4mm 4. 材质:铜芯	m	1180	4.28	5050.4	
51	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-10mm 4. 材质:铜芯	m	465	7.5	3487.5	
52	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	64	19.44	1244.16	
53	030412001001	普通灯具	1. 名称:照明灯 2. 规格:300mm 3. 类型:吸顶安装	套	78	80.75	6298.5	
54	030412001002	普通灯具	1. 名称:声控灯 2. 规格:300mm 3. 类型:吸顶安装	套	2	154.68	309.36	
55	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V, 16A 3. 安装方式:暗装	个	118	26.12	3082.16	
56	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验、冲洗等	m	154.4	31.48	4860.51	
57	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-75	m	66	45.83	3024.78	
本页小计							38986.52	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
			4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:包含灌水试验等						
58	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	50.58	202.32		
59	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:通用型号 4. 组装形式:挂墙式 5. 附件名称、数量:包括 水嘴、托架、角阀、软管 、排水附件等	组	8	235.67	1885.36		
60	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:通用型号 4. 组装形式:落地 5. 附件名称、数量:包括 水嘴、软管、排水附件等	组	5	191.26	956.3		
61	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:通用 4. 组装形式:落地安装 5. 附件名称、数量:包括 感应器、排水附件, 连接 管等	组	2	203.67	407.34		
62	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:脚踏阀 4. 附件名称、数量:包括 排水附件、防污器、连接 管等	组	12	276.27	3315.24		
63	031004014001	给、排水附(配) 件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 安装方式:承插	个	8	76.1	608.8		
64	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:镀锌管DN2 5 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:包含压力试验、冲 洗等	m	669	59.31	39678.39		
65	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	82	50.58	4147.56		
本页小计							51201.31		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
66	031005001001	铸铁散热器	1. 名称:散热器 2. 型号、规格:15片 3. 安装方式:挂式	组	41	747.65	30653.65		
67	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN20-50mm	m ³	3.95	2062.24	8145.85		
		分部小计					127765.55		
		设备购置							
68	030501002001	输出设备	1. 名称:激光打印机 2. 技术参数:符合设计要求	台	6	813.23	4879.38		
69	030501002002	输出设备	1. 名称:台式电脑 2. 规格:含电脑主机及显示器、键盘等 3. 技术参数:符合设计要求	台	6	4578.76	27472.56		
70	030701003001	空调器	1. 名称:分体式空调 2. 型号:符合设计要求 3. 安装形式:壁挂	组	10	2871.44	28714.4		
71	01B003	办公桌	1. 室内单人办公桌	套	9	300	2700		
		分部小计					63766.34		
本页小计								102565.84	
合 计								487928.12	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011602001001	混凝土构件拆除 1. 构件名称:素混凝土地面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:厚度200mm	m2		2.11		7.87	3.11	1.54	11.52
	借01-1-89	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 机械拆除 现浇混凝土地坪	10m3	0.018	2.11		7.87			
		材料费中：暂估价合计								
2	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:花岗岩台阶面层	m2		9.11			13.46	6.66	15.77
	借01-1-122	楼地面拆除 石材面	10m2	0.1	9.11					
		材料费中：暂估价合计								
3	011605001002	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:地面块料面层	m2		7.65			11.31	5.59	13.24
	借01-1-121	楼地面拆除 地面砖	10m2	0.1	7.65					
		材料费中：暂估价合计								
4	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:墙面块料面层	m2		7.82			11.56	5.72	13.54
	借01-1-131	墙柱面拆除 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	7.82					
		材料费中：暂估价合计								
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 1. 龙骨及饰面种类:厕所成品隔断	m2		4.45			6.58	3.26	7.71
	借01-1-137	墙柱面拆除 墙柱面 隔断板	10m2	0.1	4.45					
		材料费中：暂估价合计								
6	011610002001	金属门窗拆除 1. 门窗材质:普通铝合金门窗 2. 门窗套材质:包括门窗套拆除	m2		10.5			15.52	7.68	18.18
	借01-1-107	门窗拆除 金属门窗	10m2	0.1	10.5					
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目 标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
7	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除面层:包括腻子及 涂料面层	m2		1.17			1.73	0.86	2.03
	借01-1-146 换	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	1.17					
		材料费中：暂估价合计								
8	011612002001	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:蹲式大 便器拆除 2. 拆除方式:非保护性拆 除	套		46.17	0.46		65.69	32.51	79.14
	借02-1-111	蹲式大便器拆除	10组	0.1	46.17	0.46				
		材料费中：暂估价合计								
9	011612002002	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:拖布池 拆除 2. 拆除方式:非保护性拆 除	套		17.85	0.46		25.39	12.57	30.88
	借02-1-125	拖布池拆除	10组	0.1	17.85	0.46				
		材料费中：暂估价合计								
10	011612002003	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:洗手盆 拆除 2. 拆除方式:保护性拆除	套		23.91	0.46		34.02	16.84	41.21
	借02-1-124	洗脸盆拆除	10组	0.1	23.91	0.46				
		材料费中：暂估价合计								
11	011612001001	管道拆除 1. 管道种类、材质:镀锌 钢管 2. 管道上的附着物种类: 包括阀门拆除 3. 管道直径:直径25	m		4.5	0.23		6.4	3.17	7.9
	借02-1-30	室内钢管(焊接、丝接)拆 除 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	4.5	0.23				
		材料费中：暂估价合计								
12	011614001001	暖气片拆除 1. 暖气片材质:钢制散热 器拆除	个		7.95	0.21		11.32	5.61	13.77
	借02-1-107	钢制散热器 整组拆除	组	1	7.95	0.21				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
13	01B001	清运垃圾 1. 所有拆除的垃圾	m3				23			23
	补子目1	清运垃圾	m3	1			23			
		材料费中：暂估价合计								
14	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:铝塑板面层	m2		7.13			10.53	5.21	12.34
	借01-1-136	墙柱面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1	7.13					
		材料费中：暂估价合计								
15	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板面层	m2		5.11			7.55	3.74	8.85
	借01-1-144	天棚拆除 金属龙骨 石膏面	10m2	0.1	5.11					
		材料费中：暂估价合计								
16	01B002	倒运垃圾及清洁卫生 1. 所有室内及建筑物周边垃圾的倒运及集中堆放	工日		90			90	36.54	126.54
	补子目2	倒运垃圾及清洁卫生	工日	1	90					
		材料费中：暂估价合计								
17	011603001001	木构件拆除 1. 构件名称:操作台拆除	m2		16.76			24.77	12.25	29.01
	借01-1-150	其他构配件拆除 嵌入式柜体拆除	10m2	0.1	16.76					
		材料费中：暂估价合计								
18	010103001001	回填方 1. 密实度要求:压实系数≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场内取土	m3		9		2.7	12.8	5.2	16.9
	1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.1	9		2.7			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
19	010103001002	回填方 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3: 7灰土 3. 填方来源、运距:场内取土	m3		120.74	290.27	2.67	171.73	69.72	483.4
	2-1-1 R*0.9	3:7灰土垫层 机械振动 若为场区道路垫层 人工* 0.9	10m3	0.1	55.73	145.14	1.3			
	2-1-1 换	3:7灰土垫层 机械振动 若为条形基础垫层 人工* 1.05,机械*1.05	10m3	0.1	65.02	145.14	1.37			
		材料费中: 暂估价合计								
20	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3		98.73	334.58	6.07	140.42	57.01	496.39
	4-1-1 换	M5.0水泥砂浆砖基础 换 为【水泥砂浆 M10.0】	10m3	0.1	98.73	334.58	6.07			
		材料费中: 暂估价合计								
21	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 2. 墙体类型:实砌砖墙240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3		114.48	335.02	5.87	162.82	66.1	521.47
	4-1-7 换	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【水泥砂浆 M7.5】	10m3	0.1	114.48	335.02	5.87			
		材料费中: 暂估价合计								
22	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3		67.23	267.14	0.64	95.62	38.82	373.83
	2-1-28 R*0.9	C15无筋混凝土垫层 若 为场区道路垫层 人工*0. 9	10m3	0.1	67.23	267.14	0.64			
		材料费中: 暂估价合计								
23	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3		60.57	307.79	0.46	86.14	34.97	403.79

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目 标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	5-1-4	C30混凝土带型基础	10m3	0.1	60.57	307.79	0.46			
		材料费中：暂估价合计								
24	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3		230.4	318.54	0.54	327.68	133.04	682.52
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	230.4	318.54	0.54			
		材料费中：暂估价合计								
25	010507004001	台阶 1. 部位 :台阶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3		135.09	384.07	1.6	192.13	78.01	598.77
	5-1-52	C30台阶	10m3	0.1	135.09	384.07	1.6			
		材料费中：暂估价合计								
26	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400≤Φ10	t		1142.12	3425.26	86.06	1624.32	659.47	5312.91
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤Φ10	t	1	1142.12	3425.26	86.06			
		材料费中：暂估价合计								
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 1. 名称:平开铝合金窗 2. 框、扇材质:隔热断桥 铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:安全 玻璃6mm 4. 五金配件:含一切安装 所需的五金配件	m2		27.72	178.67		39.42	16	222.39
	8-7-2	铝合金平开窗	10m2	0.1	27.72	178.67				
		材料费中：暂估价合计								
28	010801002001	木质门带套 1. 名称:实木复合门 2. 墙体厚度:300mm以内 3. 门材质:成品实木复合 门连套 4. 五金配件:含把手、门 锁、合页、门吸、等所需 的五金配件	樘		148	500		150	60.9	708.9
	补子目3	木质门带套	樘	1	148	500				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
29	010802004001	防盗门 1.名称:成品钢质防盗门 2.五金配件:包含把手、 门锁、闭门器等所需的五金配件	樘			1200				1200
	补子目4	防盗门	樘	1		1200				
		材料费中:暂估价合计								
30	011101006001	平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1:2水泥砂浆找 坡并抹平 2.部位:屋面防水找平层	m2		7.95	9.12	0.65	11.32	5.61	23.33
	11-1-2	水泥砂浆 在填充材料上 20mm	10m2	0.1	7.95	9.12	0.65			
		材料费中:暂估价合计								
31	010902001001	屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度 :SBS改性沥青卷材 2.防水层数:一道 3.防水层做法:刷基层处 理剂一道 4.包含附加层做法	m2		3.24	30.59		4.61	1.87	35.7
	9-2-10 换	改性沥青卷材热熔法 一 层 平面	10m2	0.1	2.16	27.44				
	9-2-59	冷底子油 第一遍	10m2	0.1	1.08	3.15				
		材料费中:暂估价合计								
32	011102003001	块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合 比:30mm厚干硬水泥砂浆 结合层 2.面层材料品种、规格、 颜色:800*800地面砖	m2		26.87	45.04	0.73	38.23	18.92	91.56
	11-3-37	楼地面 干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	26.87	45.04	0.73			
		材料费中:暂估价合计								
33	011102003002	块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合 比:30mm厚干硬水泥砂浆 结合层 2.面层材料品种、规格、 颜色:300*300全瓷地面砖	m2		28.23	38.56	0.73	40.16	19.88	87.4
	11-3-33	楼地面 干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	28.23	38.56	0.73			
		材料费中:暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
34	011102001001	石材楼地面 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩地面 3. 酸洗、打蜡要求:酸洗	m2		21.15	103.41	0.87	30.08	14.89	140.32
	11-3-5	石材块料 楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	0.1	21.15	103.41	0.87			
		材料费中：暂估价合计								
35	011105003001	块料踢脚线 1. 粘贴层厚度、材料种类:107胶素水泥浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖踢脚	m2		52.67	55.34	1.22	74.93	37.09	146.32
	11-3-45	地板砖 踢脚板 直线形水泥砂浆	10m2	0.1	52.67	55.34	1.22			
		材料费中：暂估价合计								
36	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆(厚9+6mm) 3. 刷界面剂一道	m2		13.77	6.55	0.44	19.6	9.7	30.46
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.1	13.29	6.08	0.44			
	14-4-16	乳液界面剂 涂敷	10m2	0.1	0.48	0.47				
		材料费中：暂估价合计								
37	011204003001	块料墙面 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2		34.34	37.35	0.46	48.85	24.18	96.33
	12-2-26	水泥砂浆粘贴全瓷墙面砖 周长≤1800mm	10m2	0.1	34.34	37.35	0.46			
		材料费中：暂估价合计								
38	011210005001	成品隔断 1. 名称:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚抗倍特板 3. 配件品种、规格:包括所有一切五金配件	m2		22.6	145		32.15	15.91	183.51
	12-4-2	复合板隔断(成品)	10m2	0.1	22.6	145				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
39	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙 1.玻璃品种、规格、颜色: 夹层玻璃 2.固定方式:点支式	m2		67.8	153.18	6.7	96.46	47.75	275.43
	12-4-12 换	点支式全玻璃幕墙	10m2	0.1	67.8	153.18	6.7			
		材料费中:暂估价合计								
40	011210002001	金属隔断 1.隔板材料品种、规格、 颜色:铝合金隔断	m2		22.6	75		32.15	15.91	113.51
	12-4-2	复合板隔断(成品)	10m2	0.1	22.6	75				
		材料费中:暂估价合计								
41	011302001001	吊顶天棚 1.名称:不上人吊顶天棚 2.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢天棚龙骨600*6 00 3.面层材料品种、规格:9 .5厚石膏板吊顶	m2		24.9	24.39	2.71	35.43	17.54	69.54
	13-2-13 R*0.8 5	不上人型装配式U型轻钢 天棚龙骨(网格尺寸600 X600)平面如采用单 层结构时人工*0.85	10m2	0.1	14.43	14.34	2.71			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻 钢龙骨	10m2	0.1	10.48	10.05				
		材料费中:暂估价合计								
42	011302001002	吊顶天棚 1.名称:铝单板集成吊顶 2.龙骨材料种类、规格、 中距:铝合金方板天棚龙 骨 3.面层材料品种、规格: 铝单板集成吊顶	m2		27.46	106.12	2	39.07	19.34	154.92
	13-2-25 R*0.8 5	铝合金方板天棚龙骨 嵌 入式(网格尺寸) 500X5 00 如采用单层结构时 人工*0.85	10m2	0.1	12.04	23.84	2			
	13-3-25	天棚金属面层 铝单板	10m2	0.1	15.42	82.28				
		材料费中:暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
43	011302001003	吊顶天棚 1.名称:不上人吊顶天棚 2.龙骨材料种类、规格、 间距:装配式T型铝合金天 棚龙骨 3.面层材料品种、规格: 硅钙板吊顶	m2		15.78	45.37	2	22.45	11.11	74.26
	13-2-23 R*0.8 5	装配式T型铝合金天棚龙 骨 (网格尺寸600X600) 平面 如采用单层结构 时 人工*0.85	10m2	0.1	10.64	25.94	2			
	13-3-34	硅钙板 T形铝合金龙骨上	10m2	0.1	5.14	19.42				
		材料费中：暂估价合计								
44	011406003001	满刮腻子 1.基层类型:抹灰墙面 2.腻子种类及遍数:满刮 成品腻子 内墙抹灰面 二 遍	m2		3.2	1.98		4.55	2.26	7.44
	14-4-9	满刮成品腻子 内墙抹灰 面 二遍	10m2	0.1	3.2	1.98				
		材料费中：暂估价合计								
45	011407001001	墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰墙面 2.涂料品种、喷刷遍数: 室内乳胶漆二遍	m2		3.69	1.42		5.24	2.6	7.71
	14-3-7	室内乳胶漆二遍 墙、柱 面 光面	10m2	0.1	3.69	1.42				
		材料费中：暂估价合计								
46	011407002001	天棚喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数: 室内乳胶漆二道	m2		4.56	1.5		6.49	3.21	9.27
	14-3-9	室内乳胶漆二遍 天棚	10m2	0.1	4.56	1.5				
		材料费中：暂估价合计								
47	010809004001	石材窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合 比:石材专用粘接剂 2.窗台板材质、规格、颜 色:大理石窗台板	m2		30.85	130.31	0.57	43.88	21.72	183.45
	15-8-20	石材面层窗台板 水泥砂 浆贴	10m2	0.1	30.85	130.31	0.57			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
48	030404017001	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.规格:600*800 3.端子板外部接线材质、规格;包括内端子接线 4.安装方式:壁挂	台		127.56	1014.53		181.47	157.88	1299.97
	借4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式 半周长≤1.5m	台	1	127.56	34.53				
	补充主材001	成套配电箱安装 悬挂式 半周长≤1.5m	台	1		980				
		材料费中：暂估价合计								
49	030411004001	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5mm 4.材质:铜芯	m		0.79	1.76		1.12	0.98	3.53
	借4-13-5	照明管内穿线 铜芯截面 ≤2.5mm ²	100m 单线	0.01	0.79	0.15				
	Z28000055@1	BV-2.5铜芯截面2.5mm ² 铜 芯截面2.5mm ²	m	1.16		1.61				
		材料费中：暂估价合计								
50	030411004002	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4mm 4.材质:铜芯	m		0.7	2.72		0.99	0.86	4.28
	借4-13-25	动力管内穿线 铜芯截面 ≤4mm ²	100m 单线	0.01	0.7	0.18				
	Z28000055@3	BV-4铜芯截面4mm ² 铜芯截 面4mm ²	m	1.05		2.54				
		材料费中：暂估价合计								
51	030411004003	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-10mm 4.材质:铜芯	m		0.79	5.73		1.12	0.98	7.5
	借4-13-27	动力管内穿线 铜芯截面 ≤10mm ²	100m 单线	0.01	0.79	0.22				
	Z28000055@4	BV-10铜芯截面10mm ² 铜芯 截面10mm ²	m	1.05		5.51				
		材料费中：暂估价合计								
52	030404034001	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:暗装	个		6.01	5.98		8.56	7.45	19.44

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借4-14-351	跷板暗开关(单控) 单联	套	1	6.01	0.78				
	Z26000011@1	照明开关单联单联	只	1.02		5.2				
		材料费中：暂估价合计								
53	030412001001	普通灯具 1.名称:照明灯 2.规格:300mm 3.类型:吸顶安装	套		13.39	50.8		19.04	16.56	80.75
	借4-14-2	圆球吸顶灯 灯罩直径≤300mm	套	1	13.39	2.32				
	Z25000011@1	照明灯	套	1.01		48.48				
		材料费中：暂估价合计								
54	030412001002	普通灯具 1.名称:声控灯 2.规格:300mm 3.类型:吸顶安装	套		13.39	124.73		19.04	16.56	154.68
	借4-14-2	圆球吸顶灯 灯罩直径≤300mm	套	1	13.39	2.32				
	Z25000011@2	声控灯	套	1.01		122.41				
		材料费中：暂估价合计								
55	030404035001	插座 1.名称:五孔插座 2.规格:220V,16A 3.安装方式:暗装	个		6.6	11.36		9.38	8.16	26.12
	借4-14-382	暗插座≤15A 单相带接地	套	1	6.6	0.96				
	Z26000029@1	成套插座单相带接地15A 单相带接地15A	套	1.02		10.4				
		材料费中：暂估价合计								
56	031001006001	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验、冲洗等	m		11.54	5.65	0.01	16.42	14.28	31.48
	借10-11-12	成品管卡安装≤DN32	个	0.525	0.61	0.2				
	借10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn25	10m	0.1	10.93	0.17	0.01			
	Z18000371@1	成品管卡DN32	套	0.5513		0.14				
	Z17000265@1	PPR给水管dn25dn25	m	1.016		3.62				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	Z18000183@1	室内塑料给水管热熔管件 dn25dn25	个	1.225		1.51				
		材料费中：暂估价合计								
57	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:包含灌水试验等	m		17.14	7.48		24.39	21.21	45.83
	借10-1-366	室内塑料排水管(粘接)≤ dn75	10m	0.1	16.28	0.4				
	借10-11-15	成品管卡安装≤DN80	个	0.525	0.87	0.24				
	Z17000295@1	塑料排水管dn75dn75	m	0.98		5.76				
	Z18000191@1	室内塑料排水管粘接管件 dn75dn75	个	0.885		0.79				
	Z18000371@2	成品管卡DN80DN80	套	0.5513		0.29				
		材料费中：暂估价合计								
58	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:螺纹球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个		9.7	27.98	0.89	13.8	12.01	50.58
	借10-5-2	螺纹阀门安装≤DN20	个	1	9.7	7.58	0.89			
	Z19000129@1	螺纹阀门DN20DN20	个	1.01		20.4				
		材料费中：暂估价合计								
59	031004003001	洗脸盆 1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:通用型号 4. 组装形式:挂墙式 5. 附件名称、数量:包括 水嘴、托架、角阀、软管 、排水附件等	组		46.46	131.7		66.1	57.51	235.67
	借10-6-17	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷热水	10组	0.1	46.46	9.29				
	Z21000021@1	洗脸盆	个	1.01		122.41				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
60	031004008001	其他成品卫生器具 1.名称:成品拖布池 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:通用型号 4.组装形式:落地 5.附件名称、数量:包括水嘴、软管、排水附件等	组		31.04	121.8		44.16	38.42	191.26
	借10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	31.04	10.09				
	Z21000031@1	成品拖布池	套	1.01		61.21				
	Z03000107@1	长颈水嘴DN15	个	1.01		50.5				
		材料费中：暂估价合计								
61	031004007001	小便器 1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:通用 4.组装形式:落地安装 5.附件名称、数量:包括感应器、排水附件,连接管等	组		35.21	124.87		50.09	43.59	203.67
	借10-6-48	落地式小便器安装 埋入式感应开关	10套	0.1	35.21	9.6				
	Z21000069@1	立式小便器	个	1.01		115.27				
		材料费中：暂估价合计								
62	031004006001	大便器 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:脚踏阀 4.附件名称、数量:包括排水附件、防污器、连接管等	组		47.24	170.55		67.21	58.48	276.27
	借10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	0.1	47.24	37.94				
	Z21000053@1	瓷蹲式大便器	个	1.01		132.61				
		材料费中：暂估价合计								
63	031004014001	给、排水附(配)件 1.名称:不锈钢地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.安装方式:承插	个		11.38	50.64		16.19	14.08	76.1
	借10-6-90	地漏安装≤DN50 塑料地漏	10个	0.1	11.38	0.14				
	Z03000125@1	不锈钢地漏DN50 DN50 塑料	个	1.01		50.5				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
64	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:镀锌管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:包含压力试验、冲洗等	m		20.89	12.04	0.52	29.73	25.86	59.31
	借10-11-12	成品管卡安装≤DN32	个	0.525	0.61	0.2				
	借10-1-14	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接)≤DN25	10m	0.1	20.28	1.24	0.52			
	Z18000371@3	成品管卡DN25DN32	套	0.5513		0.14				
	Z17000053@1	镀锌钢管DN25DN25	m	0.991		7.86				
	Z18000073@1	给水室内镀锌钢管螺纹管 件DN25DN25	个	1.14		2.6				
		材料费中：暂估价合计								
65	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:螺纹球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个		9.7	27.98	0.89	13.8	12.01	50.58
	借10-5-2	螺纹阀门安装≤DN20	个	1	9.7	7.58	0.89			
	Z19000129@2	球阀DN20DN20	个	1.01		20.4				
		材料费中：暂估价合计								
66	031005001001	铸铁散热器 1. 名称:散热器 2. 型号、规格:15片 3. 安装方式:挂式	组		44.33	648.26	0.19	63.07	54.87	747.65
	借10-7-3	成组铸铁散热器柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数≤16片	组	1	44.33	18.26	0.19			
	Z22000005@1	成组铸铁散热器(不带足)单组片数16片单组片数16片	组	1		630				
		材料费中：暂估价合计								
67	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN20-50mm	m3		760.48	862.5		1081.92	439.26	2062.24
	借12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径≤φ57	m3	1	760.48	451.49				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	Z17000375@1	橡塑管壳	m3	1.04		411.01				
		材料费中：暂估价合计								
68	030501002001	输出设备 1.名称:激光打印机 2.技术参数:符合设计要求	台		14.55	780.2	0.47	20.7	18.01	813.23
	借5-1-7	激光打印机安装、调试 A 3、A4	台	1	14.55	0.2	0.47			
	补充主材002	激光打印机安装、调试 A 3、A4	台	1		780				
		材料费中：暂估价合计								
69	030501002002	输出设备 1.名称:台式电脑 2.规格:含电脑主机及显示器、键盘等 3.技术参数:符合设计要求	台		33.95	4500	2.78	48.3	42.03	4578.76
	借5-1-16	监视器安装、调试 CRT 摆放	台	1	33.95		2.78			
	补充主材003	电脑	台	1		4500				
		材料费中：暂估价合计								
70	030701003001	空调器 1.名称:分体式空调 2.型号:符合设计要求 3.安装形式:壁挂	组		79.93	2671.23	21.35	113.71	98.93	2871.44
	借7-1-18 换	壁挂式空调器安装制冷量 ≤2500W	台	1	79.93	11.23	21.35			
	补充主材004@1	壁挂式空调	台	1		2660				
		材料费中：暂估价合计								
71	01B003	办公桌 1.室内单人办公桌	套			300				300
	补子目5	办公桌	套	1		300				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目 标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 7 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	134.13	90	12071.45	
2	00010010@1	综合工日(土建)	工日	142.11	90	12790.3	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	499.27	97	48429.67	
4	00010030	综合工日(房修安装)	工日	28.88	97	2801.34	
5	00010030@1	综合工日(安装)	工日	314.13	97	30470.9	
6	BCRGF0	倒运垃圾及清理卫生人工费	元	48.00	90	4320	
7	BCRGF1	木质门带套人工费	元	18.00	148	2664	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
8	01000017	吊筋	kg	84.69	3.3	279.48	
9	01010027	钢筋HRB335≤φ10	t	0.14	3300	461.14	
10	01030007	钢丝φ1.6	kg	4.11	5.2	21.35	
11	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	1.38	5.9	8.11	
12	01030051	镀锌低碳钢丝18#~22#	kg	0.64	5.84	3.74	
13	01030081	镀锌低碳钢丝φ2.8~4.0	kg	4.55	5.91	26.89	
14	01210004	角钢(综合)	kg	109.96	3.72	409.04	
15	01290183	热轧厚钢板δ8.0~15.0	kg	2.77	3.89	10.77	
16	01290193	热轧厚钢板δ12~20	kg	2.24	3.76	8.41	
17	01290237	钢垫板δ1~2	kg	0.15	4.65	0.7	
18	02010007	橡胶板δ1~3	kg	0.66	10.6	6.98	
19	02090013	塑料薄膜	m ²	28.05	1.86	52.17	
20	02190037	塑料胀塞φ6~8	个	168.00	0.07	11.76	
21	02270001	白布	kg	1.82	6.94	12.63	
22	02270003	白布	m ²	1.22	5.9	7.18	
23	02270019	棉纱	kg	6.16	8.68	53.45	
24	02270021	棉纱头	kg	15.66	8.65	135.46	
25	02270025	破布	kg	10.82	6.74	72.96	
26	02270047	阻燃毛毡	m ²	5.57	42.5	236.71	
27	02290019	麻袋布	m ²	4.59	2.79	12.82	
28	02310003	无纺布	m	164.76	0.08	13.18	
29	03010001	地脚	个	2166.48	1.08	2339.8	
30	03010037	半圆头螺钉M6×(30~40)	10个	39.20	0.77	30.19	
31	03010075	木螺钉M4×40	个	373.84	0.07	26.17	
32	03010089	木螺钉M(2~4)×(6~65)	个	332.80	0.13	43.26	
33	03010295	镀锌六角螺栓带螺母2垫圈 M10×14~75	10套	4.16	7.16	29.79	

工料机汇总表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目 标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 2 页 共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	03010511	六角螺栓	kg	7.12	8.86	63.05	
35	03010783	自攻螺丝镀锌(4~6)×(10~16)	100个	48.52	2.3	111.59	
36	03010795	膨胀螺栓M8	套	2611.74	0.27	705.17	
37	03010797	膨胀螺栓M8×60	套	39.60	0.19	7.52	
38	03010803	膨胀螺栓M10	套	35.69	0.27	9.64	
39	03010807	膨胀螺栓M12	套	41.60	0.79	32.86	
40	03010821	膨胀螺栓M6~12×50~120	套	69.01	0.88	60.73	
41	03010851	镀锌膨胀螺栓M10×80	套	4.08	0.44	1.8	
42	03072301	大便器排水接头	个	12.12	15.04	182.28	
43	03110103	砂轮片(综合)	片	0.78	7.26	5.66	
44	03110123	尼龙砂轮片φ400	片	6.10	10.62	64.75	
45	03110143	石料切割锯片	片	1.27	64.6	81.92	
46	03110171	锯条(各种规格)	根	70.37	0.44	30.96	
47	03110179	铁砂布	张	2.39	0.78	1.87	
48	03110181	铁砂布0#~2#	张	1.00	0.78	0.78	
49	03110183	砂纸	张	144.37	0.45	64.97	
50	03130101	电焊条	kg	5.92	7.96	47.1	
51	03130133	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	4.46	10.62	47.41	
52	03130145	低合金钢焊条E43系列	kg	24.98	10.62	265.32	
53	03130515	焊锡	kg	7.26	34.51	250.56	
54	03130517	焊锡膏	kg	0.47	15.04	7.05	
55	03130813	合金钢钻头	个	5.29	8.74	46.26	
56	03130833	冲击钻头φ6~8	个	1.12	4.42	4.95	
57	03130837	冲击钻头φ12	个	6.51	6.28	40.88	
58	03130841	冲击钻头φ14	个	1.77	8.5	15.06	
59	03130845	冲击钻头φ8~16	个	0.74	5.49	4.05	
60	03130851	冲击钻头φ20	个	3.44	15.04	51.8	
61	03150125	射钉	个	275.58	0.12	33.07	
62	03150905	铁件(综合)	kg	88.88	4.78	424.84	
63	04010017	白水泥	kg	63.08	0.64	40.37	
64	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	11.79	320	3772.1	
65	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	29.89	170	5081.35	
66	04030007	砂子	m ³	0.11	170	18.36	
67	04090015	石灰	t	5.58	495.15	2761.38	

工料机汇总表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目 标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 3 页 共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
68	04090017	石灰膏	m3	0.22	271.84	60.35	
69	04090047	黏土	m3	26.39	18	475.07	
70	04110031	石材块料	m2	21.19	90	1907.39	
71	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	13.88	520	7218.12	
72	04130017	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.19	520	99.84	
73	06110001@1	玻璃幕墙	m2	75.44	130	9807.1	
74	07000001	地板砖300×300	m2	76.30	30	2288.88	
75	07000007	地板砖600×600	m2	9.09	36	327.18	
76	07000009	地板砖800×800	m2	94.09	36	3387.26	
77	07030009	全瓷墙面砖300×600	m2	433.99	30	13019.58	
78	08030011	花岗岩板	m2	6.76	120	811.19	
79	09000015	锯成材	m3	0.00	2100	5.73	
80	09010005	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	112.22	8.5	953.89	
81	09050001	铝单板	m2	76.46	78	5963.96	
82	09110001	复合板隔断(成品)	m2	87.58	145	12699.1	
83	09110001@1	铝合金隔热断桥隔断	m2	72.43	75	5432.25	
84	09110003	硅钙板600×600	m2	28.67	18.5	530.3	
85	10010005	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600	m2	111.16	9	1000.47	
86	10030005	铝合金方板天棚龙骨(嵌入式)500×500	m2	76.46	14.5	1108.68	
87	10030013	铝合金龙骨(平面)600×600	m2	28.67	12.5	358.31	
88	11090007	隔热断桥铝合金窗	m2	188.90	160	30224.24	
89	13010031	酚醛调和漆	kg	0.03	13.27	0.4	
90	13010065	成品腻子	kg	1.14	1.5	1.71	
91	13030053	乳胶漆	kg	622.82	5	3114.09	
92	13050005	防锈漆C53-1	kg	0.01	11.68	0.12	
93	13330005	SBS防水卷材	m2	633.39	22.5	14251.29	
94	13350009	防水密封胶	支	8.15	9.5	77.43	
95	13350019	改性沥青嵌缝油膏	kg	32.74	5.59	183.01	
96	13350027	密封油膏	kg	136.93	1.49	204.02	
97	13350045	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1223.21	0.44	538.21	
98	13350051	冷底子油30:70	kg	265.55	5.98	1587.98	
99	13410007	嵌缝石膏	kg	26.58	0.49	13.03	
100	14030017	汽油92#~95#	kg	23.24	6.77	157.3	
101	14070011	机油	kg	14.35	9.12	130.91	

工料机汇总表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目 标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 4 页 共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
102	14090001	电力复合脂	kg	0.41	37.17	15.24	
103	14330041	丙酮	kg	1.48	5.41	8	
104	14350013	发泡剂750mL	支	47.70	16.95	808.56	
105	14390001	氧气	m3	15.27	5.35	81.72	
106	14390005	乙炔气	kg	3.82	14.61	55.8	
107	14390005@1	乙炔气	kg	1.29	14.61	18.79	
108	14390041	液化石油气	kg	147.85	4.03	595.83	
109	14410003	108胶	kg	63.59	1.77	112.55	
110	14410017	玻璃胶310g	支	141.10	9.58	1351.74	
111	14410073	耐候密封胶	kg	66.56	18.62	1239.42	
112	14410097	粘接剂	kg	87.03	12.39	1078.32	
113	14410123	乳液界面剂	kg	89.94	1.88	169.1	
114	14430019	贴缝胶带9m	卷	92.47	7.52	695.37	
115	14430027	自粘性橡胶带20mm×5m	卷	0.15	5.49	0.82	
116	15010071	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	0.26	6.93	1.79	
117	15130035	泡沫垫杆	m	81.39	2.35	191.26	
118	17010023	焊接钢管DN20	m	1.22	5.81	7.09	
119	17070029	无缝钢管D22×2	m	0.26	4.07	1.05	
120	17190009	输水软管φ25	m	0.52	10.53	5.43	
121	17250019	塑料软管	kg	0.18	11.74	2.11	
122	17270035	橡胶软管DN20	m	0.56	6.88	3.86	
123	18150151	热镀锌活接头DN20	个	86.86	3.85	334.41	
124	18150169	热镀锌六角内接头DN20	个	69.49	1.23	85.47	
125	18150305	排水接头DN50	个	7.27	4.78	34.75	
126	19000009	螺纹阀门DN15	个	0.52	11.68	6.03	
127	19000011	螺纹阀门DN20	个	0.40	25.08	9.94	
128	21150001	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	12.60	1.11	13.99	
129	22110021	散热器卡子(带膨胀螺栓)	个	86.10	0.62	53.38	
130	22110023	散热器托钩(带膨胀螺栓)	个	172.20	3.45	594.09	
131	24110005	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.68	24.42	16.62	
132	24590013	压力表弯管DN15	个	0.68	7.08	4.82	
133	27170021	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	20.54	7.56	155.28	
134	28010039	镀锡裸铜绞线10mm ²	m	0.50	8.3	4.15	
135	28030023	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	54.04	1.59	85.93	

工料机汇总表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目 标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 5 页 共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
136	28030103	塑料绝缘线BV-2.5mm ²	m	43.92	1.62	71.15	
137	29090011	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	1.97	4	
138	29090037	铜接线端子20A	个	81.20	0.35	28.42	
139	34050021	打印纸A4	包	0.06	19.47	1.17	
140	34090017	锯末	m ³	1.12	17.08	19.17	
141	34090065	塑料圆台275~350mm	块	84.00	0.62	52.08	
142	34110003	水	m ³	32.77	6.36	208.39	
143	34110009	电	kW·h	49.05	0.8	39.24	
144	34110019	木柴	kg	86.27	1.62	139.76	
145	88000053	其他材料费	元	110.79	1	110.79	
146	BCCLF0	木质门带套	樘	18.00	500	9000	
147	BCCLF1	防盗门	樘	2.00	1200	2400	
148	BCCLF2	办公桌	套	9.00	300	2700	
149	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m ³	3.35	262.14	879.01	
150	80210007	C20现浇混凝土碎石<20	m ³	0.73	271.84	197.68	
151	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m ³	2.42	291.26	706.01	
152	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m ³	3.81	291.26	1109.03	
153	Z03000107@1	长颈水嘴DN15	个	5.05	50	252.5	
154	Z03000125@1	不锈钢地漏DN50DN50 塑料	个	8.08	50	404	
155	Z17000053@1	镀锌钢管DN25DN25	m	662.98	7.93	5257.42	
156	Z17000265@1	PPR给水管dn25dn25	m	156.87	3.56	558.46	
157	Z17000295@1	塑料排水管dn75dn75	m	64.68	5.88	380.32	
158	Z17000375@1	橡塑管壳	m ³	4.11	395.2	1623.48	
159	Z18000073@1	给水室内镀锌钢管螺纹管件DN25DN25	个	762.66	2.28	1738.86	
160	Z18000183@1	室内塑料给水管热熔管件dn25dn25	个	189.14	1.23	232.64	
161	Z18000191@1	室内塑料排水管粘接管件dn75dn75	个	58.41	0.89	51.98	
162	Z18000371@1	成品管卡DN32	套	85.11	0.26	22.13	
163	Z18000371@2	成品管卡DN80DN80	套	36.38	0.53	19.28	
164	Z18000371@3	成品管卡DN25DN32	套	368.79	0.26	95.88	

工料机汇总表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目 标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 6 页 共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
165	Z19000129@1	螺纹阀门DN20DN20	个	4.04	20.2	81.61	
166	Z19000129@2	球阀DN20DN20	个	82.82	20.2	1672.96	
167	Z21000021@1	洗脸盆	个	8.08	121.2	979.3	
168	Z21000031@1	成品拖布池	套	5.05	60.6	306.03	
169	Z21000053@1	瓷蹲式大便器	个	12.12	131.3	1591.36	
170	Z21000069@1	立式小便器	个	2.02	114.13	230.54	
171	Z22000005@1	成组铸铁散热器(不带足)单组片数16片单组片数16片	组	41.00	630	25830	
172	Z25000011@1	照明灯	套	78.78	48	3781.44	
173	Z25000011@2	声控灯	套	2.02	121.2	244.82	
174	Z26000011@1	照明开关单联单联	只	65.28	5.1	332.93	
175	Z26000029@1	成套插座单相带接地15A单相带接地15A	套	120.36	10.2	1227.67	
176	Z28000055@1	BV-2.5铜芯截面2.5mm ² 铜芯截面2.5mm ²	m	2992.80	1.39	4159.99	
177	Z28000055@3	BV-4铜芯截面4mm ² 铜芯截面4mm ²	m	1239.00	2.42	2998.38	
178	Z28000055@4	BV-10铜芯截面10mm ² 铜芯截面10mm ²	m	488.25	5.25	2563.31	
179	补充主材001	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m	台	1.00	980	980	
180	补充主材002	激光打印机安装、调试 A3、A4	台	6.00	780	4680	
181	补充主材003	电脑	台	6.00	4500	27000	
182	补充主材004@1	壁挂式空调	台	10.00	2660	26600	
183	BCJXF0	清运垃圾机械费	元	123.00	23	2829	
184	870199011	笔记本电脑	台班	1.50	9.48	14.22	
185	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.60	5.63	3.38	
186	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m ³	台班	0.10	1086.47	103.36	
187	990123010	电动夯实机250N·m	台班	3.35	28.3	94.67	
188	990149510	液压锤HM960	台班	0.05	290.63	15.48	
189	990304004	汽车式起重机8t	台班	0.21	724.5	152.15	
190	990401020	载重汽车5t	台班	0.09	400.21	36.02	
191	990503010	电动单筒慢速卷扬机10kN	台班	0.13	195.13	25.37	

工料机汇总表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目 标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 7 页 共 7 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
192	990503030	电动单筒慢速卷扬机50kN	台班	0.04	207.8	8.55	
193	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	2.88	202.44	583.97	
194	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	0.27	7.74	2.12	
195	990618520	混凝土振捣器插入式	台班	0.75	8.02	5.98	
196	990702010	钢筋切断机40mm	台班	0.05	45.1	2.21	
197	990703010	钢筋弯曲机40mm	台班	0.04	27.15	1.03	
198	990745520	砂轮切割机 φ 400	台班	1.56	23.98	37.36	
199	990748010	管子切断套丝机159mm	台班	13.80	22.95	316.72	
200	990774610	石料切割机	台班	3.64	48.43	176.28	
201	990782610	双头切割机	台班	2.00	17.17	34.29	
202	990801020	电动单级离心清水泵100mm	台班	0.09	36.85	3.28	
203	990813010	试压泵3MPa	台班	1.01	18.86	19.02	
204	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	5.88	94.74	557.08	
205	990919710	电焊机(综合)	台班	0.77	71.38	54.99	
206	991214910	手动液压叉车	台班	0.30	6.48	1.94	
207	991215710	双组分注胶机	台班	1.48	264.26	390.89	
		合计				397012.87	
		其中：人工费合计				113547.66	
		材料费合计				277995.89	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				5469.32	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	14011.86
2	单价措施项目	
	合 计	14011.86

单价措施项目清单与计价表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 （除税单 价）	合价（除 税单价）	其中：暂 估价（除 税单价）
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目 标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	4474.11			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	3824.93			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	5105.75			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	607.07			
合 计					14011.86			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目 标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目 标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高青县生态环境综合执法提升项目

标段：高青县生态环境综合执法提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			42474.29
1.1	安全文明施工费			28309.41
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	17618.09
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.56	2810.86
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.65	3262.61
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.92	4617.85
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	7629.49
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	6008.35
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	527.04
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	48997.28
合 计				91471.57