

高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室工程

---

投标总价

投 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室

投标总价（小写）： 3,801,224.31

（大写）： 叁佰捌拾万壹仟贰佰贰拾肆元叁角壹分

投 标 人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章，电子响应文件不需要)

时 间：            年    月    日

# 总 说 明

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：温室基础，钢结构制安，棚顶覆膜，堆土墙，内保温系统、供暖系统，地柜式水肥药控制系统、雾化植保系统、喷淋系统，配电系统(室内用电系统、传动轴卷被机、风机等用电、供暖系统、控制系统等)等；

二、编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《工程量清单项目计量规范》（2013-山东）、2016年《山东省建筑工程消耗量定额》、2016年《山东省安装工程消耗量定额》、2016年《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》及2016年《山东省建设工程施工仪器仪表台班费用编制规则》。

。价目表：省20年-土建128装饰138（一般计税）、省20年-安装138（一般计税）。税率执行鲁建标字〔2019〕10号文《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；初步设计图纸。其他有关的经济政策及法规。招标人编制的招标控制价。四、有关问题的说明：工程类别判断依据及工程类别：依据《建筑、装饰、安装工程费用项目组成及计算规则》，认定为建筑、装饰工程为III类，安装工程为通用类别。人工综合工日单价根据2020年3月13日县长办公会议纪要：按建筑工程90元/工日，装饰、安装工程97元/工日计算。地材价格采用淄博工程造价机构发布的造价指南2023年2月价格（除税单价），造价指南中没有的材料价格为市场询价。

三、含暂列金额

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)(除税单价)
一	分部分项工程费	2664334.25	
1.1	一、土建部分	1711290.92	
1.2	电动卷膜器系统	11575.08	
1.3	卷被机	20573.28	
1.4	顶开窗系统	83747.11	
1.5	湿帘系统	20186.83	
1.6	内保温系统	303237.44	
1.7	二、配电系统	134082.25	
1.8	三、供暖系统	243753.18	
1.9	四、地轨式水肥药控制系统	135888.16	
二	措施项目费	120217.88	
2.1	单价措施项目	56811.64	
2.2	总价措施项目	63406.24	
三	其他项目费	213743.16	
3.1	暂列金额(除税工程造价)	213743.16	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	240253	
五	设备费	255253.83	
六	税金	307422.19	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		3801224.31	0

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
	一、	土建部分						
1	010101001001	平整场地	机械平整场地	m <sup>2</sup>	4092.851	1.39	5689.06	
2	010101003001	挖沟槽土方	挖掘机挖基槽土方, 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 清单量为实际挖方量	m <sup>3</sup>	512.621	3.2	1640.39	
3	010101002001	挖一般土方	挖掘机挖土方, 普通土1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 清单量为实际挖方量	m <sup>3</sup>	3303	2.98	9842.94	
4	010103004001	竣工清理	1. 竣工清理 2. 弃渣运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	4093.2	3.12	12770.78	
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	200	16.9	3380	
6	010103001002	回填方	珍珠岩回填, 部位: 两侧山墙处	m <sup>3</sup>	158.47	225.86	35792.03	
7	01B020	堆土墙	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土回填, 并符合本工程的设计要求 3. 填方来源、运距:结合实际情况, 自行考虑 4. 部位:护山墙	m <sup>3</sup>	2435	19.36	47141.6	
8	01B019	垃圾外运	弃渣运输, 运距综合考虑	m <sup>3</sup>	780.61	23	17954.03	
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费、外加剂	m <sup>3</sup>	29.85	601.35	17950.3	
10	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	73.14	591.89	43290.83	
11	010401014001	砖地沟、明沟	120厚砖砌排水沟(水泥砂浆砌筑)	m	130	44.39	5770.7	
12	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30p6 3. 含泵送费、外加剂	m <sup>3</sup>	13.46	640.71	8623.96	
13	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30p6	m <sup>3</sup>	23.44	601.4	14096.82	
本页小计							223943.44	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
			3. 含泵送费、外加剂						
14	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30p6 3. 含泵送费、外加剂	m3	6.03	695.65	4194.77		
15	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含安装等	m3	2.46	920.73	2265		
16	011001003001	保温隔热墙面	100厚聚苯乙烯保温板	m2	78.48	58.21	4568.32		
17	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚防水砂浆 2. 部位:池壁	m2	152.23	22.92	3489.11		
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:15厚水泥砂浆 3. 部位:山墙外侧	m2	348.1	29.59	10300.28		
19	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚防水砂浆 2. 部位:池底	m2	128.96	22.92	2955.76		
20	01B007	爬梯	爬梯立柱150*50*5, 链接件150*50*5, 爬梯Φ20钢筋, 其他详见图纸	t	0.081	11160.76	904.02		
21	010401003001	实心砖墙	M5.0混合砂浆实心砖墙厚240mm	m3	160.07	630.38	100904.93		
22	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费、外加剂	m3	50.3	894.07	44971.72		
23	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费、外加剂	m3	3.5	918.16	3213.56		
24	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 基础类型:独立基础 4. 含泵送费、外加剂	m3	6.27	601.35	3770.46		
25	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费、外加剂	m3	19.72	624.82	12321.45		
26	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	0.86	894.04	768.87		
本页小计							194628.25		

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			2. 混凝土强度等级:C25砼 压顶、地梁 3. 含泵送费、外加剂					
27	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件箍筋Φ8，HRB400	t	2.464	8290.69	20428.26	
28	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋HRHRB400Φ10	t	1.1	6911.45	7602.6	
29	010515001006	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋HRHRB400Φ12	t	2.274	6513.88	14812.56	
30	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋HRHRB400Φ14	t	3.998	6486.27	25932.11	
31	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋HRHRB400≤Φ10	t	6.8	7055.87	47979.92	
32	010515001005	现浇构件钢筋	砌体加固筋HRB400Φ6	t	0.6	7713.26	4627.96	
33	010603001001	实腹钢柱	钢柱制安，防火涂料耐火极限1.0h	t	10.222	9493.82	97045.83	
34	010602003001	钢桁架	钢拱架制安，防火涂料耐火极限1.0h	t	33.5	11651.31	390318.89	
35	010606002002	钢檩条	钢檩条制安，防火涂料耐火极限1.0h	t	5.8	11003.95	63822.91	
36	010606012001	钢支架	钢支架制安，防火涂料耐火极限1.0h	t	1.226	12180.76	14933.61	
37	010606013001	零星钢构件	零星钢构件制安，防火涂料耐火极限1.0h	t	16.3	16624.36	270977.07	
38	010802003001	钢质防火门	钢质防火门	m <sup>2</sup>	14	530	7420	
39	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	扶梯Φ32*1.8高度1.15m，其他详见图纸	m	360	180	64800	
40	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	山墙墙体砌墙前喷C25混凝土50mm厚	m <sup>2</sup>	37.64	50.85	1913.99	
41	01B001	覆膜	15丝PO塑料膜，棚膜采用卡槽卡簧固定于锌铝卡槽或型材内，采用温室专用压膜绳固定防风。具体做法详见图纸。包含棚面压膜绳，安装方式自行考虑	m <sup>2</sup>	6985	21.38	149339.3	
42	010901002001	型材屋面	屋面压板（2mm镀锌板）	m <sup>2</sup>	100.75	131.68	13266.76	
43	01B017	棉被	外保温被。PE+太空棉+珍珠棉+PE共3cm厚	m <sup>2</sup>	5180	18	93240	
44	01B018	毛毡	加厚防水毛毡	m <sup>2</sup>	1064.364	4	4257.46	
		分部小计					1711290.92	
		电动卷膜器系统						
45	01B022	防虫网(80目)	电动卷膜器系统：防虫网(80目)，满足设计及验收	m <sup>2</sup>	19.35	4.09	79.14	
本页小计							1292798.37	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			要求, 其他详见图纸					
46	01B023	卷膜杆 $\Phi 25 \times 1.2$	电动卷膜器系统: 卷膜杆( $\Phi 25 \times 1.2$ ), 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	m	132	15.84	2090.88	
47	01B024	内肩 $\Phi 32 \times 1.8$	电动卷膜器系统内肩( $\Phi 32 \times 1.8$ ), 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	m	232.2	20.12	4671.86	
48	01B025	卷膜导向杆( $\Phi 20 \times 2$ )	电动卷膜器系统, 卷膜导向杆( $\Phi 20 \times 2$ ), 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	m	6	13.32	79.92	
49	01B026	电动卷膜器220v, 80w	电动卷膜器系统: 内、外侧电动卷膜器(220V, 80W), 含调试等全部工作内容, 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	台	4	1163.32	4653.28	
		分部小计					11575.08	
		卷被机						
50	01B028	卷杆 $\Phi 32 \times 2.5$	1. 项目特征: 卷被机系统: 卷杆( $\Phi 32 \times 2.5$ ), 含法兰、其他配件、焊接安装等, 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	m	132	60	7920	
51	01B027	卷被机支撑梁架	1. 项目特征: 卷被机系统: 卷被机支撑梁架, 含(上拱杆 $\Phi 42 \times 2.5$ , 下拱杆 $\Phi 32 \times 2.5$ , 腹杆 $\Phi 32 \times 1.8$ ) 法兰、其他配件、焊接安装等, 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	套	4	2000	8000	
52	01B029	卷被电机、机头	1. 项目特征: 卷被机系统: 卷被机头、3000w电机、法兰、其他配件、焊接安装、调试等, 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	套	4	1163.32	4653.28	
		分部小计					20573.28	
		顶开窗系统						
53	01B030	防虫网(80目)	顶开窗通风系统: 防虫网(80目)等, 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	m <sup>2</sup>	129	4.09	527.61	
54	01B031	铝型材平开窗(玻璃为pc板)	顶开窗通风系统, 铝型材平开窗(玻璃为pc板), 满足设计及验收要求, 其	m <sup>2</sup>	156	500	78000	
本页小计							110596.83	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			他详见图纸					
55	01B032	钢天窗架拼装	顶开窗通风系统：中间窗撑，满足设计及验收要求，其他详见图纸	t	1.604	1180.09	1892.86	
56	01B033	驱动系统	顶开窗通风系统：驱动系统，满足设计及验收要求，其他详见图纸	套	1	1000	1000	
57	01B034	减速电机	顶开窗通风系统：0.75kw 减速电机（含调试）等，满足设计及验收要求，其他详见图纸	台	2	1163.32	2326.64	
		分部小计					83747.11	
		湿帘系统						
58	01B035	湿帘	湿帘系统：湿帘（1.0m*1.8m*0.15m）含配件、辅材、安装等全部内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m <sup>2</sup>	36	90	3240	
59	01B036	防虫网(80目)	湿帘系统：防虫网(80目)，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m <sup>2</sup>	111	4.09	453.99	
60	01B037	PC板	湿帘系统：1.2cmPC板、含辅材等全部内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m <sup>2</sup>	42	22.85	959.7	
61	01B038	吊杆（50*50*2）制安	湿帘系统：吊杆（50*50*2）制安等全部内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	t	1.305	10119.92	13206.5	
62	01B039	湿帘湿帘配套电机	湿帘系统：配套电机（1.1KW）含调试等全部内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	台	2	1163.32	2326.64	
		分部小计					20186.83	
		内保温系统						
63	01B040	0.52cm厚（0.1mm黑白pu膜+0.5cm高分子EV发泡海绵+0.1mm黑白pu膜）保温被	内保温系统：0.52cm厚（0.1mm黑白pu膜+0.5cm高分子EV发泡海绵+0.1mm黑白pu膜）保温被等全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m <sup>2</sup>	3180.8	29.34	93324.67	
64	01B041	卷被轴Ø60*2	内保温系统：卷被轴Ø60*2全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m	607.5	45	27337.5	
本页小计							146068.5	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
65	01B042	卷被轴滚杠060*2	内保温系统：卷被轴滚杠060*2等全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m	1200	45	54000		
66	01B043	传动轴033*3.25	内保温系统：传动轴033*3.25等全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m	607.5	35	21262.5		
67	01B044	钢缆	内保温系统：钢缆03，等全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m	4620	4.99	23053.8		
68	01B045	零星钢构件安装	内保温系统：零星钢构件安装，含辅材等全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	t	1.904	14562.77	27727.51		
69	01B046	卷膜杆025*1.5	内保温系统：卷膜杆025*1.5，含配件及辅材等全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m	612	10	6120		
70	01B047	爬升器导向杆杆025*1.5	内保温系统：爬升器导向杆杆（025*1.5、）电，含配件辅材等全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m	338	1.15	388.7		
71	01B048	电动卷膜器配爬升器220v，80w	内保温系统：电动卷膜器配爬升器220v，80w，含配件辅材调试等全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	台	13	1163.32	15123.16		
72	01B049	减速电机	内保温系统：减速电机，含调试等全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	台	30	1163.32	34899.6		
		分部小计					303237.44		
	二、	配电系统							
73	030412001001	普通灯具	1.名称:普通照明灯 2.规格、型号:50W LED光源 3.安装方式:挂装	套	8	130.75	1046		
74	030412001002	普通灯具	1.名称:补光灯 2.规格、型号:600W 钠灯(含配套支架) 3.安装方式:吊装	套	90	695.57	62601.3		
75	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC刚性阻燃塑料	m	403.01	19.89	8015.87		
本页小计								254238.44	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:室内明配					
76	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC刚性阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:室内明配	m	413.48	21.2	8765.78	
77	030404017001	配电箱	1. 名称:保温被控制箱 2. 型号:AL1-AL15箱 3. 规格:见设计 4. 安装方式:距地1.2米挂装	台	15	319.97	4799.55	
78	030404017002	配电箱	1. 名称:AC3箱 2. 型号:见设计 3. 规格:见设计 4. 安装方式:落地安装	台	1	561.47	561.47	
79	030404017003	配电箱	1. 名称:AC3变频柜 2. 型号:见设计 3. 规格:见设计 4. 安装方式:落地安装	台	1	561.47	561.47	
80	030411002001	线槽	1. 名称:金属槽盒 2. 材质:钢质 3. 规格:100*100	m	198.6	33.09	6571.67	
81	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽内配线 3. 型号:RVV-4*4 4. 材质:铜芯	m	375.83	15.75	5919.32	
82	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:RVV-4*1.5 4. 材质:铜芯	m	483.04	7.81	3772.54	
83	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽内敷设 3. 型号:RVV-4*1.5 4. 材质:铜芯	m	869.59	7.81	6791.5	
84	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:RVV-3*0.75 4. 材质:铜芯	m	302.7	4.44	1343.99	
85	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽内敷设 3. 型号:RVV-3*0.75 4. 材质:铜芯	m	285.17	5.12	1460.07	
86	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽内敷设 3. 型号:RVV-5*2.5 4. 材质:铜芯	m	338.67	15.64	5296.8	
本页小计							45844.16	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
87	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽内敷设 3. 型号:RVV-2*1.0 4. 材质:铜芯	m	338.67	4.11	1391.93		
88	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:RVV-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	117.05	6.22	728.05		
89	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽内敷设 3. 型号:RVV-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	382.25	5.14	1964.77		
90	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:RVV-5*1.5 4. 材质:铜芯	m	152.7	54.19	8274.81		
91	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:1.1KW 3. 规格:见设计 4. 质量:见设计	台	12	351.28	4215.36		
		分部小计					134082.25		
	三、	供暖系统							
92	031001008001	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:400mm 2. 介质:采暖热水 3. 管道材质、规格:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 接口保温材料:发泡聚氨酯 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合验收规范规定,达到验收标准	m	57.92	116.31	6736.68		
93	031001008002	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:400mm 2. 介质:采暖热水 3. 管道材质、规格:DN65 4. 连接形式:焊接 5. 接口保温材料:发泡聚氨酯 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合验收规范规定,达到验收标准	m	247.78	100.57	24919.23		
94	031001008003	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:400mm 2. 介质:采暖热水 3. 管道材质、规格:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 接口保温材料:发泡聚氨酯 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合验收规范规	m	119.57	88.96	10636.95		
本页小计								58867.78	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			定，达到验收标准					
95	031001008004	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:400mm 2. 介质:采暖热水 3. 管道材质、规格:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 接口保温材料:发泡聚氨酯 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合验收规范规定，达到验收标准	m	446.4	34.97	15610.61	
96	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:普通土 2. 管外径:DN80-DN20 3. 挖沟深度:400mm 4. 回填要求:综合考虑	m <sup>3</sup>	174.33	26.38	4598.83	
97	031003011001	法兰	1. 材质:(同心或偏心)碳钢法兰 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:焊接	副	192	82.04	15751.68	
98	031005004001	光排管散热器	1. 材质、类型:圆翅散热器 2. 型号、规格:φ75*2.5*10*15 2m/根 3. 托架形式及做法:见设计 4. 器具、托架除锈、刷油设计要求:见设计	m	120	170.8	20496	
99	031005004002	光排管散热器	1. 材质、类型:圆翅散热器 2. 型号、规格:6m/根 3. 托架形式及做法:见设计 4. 器具、托架除锈、刷油设计要求:见设计	m	1080	126.84	136987.2	
100	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	120	66.8	8016	
		分部小计					243753.18	
	四、	地轨式水肥药控制系统						
101	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:数字化智慧保湿植保系统主机 2. 型号:见设计 3. 规格:见设计 4. 种类:见设计	台	1	1226.92	1226.92	
102	030809001001	高压螺纹阀门	1. 名称:高压电磁阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:φ12	个	2	300.54	601.08	
本页小计							203288.32	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
			4. 连接形式: 见设计						
103	030809001002	高压螺纹阀门	1. 名称: 快接球阀 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: $\phi 12$ 4. 连接形式: 见设计	个	2	260.71	521.42		
104	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规格: 不 锈钢高压雾化喷头2# $\phi 9$ .52 3. 连接形式: 见设计	个	612	45.74	27992.88		
105	030806002001	高压不锈钢管件	1. 材质: 不锈钢快接变径 弯头 2. 规格: $\phi 12*9.52*90^\circ$ 3. 连接形式、焊接方法: 见设计	个	2	75.53	151.06		
106	030806002002	高压不锈钢管件	1. 材质: 不锈钢快接三通 2. 规格: $\phi 12*9.52$ 3. 连接形式、焊接方法: 见设计	个	46	77.03	3543.38		
107	030806002003	高压不锈钢管件	1. 材质: 不锈钢快接喷座 2. 规格: $\phi 9.52$ 3. 连接形式、焊接方法: 见设计	个	291	75.08	21848.28		
108	030806002004	高压不锈钢管件	1. 材质: 不锈钢快接堵头 顶喷座 2. 规格: $\phi 9.52$ 3. 连接形式、焊接方法: 见设计	个	15	73.49	1102.35		
109	031002002002	设备支架	1. 名称: 地轨车起点、终 点连接挡块 2. 材质: 见设计 3. 形式: 见设计	套	15	14.56	218.4		
110	031103007001	架空吊线	1. 名称: 钢丝绳 2. 规格、型号: $\phi 5mm$ 3. 材质: 注塑钢丝绳	m	1091.54	7.94	8666.83		
111	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PE塑料管 $\phi 12$ 4. 连接形式: 见设计 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 符合设计要求, 满 足验收标准	m	125.54	24.9	3125.95		
112	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PE塑料管 $\phi 9.52$ 4. 连接形式: 见设计	m	966	24.1	23280.6		
本页小计							90451.15		

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求, 满足验收标准					
113	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PE塑料管 De50 4. 连接形式: 见设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求, 满足验收标准	m	127.07	47.65	6054.89	
114	030109001001	离心式泵	1. 名称: 水肥系统比例施肥水泵 2. 型号: 1.1KW 3. 材质: 见设计	台	2	619.55	1239.1	
115	030109001002	离心式泵	1. 名称: 水肥系统恒压变频器 2. 型号: 见图纸设计 3. 材质: 见设计	台	1	619.55	619.55	
116	031002002001	设备支架	1. 名称: 水肥系统设备地轨 2. 材质: 镀锌方钢 48*2.5 3. 形式: 贴地面敷设	kg	1576.88	12.21	19253.7	
117	03B001	地轨式水肥药植保主机	1. 名称: 含地轨式水肥药植保主机 2. 形式及配置规格: LXPG5 ODJ地走式喷灌系统, 单向机械变轨。	套	2	3335.16	6670.32	
118	03B002	育苗水肥一体机配套转移车	1. 名称: 植保主机配套转移车 2. 形式及配置规格: 见图纸设计	套	2	3335.16	6670.32	
119	031006013001	消毒器、消毒锅	1. 类型: 育苗水肥系统消毒机 2. 型号、规格: 见设计	台	1	3101.13	3101.13	
		分部小计					135888.16	
本页小计							43609.01	
合 计							2664334.25	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	010101001001	平整场地 机械平整场地	m2		0.09		1.25	0.13	0.05	1.39
	1-4-2	机械平整场地	10m2	0.1	0.09		1.25			
		材料费中：暂估价合计								
2	010101003001	挖沟槽土方 挖掘机挖基槽土方，1.土 壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸设计 3.清单量为实际挖方量	m3		0.54		2.34	0.77	0.32	3.2
	1-2-43	挖掘机挖槽坑土方 普通 土	10m3	0.1	0.54		2.34			
		材料费中：暂估价合计								
3	010101002001	挖一般土方 挖掘机挖土方，普通土1. 土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸设计 3.清单量为实际挖方量	m3		0.54		2.12	0.77	0.32	2.98
	1-2-39	挖掘机挖一般土方 普通 土	10m3	0.1	0.54		2.12			
		材料费中：暂估价合计								
4	010103004001	竣工清理 1.竣工清理 2.弃渣运距:自行考虑	m3		1.98			2.82	1.14	3.12
	1-4-3 换	平整场地及其他 竣工清 理	10m3	0.1	1.98					
		材料费中：暂估价合计								
5	010103001001	回填方 1.密实度要求:满足设计 及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行 考虑	m3		9		2.7	12.8	5.2	16.9
	1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.1	9		2.7			
		材料费中：暂估价合计								
6	010103001002	回填方 珍珠岩回填，部位：两侧 山墙处	m3		16.8	199.56		23.4	9.5	225.86
	借1-1-87 换	屋顶花园基底 回填轻质 土 换为【珍珠岩】	m3	1	16.8	199.56				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
7	01B020	堆土墙 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土回填,并符合本工程的设计要求 3.填方来源、运距:结合实际情况,自行考虑 4.部位:护山墙	m3		9.54		4.31	13.57	5.51	19.36
	1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.1	9		2.7			
	1-2-51	挖掘机倒土方	10m3	0.1	0.54		1.6			
		材料费中:暂估价合计								
8	01B019	垃圾外运 弃渣运输,运距综合考虑	m3			23				23
	补子目4	垃圾外运	m3	1		23				
		材料费中:暂估价合计								
9	010501001002	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送费、外加剂	m3		74.7	482.87	0.64	106.24	43.14	601.35
	2-1-28	C15无筋混凝土垫层	10m3	0.1	74.7	482.87	0.64			
		材料费中:暂估价合计								
10	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3		98.73	430.08	6.07	140.42	57.01	591.89
	4-1-1	M5.0水泥砂浆砖基础	10m3	0.1	98.73	430.08	6.07			
		材料费中:暂估价合计								
11	010401014001	砖地沟、明沟 120厚砖砌排水沟(水泥砂浆砌筑)	m		6.06	34.36	0.47	8.62	3.5	44.39
	4-1-23 换	M5.0混合砂浆砖地沟 换为【水泥砂浆 M5.0】	10m3	0.0079	6.06	34.36	0.47			
		材料费中:暂估价合计								
12	010501004001	满堂基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30p6 3.含泵送费、外加剂	m3		54.72	553.87	0.53	77.82	31.59	640.71

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	5-1-8	C30无梁式混凝土满堂基础	10m3	0.1	54.72	553.87	0.53			
		材料费中：暂估价合计								
13	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙) 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30p6 3. 含泵送费、外加剂	m3		48.87	534.72	1.6	71.11	16.21	601.4
	16-3-2 换	混凝土贮水(油)池 池壁 换为【C30现浇混凝土 碎石<31.5】	10m3	0.1	48.87	534.72	1.6			
		材料费中：暂估价合计								
14	010505003001	平板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30p6 3. 含泵送费、外加剂	m3		61.02	598.84	0.55	86.78	35.24	695.65
	5-1-33	C30平板	10m3	0.1	61.02	598.84	0.55			
		材料费中：暂估价合计								
15	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1. 预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含安装等	m3		241.56	526.05	13.64	343.55	139.48	920.73
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	185.4	526.05	13.64			
	5-5-139	其他混凝土构件 单体体 积≤0.1m3 人力安装	10m3	0.1	56.16					
		材料费中：暂估价合计								
16	011001003001	保温隔热墙面 100厚聚苯乙烯保温板	m2		8.55	44.73		12.16	4.93	58.21
	10-1-48	立面保温 粘结剂点粘聚 苯保温板	10m2	0.1	8.55	44.73				
		材料费中：暂估价合计								
17	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 防水层做法:20厚防水 砂浆 2. 部位:池壁	m2		7.47	10.43	0.71	10.62	4.31	22.92
	9-2-71	防水砂浆掺防水剂 厚20 mm	10m2	0.1	7.47	10.43	0.71			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
24	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15基础垫层 3. 基础类型:独立基础 4. 含泵送费、外加剂	m3		74.7	482.87	0.64	106.24	43.14	601.35
	2-1-28	C15无筋混凝土垫层	10m3	0.1	74.7	482.87	0.64			
		材料费中：暂估价合计								
25	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30砼 独立基础 3. 含泵送费、外加剂	m3		56.25	535.63	0.46	80	32.48	624.82
	5-1-6	C30混凝土独立基础	10m3	0.1	56.25	535.63	0.46			
		材料费中：暂估价合计								
26	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25砼 压顶、地梁 3. 含泵送费、外加剂	m3		230.4	530.08	0.53	327.68	133.03	894.04
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	230.4	530.08	0.53			
		材料费中：暂估价合计								
27	010515001001	现浇构件钢筋 现浇构件箍筋Φ8，HRB400	t		1909.8	5159.22	118.91	2716.16	1102.76	8290.69
	5-4-30 换	现浇构件箍筋≤Φ10 实际箍筋采用HRB335(HRB400)规格时 机械*1.38,材料[01010109]换为[01010183]	t	1	1909.8	5159.22	118.91			
		材料费中：暂估价合计								
28	010515001002	现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB400 Φ10	t		1142.1	5023.82	86.05	1624.32	659.48	6911.45
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ Φ10	t	1	1142.1	5023.82	86.05			
		材料费中：暂估价合计								
29	010515001006	现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB400 Φ12	t		875.7	5017.13	115.4	1245.44	505.65	6513.88

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ φ 18	t	1	875.7	5017.13	115.4			
		材料费中：暂估价合计								
30	010515001003	现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRHRB400 φ 14	t		875.7	4989.52	115.4	1245.44	505.65	6486.27
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ φ 18	t	1	875.7	4989.52	115.4			
		材料费中：暂估价合计								
31	010515001004	现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRHRB400≤ φ 10	t		1142.1	5168.24	86.05	1624.32	659.48	7055.87
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ φ 10	t	1	1142.1	5168.24	86.05			
		材料费中：暂估价合计								
32	010515001005	现浇构件钢筋 砌体加固筋HRB400 φ 6	t		1140.3	5579.3	335.22	1621.76	658.44	7713.26
	5-4-67	砌体加固筋焊接≤ φ 6.5	t	1	1140.3	5579.3	335.22			
		材料费中：暂估价合计								
33	010603001001	实腹钢柱 钢柱制安，防火涂料耐火极限1.0h	t		1136.74	6820.53	880.13	1616.81	656.42	9493.82
	6-5-1	钢柱安装 ≤5t	t	1	297	210.15	79.86			
	6-1-1 换	金属结构制作 实腹柱 ≤5t 成品H型钢制作 人工*0.6,机械*0.6,除钢材外的其他材料*0.6	t	1	597.24	5681.58	800.27			
	14-2-24	金属构件 耐火极限 1.0h	t	1	242.5	928.8				
		材料费中：暂估价合计								
34	010602003001	钢桁架 钢拱架制安，防火涂料耐火极限1.0h	t		1686.1	7736.97	1254.6	2398.12	973.64	11651.31
	6-5-4	屋架安装 每榀重量≤3t	t	1	261	45.21	239.69			
	6-1-7	金属结构制作 钢屋架 ≤3t	t	1	1182.6	6013.49	1014.91			
	14-2-24 换	金属构件 耐火极限 1.0h 换为【防火涂料】	t	1	242.5	1678.27				
		材料费中：暂估价合计								
35	010606002002	钢檩条 钢檩条制安，防火涂料耐火极限1.0h	t		1384.6	7803.02	1016.78	1969.32	799.55	11003.95

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	6-5-13	钢檩条安装	t	1	144	280.1	118.37			
	6-1-20	金属结构制作 型钢檩条	t	1	998.1	5844.65	898.41			
	14-2-24 换	金属构件 耐火极限 1.0h 换为【防火涂料】	t	1	242.5	1678.27				
		材料费中：暂估价合计								
36	010606012001	钢支架 钢支架制安，防火涂料耐 火极限1.0h	t		1966.9	7688.76	1389.33	2797.48	1135.77	12180. 76
	6-5-14	柱间钢支撑安装	t	1	362.7	176.86	322.78			
	6-1-17	金属结构制作 柱间钢支 撑	t	1	1361.7	5833.63	1066.55			
	14-2-24 换	金属构件 耐火极限 1.0h 换为【防火涂料】	t	1	242.5	1678.27				
		材料费中：暂估价合计								
37	010606013001	零星钢构件 零星钢构件制安，防火涂 料耐火极限1.0h	t		4713.7	7556.65	1632.17	6704.04	2721.84	16624. 36
	6-5-21	零星钢构件安装	t	1	2173.5	50.77	402.44			
	6-1-34	金属结构制作 钢零星构 件	t	1	2297.7	5827.61	1229.73			
	14-2-24 换	金属构件 耐火极限 1.0h 换为【防火涂料】	t	1	242.5	1678.27				
		材料费中：暂估价合计								
38	010802003001	钢质防火门 钢质防火门	m2			530				530
	补子目15	钢质防火门	m2	1		530				
		材料费中：暂估价合计								
39	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 扶梯Φ32*1.8高度1.15m ，其他详见图纸	m			180				180
	补子目17	金属扶手、栏杆、栏板	m	1		180				
		材料费中：暂估价合计								
40	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆 山墙墙体砌墙前喷C25混 凝土50mm厚	m2		12.69	26.32	4.51	18.05	7.33	50.85
	2-2-23	喷射混凝土护坡 初喷厚5 0mm 土层	10m2	0.1	12.69	26.32	4.51			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
41	01B001	覆膜 15丝PO塑料膜, 棚膜采用 卡槽卡簧固定于锌铝卡槽 或型材内, 采用温室专用 压膜绳固定防风。具体做 法详见图纸。包含棚面压 膜绳, 安装方式自行考虑	m <sup>2</sup>		10.39	5.08	0.04	14.47	5.87	21.38
	借3-6-30	滑板面层 塑料薄膜层	100m2	0.01	10.09	4.34				
	借4-11-70	裸铝绞线架线 截面≤35 mm2	km/单 线	0.001	0.29	0.16	0.04			
	Z28000017@1	Φ8尼龙绳	m	1.013		0.59				
		材料费中：暂估价合计								
42	010901002001	型材屋面 屋面压板 (2mm镀锌板)	m2		9.9	103.44	12.63	14.08	5.71	131.68
	9-1-25	彩钢夹心板 檩条或基层 混凝土(钢)板面上	10m2	0.1	9.9	103.44	12.63			
		材料费中：暂估价合计								
43	01B017	棉被 外保温被。PE+太空棉+珍 珠棉+PE共3cm厚	m2			18				18
	补子目6	棉被	m2	1		18				
		材料费中：暂估价合计								
44	01B018	毛毡 加厚防水毛毡	m2			4				4
	补子目7	毛毡	m2	1		4				
		材料费中：暂估价合计								
45	01B022	防虫网(80目) 电动卷膜器系统：防虫网 (80目), 满足设计及验收 要求, 其他详见图纸	m2		0.18	3.8		0.26	0.11	4.09
	17-6-1 换	防虫网(80目)	10m2	0.1	0.18	3.8				
		材料费中：暂估价合计								
46	01B023	卷膜杆025*1.2 电动卷膜器系统：卷膜杆 (025*1.2), 满足设计及 验收要求, 其他详见图纸	m			15.84				15.84
	补子目8	卷膜杆025*1.2	m	1		15.84				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
47	01B024	内肩Φ32*1.8 电动卷膜器系统内肩(Φ32*1.8), 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	m			20.12				20.12
	补子目9	内肩Φ32*1.8	m	1		20.12				
		材料费中: 暂估价合计								
48	01B025	卷膜导向杆(Φ20*2) 电动卷膜器系统, 卷膜导向杆(Φ20*2), 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	m			13.32				13.32
	补子目10	卷膜导向杆(Φ20*2)	m	1		13.32				
		材料费中: 暂估价合计								
49	01B026	电动卷膜器220v, 80w 电动卷膜器系统: 内、外侧电动卷膜器(220V, 80W), 含调试等全部工作内容, 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	台		403.13	183.5	343.84	573.53	232.85	1163.32
	借1-13-27	电动机及电动发电机组 0.5t内	台	1	299.92	180.35	302.72			
	借4-16-117	低压交流异步电动机调试 低压笼型(控制保护类型) 刀开关控制	台	1	103.21	3.15	41.12			
	补充设备005@1	电动卷膜器220v, 80w	台	1						
		材料费中: 暂估价合计								
50	01B028	卷杆Φ32*2.5 1. 项目特征: 卷被机系统: 卷杆(Φ32*2.5), 含法兰、其他配件、焊接安装等, 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	m			60				60
	补子目4	卷杆Φ32*2.5	m	1		60				
		材料费中: 暂估价合计								
51	01B027	卷被机支撑梁架 1. 项目特征: 卷被机系统: 卷被机支撑梁架, 含(上拱杆Φ42*2.5, 下拱杆Φ32*2.5, 腹杆Φ32*1.8) 法兰、其他配件、焊接安装等, 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	套			2000				2000

注: 若为暂估价材料, 在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	补子目3	卷被机支撑梁架	套	1		2000				
		材料费中：暂估价合计								
52	01B029	卷被电机、机头 1. 项目特征：卷被机系统 括：卷被机头、3000w电 机、法兰、其他配件、焊 接安装、调试等，满足设 计及验收要求，其他详见 图纸	套		403.13	183.5	343.84	573.53	232.85	1163.3 2
	借1-13-27	电动机及电动发电机组 0 .5t内	台	1	299.92	180.35	302.72			
	借4-16-117	低压交流异步电动机调试 (低压笼型(控制保护类型 ) 刀开关控制)	台	1	103.21	3.15	41.12			
	补充设备005@2	卷被电机、机头3000w	台	1						
		材料费中：暂估价合计								
53	01B030	防虫网(80目) 顶开窗通风系统：防虫网 (80目)等，满足设计及验 收要求，其他详见图纸	m2		0.18	3.8		0.26	0.11	4.09
	17-6-1 换	防虫网(80目)	10m2	0.1	0.18	3.8				
		材料费中：暂估价合计								
54	01B031	铝型材平开窗(玻璃为pc 板) 顶开窗通风系统，铝型材 平开窗(玻璃为pc板)， 满足设计及验收要求，其 他详见图纸	m2			500				500
	补充主材003@1	铝型材平开窗(玻璃为pc 板)	m2	1		500				
55	01B032	钢天窗架拼装 顶开窗通风系统：中间窗 撑，满足设计及验收要求 ，其他详见图纸	t		417.71	230.83	290.36	594.07	241.19	1180.0 9
	6-5-29	钢天窗架拼装	t	1.0002	417.71	230.83	290.36			
		材料费中：暂估价合计								
56	01B033	驱动系统 顶开窗通风系统：驱动系 统，满足设计及验收要求 ，其他详见图纸	套			1000				1000
	补子目16	驱动系统	套	1		1000				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
57	01B034	减速电机 顶开窗通风系统：0.75kw 减速电机(含调试)等， 满足设计及验收要求，其他 详见图纸	台		403.13	183.5	343.84	573.53	232.85	1163.3 2
	借1-13-27	电动机及电动发电机组 0 .5t内	台	1	299.92	180.35	302.72			
	借4-16-117	低压交流异步电动机调试 低压笼型(控制保护类型 )刀开关控制	台	1	103.21	3.15	41.12			
	补充设备006	减速电机0.75kw	台	1						
		材料费中：暂估价合计								
58	01B035	湿帘 湿帘系统：湿帘(1.0m*1 8m*0.15m)含配件、辅材 、安装等全部内容，满足 设计及验收要求，其他详 见图纸	m2			90				90
	补子目14	湿帘	m2	1						
	BCZCF1@1	湿帘	m2	1		90				
		材料费中：暂估价合计								
59	01B036	防虫网(80目) 湿帘系统：防虫网(80目) ，满足设计及验收要求， 其他详见图纸	m2		0.18	3.8		0.26	0.11	4.09
	17-6-1 换	防虫网(80目)	10m2	0.1	0.18	3.8				
		材料费中：暂估价合计								
60	01B037	PC板 湿帘系统：1.2cmPC板、 含辅材等全部内容，满足 设计及验收要求，其他详 见图纸	m2		0.81	21.58		1.15	0.46	22.85
	9-3-27	种植屋面排水 凹凸型排 水板	10m2	0.1	0.81	21.58				
		材料费中：暂估价合计								
61	01B038	吊杆(50*50*2)制安 湿帘系统：吊杆(50*50* 2)制安等全部内容，满 足设计及验收要求，其他 详见图纸	t		1724.4	6010.49	1389.33	2452.48	995.7	10119. 92
	6-5-14	柱间钢支撑安装	t	1	362.7	176.86	322.78			
	6-1-17	金属结构制作 柱间钢支 撑	t	1	1361.7	5833.63	1066.55			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
62	01B039	湿帘湿帘配套电机 湿帘系统：配套电机（1.1KW）含调试等全部内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	台		403.13	183.5	343.84	573.53	232.85	1163.32
	借1-13-27	电动机及电动发电机组 0.5t内	台	1	299.92	180.35	302.72			
	借4-16-117	低压交流异步电动机调试 （低压笼型（控制保护类型）刀开关控制	台	1	103.21	3.15	41.12			
	补充设备006@1	湿帘湿帘配套电机1.1kw	台	1						
		材料费中：暂估价合计								
63	01B040	0.52cm厚（0.1mm黑白pu膜+0.5cm高分子EV发泡海绵+0.1mm黑白pu膜）保温被 内保温系统：0.52cm厚（0.1mm黑白pu膜+0.5cm高分子EV发泡海绵+0.1mm黑白pu膜）保温被等全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m2		10.09	13.54		14.06	5.71	29.34
	借3-6-30	滑板面层 塑料薄膜层	100m2	0.01	10.09	13.54				
		材料费中：暂估价合计								
64	01B041	卷被轴060*2 内保温系统：卷被轴060*2全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m			45				45
	补子目28	卷被轴060*2	m	1		45				
		材料费中：暂估价合计								
65	01B042	卷被轴滚杠060*2 内保温系统：卷被轴滚杠060*2等全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m			45				45
	补子目28	卷被轴滚杠060*2	m	1		45				
		材料费中：暂估价合计								
66	01B043	传动轴033*3.25 内保温系统：传动轴033*3.25等全部图纸内容，满足设计及验收要求，其他详见图纸	m			35				35

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	补子目9	传动轴033*3.25	m	1		35				
		材料费中：暂估价合计								
67	01B044	钢缆 内保温系统：钢缆03，等 全部图纸内容，满足设计 及验收要求，其他详见图 纸	m		1.83	2.1		2.61	1.06	4.99
	借4-13-185 换	钢索架设 圆钢直径≤6mm	100m	0.01	1.83					
	Z03000037@2	钢缆03	m	1.05		2.1				
		材料费中：暂估价合计								
68	01B045	零星钢构件安装 内保温系统：零星钢构件 安装，含辅材等全部图纸 内容，满足设计及验收要 求，其他详见图纸	t		4470.97	5878.07	1632.09	6358.71	2581.64	14562.77
	6-5-21	零星钢构件安装	t	0.9999	2173.39	50.77	402.42			
	6-1-34	金属结构制作 钢零星构 件	t	0.9999	2297.58	5827.31	1229.66			
		材料费中：暂估价合计								
69	01B046	卷膜杆025*1.5 内保温系统：卷膜杆025* 1.5，含配件及辅材等全 部图纸内容，满足设计及 验收要求，其他详见图纸	m			10				10
	补子目8	卷膜杆025*1.5	m	1		10				
		材料费中：暂估价合计								
70	01B047	爬升器导向杆杆025*1.5 内保温系统：爬升器导 向杆杆(025*1.5、)电 ，含配件辅材等全部图纸 内容，满足设计及验收要 求，其他详见图纸	m			1.15				1.15
	补子目8	爬升器导向杆杆025*1.5	m	0.1		1.15				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
71	01B048	电动卷膜器配爬升器220v, 80w 内保温系统: 电动卷膜器配爬升器220v, 80w, 含配件辅材调试等全部图纸内容, 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	台		403.13	183.5	343.84	573.53	232.85	1163.32
	借1-13-27	电动机及电动发电机组 0.5t内	台	1	299.92	180.35	302.72			
	借4-16-117	低压交流异步电动机调试 (低压笼型(控制保护类型) 刀开关控制)	台	1	103.21	3.15	41.12			
	补充设备005@3	电动卷膜器配爬升器220v, 80w	台	1						
		材料费中: 暂估价合计								
72	01B049	减速电机 内保温系统: 减速电机, 含调试等全部图纸内容, 满足设计及验收要求, 其他详见图纸	台		403.13	183.5	343.84	573.53	232.85	1163.32
	借1-13-27	电动机及电动发电机组 0.5t内	台	1	299.92	180.35	302.72			
	借4-16-117	低压交流异步电动机调试 (低压笼型(控制保护类型) 刀开关控制)	台	1	103.21	3.15	41.12			
	补充设备006	减速电机0.75kw	台	1						
		材料费中: 暂估价合计								
73	030412001001	普通灯具 1. 名称: 普通照明灯 2. 规格、型号: 50W LED光源 3. 安装方式: 挂装	套		8.73	111.22		12.42	10.8	130.75
	借4-14-8	软线吊灯	套	1	8.73	3.97				
	Z25000011@2	LED吊灯50W	套	1.01		107.25				
		材料费中: 暂估价合计								
74	030412001002	普通灯具 1. 名称: 补光灯 2. 规格、型号: 600W 钠灯(含配套支架) 3. 安装方式: 吊装	套		78.09	517.21	3.62	111.09	96.65	695.57
	借4-14-236	工厂灯安装 吊杆式 补光灯 600W	套	1	78.09	25.61	3.62			
	Z25000011@3	补光灯600W 钠灯(含配套支架)	套	1.01		491.6				

注: 若为暂估价材料, 在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
75	030411001001	配管 1.名称:电气配管 2.材质:PVC刚性阻燃塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:室内明配	m		6.98	4.26		9.94	8.65	19.89
	借4-12-170	砖、混凝土结构明配刚性 阻燃管 DN20内	100m	0.01	6.98	2.7				
	Z29000069@1	刚性阻燃管公称口径20mm	m	1.1		1.56				
		材料费中：暂估价合计								
76	030411001002	配管 1.名称:电气配管 2.材质:PVC刚性阻燃塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:室内明配	m		7.22	5.04		10.27	8.94	21.2
	借4-12-171	砖、混凝土结构明配刚性 阻燃管 DN25内	100m	0.01	7.22	2.9				
	Z29000069@2	刚性阻燃管公称口径25mm	m	1.1		2.15				
		材料费中：暂估价合计								
77	030404017001	配电箱 1.名称:保温被控制箱 2.型号:AL1-AL15箱 3.规格:见设计 4.安装方式:距地1.2米挂 装	台		127.56	34.53		181.47	157.88	319.97
	借4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式 半周长≤1.5m	台	1	127.56	34.53				
	补充主材001@1	保温被控制箱AL1-AL15箱	台	1						
		材料费中：暂估价合计								
78	030404017002	配电箱 1.名称:AC3箱 2.型号:见设计 3.规格:见设计 4.安装方式:落地安装	台		200.31	26.71	86.53	284.97	247.92	561.47
	借4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	200.31	26.71	86.53			
	补充主材002	AC3配电箱	台	1						
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
79	030404017003	配电箱 1.名称:AC3变频器 2.型号:见设计 3.规格:见设计 4.安装方式:落地安装	台		200.31	26.71	86.53	284.97	247.92	561.47
	借4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	200.31	26.71	86.53			
	补充主材002@1	AC3变频器	台	1						
		材料费中：暂估价合计								
80	030411002001	线槽 1.名称:金属槽盒 2.材质:钢质 3.规格:100*100	m		8.99	12.96	0.02	12.79	11.12	33.09
	借4-9-112	金属线槽 半周长≤220mm	10m	0.1	8.99	3.57	0.02			
	Z29000039@1	线槽(带盖)100*100	m	1.03		9.39				
		材料费中：暂估价合计								
81	030411004001	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽内配线 3.型号:RVV-4*4 4.材质:铜芯	m		1.05	13.4		1.49	1.3	15.75
	借4-13-144	四芯软导线线槽配线 4mm 2内	100m/ 束	0.01	1.05	0.39				
	Z28000059@11	铜芯多股绝缘电线RVV-4* 4	m	1.05		13.01				
		材料费中：暂估价合计								
82	030411004002	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:RVV-4*1.5 4.材质:铜芯	m		1.05	5.46		1.49	1.3	7.81
	借4-13-142	四芯软导线线槽配线 1.5 mm2内	100m/ 束	0.01	1.05	0.35				
	Z28000059@7	铜芯多股绝缘电线RVV-4* 1.5	m	1.05		5.11				
		材料费中：暂估价合计								
83	030411004003	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽内敷设 3.型号:RVV-4*1.5 4.材质:铜芯	m		1.05	5.46		1.49	1.3	7.81
	借4-13-142	四芯软导线线槽配线 1.5 mm2内	100m/ 束	0.01	1.05	0.35				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	Z28000059@7	铜芯多股绝缘电线RVV-4*1.5	m	1.05		5.11				
		材料费中：暂估价合计								
84	030411004004	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:RVV-3*0.75 4.材质:铜芯	m		0.79	2.67		1.12	0.98	4.44
	借4-13-43	四芯软导线管内穿线 0.75mm <sup>2</sup> 内	100m/束	0.01	0.79	0.19				
	Z28000059@8	铜芯多股绝缘电线RVV-3*0.75	m	1.08		2.48				
		材料费中：暂估价合计								
85	030411004005	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽内敷设 3.型号:RVV-3*0.75 4.材质:铜芯	m		1.05	2.77		1.49	1.3	5.12
	借4-13-142	四芯软导线线槽配线 1.5mm <sup>2</sup> 内	100m/束	0.01	1.05	0.35				
	Z28000059@9	铜芯多股绝缘电线RVV-3*0.75	m	1.05		2.42				
		材料费中：暂估价合计								
86	030411004006	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽内敷设 3.型号:RVV-5*2.5 4.材质:铜芯	m		1.31	12.71		1.86	1.62	15.64
	借4-13-148	八芯软导线线槽配线 2.5mm <sup>2</sup> 内	100m/束	0.01	1.31	0.45				
	Z28000059@4	铜芯多股绝缘电线RVV-5*2.5	m	1.05		12.26				
		材料费中：暂估价合计								
87	030411004007	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽内敷设 3.型号:RVV-2*1.0 4.材质:铜芯	m		0.79	2.34		1.12	0.98	4.11
	借4-13-136	二芯软导线线槽配线 1mm <sup>2</sup> 内	100m/束	0.01	0.79	0.29				
	Z28000059@5	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0	m	1.05		2.05				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
88	030411004008	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVV-2*2.5 4.材质:铜芯	m		0.79	4.45		1.12	0.98	6.22
	借4-13-41	二芯软导线管内穿线 2.5 mm <sup>2</sup> 内	100m/ 束	0.01	0.79	0.19				
	Z28000059@6	铜芯多股绝缘电线RVV-2* 2.5	m	1.08		4.26				
		材料费中：暂估价合计								
89	030411004009	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽内敷设 3.型号:RVV-2*1.5 4.材质:铜芯	m		0.79	3.37		1.12	0.98	5.14
	借4-13-137	二芯软导线线槽配线 1.5 mm <sup>2</sup> 内	100m/ 束	0.01	0.79	0.3				
	Z28000059@10	铜芯多股绝缘电线RVV-2* 1.5	m	1.05		3.07				
		材料费中：暂估价合计								
90	030411004010	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVV-5*1.5 4.材质:铜芯	m		6.32	40.05		8.99	7.82	54.19
	借4-13-50	八芯软导线管内穿线 1.5 mm <sup>2</sup> 内	100m/ 束	0.0557	6.32	1.75				
	Z28000059@2	铜芯多股绝缘电线RVV-5* 1.5	m	6.0118		38.3				
		材料费中：暂估价合计								
91	030108003001	轴流通风机 1.名称:轴流风机 2.型号:1.1KW 3.规格:见设计 4.质量:见设计	台		150.35	2.04	21.35	213.9	177.54	351.28
	借7-1-71	轴流式、斜流式、混流式 通风机安装 型号 7#	台	1	150.35	2.04	21.35			
	补充设备001@1	轴流式通风机	台	1						
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
92	031001008001	直埋式预制保温管 1. 埋设深度:400mm 2. 介质:采暖热水 3. 管道材质、规格:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 接口保温材料:发泡聚氨酯 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合验收规范规定，达到验收标准	m		11.72	87.6	2.49	16.67	14.5	116.31
	借10-2-75 R*1.1	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道≤DN80 安装带保温层的管道时 人工*1.1	10m	0.1	11.72	1.46	2.49			
	Z15000011@1	预制直埋保温管DN80	m	1.012		79.26				
	Z18000069@1	采暖室外预制直埋保温焊接管件DN80	个	0.2294		6.88				
		材料费中：暂估价合计								
93	031001008002	直埋式预制保温管 1. 埋设深度:400mm 2. 介质:采暖热水 3. 管道材质、规格:DN65 4. 连接形式:焊接 5. 接口保温材料:发泡聚氨酯 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合验收规范规定，达到验收标准	m		11.07	73.53	2.27	15.74	13.7	100.57
	借10-2-74 R*1.1	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道≤DN65 安装带保温层的管道时 人工*1.1	10m	0.1	11.07	1.25	2.27			
	Z15000011@2	预制直埋保温管DN65	m	1.012		70.3				
	Z18000069@2	采暖室外预制直埋保温焊接管件DN65	个	0.099		1.98				
		材料费中：暂估价合计								
94	031001008003	直埋式预制保温管 1. 埋设深度:400mm 2. 介质:采暖热水 3. 管道材质、规格:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 接口保温材料:发泡聚氨酯 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合验收规范规定，达到验收标准	m		9.72	65.42	1.78	13.83	12.04	88.96

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借10-2-73 R*1.1	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊)介质管道≤DN50 安装带保温层的管道时 人工*1.1	10m	0.1	9.72	0.92	1.78			
	Z15000011@3	预制直埋保温管DN50	m	1.018		63.07				
	Z18000069@3	采暖室外预制直埋保温焊接管件DN50	个	0.096		1.44				
		材料费中：暂估价合计								
95	031001008004	直埋式预制保温管 1.埋设深度:400mm 2.介质:采暖热水 3.管道材质、规格:DN25 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:发泡聚氨酯 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合验收规范规定，达到验收标准	m		7.46	17.79	0.48	10.61	9.24	34.97
	借10-2-71 R*1.1	室外采暖预制直埋保温管(电弧焊)介质管道 DN25 安装带保温层的管道时 人工*1.1	10m	0.1	7.46	0.5	0.48			
	Z15000011@4	预制直埋保温管DN25	m	1.018		16.4				
	Z18000069@4	采暖室外预制直埋保温焊接管件DN25	个	0.089		0.89				
		材料费中：暂估价合计								
96	010101007001	管沟土方 1.土壤类别:普通土 2.管外径:DN80-DN20 3.挖沟深度:400mm 4.回填要求:综合考虑	m3		9.54		5.04	13.57	11.8	26.38
	1-2-43	挖掘机挖槽坑土方 普通土	10m3	0.1	0.54		2.34			
	1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.1	9		2.7			
		材料费中：暂估价合计								
97	031003011001	法兰 1.材质:(同心或偏心)碳钢法兰 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:焊接	副		19.4	34.69	3.94	27.6	24.01	82.04
	借10-5-137	碳钢平焊法兰安装≤DN32	副	1	19.4	9.03	3.94			
	Z20000033@1	(同心或偏心)碳钢平焊法兰DN32	片	2		25.66				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
98	031005004001	光排管散热器 1. 材质、类型:圆翅散热器 2. 型号、规格:φ75*2.5*10*15 2m/根 3. 托架形式及做法:见设计 4. 器具、托架除锈、刷油设计要求:见设计	m		27.44	97.08	12.32	39.04	33.96	170.8
	借10-7-52	A型光排管散热器制作 排管长度L≤2m DN65内	10m	0.1	27.44	10.03	12.32			
	Z17000127@1	圆翅散热器 2m/根D76×3.5	m	1.03		87.05				
		材料费中:暂估价合计								
99	031005004002	光排管散热器 1. 材质、类型:圆翅散热器 2. 型号、规格:6m/根 3. 托架形式及做法:见设计 4. 器具、托架除锈、刷油设计要求:见设计	m		13.11	91.86	5.66	18.64	16.21	126.84
	借10-7-64	A型光排管散热器制作 排管长度L≤4m DN65内	10m	0.1	13.11	4.81	5.66			
	Z17000127@2	圆翅散热器 6m/根D76×3.5	m	1.03		87.05				
		材料费中:暂估价合计								
100	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个		10.67	41.75	1.17	15.18	13.21	66.8
	借10-5-3	螺纹阀门安装≤DN25	个	1	10.67	8.85	1.17			
	Z19000129@2	铜球阀DN25	个	1.01		32.9				
		材料费中:暂估价合计								
101	030404004001	低压开关柜(屏) 1. 名称:数字化智慧保湿植保系统主机 2. 型号:见设计 3. 规格:见设计 4. 种类:见设计	台		454.06	67.87	142.99	645.98	562	1226.92
	借4-4-51	可控硅柜安装电流≤100A	台	1	454.06	67.87	142.99			
	补充设备002@1	数字化智慧保湿植保系统主机	台	1						

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单 价(元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
102	030809001001	高压螺纹阀门 1.名称:高压电磁阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:φ12 4.连接形式:见设计	个		34.14	207.83	18.24	48.58	40.33	300.54
	借8-3-275	高压螺纹阀门≤DN15	个	1	34.14	8.71	18.24			
	Z19000129@3	高压不锈钢电磁阀φ12	个	1		199.12				
		材料费中：暂估价合计								
103	030809001002	高压螺纹阀门 1.名称:快接球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:φ12 4.连接形式:见设计	个		34.14	168	18.24	48.58	40.33	260.71
	借8-3-275	高压螺纹阀门≤DN15	个	1	34.14	8.71	18.24			
	Z19000129@4	不锈钢快接球阀φ12	个	1		159.29				
		材料费中：暂估价合计								
104	030901003001	水喷淋(雾)喷头 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:不 锈钢高压雾化喷头2# φ9 .52 3.连接形式:见设计	个		10.19	22.78	0.16	14.49	12.61	45.74
	借9-1-40	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 ≤DN15	个	1	10.19	3.12	0.16			
	Z23000027@1	喷头DN15	个	1.01		19.66				
		材料费中：暂估价合计								
105	030806002001	高压不锈钢管件 1.材质:不锈钢快接变径 弯头 2.规格:φ12*9.52*90° 3.连接形式、焊接方法: 见设计	个		20.31	22.37	8.86	28.9	23.99	75.53
	借8-2-858	高压不锈钢管件(电弧焊) ≤DN15	10个	0.1	20.31	4.41	8.86			
	Z18000121@2	不锈钢快接变径弯头φ12 *9.52*90°	个	1		17.96				
		材料费中：暂估价合计								
106	030806002002	高压不锈钢管件 1.材质:不锈钢快接三通 2.规格:φ12*9.52 3.连接形式、焊接方法: 见设计	个		20.31	23.88	8.85	28.9	23.99	77.03

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借8-2-858	高压不锈钢管件(电弧焊) ≤DN15	10个	0.1	20.31	4.41	8.85			
	Z18000121@1	高压不锈钢快接三通 φ12 *9.52	个	1		19.47				
		材料费中：暂估价合计								
107	030806002003	高压不锈钢管件 1. 材质：不锈钢快接喷座 2. 规格：φ9.52 3. 连接形式、焊接方法： 见设计	个		20.31	21.93	8.85	28.9	23.99	75.08
	借8-2-858	高压不锈钢管件(电弧焊) ≤DN15	10个	0.1	20.31	4.41	8.85			
	Z18000121@3	不锈钢快接喷座 φ9.52	个	1		17.52				
		材料费中：暂估价合计								
108	030806002004	高压不锈钢管件 1. 材质：不锈钢快接堵头 顶喷座 2. 规格：φ9.52 3. 连接形式、焊接方法： 见设计	个		20.31	20.34	8.85	28.9	23.99	73.49
	借8-2-858	高压不锈钢管件(电弧焊) ≤DN15	10个	0.1	20.31	4.41	8.85			
	Z18000121@4	不锈钢快接堵头顶喷座 φ 9.52	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计								
109	031002002002	设备支架 1. 名称：地轨车起点、终 点连接挡块 2. 材质：见设计 3. 形式：见设计	套		3.13	6.59	0.96	4.46	3.88	14.56
	借10-11-19	设备支架制作 单件重量 ≤50kg	100kg	0.01	3.13	0.29	0.96			
	Z01000009@1	地轨车起点、终点连接挡 块(综合)	kg	1.05		6.3				
		材料费中：暂估价合计								
110	031103007001	架空吊线 1. 名称：钢丝绳 2. 规格、型号：φ5mm 3. 材质：注塑钢丝绳	m		1.83	3.83		2.61	2.28	7.94
	借4-13-185	钢索架设 圆钢直径≤6mm	100m	0.01	1.83	0.68				
	Z03000037@1	钢索 φ5mm	m	1.05		3.15				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
111	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE塑料管 φ12 4. 连接形式:见设计 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:符合设计要求, 满 足验收标准	m		9.85	2.85	0.01	14.01	12.19	24.9
	借10-1-323	室内塑料给水管(热熔连 接) dn12	10m	0.1	9.85	0.16	0.01			
	Z17000265@1	PE塑料管 φ12dn20	m	1.016		2.69				
		材料费中: 暂估价合计								
112	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE塑料管 φ9.52 4. 连接形式:见设计 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:符合设计要求, 满 足验收标准	m		9.85	2.05	0.01	14.01	12.19	24.1
	借10-1-323	室内塑料给水管(热熔连 接) dn9.52	10m	0.1	9.85	0.16	0.01			
	Z17000265@2	PE塑料管 φ9.52	m	1.016		1.89				
		材料费中: 暂估价合计								
113	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE塑料管 De50 4. 连接形式:见设计 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:符合设计要求, 满 足验收标准	m		15.44	13.08	0.02	21.97	19.11	47.65
	借10-1-327	室内塑料给水管(热熔连 接) ≤dn50	10m	0.1	15.44	0.27	0.02			
	Z17000265@3	塑料给水管直径50dn50	m	1.016		11.18				
	Z18000183@2	室内塑料给水管热熔管件 dn50	个	0.742		1.63				
		材料费中: 暂估价合计								
114	030109001001	离心式泵 1. 名称:水肥系统比例施 肥水泵 2. 型号:1.1KW 3. 材质:见设计	台		223.39	78.32	54.06	317.81	263.78	619.55

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字 标段：  
化智能日光温室

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 0.2t内	台	1	223.39	78.32	54.06			
	补充设备003@1	水肥系统比例施肥水泵1.1KW	台	1						
		材料费中：暂估价合计								
115	030109001002	离心式泵 1.名称:水肥系统恒压变频泵 2.型号:见图纸设计 3.材质:见设计	台		223.39	78.32	54.06	317.81	263.78	619.55
	借1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 0.2t内	台	1	223.39	78.32	54.06			
	补充设备003@2	水肥系统恒压变频泵1.1KW	台	1						
		材料费中：暂估价合计								
116	031002002001	设备支架 1.名称:水肥系统设备地轨 2.材质:镀锌方钢 48*2.5 3.形式:贴地面敷设	kg		2.99	4.54	0.98	4.25	3.7	12.21
	借10-11-20	设备支架制作 单件重量≤100kg	100kg	0.01	2.99	0.27	0.98			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		4.27				
		材料费中：暂估价合计								
117	03B001	地轨式水肥药植保主机 1.名称:含地轨式水肥药植保主机 2.形式及配置规格:LXPG5ODJ地走式喷灌系统,单向机械变轨。	套		1298.64	91.68	337.48	1847.54	1607.36	3335.16
	借10-9-1	变频给水设备 0.4t内	套	1	1298.64	91.68	337.48			
	BCCLF5@1	地轨式水肥药植保主机	套	1						
		材料费中：暂估价合计								
118	03B002	育苗水肥一体机配套转移车 1.名称:植保主机配套转移车 2.形式及配置规格:见图纸设计	套		1298.64	91.68	337.48	1847.54	1607.36	3335.16
	借10-9-1	变频给水设备 植保主机配套转移车	套	1	1298.64	91.68	337.48			
	BCCLF5@2	植保主机配套转移车	套	1						

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
119	031006013001	消毒器、消毒锅 1.类型:育苗水肥系统消毒 机 2.型号、规格:见设计	台		46.17	2997.81		65.69	57.15	3101.13
	借10-9-90	消毒器安装 湿式 250X400	台	1	46.17	6.66				
	Z21000091@1	育苗水肥系统消毒机250×400	台	1		2991.15				
		材料费中：暂估价合计								
120	011705001001	大型机械设备进出场及安 拆 综合考虑	台次		1530	445.29	5156.26	2176	883.46	8015.01
	19-3-34	履带式挖掘机履带式液压 锤场外运输	台次	1	1080	241.95	2947.12			
	19-3-38	压路机场外运输	台次	1	450	203.34	2209.14			
		材料费中：暂估价合计								
121	011702001001	基础垫层 基础垫层模板	m2		9.45	26.39	0.04	13.44	5.46	41.34
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	9.45	26.39	0.04			
		材料费中：暂估价合计								
122	011702001002	独立基础模板 独立基础模板	m2		24.66	87.26	0.35	35.07	14.24	126.51
	18-1-15	独立基础钢筋混凝土复合 木模板木支撑	10m2	0.1	24.66	87.26	0.35			
		材料费中：暂估价合计								
123	011702008001	圈梁 圈梁	m2		21.06	28.7	0.13	29.95	12.16	62.05
	18-1-61	圈梁直形复合木模板木支 撑	10m2	0.1	21.06	28.7	0.13			
		材料费中：暂估价合计								
124	011702003001	构造柱 构造柱	m2		26.28	39.64	0.11	37.38	15.18	81.21
	18-1-40	构造柱复合木模板钢支撑	10m2	0.1	26.28	39.64	0.11			
		材料费中：暂估价合计								
125	011702001004	基础 1.基础类型:筏板	m2		30.6	80	0.34	43.52	17.67	128.61
	18-1-17	满堂基础(无梁式)复合木 模板木支撑	10m2	0.1	30.6	80	0.34			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
126	041102035001	池壁(隔墙)模板 池壁(隔墙)模板	m2		13.95	23.71	0.06	19.84	8.06	45.78
	18-1-74	直形墙复合木模板对拉螺 栓钢支撑	10m2	0.1	13.95	23.71	0.06			
		材料费中：暂估价合计								
127	011702016002	平板 平板	m2		21.69	23.98	0.13	30.85	12.53	58.33
	18-1-100	平板复合木模板钢支撑	10m2	0.1	21.69	23.98	0.13			
		材料费中：暂估价合计								
128	011702039001	现场预制混凝土板模板 现场预制混凝土板模板	m3		71.82	45.43	0.25	102.14	41.47	158.97
	18-2-23	地沟盖板木模板	10m3	0.1	71.82	45.43	0.25			
		材料费中：暂估价合计								
129	011702025001	其它现浇构件 压顶模板	m3		852.4	414.48	2.47	1212.29	492.19	1761.5 4
	18-1-116	压顶木模板木支撑	10m3	0.1	852.4	414.48	2.47			
		材料费中：暂估价合计								
130	011701002001	外脚手架 山墙砌筑脚手架	m2		5.76	7	2.04	8.19	3.33	18.13
	17-1-7	双排外钢管脚手架≤6m	10m2	0.1	5.76	7	2.04			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 1 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	3047.96	90	274316.81	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	215.31	97	20885.04	
3	00010030	综合工日(安装)	工日	254.72	97	24708.06	
4	00010030@1	综合工日(安装)	工日	87.32	97	8469.85	
5	00010030@2	综合工日(安装)	工日	953.42	97	92481.93	
6	00010040	综合工日(市政)	工日	839.25	84	70496.81	
7	00010040@1	综合工日(市政)	工日	382.17	84	32102.54	
8	00010050	综合工日(园林)	工日	31.69	84	2662.3	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
9	01010027	钢筋HRB335≤φ10	t	6.94	5008.85	34741.38	
10	01010027@1	钢筋HRB335 φ10	t	1.12	4867.26	5461.07	
11	01010029@1	钢筋HRB335 φ14	t	4.16	4707.96	19575.32	
12	01010029@2	钢筋HRB335 φ12	t	2.36	4734.51	11196.93	
13	01010065	钢筋 φ6.5	t	0.61	5265.49	3222.48	
14	01010067	钢筋 φ6.5	kg	30.67	5.27	161.61	
15	01010085	钢筋 φ12	kg	20.44	4.73	96.7	
16	01010097	钢筋 φ20	kg	32.40	4.67	151.31	
17	01010183@1	箍筋HRB335 φ8	t	2.51	5000	12566.4	
18	01030007	钢丝 φ1.6	kg	1.14	5.2	5.94	
19	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	462.13	5.62	2597.18	
20	01030041	镀锌低碳钢丝13#~17#	kg	0.33	5.34	1.75	
21	01030043	镀锌低碳钢丝14#~16#	kg	18.78	5.35	100.47	
22	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	124.85	5.9	736.6	
23	01030081	镀锌低碳钢丝 φ2.8~4.0	kg	134.03	5.91	792.14	
24	01130029	镀锌扁钢-25×4	kg	3.00	4.03	12.09	
25	01130033	镀锌扁钢-40×4	kg	1.50	4.1	6.15	
26	01210008	角钢L(40~45)×(3~6)	t	2.29	5000	11462.7	
27	01210014	角钢L(70~80)×(4~10)	t	14.45	5000	72255.85	
28	01210016	角钢L(90~100)×(50~63)×(5.5~10)	t	0.02	5000	102.2	
29	01210018	角钢L(100~140)×(80~90)×(6~14)	t	12.01	5000	60032.35	
30	01210020	角钢L(160~200)×(100~125)×(10~18)	t	12.42	5000	62077.2	
31	01210034	角钢<∠60	kg	101.79	5	508.95	
32	01290013	钢板 δ 4~10	kg	395.41	4.85	1917.75	

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 2 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
33	01290061	中厚钢板 δ 8~10	t	5.04	4867.26	24546.13	
34	01290073	中厚钢板 δ 16~20	t	3.63	4867.26	17689.47	
35	01290079	中厚钢板 δ 41~50	t	7.55	4867.26	36767.57	
36	01290119	薄钢板 δ 2.6~3.2	t	17.06	4867.26	83021.1	
37	01290157	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9	kg	1.56	4.14	6.46	
38	01290183	热轧厚钢板 δ 8.0~15.0	kg	7.29	3.89	28.34	
39	01290193	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	3.72	3.76	13.99	
40	01290199	热轧厚钢板 δ 20	kg	0.03	3.76	0.11	
41	01290237	钢垫板 δ 1~2	kg	3.15	4.65	14.65	
42	01290245@1	2mm镀锌板	m2	105.79	89.38	9455.29	
43	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.15	54.02	8.1	
44	01430003	铝包带1×10	kg	8.87	20.88	185.23	
45	01470001	铝绑线 φ 2	m	560.41	0.65	364.26	
46	02010007	橡胶板 δ 1~3	kg	1.75	10.6	18.54	
47	02010013	橡胶板 δ 3~6	kg	1.20	11.5	13.8	
48	02090013	塑料薄膜	m2	359.46	0.88	316.32	
49	02090013@3	15丝PO塑料膜	m2	7124.70	4.25	30279.98	
50	02090013@4	0.52cm厚(0.1mm黑白pu膜+0.5cm高分子EV发泡海绵+0.1mm黑白pu膜)保温被0.52cm	m2	3244.42	13.27	43053.4	
51	02090015	塑料布	kg	92.40	17.14	1583.74	
52	02130013	塑料带20mm×40m	卷	0.30	18.73	5.62	
53	02190009	尼龙帽	个	59.96	0.95	56.96	
54	02190037	塑料胀塞 φ 6~8	个	2370.15	0.07	165.91	
55	02270001	白布	kg	0.10	6.94	0.69	
56	02270021	棉纱头	kg	18.16	8.65	157.09	
57	02270025	破布	kg	60.88	6.74	410.31	
58	02270047	阻燃毛毡	m2	64.39	42.5	2736.68	
59	02290017	麻袋	条	4.04	6.22	25.11	
60	02330005	草袋	m2	14.36	4.81	69.07	
61	03010017	铝拉铆钉	100个	7.05	10.63	74.97	
62	03010081	木螺钉M4×65以内	个	2338.94	0.07	163.73	
63	03010083	木螺钉M6×60	个	619.63	0.13	80.55	
64	03010089	木螺钉M(2~4)×(6~65)	个	586.56	0.13	76.25	
65	03010141	螺栓	kg	426.24	3.41	1453.47	

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 3 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
66	03010155	固定螺栓(屋面板专用)	100套	4.23	148.24	627.28	
67	03010365	对拉螺栓	kg	0.75	7.11	5.31	
68	03010453	精制镀锌六角带帽螺栓M6×14~75	套	212.85	0.36	76.63	
69	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓M10×100内	套	18.36	0.54	9.91	
70	03010467	精制镀锌六角带帽螺栓M12×14~75	套	459.00	0.5	229.5	
71	03010511	六角螺栓	kg	5.29	8.86	46.84	
72	03010611	六角螺栓带螺母M12×55	套	0.64	0.66	0.42	
73	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈M16×65~80	套	791.04	1.57	1241.93	
74	03010751	塑料保温螺栓	套	480.30	0.75	360.22	
75	03010805	膨胀螺栓M10×80	套	91.80	0.42	38.56	
76	03010851	镀锌膨胀螺栓M10×80	套	61.20	0.44	26.93	
77	03110109	砂轮片φ200	片	0.20	3.19	0.63	
78	03110115	尼龙砂轮片φ100	片	94.16	2.12	199.63	
79	03110117	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	12.39	2.61	32.34	
80	03110123	尼龙砂轮片φ400	片	19.27	10.62	204.62	
81	03110127	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	5.54	15.93	88.17	
82	03110167	钢锯条	条	19.71	0.43	8.48	
83	03110171	锯条(各种规格)	根	43.49	0.44	19.14	
84	03110179	铁砂布	张	7.86	0.78	6.13	
85	03110181	铁砂布0#~2#	张	182.00	0.78	141.96	
86	03110183	砂纸	张	6.00	0.45	2.7	
87	03130107	电焊条E4303 φ3.2	kg	2895.09	9.56	27677.07	
88	03130115	电焊条J422 φ3.2	kg	11.47	8.67	99.44	
89	03130125	不锈钢焊条(综合)	kg	29.17	46.11	1345.01	
90	03130127	低碳钢焊条J422(综合)	kg	0.30	10.62	3.19	
91	03130133	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	274.77	10.62	2918.02	
92	03130135	低碳钢焊条J422 φ4.0	kg	11.55	10.62	122.66	
93	03130139	低碳钢焊条J427 φ3.2	kg	0.66	10.62	7.01	
94	03130515	焊锡	kg	7.43	34.51	256.25	
95	03130517	焊锡膏	kg	0.82	15.04	12.4	
96	03130825	合金钻头	个	2.32	9.12	21.19	
97	03130833	冲击钻头φ6~8	个	0.06	4.42	0.25	
98	03130835	冲击钻头φ10	个	4.51	5.84	26.32	
99	03130837	冲击钻头φ12	个	0.38	6.28	2.36	

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 4 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
100	03130839	冲击钻头 $\phi 6\sim 12$	个	15.81	4.16	65.76	
101	03150011	钢丸	kg	993.74	2.92	2901.71	
102	03150055	支撑钢管及扣件	kg	41.72	5.66	236.16	
103	03150139	圆钉	kg	171.16	5.58	955.08	
104	03150141	圆钉 $\leq \phi 5$	kg	0.66	5.58	3.68	
105	03150515	金属滤网	m <sup>2</sup>	0.19	8.41	1.59	
106	03150903	铁件	kg	9.78	4.78	46.76	
107	03150905	铁件(综合)	kg	38.42	4.78	183.66	
108	03150907	垫铁	kg	398.46	4.91	1956.42	
109	03150911	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	252.45	5.27	1330.41	
110	03150917	斜垫铁(综合)	kg	25.39	5.13	130.26	
111	03150923	平垫铁(综合)	kg	234.10	6.53	1528.67	
112	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	15.60	336.28	5244.38	
113	04030003	黄砂(过筛中砂)	m <sup>3</sup>	71.35	184.47	13162.62	
114	04090015	石灰	t	3.21	533.98	1712.71	
115	04090031	珍珠岩	m <sup>3</sup>	174.32	181.42	31624.59	
116	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	130.50	699.03	91225.44	
117	04170009	彩钢脊瓦	m	4.77	15.93	75.91	
118	05010001	道木	m <sup>3</sup>	0.55	1946.9	1070.8	
119	05010029	圆木	m <sup>3</sup>	0.13	1422.02	182.35	
120	05010033	枕木	m <sup>3</sup>	0.16	2017.7	322.83	
121	05030003	板方材	m <sup>3</sup>	0.01	1736.28	13.89	
122	05030007	模板材	m <sup>3</sup>	0.51	1725.66	886.76	
123	05030009	二等板方材	m <sup>3</sup>	0.15	1725.66	255.02	
124	05030013	方撑木	m <sup>3</sup>	0.03	1769.91	59.29	
125	05030017	木板	m <sup>3</sup>	0.72	2079.65	1505.67	
126	05030051	垫木	m <sup>3</sup>	0.84	2134.51	1784.22	
127	05230001	圆木台(63~138)×22	块	189.00	1.19	224.91	
128	05250015	杉杆 $\phi 12\times 2.5m$	m <sup>3</sup>	0.01	831.29	10.16	
129	09000015	锯成材	m <sup>3</sup>	6.06	1570.22	9522.9	
130	13010005	白油漆	kg	4.40	17.12	75.33	
131	13010015	醇酸清漆	kg	3.49	10.27	35.87	
132	13010031	酚醛调和漆	kg	0.60	13.27	7.96	
133	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	360.40	20.53	7398.91	

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 5 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
134	13050005	防锈漆C53-1	kg	0.54	11.68	6.3	
135	13050015	红丹防锈漆	kg	11.89	13.63	162.02	
136	13050041	防火涂料	kg	6532.15	14.6	95369.37	
137	13050043	薄型防火涂料	kg	1175.02	8.08	9494.15	
138	13350041	聚四氟乙烯生料带	m	1.66	0.44	0.73	
139	13350045	聚四氟乙烯生料带宽20	m	619.55	0.44	272.6	
140	13410001	嵌缝料	kg	1.52	2.24	3.4	
141	14010003	清油	kg	0.01	14.07	0.14	
142	14010005	清油C01-1	kg	1.73	14.51	25.07	
143	14030005	煤油	kg	170.88	7.65	1307.23	
144	14030007	汽油	kg	198.75	6.11	1214.35	
145	14030009	汽油(综合)	kg	1.20	6.11	7.33	
146	14030017	汽油92#~95#	kg	30.12	6.77	203.92	
147	14050005	油漆溶剂油	kg	1.34	4.42	5.93	
148	14070001	铅油	kg	6.99	6.73	47.01	
149	14070003	白铅油	kg	5.76	6.73	38.76	
150	14070011	机油	kg	53.43	9.12	487.31	
151	14070023	铅油(厚漆)	kg	0.90	4.87	4.4	
152	14090001	电力复合脂	kg	6.42	37.17	238.62	
153	14090007	黄油钙基脂	kg	12.57	6.99	87.85	
154	14090021	皂化冷却液	kg	0.10	9.58	1	
155	14230019	红丹粉	kg	0.01	10.15	0.1	
156	14330041	丙酮	kg	4.96	5.41	26.81	
157	14350015	防水剂	kg	372.86	1.46	544.37	
158	14350025	隔离剂	kg	64.20	2.98	191.33	
159	14350119	酸洗膏	kg	4.25	7.56	32.11	
160	14390001	氧气	m3	609.78	5.35	3262.32	
161	14390003	乙炔气	m3	201.12	14.29	2873.96	
162	14390005	乙炔气	kg	48.69	14.61	711.34	
163	14410057	胶合剂	kg	0.94	11.95	11.23	
164	14410079	强力胶	kg	5.04	2.29	11.54	
165	14410105	保温板粘结剂	kg	181.45	1.62	293.94	
166	14430027	自粘性橡胶带20mm×5m	卷	2.65	5.49	14.55	
167	14430029	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	11.00	12.76	140.36	

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 6 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
168	15010025	油浸石棉绳	kg	0.10	23.47	2.35	
169	15010053	石棉板衬垫	kg	0.38	8.41	3.15	
170	15010069	石棉橡胶板 δ 3~6	kg	5.80	8.07	46.81	
171	15010071	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	10.42	6.93	72.22	
172	15010079	石棉橡胶板(高压) δ 1~6	kg	0.14	10.5	1.43	
173	15130007	聚苯乙烯保温板 δ 100	m <sup>2</sup>	80.05	35.4	2833.76	
174	15130013	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	1.36	24.34	33.1	
175	17010023	焊接钢管DN20	m	3.13	5.81	18.16	
176	17010057	钢管 φ 48.3×3.6	m	34.82	16.37	570.02	
177	17070029	无缝钢管D22×2	m	0.36	4.07	1.47	
178	17070031	无缝钢管D22×2.5	m	0.04	5.58	0.22	
179	17190009	输水软管 φ 25	m	0.80	10.53	8.42	
180	17250019	塑料软管	kg	3.80	11.74	44.61	
181	17250101	塑料胀管 φ 10	只	625.59	0.07	43.79	
182	17250179	异型塑料管 φ 2.5~5.0	m	12.00	2.48	29.76	
183	17270031	耐压胶管 φ 50	m	0.70	18.94	13.26	
184	17270035	橡胶软管DN20	m	1.40	6.88	9.61	
185	18030013	镀锌丝堵DN15(堵头)	个	612.00	0.71	434.52	
186	18030121	直角弯头FBN20	个	8.46	2.15	18.2	
187	18030123	直角弯头FBN25	个	8.68	3.73	32.39	
188	18150153	热镀锌活接头DN25	个	121.20	4.27	517.52	
189	18150171	热镀锌六角内接头DN25	个	96.96	1.75	169.68	
190	18150275	伸缩接头FSE20	个	8.46	1.26	10.66	
191	18150277	伸缩接头FSE25	个	8.68	1.43	12.42	
192	18250169	钢线卡子 φ 6	个	111.34	3.42	380.77	
193	18250205	熟铁管箍DN15	个	36.96	1.07	39.55	
194	18250207	熟铁管箍DN20	个	149.04	1.15	171.4	
195	18250229	镀锌异径管箍DN25×15	个	618.12	1.91	1180.61	
196	18250271	管码FSA20	个	338.53	0.96	324.99	
197	18250273	管码FSA25	个	347.32	1.4	486.25	
198	18250285	管码FCL20	个	338.53	0.8	270.82	
199	18250287	管码FCL25	个	156.30	1.26	196.93	
200	18290003	塑料套管	套	29.45	4.42	130.17	
201	19000009	螺纹阀门DN15	个	0.72	11.68	8.41	

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 7 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
202	19000011	螺纹阀门DN20	个	0.94	25.08	23.62	
203	19010039	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.08	11.91	0.95	
204	24110005	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	1.18	24.42	28.83	
205	24110017	压力表高压	块	0.08	185.84	14.87	
206	24590013	压力表弯管DN15	个	1.19	7.08	8.45	
207	24690001	压力表补芯	个	0.08	3.27	0.26	
208	27170021	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	69.80	7.56	527.72	
209	27170023	黄腊带20mm×10m	卷	0.60	9.08	5.45	
210	27250015	扁形塑料绑带	m	165.95	0.76	126.12	
211	28010037	镀锡裸铜绞线6mm <sup>2</sup>	m	50.64	4.25	215.23	
212	28010039	镀锡裸铜绞线10mm <sup>2</sup>	m	7.50	8.3	62.25	
213	28030023	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	2.44	1.59	3.88	
214	28030025	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm <sup>2</sup>	m	421.47	2.48	1045.25	
215	28030067	铜芯橡皮花线BXH2×23/0.15mm <sup>2</sup>	m	16.29	1.09	17.75	
216	28030069	铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5mm <sup>2</sup>	m	22.00	1.35	29.7	
217	29060161	钳接管JT-35L(QL-35)	只	7.05	8.23	58.06	
218	29060237	阻燃管接头FST20	个	84.63	0.53	44.86	
219	29060239	阻燃管接头FST25	个	86.83	0.58	50.36	
220	29060263	T型接头FTE20	个	12.69	3.54	44.94	
221	29060265	T型接头FTE25	个	13.02	4.69	61.09	
222	29060277	阻燃管入盒接头及锁母20	套	62.27	1	62.27	
223	29060279	阻燃管入盒接头及锁母25	套	63.88	1.64	104.77	
224	29090009	铜接线端子DT-6mm <sup>2</sup>	个	202.57	1.61	326.14	
225	29090011	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	30.45	1.97	59.99	
226	29090037	铜接线端子20A	个	91.35	0.35	31.97	
227	29170013	并沟线夹JB-1	套	35.27	12.61	444.81	
228	29170053	胶木线夹	个	8.00	0.44	3.52	
229	34050003	草板纸80#	张	169.06	3.92	662.71	
230	34090013	钢精扎头1#~5#	包	0.60	2.83	1.7	
231	34090061	塑料圆台	块	8.40	0.62	5.21	
232	34110003	水	m <sup>3</sup>	129.62	6.36	824.38	
233	34110005	水	t	0.71	6.36	4.5	
234	34110007	水	kg	0.02	0.01		
235	34110009	电	kW·h	267.91	0.8	214.33	

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 8 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
236	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	184.39	1.15	212.05	
237	35010005	复合木模板	m <sup>2</sup>	253.54	30.97	7852.02	
238	35020001	回转扣件	个	0.62	5.31	3.28	
239	35020003	直角扣件	个	25.78	5.31	136.91	
240	35020005	对接扣件	个	2.72	4.42	12.02	
241	35020013	零星卡具	kg	8.42	7.08	59.62	
242	35030017	木脚手板	m <sup>3</sup>	1.99	1716.81	3412.13	
243	35030019	木脚手板△=5cm	m <sup>3</sup>	0.63	1716.81	1089.54	
244	35030029	底座	个	2.21	6.19	13.68	
245	35050001@1	防虫网(80目)	m <sup>2</sup>	272.32	3.1	844.18	
246	35090015	柔性吊装带	kg	0.43	13.27	5.72	
247	80270001	混凝土地模	m <sup>2</sup>	0.58	60.35	34.74	
248	88000037@1	PC板1.2cm	m <sup>2</sup>	44.94	19.91	894.76	
249	88000053	其他材料费	元	996.17	1	996.17	
250	BCCLF18	毛毡	m <sup>2</sup>	1064.36	4	4257.46	
251	BCCLF37@1	卷膜杆Φ25*1.2	m	697.80	3	2093.39	
252	BCCLF38@1	内肩Φ32*1.8	m	934.22	5	4671.1	
253	BCCLF38@3	卷膜导向杆(Φ20*2)内肩Φ32*1.8	m	15.99	5	79.95	
254	BCCLF42	卷杆Φ32*2.5	m	132.00	60	7920	
255	BCCLF43	卷被机支撑梁架	套	4.00	2000	8000	
256	BCCLF45	驱动系统	套	1.00	1000	1000	
257	BCCLF48	卷膜杆Φ25*1.5	m	612.00	10	6120	
258	BCCLF48@1	爬升器导向杆Φ25*1.5	m	33.80	11.5	388.7	
259	BCCLF49	垃圾外运	m <sup>3</sup>	780.61	23	17954.03	
260	BCCLF57	金属扶手、栏杆、栏板	m	360.00	180	64800	
261	BCCLF59	卷被轴Φ60*2	m	607.50	45	27337.5	
262	BCCLF60	卷被轴滚杠Φ60*2	m	1200.00	45	54000	
263	BCCLF61	传动轴Φ33*3.25	m	607.50	35	21262.5	
264	BCCLF62	棉被	m <sup>2</sup>	5180.00	18	93240	
265	BCCLF63	钢质防火门	m <sup>2</sup>	14.00	530	7420	
266	CLFTZ	材料费调整	元	-1.89	1	-1.89	
267	CLFTZ@1	卷膜导向杆(Φ20*2)材料费调整	元	-0.04	1	-0.04	
268	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m <sup>3</sup>	36.48	475.73	17355.2	
269	80210007	C20现浇混凝土碎石<20	m <sup>3</sup>	51.67	485.44	25083.46	

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 9 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
270	80210009	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	3.45	485.44	1676.8	
271	80210013	C25现浇混凝土碎石<16	m3	1.92	495.15	950.51	
272	80210021@1	C30现浇混凝土P6碎石<20	m3	6.09	524.27	3192.96	
273	80210023@1	C30现浇混凝土p6碎石<31.5	m3	23.67	524.27	12411.78	
274	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	19.92	514.56	10248.59	
275	80210025@1	C30现浇混凝土P6碎石<40	m3	13.59	524.27	7127.24	
276	80210031	C30预制混凝土碎石<20	m3	2.51	504.85	1269.38	
277	BCZCF1@1	湿帘	m2	36.00	90	3240	
278	Z01000009	型钢(综合)	kg	1655.72	4.07	6738.8	
279	Z01000009@1	地轨车起点、终点连接挡块(综合)	kg	15.75	6	94.5	
280	Z03000037@1	钢索 φ 5mm	m	1146.12	3	3438.35	
281	Z03000037@2	钢缆Ø3	m	4851.00	2	9702	
282	Z15000011@1	预制直埋保温管DN80	m	58.62	78.32	4590.73	
283	Z15000011@2	预制直埋保温管DN65	m	250.75	69.47	17419.84	
284	Z15000011@3	预制直埋保温管DN50	m	121.72	61.95	7540.69	
285	Z15000011@4	预制直埋保温管DN25	m	454.44	16.11	7320.95	
286	Z17000127@1	圆翅散热器 2m/根D76×3.5	m	123.60	84.51	10445.44	
287	Z17000127@2	圆翅散热器 6m/根D76×3.5	m	1112.40	84.51	94008.92	
288	Z17000265@1	PE塑料管 φ 12dn20	m	127.55	2.65	338	
289	Z17000265@2	PE塑料管 φ 9.52	m	981.46	1.86	1825.51	
290	Z17000265@3	塑料给水管直径50dn50	m	129.10	11	1420.13	
291	Z18000069@1	采暖室外预制直埋保温焊接管件DN80	个	13.29	30	398.58	
292	Z18000069@2	采暖室外预制直埋保温焊接管件DN65	个	24.53	20	490.6	
293	Z18000069@3	采暖室外预制直埋保温焊接管件DN50	个	11.48	15	172.18	
294	Z18000069@4	采暖室外预制直埋保温焊接管件DN25	个	39.73	10	397.3	
295	Z18000121@1	高压不锈钢快接三通 φ 12*9.52	个	46.00	19.47	895.62	
296	Z18000121@2	不锈钢快接变径弯头 φ 12*9.52*90°	个	2.00	17.96	35.92	

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 10 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
297	Z18000121@3	不锈钢快接喷座 φ9. 52	个	291.00	17. 52	5098. 32	
298	Z18000121@4	不锈钢快接堵头顶喷座 φ9. 52	个	15. 00	15. 93	238. 95	
299	Z18000183@2	室内塑料给水管热熔管件dn50	个	94. 29	2. 2	207. 43	
300	Z19000129@2	铜球阀DN25	个	121. 20	32. 57	3947. 48	
301	Z19000129@3	高压不锈钢电磁阀 φ12	个	2. 00	199. 12	398. 24	
302	Z19000129@4	不锈钢快接球阀 φ12	个	2. 00	159. 29	318. 58	
303	Z20000033@1	(同心或偏心)碳钢平焊法兰DN32	片	384. 00	12. 83	4926. 72	
304	Z21000091@1	育苗水肥系统消毒机250×400	台	1. 00	2991. 15	2991. 15	
305	Z23000027@1	喷头DN15	个	618. 12	19. 47	12034. 8	
306	Z25000011@2	LED吊灯50W	套	8. 08	106. 19	858. 02	
307	Z25000011@3	补光灯600W 钠灯(含配套支架)	套	90. 90	486. 73	44243. 76	
308	Z28000017@1	Φ8尼龙绳	m	7075. 81	0. 58	4103. 97	
309	Z28000059@10	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1. 5	m	401. 36	2. 92	1171. 98	
310	Z28000059@11	铜芯多股绝缘电线RVV-4*4	m	394. 62	12. 39	4889. 36	
311	Z28000059@2	铜芯多股绝缘电线RVV-5*1. 5	m	918. 00	6. 37	5847. 66	
312	Z28000059@4	铜芯多股绝缘电线RVV-5*2. 5	m	355. 60	11. 68	4153. 45	
313	Z28000059@5	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1. 0	m	355. 60	1. 95	693. 43	
314	Z28000059@6	铜芯多股绝缘电线RVV-2*2. 5	m	126. 41	3. 94	498. 07	
315	Z28000059@7	铜芯多股绝缘电线RVV-4*1. 5	m	1420. 26	4. 87	6916. 67	
316	Z28000059@8	铜芯多股绝缘电线RVV-30. 75	m	326. 92	2. 3	751. 91	
317	Z28000059@9	铜芯多股绝缘电线RVV-3*0. 75	m	299. 43	2. 3	688. 69	
318	Z29000039@1	线槽(带盖)100*100	m	204. 56	9. 12	1865. 57	
319	Z29000069@1	刚性阻燃管公称口径20mm	m	443. 31	1. 42	629. 5	
320	Z29000069@2	刚性阻燃管公称口径25mm	m	454. 83	1. 95	886. 91	

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 11 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
321	补充主材003@1	铝型材平开窗(玻璃为pc板)	m2	156.00	500	78000	
322	BCCLF5@1	地轨式水肥药植保主机	套	2.00	36991.15	73982.3	
323	BCCLF5@2	植保主机配套转移车	套	2.00	3982.3	7964.6	
324	补充设备001@1	轴流式通风机	台	12.00	1486.73	17840.76	
325	补充设备002@1	数字化智慧保湿植保系统主机	台	1.00	12964.6	12964.6	
326	补充设备003@1	水肥系统比例施肥水泵1.1KW	台	2.00	2212.39	4424.78	
327	补充设备003@2	水肥系统恒压变频泵1.1KW	台	1.00	2212.39	2212.39	
328	补充设备005@1	电动卷膜器220v, 80w	台	4.00	584.07	2336.28	
329	补充设备005@2	卷被电机、机头3000w	台	4.00	3008.85	12035.4	
330	补充设备005@3	电动卷膜器配爬升器220v, 80w	台	13.00	1097.35	14265.55	
331	补充设备006	减速电机0.75kw	台	32.00	2477.88	79292.16	
332	补充设备006@1	湿帘湿帘配套电机1.1kw	台	2.00	2477.88	4955.76	
333	补充主材001@1	保温被控制箱AL1-AL15箱	台	15.00	1061.95	15929.25	
334	补充主材002	AC3配电箱	台	1.00	1450	1450	
335	补充主材002@1	AC3变频器	台	1.00	5600	5600	
336	994500050	回程费占人材机费	元	1426.31	1	1426.31	
337	JXFTZ	机械费调整	元	-0.10	1	-0.1	
338	870122009	转速表	台班	27.78	16.21	450.23	
339	870613023	手持式万用表	台班	27.78	4.11	114.16	
340	870622017	数字电桥	台班	27.78	7.7	213.87	
341	870622064	高压绝缘电阻测试仪	台班	27.78	37.37	1037.95	
342	873152014	电缆测试仪	台班	27.78	16.04	445.51	
343	990101015	履带式推土机75kW	台班	7.18	834.41	5991.71	
344	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	11.23	1086.47	12199.21	
345	990120030	钢轮内燃压路机12t	台班	0.50	489.05	244.53	
346	990123010	电动夯实机250N·m	台班	268.29	28.3	7592.64	
347	990303030	轮胎式起重机20t	台班	12.86	936.23	12041.44	
348	990304002	汽车式起重机5t	台班	0.19	628.87	118.23	
349	990304004	汽车式起重机8t	台班	25.25	724.5	18295.8	

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 12 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
350	990304024	汽车式起重机25t	台班	6.62	1041.39	6899.12	
351	990305020	叉式起重机5t	台班	0.30	475.96	142.79	
352	990309020	门式起重机10t	台班	21.62	461.6	9979.95	
353	990309030	门式起重机20t	台班	8.17	649.64	5306.05	
354	990401015	载重汽车4t	台班	0.21	382.29	78.37	
355	990401020	载重汽车5t	台班	2.49	400.21	995.17	
356	990401025	载重汽车6t	台班	1.71	417.36	713.11	
357	990403030	平板拖车组40t	台班	1.00	1392.12	1392.12	
358	990403040	平板拖车组60t	台班	1.00	1550.07	1550.07	
359	990406010	机动翻斗车1t	台班	0.16	206.55	32.42	
360	990407020	轨道平车10t	台班	28.38	86.37	2451.17	
361	990503010	电动单筒慢速卷扬机10kN	台班	0.16	195.13	30.44	
362	990503030	电动单筒慢速卷扬机50kN	台班	4.88	207.8	1014.15	
363	990609010	混凝土湿喷机5m <sup>3</sup> /h	台班	0.21	431.22	90.89	
364	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	8.90	202.44	1801.47	
365	990617010	混凝土抹平机5.5kW	台班	0.04	25.71	1.04	
366	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	3.19	7.74	24.73	
367	990618520	混凝土振捣器插入式	台班	10.81	8.02	86.69	
368	990702010	钢筋切断机40mm	台班	3.98	45.1	179.49	
369	990703010	钢筋弯曲机40mm	台班	6.28	27.15	170.48	
370	990706010	木工圆锯机500mm	台班	2.41	28.23	68.02	
371	990710010	木工单面压刨床600mm	台班	0.01	34.8	0.34	
372	990711010	木工双面压刨床600mm	台班	0.41	54.45	22.36	
373	990718040	普通车床630×2000	台班	6.88	238.54	1640.96	
374	990727010	立式钻床25mm	台班	0.67	7.1	4.74	
375	990727030	立式钻床50mm	台班	14.97	21.14	316.46	
376	990728020	摇臂钻床50mm	台班	7.64	22.25	169.91	
377	990732050	剪板机40×3100	台班	5.70	629.54	3588.25	
378	990733035	钢板校平机30×2600	台班	1.51	2127.94	3219.34	
379	990736020	刨边机12000mm	台班	2.05	566.46	1163.89	
380	990745510	砂轮切割机Φ350	台班	0.20	21.74	4.32	
381	990745520	砂轮切割机Φ400	台班	10.19	23.98	244.43	
382	990745530	砂轮切割机Φ500	台班	1.78	28.18	50.22	
383	990748010	管子切断套丝机159mm	台班	5.92	22.95	135.96	

# 工料机汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 13 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
384	990749010	型钢剪断机500mm	台班	4.73	280.66	1328.36	
385	990751010	型钢矫正机60×800	台班	4.73	254.48	1204.45	
386	990764010	液压压接机100t	台班	0.45	115.57	52.47	
387	990776020	抛丸除锈机500mm	台班	13.25	380.63	5043.28	
388	990801020	电动单级离心清水泵100mm	台班	0.21	36.85	7.92	
389	990813010	试压泵3MPa	台班	2.36	18.86	44.53	
390	990813045	试压泵60MPa	台班	0.06	26.19	1.57	
391	990901010	交流弧焊机21kV·A	台班	16.62	64.6	1073.59	
392	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	70.09	94.74	6640.71	
393	990901040	交流弧焊机42kV·A	台班	215.85	132.39	28576.26	
394	990910030	对焊机75kV·A	台班	0.80	121.7	97.4	
395	990919030	电焊条烘干箱600×500×750	台班	56.47	28.22	1593.67	
396	990919510	电焊条恒温箱	台班	56.47	21.08	1190.45	
397	990919710	电焊机(综合)	台班	153.54	71.38	10959.69	
398	991003050	电动空气压缩机6m3/min	台班	0.74	232.8	173.06	
399	991003070	电动空气压缩机10m3/min	台班	4.04	403.94	1631.66	
		合计				2611587.92	
		其中：人工费合计				526123.34	
		材料费合计				1922105.36	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				163359.22	

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	63406.24
2	单价措施项目	56811.64
合 计		120217.88

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数 标段：  
 字化智能日光温室

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价 (除税单价)	合价 (除 税单价)	其中：暂 估价 (除 税单价)
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	综合考虑	台次	1	8015.01	8015.01	
2	011702001001	基础垫层	基础垫层模板	m2	24.3	41.34	1004.56	
3	011702001002	独立基础模板	独立基础模板	m2	81.18	126.51	10270.08	
4	011702008001	圈梁	圈梁	m2	339.3	62.05	21053.57	
5	011702003001	构造柱	构造柱	m2	2.96	81.21	240.38	
6	011702001004	基础	1. 基础类型: 筏板	m2	13.08	128.61	1682.22	
7	041102035001	池壁 (隔墙) 模板	池壁 (隔墙) 模板	m2	86.9	45.78	3978.28	
8	011702016002	平板	平板	m2	40.11	58.33	2339.62	
9	011702039001	现场预制混凝土板模板	现场预制混凝土板模板	m3	2.46	158.97	391.07	
10	011702025001	其它现浇构件	压顶模板	m3	0.86	1761.54	1514.92	
11	011701002001	外脚手架	山墙砌筑脚手架	m2	348.7	18.13	6321.93	
本页小计							56811.64	
合 计							56811.64	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	20277.95			
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	17335.66			
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	23140.74			
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	2651.89			
合 计					63406.24			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。  
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项	213743.16	明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计			213743.16	

# 暂列金额明细表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字  
化智能日光温室 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项	213743.16	
合 计			213743.16	—

# 特殊项目暂估价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

# 计 日 工 表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价（元）（除税单价）	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费（除税）和利润							
总 计						0	

# 总承包服务费计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			0	
合 计						

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高青县蔬菜育苗基地项目-数字化智能日光温室 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			240253
1.1	安全文明施工费			164704.65
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	102502.36
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.56	16353.65
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.65	18981.92
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.92	26866.72
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	44388.49
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	28093.55
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	3066.31
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	307422.19
<b>合 计</b>				<b>547675.19</b>