

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 临淄区综合行政执法局 2026 年污水站、泵站提升改造项目

投标总价（小写）： 724933.04

（大写）： 柒拾贰万肆仟玖佰叁拾叁元零肆分

投 标 人： 山东美陵中联环境工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



李强

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026 年 5 月 29 日

总 说 明

工程名称：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、工程概况：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目；座落于临淄区淄河新村污水站、东郡污水站、东风桥污水站、淄河泵站及御泉湾污水站。

结构形式：改造提升类。本期工程范围包括：主要内容有土建拆除、设备更新、管路改造等；

2、编制依据：本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-山东)》中工程量清单计价办法，根据现场实际及前期施工设计的施工设计图计算实物工程量，详临淄区污水处理站及泵站改造设计方案；

3、材料价格按照2026年1-2月份淄博市造价指南及部分市场价执行计入；

4、管理费：按规定计取；

5、利润：按规定计取；

6、特殊材料、设备情况说明：御泉湾污水站改造方案中设备采购一体化泵站(200m³/d)，其他详设计方案。

7、其他需特殊说明的问题。

二 现场条件

每个污水站、泵站周边环境都不一样，施工时不能影响到周边环境；

三 编制工程量清单的依据及有关资料

1、临淄区污水处理站及泵站改造设计方案

2、工程量清单项目计量规范(2013-山东)工程量清单计价办法，定额库为山东省建筑消耗量定额(2016)、山东省安装工程消耗量定额(2016)、山东省市政工程消耗量定额(2016)、山东省园林绿化消耗量定额(2016)、山东省房屋修缮消耗量定额(2020)等，价目表为《省20年-土建装饰(一般计税)、省20年-安装(一般计税)、省20年-市政(一般计税)、省20年-园林(一般计税)、省21年房屋修缮-建筑安装(一般计税)》；

3、清单工程量计算规则；

4、人工费单价按淄建发【2020】215号文、鲁建标字【2020】26号文下浮10%执行，建筑工程106.2元/工日、装饰工程115.2元/工日、市政、园林工程99元/工日、房修建筑119.7元/工日、房修安装124.2元/工日、市政养护105.3元/工日。

5、本工程未列暂列金额。

四 对施工工艺、材料的特殊要求

五 其它

单项工程投标报价汇总表

工程名称：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目	724933.04			44797.21
1.1	东风桥污水站拆除方案	72509.25			4667.13
1.2	淄河泵站拆除方案	40578.41			2659.77
1.3	东郡泵站改造方案	58759.64			3752.06
1.4	淄河新村污水站改造方案	273694.56			16795.05
1.5	御泉湾污水站改造方案	279391.18			16923.2
合计		724933.04			44797.21

投标总价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 东风桥污水站拆除方案

投标总价（小写）： 72,509.25

（大写）： 柒万贰仟伍佰零玖元贰角伍分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



李强

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
一	分部分项工程费	52815.75	
二	措施项目费	9039.37	
2.1	单价措施项目	6727.19	
2.2	总价措施项目	2312.18	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	4667.13	
五	设备费		
六	税金	5987	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		72509.25	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
		整个项目						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.25米高 2. 栏杆、栏板种类:pvc塑钢护栏 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m	19.4	18.32	355.41	
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围栏基础 2. 砌体材质:标砖 3. 拆除高度:0.9米 4. 拆除砌体的截面尺寸:0.9*0.26米 5. 拆除后垃圾清运15Km外	m3	6.97	52.52	366.06	
3	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:400*400*50花砖 2. 拆除后垃圾清运15Km外	m2	18.88	5.63	106.29	
4	010101002001	挖一般土方	1. 污水装置上覆土 2. 挖土深度:0.5米 3. 弃土运距:15Km外	m3	77.5	32.53	2521.08	
5	010101006001	污水池内淤泥、水清理	1. 污水池内泥、水清理 2. 弃淤泥、流砂距离:运往15Km外	m3	126	83.56	10528.56	
6	011611005001	碳钢箱体拆除	1. 构件名称:碳钢箱体拆除 2. 拆除构件的规格尺寸:拆除8mm厚碳钢板,尺寸9*3.5*3m,拆除平方数约360,切割后吊装清运	t	22.608	938.83	21225.07	
7	010103001001	回填方	1. 位置:回用水池拆除后坑内回填 2. 密实度要求:碾压 3. 填方材料品种:素土 4. 填方来源、运距:购买土	m3	300	40.8	12240	
8	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:成品草皮 2. 铺种方式:直接铺设 3. 养护期:6个月	m2	103	24.48	2521.44	
9	030109001001	离心式泵	1、名称:潜污泵拆除 2. 规格型号:流量10m3/d,扬程15m	台	4	476.12	1904.48	
10	040602012001	曝气机	1、名称:潜水离心式射流曝气机拆除 2. 规格型号:200m³/h	台	1	545.87	545.87	
11	030404016001	控制箱	1、名称:控制柜拆除 2. 包含:电缆及穿线管	台	1	173.41	173.41	
12	030801001001	低压碳钢管	1、名称:碳钢管-拆除 2、规格:Q235.DN50	m	40	6.31	252.4	
13	03B001	零星铁件等外运	1. 拆除设备及零星构件后清运15km外	吨	1	75.68	75.68	
		分部小计					52815.75	
本页小计							52815.75	
合计							52815.75	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011609001001	栏杆、栏板拆除 1. 栏杆(板)的高度:1.25米高 2. 栏杆、栏板种类:pvc塑钢护栏 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m		11.88	0.74		14.04	5.7	18.32
	借1-160	拆除金属栏杆	m	1	11.88					
	补子目3	垃圾外运15km	m3	0.025		0.74				
		材料费中：暂估价合计								
2	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体名称:围栏基础 2. 砌体材质:标砖 3. 拆除高度:0.9米 4. 拆除砌体的截面尺寸:0.9*0.26米 5. 拆除后垃圾清运15Km外	m3		8.32	29.5	6.17	11.17	8.52	52.52
	借01-1-69	砌体拆除 机械拆除砖砌体	10m3	0.1	8.32		6.17			
	补子目3	垃圾外运15km	m3	1		29.5				
		材料费中：暂估价合计								
3	011605001001	平面块料拆除 1. 饰面材料种类:400*400*50花砖 2. 拆除后垃圾清运15Km外	m2		2.81	1.48		3.32	1.35	5.63
	借1-3-32	拆除人行道 普通黏土砖平铺	100m2	0.01	2.81					
	补子目3	垃圾外运15km	m3	0.05		1.48				
		材料费中：暂估价合计								
4	010101002001	挖一般土方 1. 污水装置上覆土 2. 挖土深度:0.5米 3. 弃土运距:15Km外	m3		0.59	29.5	2.12	0.77	0.31	32.53
	借1-2-39	挖掘机挖一般土方 普通土	10m3	0.1	0.59		2.12			
	补子目3	垃圾外运15km	m3	1		29.5				
		材料费中：暂估价合计								
5	010101006001	污水池内淤泥、水清理 1. 污水池内泥、水清理 2. 弃淤泥、流砂距离:运往15Km外	m3		18.13		56.74	21.42	8.69	83.56
	借5-25	明、暗渠清泥 吸污车吸淤泥	10m3	0.1	18.13		20.89			
	借1-93 换	自卸汽车运稀泥、淤泥及流砂 载重质量(t)以内 6 1km内 实际运距(km):1	10m3	0.1			35.85			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
6	011611005001	碳钢箱体拆除 1. 构件名称:碳钢箱体拆除 2. 拆除构件的规格尺寸: 拆除8mm厚碳钢板, 尺寸9*3.5*3m, 拆除平方数约360, 切割后吊装清运	t		338.29	7.02	204	454.01	389.52	938.83
	借01-1-103	金属构件拆除 其他金属构件	t	1	329.18		149.23			
	借19-2-9 换	零星金属构件水平运输 运距≤1km 实际运距(km):15	10t	0.1	9.11	7.02	54.77			
		材料费中: 暂估价合计								
7	010103001001	回填方 1. 位置:回用水池拆除后坑内回填 2. 密实度要求:碾压 3. 填方材料品种:素土 4. 填方来源、运距:购买土	m3		9.9	23	2.7	12.8	5.2	40.8
	借1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.1	9.9		2.7			
	补充主材003@1	购买土	m3	1		23				
		材料费中: 暂估价合计								
8	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:成品草皮 2. 铺种方式:直接铺设 3. 养护期:6个月	m2		5.92	13.8	0.79	7	3.97	24.48
	借1-2-149T	铺种草坪 铺成品草皮	10m2	0.1	3.37	0.32				
	借1-4-52 换	草坪养护 冷季型草坪 成品草皮 6个月 人工*0.6, 材料*0.6, 机械*0.6	10m2	0.1	2.55	0.49	0.79			
	补充主材001	成品草皮	m2	1		13				
		材料费中: 暂估价合计								
9	030109001001	离心式泵 1、名称:潜污泵拆除 2. 规格型号: 流量10m3/d, 扬程15m	台		202.16	4.99	23.8	281.8	245.17	476.12
	借02-1-425	单级离心泵拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	1	202.16	4.99	23.8			
		材料费中: 暂估价合计								
10	040602012001	曝气机 1、名称:潜水离心式射流曝气机拆除 2. 规格型号: 200m³/h	台		405.9		24.91	504.61	115.06	545.87
	借8-3-143 换	潜水离心式、射流式曝气机 进气量≤200m3/h 人工*0.5, 材料*0, 机械*0.5	台	1	405.9		24.91			
	补充设备001@1	曝气机-拆除	台	1						
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
11	030404016001	控制箱 1、名称：控制柜拆除 2、包含：电缆及穿线管	台		50.49	2.08	59.61	70.38	61.23	173.41
	借02-4-14	控制柜 拆除	台	1	50.49	2.08	59.61			
		材料费中：暂估价合计								
12	030801001001	低压碳钢管 1、名称：碳钢管-拆除 2、规格：Q235.DN50	m		2.78	0.15		3.88	3.37	6.31
	借02-1-2	室外钢管拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	2.78	0.15				
		材料费中：暂估价合计								
13	03B001	零星铁件等外运 1. 拆除设备及零星构件后 清运15km外	吨		9.11	7.02	54.77	11.78	4.79	75.68
	借19-2-9 换	零星金属构件水平运输 运距≤1km 实际运距(km):15	10t	0.1	9.11	7.02	54.77			
		材料费中：暂估价合计								
14	011701003001	里脚手架 1. 搭设方式:切割池体双 排脚手架	m2		6.14	0.63	1.34	7.94	3.22	11.33
	借17-2-6	双排里钢管脚手架≤3.6m	10m2	0.1	6.14	0.63	1.34			
		材料费中：暂估价合计								
15	011705001001	大型机械设备进出场及安 拆 履带式挖掘机履带式液压 锤场外运输	台次		1188	241.95	2974.12	1536	623.62	5027.69
	借19-3-34	履带式挖掘机履带式液压 锤场外运输	台次	1	1188	241.95	2974.12			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	53.94	99	5339.76	
2	00010010@1	综合工日(房修建筑)	工日	75.76	99	7499.95	
3	00010030@1	综合工日(房修安装)	工日	9.80	99	970.4	
4	00010040	综合工日(市政)	工日	4.64	99	458.89	
5	00010040@1	综合工日(市政养护)	工日	25.40	99	2514.46	
6	00010050	综合工日(园林)	工日	6.16	99	609.78	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
7	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	19.25	5.62	108.2	
8	01050001	钢丝绳	kg	0.50	8.93	4.43	
9	02270025	破布	kg	0.10	6.74	0.67	
10	02330005	草袋	m ²	7.98	4.81	38.38	
11	03110169	钢锯条	根	0.50	0.4	0.2	
12	03150139	圆钉	kg	0.99	5.58	5.51	
13	05010033	枕木	m ³	0.08	2017.7	161.42	
14	05030017@1	木板	m ³	0.01	2079.65	16.64	
15	09000015	锯成材	m ³	0.08	1570.22	133.45	
16	13050015	红丹防锈漆	kg	0.27	13.63	3.72	
17	14050005	油漆溶剂油	kg	0.03	4.42	0.14	
18	14390001	氧气	m ³	1.04	5.35	5.57	
19	14390005@1	乙炔气	kg	0.35	14.61	5.07	
20	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	0.78	16.37	12.74	
21	32270001	肥料	kg	3.09	1.33	4.11	
22	32270003	药剂	kg	0.25	26.55	6.56	
23	34110003	水	m ³	11.33	6.36	72.06	
24	35020003	直角扣件	个	0.42	5.31	2.24	
25	35020005	对接扣件	个	0.03	4.42	0.12	
26	35030017	木脚手板	m ³	0.02	1716.81	30.9	
27	35030029	底座	个	0.14	6.19	0.87	
28	BCCLF1@4	垃圾外运15km15km	m ³	85.90	29.5	2534.02	
29	补充主材001	成品草皮	m ²	103.00	13	1339	
30	补充主材003@1	购买土	m ³	300.00	23	6900	
31	补充设备001@1	曝气机-拆除	台	1.00			
32	991300240	氧割机	台班	19.90	97.32	1936.19	
33	994500050	回程费占人材机费	元	880.81	1	880.81	

工料机汇总表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	JXFTZ	机械费调整	元	-0.63	1	-0.63	
35	990101015	履带式推土机75kW	台班	0.02	834.41	12.93	
36	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	0.02	1086.47	21.96	
37	990106030@1	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	0.64	1086.47	694.8	
38	990123010	电动夯实机250N·m	台班	28.65	28.3	810.8	
39	990149510	液压锤HM960	台班	0.07	290.63	21.07	
40	990304004	汽车式起重机8t	台班	0.60	724.5	431.79	
41	990304008	汽车式起重机10t	台班	1.81	794.84	1437.58	
42	990305020	叉式起重机5t	台班	0.25	475.96	116.61	
43	990401020	载重汽车5t	台班	0.05	400.21	21.21	
44	990401025	载重汽车6t	台班	0.48	417.36	200.33	
45	990401030	载重汽车8t	台班	1.89	475.14	899.61	
46	990402020	自卸汽车6t	台班	8.82	512.21	4517.69	
47	990403040	平板拖车组60t	台班	1.00	1550.07	1550.07	
48	990413010	吸污车4t	台班	6.00	438.85	2632.05	
49	990904030	直流弧焊机20kV·A	台班	0.04	80.17	3.41	
50	990919010	电焊条烘干箱450×350×450	台班	0.00	17.83	0.08	
51	991216510	草坪修剪机	台班	1.85	43.86	81.32	
		合计				45048.9	
		其中：人工费合计				17393.24	
		材料费合计				11386.02	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				16269.64	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	2312.18
2	单价措施项目	6727.19
	合 计	9039.37

单价措施项目清单与计价表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价（除税单价）	合价（除税单价）	其中：暂估价（除税单价）
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:切割池体双排脚手架	m2	150	11.33	1699.5	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机履带式液压锤场外运输	台次	1	5027.69	5027.69	
		本页小计					6727.19	
		合 计					6727.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工费	省人工费	2.5	711.79			
2	031302004001	二次搬运费	省人工费	2.1	561.65			
3	031302005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.8	748.87			
4	031302006001	已完工程及设备保护费	省人工费	1.2	289.87			
合 计					2312.18			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计日工表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东风桥污水站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			4667.13
1.1	安全文明施工费			3080.39
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	1447.41
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.29	179.38
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.59	364.95
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.76	1088.65
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	940.2
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	2.5	581.59
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	64.95
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	5987
合 计				10654.13

投标总价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 淄河泵站拆除方案

投标总价（小写）： 40,578.41

（大写）： 肆万零伍佰柒拾捌元肆角壹分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



李强

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水
站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	28017.65	
二	措施项目费	6550.48	
2.1	单价措施项目	5027.69	
2.2	总价措施项目	1522.79	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	2659.77	
五	设备费		
六	税金	3350.51	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		40578.41	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
		整个项目						
1	010101006001	污水池内淤泥、水清理	1. 污水池内泥、水清理 2. 弃淤泥、流砂距离:运往15Km外	m3	41	83.56	3425.96	
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土池体拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:长4.2m宽3.25m高1m及混凝土顶板 3. 拆除后清运15km外	m3	5.74	96.41	553.39	
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除总排水喇叭口并清运15Km外 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详方案	m3	6.48	99.03	641.71	
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5米 3. 拆除PE管De160所挖沟槽后回填	m3	202.5	14.57	2950.43	
5	010512001001	平板	1. 拆后污水池顶部加盖盖板, 100mm厚预制混凝土板	m3	1.38	1991.93	2748.86	
6	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:3:7灰土, 500mm厚 2. 填方来源、运距:购买土	m3	8.2	257.79	2113.88	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.08	432.31	466.89	
8	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*50mm地砖	m2	7.2	49.8	358.56	
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石		m	7.2	45.66	328.75	
10	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.0米 3. 拆除电缆所挖沟槽后回填	m3	141	14.57	2054.37	
11	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.7 2. 栏杆、栏板种类:pvc塑钢 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m	6.55	18.32	120	
12	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:底部预埋件拆除 2. 拆除后垃圾清运15Km外	m3	3	96.42	289.26	
13	030807004001	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1、名称:电动插板阀-拆除 2、规格型号: DN1000	个	2	799.23	1598.46	
14	030109001001	离心式泵	1、名称:一级提升泵-拆除 2、规格型号: 150WQ150-15-11	台	2	476.12	952.24	
15	031001006001	塑料管	1、名称: PE管-拆除 2、规格型号: DE90. 1.0 MPA	m	7	3.32	23.24	
16	030807001001	低压螺纹阀门	1、名称: 闸阀-拆除 2、规格型号: DN90	个	2	60.36	120.72	
17	080902006001	液位计	1、名称: 超声波液位计-拆除 2、测量范围: 1~4m	支	1	592.73	592.73	
本页小计							19339.45	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价（除税 单价）	其中：暂估价 (除税单价)	
18	040501004001	塑料管	1、名称：PE管-拆除 2、规格型号：DE160	m	1350	5.74	7749		
19	030503004001	控制箱	1、名称：控制柜-拆除	台	1	173.41	173.41		
20	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆-拆除 2、铺设方式：埋地	m	235	2.25	528.75		
21	03B001	零星铁件等外运	1.拆除设备及零星构件后 清运15km外	吨	3	75.68	227.04		
		分部小计					28017.65		
本页小计								8678.2	
合 计								28017.65	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	010101006001	污水池内淤泥、水清理 1. 污水池内泥、水清理 2. 弃淤泥、流砂距离:运往15Km外	m3		18.13		56.74	21.42	8.69	83.56
	借5-25	明、暗渠清泥 吸污车吸淤泥	10m3	0.1	18.13		20.89			
	借1-93 换	自卸汽车运稀泥、淤泥及流砂 载重质量(t)以内 6 1km内 实际运距(km):1	10m3	0.1			35.85			
		材料费中：暂估价合计								
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 构件名称:混凝土池体拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:长4.2m宽3.25m高1m及混凝土顶板 3. 拆除后清运15km外	m3		6.34	30.58	56.46	7.49	3.04	96.41
	借1-3-89	拆除混凝土构筑物 无筋	100m3	0.01	6.34	1.08	56.46			
	补子目3	垃圾外运15km	m3	1		29.5				
		材料费中：暂估价合计								
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除 1. 构件名称:拆除总排水喇叭口并清运15Km外 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详方案	m3		6.44	26.57	62.93	7.61	3.09	99.03
	借1-3-90	拆除混凝土构筑物 有筋	100m3	0.01	6.44	2.97	62.93			
	补子目3	垃圾外运15km	m3	0.8		23.6				
		材料费中：暂估价合计								
4	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5米 3. 拆除PE管De160所挖沟槽后回填	m3		8.02		2.34	10.37	4.22	14.57
	借1-2-43	挖掘机挖槽坑土方 普通土	10m3	0.1	0.59		2.34			
	借1-4-7	平整场地及其他 松填土	10m3	0.1	7.42					
		材料费中：暂估价合计								
5	010512001001	平板 1. 拆后污水池顶部加盖盖板, 100mm厚预制混凝土板	m3		50.09	1871.35	44.19	64.77	26.3	1991.93
	借5-5-120	轮胎式起重机 安装平板(不焊接) 每个构件体积≤0.3m3	10m3	0.1	50.09	3.65	44.19			
	Z04000061	混凝土平板(现场预制)	m3	1.005		1867.7				
		材料费中：暂估价合计								
6	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:3:7灰土, 500mm厚 2. 填方来源、运距:购买土	m3		68.11	152.62	1.3	88.06	35.75	257.79

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借2-1-1	3:7灰土垫层 机械振动	10m3	0.1	68.11	152.62	1.3			
		材料费中：暂估价合计								
7	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3		82.17	306.36	0.64	106.24	43.13	432.31
	借2-1-28 换	C15无筋混凝土垫层 换为【C20现浇混凝土 碎石<40】	10m3	0.1	82.17	306.36	0.64			
		材料费中：暂估价合计								
8	040204002001	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:300*300*50mm花砖	m2		6.33	41.97		7.48	1.49	49.8
	借2-4-12	人行道块料铺设 砂垫层普通型砖	100m2	0.01	6.33	4.06				
	Z36000193@1	水泥花砖300×300×50	m2	1.02		37.91				
		材料费中：暂估价合计								
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	m		5.05	39.35	0.06	6.02	1.21	45.66
	借2-4-26	缘石 混凝土	100m	0.01	5.05	2.71	0.06			
	Z36000171	混凝土缘石	m	1.01		36.64				
		材料费中：暂估价合计								
10	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.0米 3. 拆除电缆所挖沟槽后回填	m3		8.02		2.34	10.37	4.22	14.57
	借1-2-43	挖掘机挖槽坑土方 普通土	10m3	0.1	0.59		2.34			
	借1-4-7	平整场地及其他 松填土	10m3	0.1	7.43					
		材料费中：暂估价合计								
11	011609001002	栏杆、栏板拆除 1. 栏杆(板)的高度:1.7 2. 栏杆、栏板种类:pvc塑钢 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m		11.88	0.74		14.04	5.7	18.32
	借1-160	拆除金属栏杆	m	1	11.88					
	补子目3	垃圾外运15km	m3	0.025		0.74				
		材料费中：暂估价合计								
12	011602001001	混凝土构件拆除 1. 构件名称:底部预埋件拆除 2. 拆除后垃圾清运15Km外	m3		6.34	30.58	56.46	7.49	3.04	96.42
	借1-3-89	拆除混凝土构筑物 无筋	100m3	0.01	6.34	1.08	56.46			
	补子目3	垃圾外运15km	m3	1		29.5				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
13	030807004001	低压齿轮、液压传动、电动阀门 1、名称：电动插板阀-拆除 2、规格型号：DN1000	个		629.59			744.06	169.64	799.23
	借8-3-304 换	铸铁圆闸门 直径 ≤1000mm 人工*0.5,材料*0,机械*0	座	1	629.59					
		材料费中：暂估价合计								
14	030109001001	离心式泵 1、名称：一级提升泵-拆除 2、规格型号：150WQ150-15-11	台		202.16	4.99	23.8	281.8	245.17	476.12
	借02-1-425	单级离心泵拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	1	202.16	4.99	23.8			
		材料费中：暂估价合计								
15	031001006001	塑料管 1、名称：PE管-拆除 2、规格型号：DE90.1.0MPA	m		1.36	0.32		1.89	1.65	3.32
	借02-1-23	室外塑料管拆除 管外径(mm以内) 110	10m	0.1	1.36	0.32				
		材料费中：暂估价合计								
16	030807001001	低压螺纹阀门 1、名称：闸阀-拆除 2、规格型号：DN90	个		26.93	0.77		37.54	32.66	60.36
	借02-1-59	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 100	个	1	26.93	0.77				
		材料费中：暂估价合计								
17	080902006001	液位计 1、名称：超声波液位计-拆除 2、测量范围：1~4m	支		237.3		67.65	330.79	287.78	592.73
	6-1-146 换	光导电子液位计 人工*0.5,材料*0,机械*0.5	台	1	237.3		67.65			
	补充主材001@1	超声波液位计-拆除	台	1						
		材料费中：暂估价合计								
18	040501004001	塑料管 1、名称：PE管-拆除 2、规格型号：DE160	m		2.39	0.46		3.33	2.89	5.74
	借02-1-24	室外塑料管拆除 管外径(mm以内) 160	10m	0.1	2.39	0.46				
		材料费中：暂估价合计								
19	030503004001	控制箱 1、名称：控制柜-拆除	台		50.49	2.08	59.61	70.38	61.23	173.41
	借02-4-14	控制柜 拆除	台	1	50.49	2.08	59.61			
		材料费中：暂估价合计								
20	030408001001	电力电缆 1、名称：电力电缆-拆除 2、铺设方式：埋地	m		1.01	0.01		1.41	1.22	2.25

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借02-4-59	电缆拆除 埋设电缆(单芯 截面mm ² 以内) 10	100m	0.01	1.01	0.01				
		材料费中：暂估价合计								
21	03B001	零星铁件等外运 1.拆除设备及零星构件后 清运15km外	吨		9.11	7.02	54.77	11.78	4.79	75.68
	借19-2-9 换	零星金属构件水平运输 运距≤1km 实际运距(km)：15	10t	0.1	9.11	7.02	54.77			
		材料费中：暂估价合计								
22	011705001001	大型机械设备进出场及安 拆 履带式挖掘机履带式液压 锤场外运输	台次		1188	241.95	2974.12	1536	623.62	5027.6 9
	借19-3-34	履带式挖掘机履带式液压 锤场外运输	台次	1	1188	241.95	2974.12			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	47.34	99	4686.24	
2	00010030	综合工日(安装)	工日	2.40	99	237.3	
3	00010030@1	综合工日(房修安装)	工日	40.17	99	3976.42	
4	00010040	综合工日(市政)	工日	14.53	99	1438.18	
5	00010040@1	综合工日(市政养护)	工日	8.29	99	821.02	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
6	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	8.13	5.62	45.69	
7	01050001	钢丝绳	kg	0.06	8.93	0.56	
8	02270025	破布	kg	0.45	6.74	3.05	
9	02330005	草袋	m ²	7.98	4.81	38.38	
10	03110103	砂轮片(综合)	片	81.29	7.26	590.19	
11	03110169	钢锯条	根	2.85	0.4	1.14	
12	03130827	合金钎头Φ135	个	0.02	1858.41	28.69	
13	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.00	269.91	0.11	
14	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	0.00	165.05	0.13	
15	04030019	中粗砂	m ³	0.17	165.05	28.25	
16	04090015	石灰	t	2.03	504.85	1026.08	
17	04090047	黏土	m ³	9.62	22.33	214.78	
18	05010033	枕木	m ³	0.08	2017.7	161.42	
19	05030017@1	木板	m ³	0.00	2079.65	8.32	
20	05030051	垫木	m ³	0.00	2134.51	5.04	
21	09000015	锯成材	m ³	0.01	1570.22	16.96	
22	14030005	煤油	kg	0.20	7.65	1.53	
23	14390001	氧气	m ³	0.28	5.35	1.51	
24	14390005@1	乙炔气	kg	0.09	14.61	1.36	
25	34110003	水	m ³	2.17	6.36	13.78	
26	34110009	电	kW·h	40.64	0.8	32.51	
27	88000053	其他材料费	元	0.72	1	0.72	
28	BCCLF1@4	垃圾外运15km15km	m ³	14.09	29.5	415.59	
29	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m ³	1.09	300.97	328.3	
30	80010049	预拌地面砂浆(干拌)DSM15	m ³	0.04	425.24	18.98	
31	Z04000061	混凝土平板(现场预制)	m ³	1.39	1858.41	2577.43	
32	Z36000171	混凝土缘石	m	7.27	36.28	263.83	
33	Z36000193@1	水泥花砖300×300×50	m ²	7.34	37.17	272.98	

工料机汇总表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水
站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	补充主材001@1	超声波液位计-拆除	台	1.00			
35	994500050	回程费占人材机费	元	880.81	1	880.81	
36	JXFTZ	机械费调整	元	-0.22	1	-0.22	
37	870613015	兆欧表	台班	0.02	13.99	0.21	
38	870613023	手持式万用表	台班	0.10	4.11	0.4	
39	871640025	多功能校验仪	台班	0.16	239.65	37.74	
40	873150102	对讲机(一对)	台班	0.10	4.23	0.41	
41	873174013	铭牌打印机	台班	0.01	31.28	0.19	
42	990101015	履带式推土机75kW	台班	0.07	834.41	57.32	
43	990106030@1	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	1.84	1086.47	2000.71	
44	990123010	电动夯实机250N·m	台班	0.38	28.3	10.67	
45	990149510	液压锤HM960	台班	0.65	290.63	190.21	
46	990303030	轮胎式起重机20t	台班	0.07	936.23	60.99	
47	990304004	汽车式起重机8t	台班	0.12	724.5	88.39	
48	990305020	叉式起重机5t	台班	0.10	475.96	47.6	
49	990401015	载重汽车4t	台班	0.08	382.29	28.67	
50	990401020	载重汽车5t	台班	0.05	400.21	21.21	
51	990401030	载重汽车8t	台班	0.24	475.14	114.32	
52	990402020	自卸汽车6t	台班	2.87	512.21	1470.04	
53	990403040	平板拖车组60t	台班	1.00	1550.07	1550.07	
54	990413010	吸污车4t	台班	1.95	438.85	856.46	
55	990611010	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00	249.48	0.41	
56	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	0.09	7.74	0.69	
		合计				24673.8	
		其中：人工费合计				11159.16	
		材料费合计				6097.31	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				7417.33	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水
站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	1522.79
2	单价措施项目	5027.69
合 计		6550.48

单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水
站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单 价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机履带式液压锤场外运输	台次	1	5027.69	5027.69	
		本页小计					5027.69	
		合 计					5027.69	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工费	省人工费	2.5	468.78			
2	031302004001	二次搬运费	省人工费	2.1	369.9			
3	031302005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.8	493.2			
4	031302006001	已完工程及设备保护费	省人工费	1.2	190.91			
合 计					1522.79			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水
站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计日工表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：淄河泵站拆除方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			2659.77
1.1	安全文明施工费			1721.49
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	808.89
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.29	100.25
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.59	203.95
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.76	608.4
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	525.44
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	2.5	376.54
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	36.3
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	3350.51
合 计				6010.28

投标总价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 东郡泵站改造方案

投标总价（小写）： 58,759.64

（大写）： 伍万捌仟柒佰伍拾玖元陆角肆分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



李强

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水
站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
一	分部分项工程费	42329.34	
二	措施项目费	7826.53	
2.1	单价措施项目	6106.31	
2.2	总价措施项目	1720.22	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	3752.06	
五	设备费		
六	税金	4851.71	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		58759.64	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价（除税单价）	合价（除税单价）	其中：暂估价（除税单价）
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 围栏基础 2. 砌体材质: 标砖 3. 拆除高度: 0.9米 4. 拆除砌体的截面尺寸: 0.9*0.26米 5. 拆除后垃圾清运15Km外	m3	15.75	52.51	827.03	
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 混凝土垫层 2. 饰面材料种类: 拆除300*300*40花砖 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m2	50.22	5.63	282.74	
3	010101002001	挖一般土方	1. 污水装置上覆土 2. 挖土深度: 0.5米 3. 弃土运距: 15Km外	m3	27.5	32.53	894.58	
4	010101006001	污水池内淤泥、水清理	1. 污水池内泥、水清理 2. 弃淤泥、流砂距离: 运往15Km外	m3	120	83.56	10027.2	
5	011611005001	碳钢箱体拆除	1. 构件名称: 碳钢箱体拆除 2. 拆除构件的规格尺寸: 拆除8mm厚碳钢板, 尺寸9*3.5*3m, 拆除平方数约200, 切割后吊装清运	t	12.56	944.29	11860.28	
6	010103001001	回填方	1. 位置: 回用水池拆除后坑内回填 2. 密实度要求: 碾压 3. 填方材料品种: 素土 4. 填方来源、运距: 购买土	m3	224	40.8	9139.2	
7	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 成品草皮 2. 铺种方式: 直接铺设 3. 养护期: 6个月	m2	64.4	24.48	1576.51	
8	030109001001	离心式泵	1、名称: 潜污泵拆除 2、规格型号: 流量25m³/d, 扬程15m	台	6	476.12	2856.72	
9	030108005001	离心式鼓风机	1、名称: 风机拆除 2、规格型号: 9~15 m³/min, 50kPa	台	1	122.02	122.02	
10	030404016001	控制箱	1、名称: 控制柜拆除 2、包含: 电缆及穿线管	台	1	173.41	173.41	
11	030801001001	低压碳钢管	1、名称: 碳钢管-拆除 2、规格: Q235. DN100	m	50	15.86	793	
12	031001006001	塑料管	1、名称: PE管DN150-新增 2、连接方式: 热熔	m	30	121.18	3635.4	
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.5米 3. 新铺设排水管至规划2路污水检查井所挖沟槽后回填	m3	4.5	14.57	65.57	
14	03B001	零星铁件等外运	1. 拆除设备及零星构件后清运15km外	吨	1	75.68	75.68	
		分部小计					42329.34	
本页小计							42329.34	
合计							42329.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体名称:围栏基础 2. 砌体材质:标砖 3. 拆除高度:0.9米 4. 拆除砌体的截面尺寸:0.9*0.26米 5. 拆除后垃圾清运15Km外	m3		8.32	29.5	6.17	11.17	8.52	52.51
	借01-1-69	砌体拆除 机械拆除砖砌体	10m3	0.1	8.32		6.17			
	补子目3	垃圾外运15km	m3	1		29.5				
		材料费中：暂估价合计								
2	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:混凝土垫层 2. 饰面材料种类:拆除300*300*40花砖 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m2		2.81	1.47		3.32	1.35	5.63
	借1-3-32	拆除人行道 普通黏土砖平铺	100m2	0.01	2.81					
	补子目3	垃圾外运15km	m3	0.05		1.47				
		材料费中：暂估价合计								
3	010101002001	挖一般土方 1. 污水装置上覆土 2. 挖土深度:0.5米 3. 弃土运距:15Km外	m3		0.59	29.5	2.12	0.77	0.31	32.53
	借1-2-39	挖掘机挖一般土方 普通土	10m3	0.1	0.59		2.12			
	补子目3	垃圾外运15km	m3	1		29.5				
		材料费中：暂估价合计								
4	010101006001	污水池内淤泥、水清理 1. 污水池内泥、水清理 2. 弃淤泥、流砂距离:运往15Km外	m3		18.13		56.74	21.42	8.69	83.56
	借5-25	明、暗渠清泥 吸污车吸淤泥	10m3	0.1	18.13		20.89			
	借1-93 换	自卸汽车运稀泥、淤泥及流砂 载重质量(t)以内 6 1km内 实际运距(km):1	10m3	0.1			35.85			
		材料费中：暂估价合计								
5	011611005001	碳钢箱体拆除 1. 构件名称:碳钢箱体拆除 2. 拆除构件的规格尺寸:拆除8mm厚碳钢板,尺寸9*3.5*3m,拆除平方数约200,切割后吊装清运	t		338.29	7.02	204	454.01	394.99	944.29
	借01-1-103	金属构件拆除 其他金属构件	t	1	329.18		149.23			
	借19-2-9 换	零星金属构件水平运输 运距≤1km 实际运距(km):15	10t	0.1	9.11	7.02	54.77			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
6	010103001001	回填方 1. 位置:回用水池拆除后坑内回填 2. 密实度要求:碾压 3. 填方材料品种:素土 4. 填方来源、运距:购买土	m3		9.9	23	2.7	12.8	5.2	40.8
	借1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.1	9.9		2.7			
	补充主材003@1	购买土	m3	1		23				
		材料费中：暂估价合计								
7	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:成品草皮 2. 铺种方式:直接铺设 3. 养护期:6个月	m2		5.92	13.8	0.79	7	3.97	24.48
	借1-2-149T	铺种草坪 铺成品草皮	10m2	0.1	3.37	0.32				
	借1-4-52 换	草坪养护 冷季型草坪 成品草皮 6个月 人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6	10m2	0.1	2.55	0.48	0.79			
	补充主材001	成品草皮	m2	1		13				
		材料费中：暂估价合计								
8	030109001001	离心式泵 1、名称：潜污泵拆除 2. 规格型号：流量25m3/d, 扬程15m	台		202.16	4.99	23.8	281.8	245.17	476.12
	借02-1-425	单级离心泵拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	1	202.16	4.99	23.8			
		材料费中：暂估价合计								
9	030108005001	离心式鼓风机 1、名称：风机拆除 2. 规格型号：9~15 m³/min, 50kPa	台		54.45	1.53		75.9	66.04	122.02
	借02-2-54	离心式通风机拆除 型号 2.8#-3.6#	台	1	54.45	1.53				
		材料费中：暂估价合计								
10	030404016001	控制箱 1、名称：控制柜拆除 2. 包含：电缆及穿线管	台		50.49	2.08	59.61	70.38	61.23	173.41
	借02-4-14	控制柜 拆除	台	1	50.49	2.08	59.61			
		材料费中：暂估价合计								
11	030801001001	低压碳钢管 1、名称：碳钢管-拆除 2、规格：Q235. DN100	m		7.05	0.27		9.83	8.54	15.86
	借02-1-3	室外钢管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	7.05	0.27				
		材料费中：暂估价合计								
12	031001006001	塑料管 1、名称：PE管DN150-新增 2、连接方式：热熔	m		10.04	94.68	4.28	13.99	12.18	121.18

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	10-1-296	室外塑料排水管(热熔连接)≤dn160	10m	0.1	10.04	0.19	4.28			
	Z17000295@3	PE150-新增dn160	m	0.993		94.49				
		材料费中：暂估价合计								
13	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.5米 3.新铺设排水管至规划2路污水检查井所挖沟槽后回填	m3		8.02		2.34	10.37	4.22	14.57
	借1-2-43	挖掘机挖槽坑土方 普通土	10m3	0.1	0.59		2.34			
	借1-4-7	平整场地及其他 松填土	10m3	0.1	7.42					
		材料费中：暂估价合计								
14	03B001	零星铁件等外运 1.拆除设备及零星构件后清运15km外	吨		9.11	7.02	54.77	11.78	4.79	75.68
	借19-2-9 换	零星金属构件水平运输 运距≤1km 实际运距(km):15	10t	0.1	9.11	7.02	54.77			
		材料费中：暂估价合计								
15	011701003001	里脚手架 1.搭设方式:切割池体双排脚手架	m2		6.14	0.63	1.34	7.94	3.22	11.33
	借17-2-6	双排里钢管脚手架≤3.6m	10m2	0.1	6.14	0.63	1.34			
		材料费中：暂估价合计								
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输	台次		1188	241.95	2974.12	1536	623.62	5027.69
	借19-3-34	履带式挖掘机履带式液压锤场外运输	台次	1	1188	241.95	2974.12			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水
站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	42.08	99	4165.86	
2	00010010@1	综合工日(房修建筑)	工日	43.09	99	4265.42	
3	00010030	综合工日(安装)	工日	3.04	99	301.16	
4	00010030@1	综合工日(房修安装)	工日	16.87	99	1670.33	
5	00010040	综合工日(市政)	工日	1.42	99	140.95	
6	00010040@1	综合工日(市政养护)	工日	21.97	99	2175.23	
7	00010050	综合工日(园林)	工日	3.85	99	381.26	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） (除税单价)	合价（元） (除税单价)	备注
8	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	14.66	5.62	82.39	
9	01050001	钢丝绳	kg	0.28	8.93	2.54	
10	02270025	破布	kg	0.10	6.74	0.67	
11	02330005	草袋	m ²	7.98	4.81	38.38	
12	03110103	砂轮片(综合)	片	0.20	7.26	1.45	
13	03110169	钢锯条	根	0.50	0.4	0.2	
14	03110179	铁砂布	张	0.24	0.78	0.19	
15	03150139	圆钉	kg	0.63	5.58	3.5	
16	05010033	枕木	m ³	0.08	2017.7	161.42	
17	05030017@1	木板	m ³	0.01	2079.65	24.96	
18	09000015	锯成材	m ³	0.05	1570.22	76.66	
19	13050015	红丹防锈漆	kg	0.17	13.63	2.36	
20	14050005	油漆溶剂油	kg	0.02	4.42	0.09	
21	14390001	氧气	m ³	1.92	5.35	10.27	
22	14390005@1	乙炔气	kg	0.64	14.61	9.29	
23	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	0.49	16.37	8.09	
24	32270001	肥料	kg	1.93	1.33	2.57	
25	32270003	药剂	kg	0.15	26.55	4.1	
26	34110003	水	m ³	7.95	6.36	50.53	
27	34110009	电	kW·h	0.10	0.8	0.08	
28	35020003	直角扣件	个	0.27	5.31	1.42	
29	35020005	对接扣件	个	0.02	4.42	0.08	
30	35030017	木脚手板	m ³	0.01	1716.81	19.61	
31	35030029	底座	个	0.09	6.19	0.55	
32	88000053	其他材料费	元	0.11	1	0.11	
33	BCCLF1@4	垃圾外运15km15km	m ³	45.76	29.5	1349.95	

工料机汇总表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	Z17000295@3	PE150-新增dn160	m	29.79	95.16	2834.82	
35	补充主材001	成品草皮	m2	64.40	13	837.2	
36	补充主材003@1	购买土	m3	224.00	23	5152	
37	991300240	氧割机	台班	11.05	97.32	1075.66	
38	994500050	回程费占人材机费	元	880.81	1	880.81	
39	JXFTZ	机械费调整	元	-0.64	1	-0.64	
40	990101015	履带式推土机75kW	台班	0.01	834.41	5.34	
41	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	0.05	1086.47	49.63	
42	990106030@1	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	0.56	1086.47	606.79	
43	990123010	电动夯实机250N·m	台班	21.39	28.3	605.39	
44	990149510	液压锤HM960	台班	0.16	290.63	47.61	
45	990304004	汽车式起重机8t	台班	0.52	724.5	375.2	
46	990304008	汽车式起重机10t	台班	1.00	794.84	798.66	
47	990305020	叉式起重机5t	台班	0.30	475.96	142.79	
48	990401020	载重汽车5t	台班	0.07	400.21	27.21	
49	990401025	载重汽车6t	台班	0.30	417.36	127.14	
50	990401030	载重汽车8t	台班	1.09	475.14	516.72	
51	990402020	自卸汽车6t	台班	8.40	512.21	4302.56	
52	990403040	平板拖车组60t	台班	1.00	1550.07	1550.07	
53	990413010	吸污车4t	台班	5.71	438.85	2506.71	
54	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.03	28.23	0.93	
55	990801020	电动单级离心清水泵100mm	台班	0.02	36.85	0.55	
56	990911010	热熔对接焊机160mm	台班	0.45	22.61	10.17	
57	991216510	草坪修剪机	台班	1.16	43.86	50.84	
		合计				37455.84	
		其中：人工费合计				13100.21	
		材料费合计				10675.48	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				13680.15	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水
站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	1720.22
2	单价措施项目	6106.31
	合 计	7826.53

单价措施项目清单与计价表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:切割池体双排脚手架	m2	95.2	11.33	1078.62	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机履带式液压锤场外运输	台次	1	5027.69	5027.69	
		本页小计					6106.31	
		合 计					6106.31	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工费	省人工费	2.5	529.56			
2	031302004001	二次搬运费	省人工费	2.1	417.86			
3	031302005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.8	557.14			
4	031302006001	已完工程及设备保护费	省人工费	1.2	215.66			
合 计					1720.22			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计日工表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东郡泵站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			3752.06
1.1	安全文明施工费			2497.76
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	1173.65
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.29	145.45
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.59	295.92
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.76	882.74
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	762.37
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	2.5	439.27
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	52.66
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	4851.71
合 计				8603.77

淄河新村污水站改造方案 工程

投标总价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 淄河新村污水站改造方案

投标总价（小写）： 273,694.56

（大写）： 贰拾柒万叁仟陆佰玖拾肆元伍角陆分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



李强

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
一	分部分项工程费	215365.58	
二	措施项目费	14535.3	
2.1	单价措施项目	7665.31	
2.2	总价措施项目	6869.99	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	16795.05	
五	设备费	4400	
六	税金	22598.63	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		273694.56	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
		整个项目						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:混凝土垫层 2. 饰面材料种类:拆除400*400*40花砖 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m2	26.08	5.33	139.01	
2	010101002001	挖一般土方	1. 污水装置上覆土 2. 挖土深度:0.5米 3. 弃土运距:15Km外	m3	114.75	32.53	3732.82	
3	010101006001	污水池内淤泥、水清理	1. 污水池内泥、水清理 2. 弃淤泥、流砂距离:运往15Km外	m3	504	83.56	42114.24	
4	011611005001	碳钢箱体拆除	1. 构件名称:碳钢箱体拆除 2. 拆除构件的规格尺寸:拆除8mm厚碳钢板,尺寸9*3.5*3m,拆除平方数约500,切割后吊装清运	t	31.903	939.36	29968.4	
5	010103001001	回填方	1. 位置:回用水池拆除后坑内回填 2. 密实度要求:碾压 3. 填方材料品种:素土 4. 填方来源、运距:购买土	m3	624	40.8	25459.2	
6	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:成品草皮 2. 铺种方式:直接铺设 3. 养护期:6个月	m2	229.5	24.48	5618.16	
7	010401011001	阀门井	图集05S502-16	座	1	3993.17	3993.17	
8	010401011002	砖检查井	图集02S515-21	座	3	2510.77	7532.31	
9	030801001001	低压碳钢管	1、名称：碳钢管-拆除 2、规格：Q235. DN50	m	80	6.31	504.8	
10	040602018001	推进器	1、名称：潜水搅拌机拆除 2、规格：0.75KW, SS304	台	2	627.6	1255.2	
11	040602013001	曝气器	1、名称：盘式微孔曝气器拆除 2、参数：含支管、主管φ215	个	200	4.9	980	
12	041201001001	填料加固	1、名称：组合填料拆除 2、规格：φ150 3、含量：185m3	m3	8.33	992.03	8263.61	
13	030109001001	离心式泵	1、名称：污泥回流泵拆除 2、规格：25m3/h, 5m	台	2	476.12	952.24	
14	040601025001	滤料铺设	1、名称：滤料拆除 2、含量：6m3	m3	6	88.91	533.46	
15	080902006001	液位计	1、名称：超声波液位计拆除 2、测量范围：1~4m	套	3	213.56	640.68	
16	030109001002	离心式泵	1、名称：污泥泵拆除 2、规格：25m3/h, 5m	台	2	476.12	952.24	
17	030109001003	离心式泵-新增	1、名称：潜污泵-新增 2、规格：25m³/h, 15m, 2.2KW	台	2	624.16	1248.32	
18	030404016001	控制箱	1、名称：室外控制箱-新增 2、规格：一控二，不锈钢	台	1	1070.06	1070.06	
本页小计							134957.92	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
19	030810002002	低压碳钢焊接法兰-新增	1、名称：碳钢法兰-新增 2、规格：DN80, PN1.0MPA 3、备注：包含螺栓、垫片	片	2	153.94	307.88		
20	030801001002	低压碳钢管-新增	1、名称：碳钢管-新增 2、规格：Q235, DN80	m	15	54.01	810.15		
21	030804001003	低压碳钢管件-新增	1、名称：90°弯头-变径弯头-新增 2、规格：Q235, DN80*150	个	2	122.44	244.88		
22	030801001003	低压碳钢管-新增	1、名称：碳钢管-新增 2、规格：Q235, DN150	m	1	120.97	120.97		
23	030810002003	低压碳钢焊接法兰-新增	1、名称：碳钢法兰-新增 2、规格：DN150, PN1.0MPA 3、备注：包含螺栓、垫片	片	2	216.04	432.08		
24	030807003001	低压法兰阀门-新增	1、名称：止回阀-新增 2、规格：DN150 3、备注：包含螺栓、垫片	个	2	690.14	1380.28		
25	030807003002	低压法兰阀门-新增	1、名称：闸阀-新增 2、规格：DN150	个	2	741.71	1483.42		
26	031003010001	软接头(软管)-新增	1、名称：弹性接头-新增 2、规格：DN150, 橡胶 3、备注：包含螺栓、垫片	个	2	304.97	609.94		
27	031003011001	法兰-新增	1、名称：法兰-新增 2、规格：PE, N150, PN1.0MPA 3、备注：包含螺栓、垫片	片	2	195.38	390.76		
28	031001006001	塑料管-新增	1、名称：PE管-新增 2、规格：DN150 3.连接方式：热熔	m	4	131.63	526.52		
29	031003003001	管件-新增	1、名称：变径三通-新增 2、规格：PE, DN150*300*150	个	1	306.59	306.59		
30	040501008001	水平导向钻进	1、名称：PE托管-新增 2、规格：DN300 3.内容：水平导向钻进-扩孔-回拖布管	m	130	563.86	73301.8		
31	040801023001	限位开关-新增	1、名称：浮球开关-新增 2、规格：10m	个	1	122.48	122.48		
32	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：0.5米 3.新铺设托管所挖沟槽后回填	m3	15	14.57	218.55		
33	03B001	零星铁件等外运	1.拆除设备及零星构件后清运15km外	吨	2	75.68	151.36		
		分部小计					215365.58		
本页小计								80407.66	
合 计								215365.58	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税 单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型: 混凝土垫层 2. 饰面材料种类: 拆除400*400*40花砖 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m2		2.81	1.18		3.32	1.35	5.33
	借1-3-32	拆除人行道 普通黏土砖平铺	100m2	0.01	2.81					
	补子目3	垃圾外运15km	m3	0.04		1.18				
		材料费中: 暂估价合计								
2	010101002001	挖一般土方 1. 污水装置上覆土 2. 挖土深度: 0.5米 3. 弃土运距: 15Km外	m3		0.59	29.5	2.12	0.77	0.32	32.53
	借1-2-39	挖掘机挖一般土方 普通土	10m3	0.1	0.59		2.12			
	补子目3	垃圾外运15km	m3	1		29.5				
		材料费中: 暂估价合计								
3	010101006001	污水池内淤泥、水清理 1. 污水池内泥、水清理 2. 弃淤泥、流砂距离: 运往15Km外	m3		18.13		56.74	21.42	8.69	83.56
	借5-25	明、暗渠清泥 吸污车吸淤泥	10m3	0.1	18.13		20.89			
	借1-93 换	自卸汽车运稀泥、淤泥及流砂 载重质量(t)以内 6 1km内 实际运距(km): 1	10m3	0.1			35.85			
		材料费中: 暂估价合计								
4	011611005001	碳箱体拆除 1. 构件名称: 碳箱体拆除 2. 拆除构件的规格尺寸: 拆除8mm厚碳钢板, 尺寸9*3.5*3m, 拆除平方数约500, 切割后吊装清运	t		338.67	7.02	203.69	454.52	389.97	939.36
	借01-1-103	金属构件拆除 其他金属构件	t	0.9843	324.02		146.89			
	借01-1-96	金属构件拆除 钢梁 ≤1t	t	0.0157	5.54		2.03			
	借19-2-9 换	零星金属构件水平运输 运距≤1km 实际运距(km): 15	10t	0.1	9.11	7.02	54.77			
		材料费中: 暂估价合计								
5	010103001001	回填方 1. 位置: 回用水池拆除后坑内回填 2. 密实度要求: 碾压 3. 填方材料品种: 素土 4. 填方来源、运距: 购买土	m3		9.9	23	2.7	12.8	5.2	40.8
	借1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.1	9.9		2.7			
	补充主材003@1	购买土	m3	1		23				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
6	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:成品草皮 2.铺种方式:直接铺设 3.养护期:6个月	m2		5.92	13.8	0.79	7	3.97	24.48
	借1-2-149T	铺种草坪 铺成品草皮	10m2	0.1	3.37	0.32				
	借1-4-52 换	草坪养护 冷季型草坪 成品草皮 6个月 人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6	10m2	0.1	2.55	0.49	0.79			
	补充主材001@1	成品草皮	m2	1		13				
		材料费中：暂估价合计								
7	010401011001	阀门井 图集05S502-16	座		1236.14	2371.2	65.45	1501.34	320.38	3993.17
	借6-6-11	砖砌圆形污水检查井 砖砌盖板式 井内径1250mm,适用管径600~800mm,井深≤3.1m	座	1	1198.79	2371.2	36.31			
	借1-2-43	挖掘机挖槽坑土方 普通土	10m3	0.87	5.17		20.36			
	借1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.325	32.18		8.78			
		材料费中：暂估价合计								
8	010401011002	砖检查井 图集02S515-21	座		789.91	1301.04	64.44	1021.3	355.38	2510.77
	借1-2-43	挖掘机挖槽坑土方 普通土	10m3	0.8933	5.31		20.9			
	借1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.29	28.71		7.84			
	借16-4-1 换	砖砌井(池)壁 圆形 换为【水泥砂浆 M7.5】	10m3	0.281	538.58	945.34	16.89			
	借9-2-69	防水砂浆掺防水粉 厚20mm	10m2	1.822	149.71	153.87	12.92			
	借17-2-5 *0.3	单排里钢管脚手架≤3.6m 内墙面装饰高度≤3.6m 时 单价*0.3	10m2	1.822	23.81	3.12	5.01			
	借2-1-28	C15无筋混凝土垫层	10m3	0.02	16.43	59.31	0.13			
	借16-4-11	混凝土井盖安装(带座)	10套	0.1	20.79	123.54	0.72			
	借18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.0632	6.57	15.87	0.03			
		材料费中：暂估价合计								
9	030801001001	低压碳钢管 1、名称：碳钢管-拆除 2、规格：Q235. DN50	m		2.78	0.15		3.88	3.37	6.31
	借02-1-2	室外钢管拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	2.78	0.15				
		材料费中：暂估价合计								
10	040602018001	推进器 1、名称：潜水搅拌机拆除 2、规格：0.75KW，SS304	台		396		101.71	569.71	129.89	627.6

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借8-3-203 换	潜水搅拌机 人工*0.5,材料*0,机械*0.5	套	1	396		101.71			
	补充主材001	潜水搅拌机-拆除	套	1						
		材料费中：暂估价合计								
11	040602013001	曝气器 1、名称：盘式微孔曝气器拆除 2、参数：含支管、主管 Φ215	个		3.86			4.56	1.04	4.9
	借8-3-147 换	盘式(球形、钟罩、平板)曝气器 人工*0.5,材料*0,机械*0.5	10个	0.1	3.86					
	Z22000105@2	微孔曝气器-拆除	个	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
12	041201001001	填料加固 1、名称：组合填料拆除 2、规格：Φ150 3、含量：185m3	m3		413.63		76.79	576.57	501.61	992.03
	3-2-305 换	设备填料 塑料环乱堆 人工*0.5,材料*0,机械*0.5	t	1	413.63		76.79			
	Z88000069@1	主材-拆除	t	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
13	030109001001	离心式泵 1、名称：污泥回流泵拆除 2、规格：25m3/h, 5m	台		202.16	4.99	23.8	281.8	245.17	476.12
	借02-1-425	单级离心泵拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	1	202.16	4.99	23.8			
		材料费中：暂估价合计								
14	040601025001	滤料铺设 1、名称：滤料拆除 2、含量：6m3	m3		59.26		11.14	81.18	18.51	88.91
	借8-1-157 换	滤料铺设 石英砂 人工*0.5,材料*0,机械*0.5	10m3	0.1	59.26		11.14			
		材料费中：暂估价合计								
15	080902006001	液位计 1、名称：超声波液位计拆除 2、测量范围：1~4m	套		88.85		21.9	123.86	102.81	213.56
	6-1-150 换	超声波物位计物位开关 人工*0.5,材料*0,机械*0.5	台	1	88.85		21.9			
		材料费中：暂估价合计								
16	030109001002	离心式泵 1、名称：污泥泵拆除 2、规格：25m3/h, 5m	台		202.16	4.99	23.8	281.8	245.17	476.12
	借02-1-425	单级离心泵拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	1	202.16	4.99	23.8			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
17	030109001003	离心式泵-新增 1、名称：潜污泵-新增 2、规格：25m³/h, 15m, 2.2KW	台		228	78.32	54.06	317.81	263.78	624.16
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 0.2t内	台	1	228	78.32	54.06			
	补充设备001@1	潜污泵-新增	台	1						
		材料费中：暂估价合计								
18	030404016001	控制箱 1、名称：室外控制箱-新增 2、规格：一控二，不锈钢	台		433.32	27.74	83.49	604.03	525.51	1070.06
	4-4-10	程序控制柜	台	1	433.32	27.74	83.49			
	补充设备002@1	室外控制箱-新增	台	1						
		材料费中：暂估价合计								
19	030810002002	低压碳钢焊接法兰-新增 1、名称：碳钢法兰-新增 2、规格：DN80, PN1.0MPA 3、备注：包含螺栓、垫片	片		45.64	42.62	10.33	63.62	55.35	153.94
	8-4-17	低压碳钢平焊法兰(电弧焊)≤DN80	副	1	45.64	7.13	10.33			
	Z20000033@2	碳钢平焊法兰-80-新增DN80	片	1		35.49				
		材料费中：暂估价合计								
20	030801001002	低压碳钢管-新增 1、名称：碳钢管-新增 2、规格：Q235, DN80	m		10.5	29.68	1.08	14.64	12.74	54.01
	8-1-23	低压碳钢管(电弧焊)≤DN80	10m	0.1	10.5	0.93	1.08			
	Z17000119@1	碳钢管-80-新增DN80	m	0.8996		28.75				
		材料费中：暂估价合计								
21	030804001003	低压碳钢管件-新增 1、名称：90°弯头-变径弯头-新增 2、规格：Q235, DN80*150	个		40.68	18.3	14.13	56.7	49.34	122.44
	8-2-23	低压碳钢管件(电弧焊)≤DN80	10个	0.1	40.68	8.67	14.13			
	Z18000115@1	90°弯头-新增DN80	个	1		9.63				
		材料费中：暂估价合计								
22	030801001003	低压碳钢管-新增 1、名称：碳钢管-新增 2、规格：Q235, DN150	m		16.3	73.4	11.51	22.72	19.76	120.97
	8-1-26	低压碳钢管(电弧焊)≤DN150	10m	0.1	16.3	1.76	11.51			
	Z17000119@2	碳钢管-150-新增DN150	m	0.8845		71.64				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
23	030810002003	低压碳钢焊接法兰-新增 1、名称：碳钢法兰-新增 2、规格：DN150, PN1.0 MPA 3、备注：包含螺栓、垫片	片		59.1	68.26	17.01	82.39	71.67	216.04
	8-4-20	低压碳钢平焊法兰(电弧焊)≤DN150	副	1	59.1	13.7	17.01			
	Z20000033@1	碳钢平焊法兰-150-新增 DN150	片	1		54.56				
		材料费中：暂估价合计								
24	030807003001	低压法兰阀门-新增 1、名称：止回阀-新增 2、规格：DN150 3、备注：包含螺栓、垫片	个		65.04	460.58	85.64	90.67	78.88	690.14
	8-3-26	低压法兰阀门≤DN150	个	1	65.04	10.58	85.64			
	Z19000121@2	止回阀150-新增DN150	个	1		450				
		材料费中：暂估价合计								
25	030807003002	低压法兰阀门-新增 1、名称：闸阀-新增 2、规格：DN150	个		65.04	512.15	85.64	90.67	78.88	741.71
	8-3-26	低压法兰阀门≤DN150	个	1	65.04	10.58	85.64			
	Z03000001@1	螺栓-150-新增	套	1		3.16				
	Z19000121@1	闸阀150-新增DN150	个	1		498.41				
		材料费中：暂估价合计								
26	031003010001	软接头(软管)-新增 1、名称：弹性接头-新增 2、规格：DN150, 橡胶 3、备注：包含螺栓、垫片	个		59.4	167.21	6.32	82.8	72.04	304.97
	10-5-442	法兰式软接头安装≤DN150	个	1	59.4	31.81	6.32			
	Z18000307@1	法兰式软接头150-新增DN150	个	1		135.4				
		材料费中：暂估价合计								
27	031003011001	法兰-新增 1、名称：法兰-新增 2、规格：PE, N150, PN1.0 MPA 3、备注：包含螺栓、垫片	片		48.51	87.9	0.14	67.62	58.83	195.38
	10-5-227	塑料法兰(带短管)安装(粘接)≤DN150	副	1	48.51	33.34	0.14			
	Z20000081@1	塑料法兰(带短管)150-新增DN150	片	1		54.56				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
28	031001006001	塑料管-新增 1、名称：PE管-新增 2、规格：DN150 3.连接方式：热熔	m		10.04	105.13	4.29	13.99	12.18	131.63
	10-1-296	室外塑料排水管(热熔连接)≤dn160	10m	0.1	10.04	0.19	4.29			
	Z19000121@3	90°弯头-新增DN150	个	0.5		10.44				
	Z17000295@3	PE-150-新增dn160	m	0.993		94.49				
		材料费中：暂估价合计								
29	031003003001	管件-新增 1、名称：变径三通-新增 2、规格：PE, DN150*300*150	个		105.93	60.03	12.16	147.66	128.47	306.59
	10-5-44	法兰阀门安装≤DN150	个	1	82.17	48.43	12.16			
	10-5-100	塑料阀门安装(熔接)≤DN100	个	1	23.76	0.66				
	Z19000121@4	变径三通150*300*150-新增DN150	个	1		10.94				
	Z19000087@1	塑料阀门DN100	个	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
30	040501008001	水平导向钻进 1、名称：PE托管-新增 2、规格：DN300 3.内容：水平导向钻进-扩孔-回拖布管	m		48.79	413.41	74.34	131.99	27.33	563.86
	借6-3-1T	水平导向钻进(土类) 钻导向孔 DN≤300	10m	0.1	17.22	54.68	21.63			
	借6-3-6T	水平导向钻进(土类) 扩孔 DN300	10m	0.1	16.55	69.67	30.65			
	借6-3-12T HZ17000015@1 Z17000267 10.5	水平导向钻进(土类) 回拖布管 DN300 如实际管材为塑料管 主材[Z17000015]换为[Z17000267] 含量为10.5	10m	0.1	15.02	9.37	22.07			
	Z17000267@5	塑料管-PE300-新增	m	1.05		279.69				
		材料费中：暂估价合计								
31	040801023001	限位开关-新增 1、名称：浮球开关-新增 2、规格：10m	个		39.7	65.66	2.84	49.76	14.28	122.48
	借10-1-70	限位开关 普通式	个	1	39.7	9.66	2.84			
	补充主材003@3	浮球开关-新增	个	1		56				
		材料费中：暂估价合计								
32	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：0.5米 3.新铺设托管所挖沟槽后回填	m3		8.02		2.34	10.37	4.22	14.57

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
	借1-2-43	挖掘机挖槽坑土方 普通土	10m3	0.1	0.59		2.34			
	借1-4-7	平整场地及其他 松填土	10m3	0.1	7.43					
		材料费中：暂估价合计								
33	03B001	零星铁件等外运 1. 拆除设备及零星构件后 清运15km外	吨		9.11	7.02	54.77	11.78	4.79	75.68
	借19-2-9 换	零星金属构件水平运输 运距≤1km 实际运距(km)):15	10t	0.1	9.11	7.02	54.77			
		材料费中：暂估价合计								
34	011701003001	里脚手架 1. 搭设方式:切割池体双 排脚手架	m2		6.14	0.63	1.34	7.94	3.22	11.33
	借17-2-6	双排里钢管脚手架≤3.6m	10m2	0.1	6.14	0.63	1.34			
		材料费中：暂估价合计								
35	011705001001	大型机械设备进出场及安 拆 履带式挖掘机履带式液压 锤场外运输	台次		1188	241.95	2974.12	1536	623.62	5027.69
	借19-3-34	履带式挖掘机履带式液压 锤场外运输	台次	1	1188	241.95	2974.12			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	118.17	99	11698.83	
2	00010010@1	综合工日(房修建筑)	工日	106.20	99	10513.95	
3	00010030	综合工日(安装)	工日	57.46	99	5688.12	
4	00010030@1	综合工日(房修安装)	工日	10.42	99	1031.18	
5	00010040	综合工日(市政)	工日	96.70	99	9573.79	
6	00010040@1	综合工日(市政养护)	工日	92.28	99	9135.96	
7	00010050	综合工日(园林)	工日	13.72	99	1358.69	
8	RGFTZ	人工费调整	元	0.08	1	0.08	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
9	01030017	钢丝 φ4.0	kg	0.12	5.31	0.65	
10	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	25.91	5.62	145.6	
11	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	0.00	5.9	0.02	
12	01050001	钢丝绳	kg	0.71	8.93	6.36	
13	01130029	镀锌扁钢-25×4	kg	0.70	4.03	2.82	
14	01290157	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9	kg	0.40	4.14	1.66	
15	01290193	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.58	3.76	2.18	
16	01290199	热轧厚钢板 δ 20	kg	0.24	3.76	0.92	
17	01290237	钢垫板 δ 1~2	kg	0.40	4.65	1.86	
18	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.10	54.02	5.4	
19	02090013	塑料薄膜	m2	11.13	1.86	20.69	
20	02090017	塑料布	m2	0.44	2.04	0.9	
21	02130015	塑料带20mm×40m	kg	0.50	32.39	16.2	
22	02270001	白布	kg	0.10	6.94	0.69	
23	02270021	棉纱头	kg	0.12	8.65	1.05	
24	02270025	破布	kg	0.88	6.74	5.9	
25	02330005	草袋	m2	7.98	4.81	38.38	
26	03010315	镀锌六角螺栓带螺母M10×70	套	5.10	0.54	2.75	
27	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓M10×100内	套	12.24	0.54	6.61	
28	03010511	六角螺栓	kg	0.95	8.86	8.42	
29	03010623	六角螺栓带螺母M22×90	套	1.28	3.12	3.99	
30	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈M20×85~100	套	41.20	3.31	136.37	
31	03110117	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	3.34	2.61	8.71	
32	03110171	锯条(各种规格)	根	0.24	0.44	0.1	
33	03110179	铁砂布	张	0.20	0.78	0.16	

工料机汇总表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	03110183	砂纸	张	4.05	0.45	1.82	
35	03110301	磨头	个	0.41	2.39	0.97	
36	03130111	电焊条L-60 φ3.2	kg	0.15	8.5	1.28	
37	03130127	低碳钢焊条J422(综合)	kg	0.20	10.62	2.12	
38	03130133	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.20	10.62	2.08	
39	03130139	低碳钢焊条J427 φ3.2	kg	3.31	10.62	35.13	
40	03150139	圆钉	kg	2.01	5.58	11.24	
41	03150515	金属滤网	m2	0.13	8.41	1.06	
42	03150917	斜垫铁(综合)	kg	8.93	5.13	45.8	
43	03150923	平垫铁(综合)	kg	9.00	6.53	58.77	
44	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	1.09	269.91	294.88	
45	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	3.35	165.05	553.58	
46	04090015	石灰	t	0.01	504.85	3.3	
47	04090049	膨润土	kg	2951.00	0.29	855.79	
48	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	6.21	533.98	3314.79	
49	04270047	混凝土盖座	套	3.03	115.04	348.57	
50	04270073	预制混凝土盖板	m3	0.20	1115.04	223.01	
51	05010033	枕木	m3	0.08	2017.7	161.42	
52	05030007	模板材	m3	0.03	1637.17	44.86	
53	05030017	木板	m3	0.01	2079.65	12.48	
54	05030017@1	木板	m3	0.01	2079.65	16.64	
55	09000015	锯成材	m3	0.12	1570.22	191.65	
56	13010071	煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.49	6.78	3.32	
57	13050015	红丹防锈漆	kg	0.44	13.63	5.99	
58	13350007	防水粉	kg	36.24	1.86	67.41	
59	14010005	清油C01-1	kg	0.06	14.51	0.87	
60	14030005	煤油	kg	1.12	7.65	8.57	
61	14050005	油漆溶剂油	kg	0.05	4.42	0.22	
62	14070003	白铅油	kg	1.20	6.73	8.05	
63	14070011	机油	kg	1.28	9.12	11.67	
64	14090007	黄油钙基脂	kg	0.30	6.99	2.1	
65	14310011	二硫化钼	kg	0.09	83.45	7.51	
66	14310047	碳酸氢钠	kg	48.44	2.6	125.94	
67	14330041	丙酮	kg	0.09	5.41	0.48	

工料机汇总表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
68	14350025	隔离剂	kg	0.19	2.98	0.57	
69	14390001	氧气	m ³	4.84	5.35	25.88	
70	14390005	乙炔气	kg	1.11	14.61	16.16	
71	14390005@1	乙炔气	kg	0.51	14.61	7.42	
72	14410097	粘接剂	kg	0.06	12.39	0.72	
73	15010053	石棉板衬垫	kg	0.25	8.41	2.1	
74	15010071	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	3.53	6.93	24.48	
75	17010057	钢管 φ 48.3×3.6	m	1.25	16.37	20.5	
76	17070029	无缝钢管D22×2	m	0.01	4.07	0.04	
77	17070031	无缝钢管D22×2.5	m	0.04	5.58	0.22	
78	17190009	输水软管 φ 25	m	0.10	10.53	1.04	
79	19000009	螺纹阀门DN15	个	0.02	11.68	0.22	
80	19010039	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.08	11.91	0.95	
81	24110005	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.02	24.42	0.46	
82	24110039	压力表Y-1000~6MPa	块	0.08	34.51	2.76	
83	24590013	压力表弯管DN15	个	0.02	7.08	0.13	
84	24690001	压力表补芯	个	0.08	3.27	0.26	
85	27170021	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.25	7.56	1.89	
86	28010003	裸铜线6mm ²	kg	0.03	60.09	1.8	
87	32270001	肥料	kg	6.89	1.33	9.16	
88	32270003	药剂	kg	0.55	26.55	14.62	
89	33010039	塑钢爬梯	kg	7.27	5.58	40.58	
90	34110003	水	m ³	89.61	6.36	569.95	
91	34110007	水	kg	8.91	0.01	0.09	
92	34110009	电	kW·h	2.43	0.8	1.95	
93	35020003	直角扣件	个	0.68	5.31	3.6	
94	35020005	对接扣件	个	0.04	4.42	0.19	
95	35030017	木脚手板	m ³	0.03	1716.81	51.35	
96	35030029	底座	个	0.23	6.19	1.4	
97	36010005	铸铁井盖、井座 φ 700重型	套	1.00	353.98	353.98	
98	80070019	化学泥浆	kg	70.53	19.42	1369.6	
99	88000053	其他材料费	元	318.45	1	318.45	
100	88000359	回扩器DN350	只	1.21	3185.84	3851.68	
101	88000361	回扩器DN450	只	0.95	3805.31	3611.24	

工料机汇总表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
102	88000399	导向钻刀片(土类)	只	1.60	3716.81	5943.18	
103	88000401	导向钻杆DN80	根	0.56	1681.42	939.91	
104	BCCLF1@1	垃圾外运15km15km	m3	115.79	29.5	3415.9	
105	CLFTZ	材料费调整	元	0.05	1	0.05	
106	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	0.61	291.26	176.5	
107	80210043	预拌混凝土C15	m3	0.53	291.26	154.95	
108	80010027	预拌防水水泥砂浆1:2	m3	0.50	436.89	220.19	
109	80010035	预拌混合砂浆M7.5	m3	1.08	378.64	410.07	
110	Z03000001@1	螺栓-150-新增	套	2.00	3.16	6.32	
111	Z17000119@1	碳钢管-80-新增DN80	m	13.49	31.96	431.27	
112	Z17000119@2	碳钢管-150-新增DN150	m	0.88	80.99	71.64	
113	Z17000267@5	塑料管-PE300-新增	m	136.50	266.37	36359.51	
114	Z17000295@3	PE-150-新增dn160	m	3.97	95.16	377.98	
115	Z18000115@1	90°弯头-新增DN80	个	2.00	9.63	19.26	
116	Z18000307@1	法兰式软接头150-新增DN150	个	2.00	135.4	270.8	
117	Z19000087@1	塑料阀门DN100	个	1.01			
118	Z19000121@1	闸阀150-新增DN150	个	2.00	498.41	996.82	
119	Z19000121@2	止回阀150-新增DN150	个	2.00	450	900	
120	Z19000121@3	90°弯头-新增DN150	个	2.00	20.88	41.76	
121	Z19000121@4	变径三通150*300*150-新增DN150	个	1.00	10.94	10.94	
122	Z20000033@1	碳钢平焊法兰-150-新增DN150	片	2.00	54.56	109.12	
123	Z20000033@2	碳钢平焊法兰-80-新增DN80	片	2.00	35.49	70.98	
124	Z20000081@1	塑料法兰(带短管)150-新增DN150	片	2.00	54.56	109.12	
125	Z22000105@2	微孔曝气器-拆除	个	202.00			
126	Z88000069@1	主材-拆除	t	8.41			
127	补充主材001	潜水搅拌机-拆除	套	2.00			
128	补充主材001@1	成品草皮	m2	229.50	13	2983.5	
129	补充主材003@1	购买土	m3	624.00	23	14352	
130	补充主材003@3	浮球开关-新增	个	1.00	56	56	
131	补充设备001@1	潜污泵-新增	台	2.00	1200	2400	
132	补充设备002@1	室外控制箱-新增	台	1.00	2000	2000	

工料机汇总表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
133	991300240	氧割机	台班	28.05	97.32	2730.28	
134	994500050	回程费占人材机费	元	880.81	1	880.81	
135	JXFTZ	机械费调整	元	-2.76	1	-2.76	
136	870613015	兆欧表	台班	0.05	13.99	0.63	
137	870613023	手持式万用表	台班	0.27	4.11	1.12	
138	871640025	多功能校验仪	台班	0.24	239.65	56.8	
139	873150102	对讲机(一对)	台班	0.20	4.23	0.86	
140	873174013	铭牌打印机	台班	0.02	31.28	0.56	
141	990101015	履带式推土机75kW	台班	0.03	834.41	27.58	
142	990106030@1	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	0.81	1086.47	877.38	
143	990123010	电动夯实机250N·m	台班	60.73	28.3	1718.75	
144	990219510	水平定向钻机(小型)	台班	4.55	890.58	4052.14	
145	990304004	汽车式起重机8t	台班	4.56	724.5	3301.6	
146	990304008	汽车式起重机10t	台班	2.54	794.84	2020.67	
147	990305020	叉式起重机5t	台班	0.40	475.96	190.38	
148	990316510	吊装机械(综合)	台班	0.28	977.53	274.1	
149	990401015	载重汽车4t	台班	0.02	382.29	5.73	
150	990401020	载重汽车5t	台班	0.73	400.21	291.19	
151	990401025	载重汽车6t	台班	0.78	417.36	325.97	
152	990401030	载重汽车8t	台班	8.48	475.14	4028.2	
153	990402020	自卸汽车6t	台班	35.28	512.21	18070.77	
154	990403040	平板拖车组60t	台班	1.00	1550.07	1550.07	
155	990413010	吸污车4t	台班	23.99	438.85	10528.19	
156	990501040	电动单筒快速卷扬机20kN	台班	1.75	224.23	391.31	
157	990503030	电动单筒慢速卷扬机50kN	台班	1.05	207.8	217.77	
158	990504010	电动双筒慢速卷扬机30kN	台班	0.32	212.21	66.85	
159	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	0.45	202.44	91.57	
160	990611010	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.06	249.48	14.72	
161	990618510	混凝土振捣器平板式	台班	0.05	7.74	0.38	
162	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.02	28.23	0.49	
163	990801020	电动单级离心清水泵100mm	台班	7.56	36.85	278.4	
164	990813010	试压泵3MPa	台班	0.08	18.86	1.43	
165	990813045	试压泵60MPa	台班	0.51	26.19	13.41	
166	990901010	交流弧焊机21kV·A	台班	0.24	64.6	15.76	

工料机汇总表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
167	990904040	直流弧焊机32kV·A	台班	0.01	99.03	0.79	
168	990911010	热熔对接焊机160mm	台班	0.06	22.61	1.36	
169	990919010	电焊条烘干箱450×350×450	台班	0.00	17.83	0.02	
170	990919030	电焊条烘干箱600×500×750	台班	0.15	28.22	4.15	
171	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.15	21.08	3.1	
172	990919710	电焊机(综合)	台班	1.47	71.38	104.82	
173	991216510	草坪修剪机	台班	4.13	43.86	181.19	
		合计				191294.04	
		其中：人工费合计				49000.6	
		材料费合计				89974.97	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				52318.47	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	6869.99
2	单价措施项目	7665.31
	合 计	14535.3

单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:切割池体双排脚手架	m2	232.8	11.33	2637.62	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机履带式液压锤场外运输	台次	1	5027.69	5027.69	
本页小计							7665.31	
合 计							7665.31	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工费	省人工费	2.5	2114.87			
2	031302004001	二次搬运费	省人工费	2.1	1668.79			
3	031302005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.8	2225.05			
4	031302006001	已完工程及设备保护费	省人工费	1.2	861.28			
合 计					6869.99			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计日工表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：淄河新村污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			16795.05
1.1	安全文明施工费			11449.07
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	5379.68
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.29	666.71
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.59	1356.42
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.76	4046.26
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	3494.49
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	2.5	1610.09
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	241.4
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	22598.63
合 计				39393.68

投标总价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 御泉湾污水站改造方案

投标总价（小写）： 279,391.18

（大写）： 贰拾柒万玖仟叁佰玖拾壹元壹角捌分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



李强

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
一	分部分项工程费	225389.72	
二	措施项目费	14009.26	
2.1	单价措施项目	9486.19	
2.2	总价措施项目	4523.07	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	16923.2	
五	设备费		
六	税金	23069	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		279391.18	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
		整个项目						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:高1.25 2. 栏杆、栏板种类:PVC塑钢 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m	16.9	18.32	309.61	
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:围栏基础 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:0.4*0.9m,围栏立柱拆除 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m3	21	96.42	2024.82	
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:混凝土垫层 2. 饰面材料种类:拆除400*400*40花砖 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m2	67.6	5.33	360.31	
4	010101002001	挖一般土方	1. 污水装置上覆土 2. 挖土深度:0.5米 3. 弃土运距:15Km外	m3	67.6	32.53	2199.03	
5	010101006001	污水池内淤泥、水清理	1. 污水池内泥、水清理 2. 弃淤泥、流砂距离:运往15Km外	m3	310	83.56	25903.6	
6	011611005001	碳钢箱体拆除	1. 构件名称:碳钢箱体拆除 2. 拆除构件的规格尺寸:拆除8mm厚碳钢板,拆除切割后吊装清运	t	29.931	938.83	28100.12	
7	010103001001	回填方	1. 位置:回用水池拆除后坑内回填 2. 密实度要求:碾压 3. 填方材料品种:素土 4. 填方来源、运距:购买土	m3	300	40.8	12240	
8	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:成品草皮 2. 铺种方式:直接铺设 3. 养护期:6个月	m2	135.2	24.48	3309.7	
9	050102002001	栽植灌木	1. 种类:冬青球 2. 根盘直径:冠幅1.5米,净球,造型优美,球状饱满,无枯枝叶,无病虫害。 3. 栽植方式:土球直径≥0.5米 4. 养护期:养护6个月	株	10	72.03	720.3	
10	050102001001	栽植乔木	1. 种类:紫叶李 2. 胸径或干径:地径6-8cm 3. 株高、冠径:树冠2-2.2米,分支点0.5-0.8米,全冠,造型优美,冠幅开敞,无枯枝叶,无病虫害。 4. 栽植方式:土球直径≥0.5米 5. 养护期:养护6个月	株	3	84.05	252.15	
11	01B002	一体化泵站	1. 处理量200m3/d,材质不锈钢304,含锯齿型304不锈钢拦污栅(间隙10-30mm可调)、高效潜污泵2台,一用一备,扬程15米(配备切割式叶轮)、控制柜、操作平台、内部阀门管件(法兰)	座	1	73000	73000	
本页小计							148419.64	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
			连接止回阀、闸阀)、配备自动清淤装置、起吊装置 2. 具备远程控制功能					
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:1.6米高碳钢塑衬	m	16	104.7	1675.2	
13	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:围栏砼基础0.6米高	m3	1.92	439.28	843.42	
14	030109001001	离心式泵	1、名称：潜污泵拆除 2、规格型号：流量20m3/d，扬程15m	台	6	476.12	2856.72	
15	040602012001	曝气机	1、名称：潜水离心式射流曝气机拆除 2、规格型号：400m³/h	台	2	658.8	1317.6	
16	040602018001	推进器	1、名称：潜水搅拌机拆除 2、规格：0.75KW, SS304	台	1	627.6	627.6	
17	030404016001	控制箱	1、名称：控制柜拆除 2. 包含电缆及穿线管	台	1	173.41	173.41	
18	030801001001	低压碳钢管	1、名称：碳钢管-拆除 2、规格：Q235. DN50	m	80	6.31	504.8	
19	040501008001	水平导向钻进	1、名称：PE托管-新增 2、规格：DN150 3. 内容：水平导向钻进-扩孔-回拖布管	m	270	253.82	68531.4	
20	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5米 3. 新铺设托管所挖沟槽后回填	m3	25	14.57	364.25	
21	03B001	零星铁件等外运	1. 拆除设备及零星构件后清运15km外	吨	1	75.68	75.68	
		分部小计					225389.72	
		本页小计					76970.08	
		合 计					225389.72	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	011609001001	栏杆、栏板拆除 1. 栏杆(板)的高度:高1.25 2. 栏杆、栏板种类:PVC塑钢 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m		11.88	0.74		14.04	5.7	18.32
	借1-160	拆除金属栏杆	m	1	11.88					
	补子目3	垃圾外运15km	m3	0.025		0.74				
		材料费中: 暂估价合计								
2	011602001001	混凝土构件拆除 1. 构件名称:围栏基础 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:0.4*0.9m, 围栏立柱 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m3		6.34	30.58	56.46	7.49	3.04	96.42
	借1-3-89	拆除混凝土构筑物 无筋	100m3	0.01	6.34	1.08	56.46			
	补子目3	垃圾外运15km	m3	1		29.5				
		材料费中: 暂估价合计								
3	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:混凝土垫层 2. 饰面材料种类:拆除400*400*40花砖 3. 拆除后垃圾清运15Km外	m2		2.81	1.18		3.32	1.35	5.33
	借1-3-32	拆除人行道 普通黏土砖平铺	100m2	0.01	2.81					
	补子目3	垃圾外运15km	m3	0.04		1.18				
		材料费中: 暂估价合计								
4	010101002001	挖一般土方 1. 污水装置上覆土 2. 挖土深度:0.5米 3. 弃土运距:15Km外	m3		0.59	29.5	2.12	0.77	0.31	32.53
	借1-2-39	挖掘机挖一般土方 普通土	10m3	0.1	0.59		2.12			
	补子目3	垃圾外运15km	m3	1		29.5				
		材料费中: 暂估价合计								
5	010101006001	污水池内淤泥、水清理 1. 污水池内泥、水清理 2. 弃淤泥、流砂距离:运往15Km外	m3		18.13		56.74	21.42	8.69	83.56
	借5-25	明、暗渠清泥 吸污车吸淤泥	10m3	0.1	18.13		20.89			
	借1-93 换	自卸汽车运稀泥、淤泥及流砂 载重质量(t)以内 6 1km内 实际运距(km):1	10m3	0.1			35.85			
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
6	011611005001	碳钢箱体拆除 1. 构件名称:碳钢箱体拆除 2. 拆除构件的规格尺寸: 拆除8mm厚碳钢板, 拆除 切割后吊装清运	t		338.29	7.02	204	454.01	389.53	938.83
	借01-1-103	金属构件拆除 其他金属 构件	t	1	329.18		149.23			
	借19-2-9 换	零星金属构件水平运输 运距≤1km 实际运距(km) :15	10t	0.1	9.11	7.02	54.77			
		材料费中: 暂估价合计								
7	010103001001	回填方 1. 位置:回用水池拆除后 坑内回填 2. 密实度要求:碾压 3. 填方材料品种:素土 4. 填方来源、运距:购买 土	m3		9.9	23	2.7	12.8	5.2	40.8
	借1-4-13	机械夯填槽坑	10m3	0.1	9.9		2.7			
	补充主材003@1	购买土	m3	1		23				
		材料费中: 暂估价合计								
8	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:成品草皮 2. 铺种方式:直接铺设 3. 养护期:6个月	m2		5.92	13.8	0.79	7	3.97	24.48
	借1-2-149T	铺种草坪 铺成品草皮	10m2	0.1	3.37	0.32				
	借1-4-52 换	草坪养护 冷季型草坪 成 品草皮 6个月 人工*0.6 ,材料*0.6,机械*0.6	10m2	0.1	2.55	0.48	0.79			
	补充主材001@2	成品草皮	m2	1		13				
		材料费中: 暂估价合计								
9	050102002001	栽植灌木 1. 种类:冬青球 2. 根盘直径:冠幅1.5米, 净球,造型优美,球状饱 满,无枯枝叶,无病虫害 3. 栽植方式:土球直径≥0 .5米 4. 养护期:养护6个月	株		38.37	7.95		45.35	25.71	72.03
	借1-2-72	栽植灌木(带土球) 土 球直径≤50cm	株	1	19.8	0.48				
	借1-2-55T	起挖灌木(带土球) 土 球直径≤50cm	株	1	9.9	6.91				
	借1-4-12 换	常绿灌木养护 冠丛高≤1 .5m 6个月 人工*0.6,材 料*0.6,机械*0.6	10株	0.1	8.67	0.56				
	补充主材001@1	冬青球,冠幅1.5米	株	1						
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
10	050102001001	栽植乔木 1. 种类:紫叶李 2. 胸径或干径:地径6-8cm 3. 株高、冠径:树冠2-2.2米, 分支点0.5-0.8米, 全冠, 造型优美, 冠幅开敞, 无枯枝叶, 无病虫害。 4. 栽植方式:土球直径≥0.5米 5. 养护期:养护6个月	株		44.69	9.42		52.81	29.94	84.05
	借1-2-28	栽植乔木(带土球) 土球直径≤40cm	株	1	11.88	0.38				
	借1-2-4T	起挖乔木(带土球) 土球直径≤50cm	株	1	10.89	8.06				
	借1-4-6 换	落叶乔木养护 树高≤3m 6个月 人工*0.6, 材料*0.6, 机械*0.6	10株	0.1	21.92	0.98				
	补充主材004@1	紫叶李, 地径6-8cm	株	1						
		材料费中: 暂估价合计								
11	01B002	一体化泵站 1. 处理量200m3/d, 材质不锈钢304, 含锯齿型304不锈钢拦污栅(间隙10-30mm可调)、高效潜污泵2台, 一用一备, 扬程15米(配备切割式叶轮)、控制柜、操作平台、内部阀门管件(法兰连接止回阀、闸阀)、配备自动清淤装置、起吊装置 2. 具备远程控制功能	座			73000				73000
	补子目2	一体化泵站200m3/d	座	1		73000				
		材料费中: 暂估价合计								
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆材料种类、规格:1.6米高碳钢塑衬	m		6.63	80.02	13.46	9.25	4.58	104.7
	借15-3-9	钢管栏杆 钢管扶手	10m	0.1	6.63	80.02	13.46			
		材料费中: 暂估价合计								
13	010507007001	其他构件 1. 构件的类型:围栏砼基础0.6米高	m3		66.63	337.21	0.46	86.14	34.97	439.28
	借5-1-4	C30混凝土带型基础	10m3	0.1	66.63	337.21	0.46			
		材料费中: 暂估价合计								
14	030109001001	离心式泵 1、名称:潜污泵拆除 2. 规格型号: 流量20m3/d, 扬程15m	台		202.16	4.99	23.8	281.8	245.17	476.12
	借02-1-425	单级离心泵拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	1	202.16	4.99	23.8			
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
15	040602012001	曝气机 1、名称：潜水离心式射流曝气机拆除 2、规格型号：400m³/h	台		491.14		28.76	609.2	138.9	658.8
	借8-3-145 换	潜水离心式、射流式曝气机 进气量>300m3/h 人工*0.5,材料*0,机械*0.5	台	1	491.14		28.76			
		材料费中：暂估价合计								
16	040602018001	推进器 1、名称：潜水搅拌器拆除 2、规格：0.75KW, SS304	台		396		101.71	569.71	129.89	627.6
	借8-3-203 换	潜水搅拌器 人工*0.5,材料*0,机械*0.5	套	1	396		101.71			
		材料费中：暂估价合计								
17	030404016001	控制箱 1、名称：控制柜拆除 2、包含电缆及穿线管	台		50.49	2.08	59.61	70.38	61.23	173.41
	借02-4-14	控制柜 拆除	台	1	50.49	2.08	59.61			
		材料费中：暂估价合计								
18	030801001001	低压碳钢管 1、名称：碳钢管-拆除 2、规格：Q235. DN50	m		2.78	0.15		3.88	3.37	6.31
	借02-1-2	室外钢管拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	2.78	0.15				
		材料费中：暂估价合计								
19	040501008001	水平导向钻进 1、名称：PE托管-新增 2、规格：DN150 3、内容：水平导向钻进-扩孔-回拖布管	m		25.79	174.21	39.36	69.84	14.45	253.82
	借6-3-1T	水平导向钻进(土类) 钻导向孔 DN≤300	10m	0.1	17.22	54.68	21.63			
	借6-3-5T	水平导向钻进(土类) 扩孔 DN200	10m	0.1	4.62	17.15	8.49			
	借6-3-11T HZ17000015@1 Z17000267 10.5	水平导向钻进(土类) 回拖布管 DN200 如实际管材为塑料管 主材[Z17000015]换为[Z17000267] 含量为10.5	10m	0.1	3.95	2.46	9.24			
	Z17000267@7	塑料管-PE150-新增	m	1.05		99.92				
		材料费中：暂估价合计								
20	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度:0.5米 3.新铺设托管所挖沟槽后回填	m3		8.02		2.34	10.37	4.22	14.57
	借1-2-43	挖掘机挖槽坑土方 普通土	10m3	0.1	0.59		2.34			
	借1-4-7	平整场地及其他 松填土	10m3	0.1	7.43					

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计								
21	03B001	零星铁件等外运 1. 拆除设备及零星构件后 清运15km外	吨		9.11	7.02	54.77	11.78	4.79	75.68
	借19-2-9 换	零星金属构件水平运输 运距≤1km 实际运距(km)):15	10t	0.1	9.11	7.02	54.77			
		材料费中：暂估价合计								
22	011701003001	里脚手架 1. 搭设方式:切割池体双 排脚手架	m2		6.14	0.63	1.34	7.94	3.22	11.33
	借17-2-6	双排里钢管脚手架≤3.6m	10m2	0.1	6.14	0.63	1.34			
		材料费中：暂估价合计								
23	011702001001	基础 围墙基础模板	m2		18.81	35.45	0.13	24.32	9.88	64.27
	借18-1-53	基础梁复合木模板木支撑	10m2	0.1	18.81	35.45	0.13			
		材料费中：暂估价合计								
24	011705001001	大型机械设备进出场及安 拆 履带式挖掘机履带式液压 锤场外运输	台次		1188	241.95	2974.12	1536	623.62	5027.69
	借19-3-34	履带式挖掘机履带式液压 锤场外运输	台次	1	1188	241.95	2974.12			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	69.86	99	6916.3	
2	00010010@1	综合工日(房修建筑)	工日	99.52	99	9852.54	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	1.07	99	106.13	
4	00010030@1	综合工日(房修安装)	工日	15.01	99	1485.99	
5	00010040	综合工日(市政)	工日	87.52	99	8664.23	
6	00010040@1	综合工日(市政养护)	工日	58.79	99	5820.11	
7	00010050	综合工日(园林)	工日	13.32	99	1318.2	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） (除税单价)	合价（元） (除税单价)	备注
8	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	34.30	5.62	192.79	
9	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	0.03	5.9	0.2	
10	01050001	钢丝绳	kg	0.65	8.93	5.8	
11	02090013	塑料薄膜	m ²	2.43	1.86	4.51	
12	02270025	破布	kg	0.10	6.74	0.67	
13	02270047	阻燃毛毡	m ²	0.48	42.5	20.56	
14	02330005	草袋	m ²	7.98	4.81	38.38	
15	02330009	草绳	kg	32.40	2.88	93.31	
16	03110169	钢锯条	根	0.50	0.4	0.2	
17	03130107	电焊条E4303 φ3.2	kg	2.80	9.56	26.77	
18	03130827	合金钎头 φ135	个	0.01	1858.41	22.64	
19	03150139	圆钉	kg	10.00	5.58	55.78	
20	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.00	269.91	0.34	
21	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	0.00	165.05	0.42	
22	04090049	膨润土	kg	2624.94	0.29	761.23	
23	05010033	枕木	m ³	0.08	2017.7	161.42	
24	05030017@1	木板	m ³	0.01	2079.65	24.96	
25	09000015	锯成材	m ³	0.35	1570.22	556.82	
26	12210011	无缝钢管栏杆(成品)	m	16.00	36.84	589.44	
27	12230003	无缝钢管扶手	m	16.96	36.84	624.81	
28	13030057	涂剂(刷白)	kg	0.27	0.51	0.14	
29	13050015	红丹防锈漆	kg	0.52	13.63	7.06	
30	14050005	油漆溶剂油	kg	0.06	4.42	0.26	
31	14310047	碳酸氢钠	kg	54.00	2.6	140.4	
32	14350025	隔离剂	kg	1.92	2.98	5.72	
33	14390001	氧气	m ³	1.80	5.35	9.64	

工料机汇总表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	14390003	乙炔气	m3	2.76	14.29	39.37	
35	14390005@1	乙炔气	kg	0.60	14.61	8.78	
36	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	1.48	16.37	24.18	
37	32270001	肥料	kg	4.72	1.33	6.28	
38	32270003	药剂	kg	0.39	26.55	10.29	
39	34050003	草板纸80#	张	5.76	3.92	22.58	
40	34110003	水	m3	77.39	6.36	492.2	
41	35010005	复合木模板	m2	5.89	30.97	182.44	
42	35020003	直角扣件	个	0.80	5.31	4.25	
43	35020005	对接扣件	个	0.05	4.42	0.23	
44	35030017	木脚手板	m3	0.03	1716.81	58.63	
45	35030029	底座	个	0.27	6.19	1.66	
46	80070019	化学泥浆	kg	76.95	19.42	1494.37	
47	88000053	其他材料费	元	318.27	1	318.27	
48	88000357	回扩器DN250	只	0.70	2831.86	1987.97	
49	88000359	回扩器DN350	只	0.54	3185.84	1720.35	
50	88000399	导向钻刀片(土类)	只	3.32	3716.81	12343.53	
51	88000401	导向钻杆DN80	根	0.54	1681.42	907.97	
52	BCCLF1@4	垃圾外运15km15km	m3	91.73	29.5	2705.93	
53	BCCLF15	一体化泵站200m3/d	座	1.00	73000	73000	
54	CLFTZ	材料费调整	元	-0.01	1	-0.01	
55	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	1.94	320.39	621.3	
56	Z17000267@7	塑料管-PE150-新增	m	283.50	95.16	26977.86	
57	补充主材001@1	冬青球,冠幅1.5米	株	10.00			
58	补充主材001@2	成品草皮	m2	135.20	13	1757.6	
59	补充主材003@1	购买土	m3	300.00	23	6900	
60	补充主材004@1	紫叶李,地径6-8cm	株	3.00			
61	991300240	氧割机	台班	26.34	97.32	2563.34	
62	994500050	回程费占人材机费	元	880.81	1	880.81	
63	JXF TZ	机械费调整	元	-1.69	1	-1.69	
64	990101015	履带式推土机75kW	台班	0.02	834.41	15.45	
65	990106030@1	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	1.53	1086.47	1665.21	
66	990123010	电动夯实机250N·m	台班	28.65	28.3	810.8	
67	990149510	液压锤HM960	台班	0.86	290.63	250.23	

工料机汇总表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
68	990219510	水平定向钻机(小型)	台班	4.54	890.58	4039.67	
69	990304004	汽车式起重机8t	台班	3.55	724.5	2568.65	
70	990304008	汽车式起重机10t	台班	2.39	794.84	1903.23	
71	990305020	叉式起重机5t	台班	0.40	475.96	192.29	
72	990401020	载重汽车5t	台班	0.05	400.21	21.21	
73	990401025	载重汽车6t	台班	0.91	417.36	380.1	
74	990401030	载重汽车8t	台班	11.53	475.14	5476.31	
75	990402020	自卸汽车6t	台班	21.70	512.21	11114.96	
76	990403040	平板拖车组60t	台班	1.00	1550.07	1550.07	
77	990413010	吸污车4t	台班	14.76	438.85	6475.67	
78	990503030	电动单筒慢速卷扬机50kN	台班	0.49	207.8	101.3	
79	990618520	混凝土振捣器插入式	台班	0.11	8.02	0.89	
80	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.07	28.23	1.95	
81	990711010	木工双面压刨床600mm	台班	0.01	54.45	0.63	
82	990747020	管子切断机150mm	台班	1.52	35	53.2	
83	990801020	电动单级离心清水泵100mm	台班	7.45	36.85	274.61	
84	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	1.71	94.74	162.19	
85	990904030	直流弧焊机20kV·A	台班	0.10	80.17	7.86	
86	990904040	直流弧焊机32kV·A	台班	0.00	99.03	0.4	
87	990919010	电焊条烘干箱450×350×450	台班	0.01	17.83	0.17	
88	991216510	草坪修剪机	台班	2.43	43.86	106.74	
		合计				209709.97	
		其中：人工费合计				34163.5	
		材料费合计				134930.3	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				40616.17	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水
站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	4523.07
2	单价措施项目	9486.19
	合 计	14009.26

单价措施项目清单与计价表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:切割池体双排脚手架	m2	284.6	11.33	3224.52	
2	011702001001	基础	围墙基础模板	m2	19.2	64.27	1233.98	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机履带式液压锤场外运输	台次	1	5027.69	5027.69	
本页小计							9486.19	
合 计							9486.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：御龙湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工费	省人工费	2.5	1392.39			
2	031302004001	二次搬运费	省人工费	2.1	1098.7			
3	031302005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.8	1464.93			
4	031302006001	已完工程及设备保护费	省人工费	1.2	567.05			
合 计					4523.07			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计日工表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：御泉湾污水站改造方案

标段：临淄区综合行政执法局2026年污水站、泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			16923.2
1.1	安全文明施工费			11922.07
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	5601.94
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.29	694.26
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.59	1412.45
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.76	4213.42
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	3638.86
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	2.5	1110.9
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	251.37
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	23069
合 计				39992.2