

淄博市临淄区人民医院2026-2027年零
星修缮工程服务采购项目包一 工程

投标总价

投 标 人： _____
(单位盖章)

2026年05月21日

投 标 总 价

招 标 人： 淄博市临淄区人民医院

工 程 名 称： 淄博市临淄区人民医院2026-2027年零星修缮工程服务采购项目包一

投标总价（小写）： 1981268.22

（大写）： 壹佰玖拾捌万壹仟贰佰陆拾捌元贰角贰分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
 (编制人签字盖专用章)
张 萌
B21243700005119
山东齐陵建筑工程有限公司
有效期至:2028年11月19日

编 制 时 间： _____ 年 月 日

总说明

工程名称：淄博市临淄区人民医院2026-2027年零星修缮工程服务采购

项目包一

第1页 共1页

一、项目概述

1、工程名称：淄博市临淄区人民医院 2026-2027 年零星修缮工程服务采购项目包一

2、建设地点：淄博市临淄区人民医院

3、工程范围：医院各类房屋建筑和附属设备（电气照明插座、弱电、给排水、卫生器具、采暖、通风空调等）的拆除、建造或安装、大、中维修，以及随同房屋修缮工程施工的零星（建筑面积500m²以内）添建、搭接、增层工程、装饰装修工程、一般单层房屋的翻建工程，原建筑的拆除和零星修缮工程。

4、质量标准：合格。

二、报价依据：

①、招标文件提供的工程量清单及有关计价要求；

②、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

③、《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（2020）、《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）、《山东省安装工程消耗量定额》（2016）、2021年版《山东省房屋修缮工程消耗量定额价目表》、2020年《山东省安装工程消耗量定额价目表》、2020年《山东省建筑工程消耗量定额价目表》及相应取费规

定、计算规则、规范、技术资料；

④、建设项目相关标准、规范、技术资料；

⑤、定额人工工日单价房修建筑工程119元/工日，房修安装工程124元/工日，土建工程115元/工日，装饰工程124元/工日，安装工程124元/工日。

工程项目投标报价汇总表

工程名称：淄博市临淄区人民医院2026-2027年零星修缮工程服务采购项目包一

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价(不含税工程造价)	材料暂估价(除税单价)	规费(除税)
1	淄博市临淄区人民医院2026-2027年零星修缮工程服务采购项目包一	1981268.22			139346.31
合 计		1981268.22			139346.31

单项工程投标报价汇总表

工程名称：淄博市临淄区人民医院2026-2027年零星修缮工程服务采购项目包一

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价(不含税工程造价)	材料暂估价(除税单价)	规费(除税)
1	安装工程 包1	401287.63			29131.99
2	土建工程 包1	1579980.59			110214.32
合 计		1981268.22			139346.31

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	其中:材料暂估价(元)(除 税单价)
1	分部分项工程费	275381.64	
1.1	管道拆除	2611.18	
1.2	卫生洁具拆除	3840.38	
1.3	灯具拆除	848.88	
1.4	电器拆除	4349.91	
1.5	弱电拆除	1844.95	
1.6	电气工程	177467.04	
1.7	给水	20376.06	
1.8	卫生器具	41291.05	
1.9	排水	5420.69	
1.10	暖气	9320.22	
1.11	防雷接地	8011.28	
2	措施项目费	14140.16	
2.1	总价措施项目	9271.16	
2.2	单价措施项目	4869.00	
3	其他项目费	49500.00	
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工	49500.00	
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	29131.99	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 安装工程 包1

标段:

第2页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	其中:材料暂估价(元)(除税单价)
6	甲供材料费		
7	税金	33133.84	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		401287.63	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
		管道拆除							
1	011612001001	管道拆除	1. 名称：室内 钢管拆除 公 称直径(mm以 内) 25	m	32.000	11.55	369.60		
2	011612001006	管道拆除	1. 名称：室内 钢管公称直径 (mm以内) 50	m	20.000	16.41	328.20		
3	011612001002	管道拆除	1. 名称：室内 铸铁管拆除 公称直径 (mm以内) 100	m	20.000	49.08	981.60		
4	011612001003	管道拆除	1. 名称：室内 塑料管拆除 管外径(mm以 内) 25	m	44.000	8.18	359.92		
5	011612001004	管道拆除	1. 名称：室内 塑料管拆除 管外径(mm以 内) 50	m	16.000	9.72	155.52		
6	011612001005	管道拆除	1. 名称：室内 塑料管拆除 管外径(mm以 内) 110	m	16.000	17.18	274.88		
7	011612001007	保温拆除	1. 名称：管道 保温拆除	m ³	0.400	353.65	141.46		
		分部小计					2611.18		
		卫生洁具拆除							
8	011612002001	阀门拆除	1. 名称：阀门 拆除 公称直 径(mm以内) 25	个	8.000	10.80	86.40		
9	011612002013	阀门拆除	1. 名称：阀门 拆除 公称直 径(mm以内) 50	个	4.000	25.44	101.76		
		本页小计					2799.34		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
10	011612002014	阀门拆除	1.名称:阀门 拆除 公称直 径(mm以内) 100	个	1.000	81.89	81.89		
11	011612002002	水表拆除	1.名称:螺纹 水表拆除 公 称直径(mm以 内) 25	个	3.000	30.32	90.96		
12	011612002003	暖气片拆除	1.名称:暖气 片拆除	个	4.000	29.25	117.00		
13	011612002004	卫生洁具拆除	1.名称:洁具 拆除 2.卫生洁具种 类:坐式大便 器	个	6.000	44.02	264.12		
14	011612002005	卫生洁具拆除	1.名称:洁具 拆除 2.卫生洁具种 类:蹲式大便 器	个	8.000	116.63	933.04		
15	011612002006	卫生洁具拆除	1.名称:洁具 拆除 2.卫生洁具种 类:小便器	个	6.000	31.58	189.48		
16	011612002007	卫生洁具拆除	1.名称:洁具 拆除 2.卫生洁具种 类:洗脸盆	个	6.000	72.65	435.90		
17	011612002008	卫生洁具拆除	1.名称:洁具 拆除 2.卫生洁具种 类:拖布池	个	5.000	45.38	226.90		
18	011612002009	卫生洁具拆除	1.名称:洁具 拆除 2.卫生洁具种 类:水嘴	个	12.000	5.86	70.32		
19	011612002010	净水器拆除	1.名称:净水 器拆除	个	2.000	61.19	122.38		
本页小计								2531.99	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
20	011612002011	地漏、地面扫除口 拆除	1.名称:地 漏、地面扫除 口 DN80内拆 除	个	6.000	82.98	497.88		
21	011612002012	地漏、地面扫除 口拆除	1.名称:地 漏、地面扫除 口 DN150内拆 除	个	5.000	124.47	622.35		
		分部小计					3840.38		
		灯具拆除							
22	011613001001	灯具拆除	1.名称:灯具 拆除 2.灯具种类: 嵌入式荧光灯	套	10.000	29.05	290.50		
23	011613001002	灯具拆除	1.名称:灯具 拆除 2.灯具种类: 标志、诱导灯	套	6.000	26.97	161.82		
24	011613001003	灯具拆除	1.名称:灯具 拆除 2.灯具种类: 圆球吸顶灯	套	12.000	22.48	269.76		
25	011613001004	灯具拆除	1.名称:灯具 拆除 2.灯具种类: 筒灯	套	20.000	6.34	126.80		
		分部小计					848.88		
		电器拆除							
26	011613001005	暗插座拆除	1.名称:暗插 座拆除	套	16.000	9.35	149.60		
27	011613001006	暗开关拆除	1.名称:暗开 关拆除	套	16.000	8.72	139.52		
28	011613001007	卫生洁具自动感应 器拆除	1.名称:卫生 洁具自动感应 器拆除	套	5.000	9.35	46.75		
29	011613001008	排气扇拆除	1.名称:排气 扇拆除	套	2.000	78.10	156.20		
本页小计								2461.18	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)
30	011613001009	暗装配电箱拆除	1. 名称：暗装配电箱拆除，半周长2.5m以内	套	2.000	238.24	476.48	
31	011613001010	明装配电箱拆除	1. 名称：明装配电箱拆除，半周长2.5m以内	套	2.000	179.88	359.76	
32	011613001011	桥架拆除	1. 名称：电缆桥架拆除 电缆桥架 (宽+高mm以下) 600	m	8.000	44.57	356.56	
33	011613001027	桥架揭、盖盖板	1. 名称：桥架揭、盖盖板 电缆桥架 (宽+高mm以下) 600	m	48.000	17.68	848.64	
34	011612001008	管道拆除	1. 名称：钢管 电线管拆除 砖、混凝土结构 公称口径 (mm以内) 32	m	32.000	12.35	395.20	
35	011612001009	管道拆除	1. 名称：金属 软管拆除 公称口径 (mm以内) 32	m	8.000	8.86	70.88	
36	011612001010	管道拆除	1. 名称：PVC 塑料电线管拆除 公称口径 (mm以内) 32	m	84.000	8.00	672.00	
37	03B002	线槽拆除	1. 名称：线槽 拆除 塑料线槽 宽度 (mm) 150	m	16.000	12.60	201.60	
38	03B009	配线拆除	1. 名称：管内 配线拆除 导线截面 (mm ² 以内) 4	m	260.000	0.62	161.20	
本页小计							3542.32	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
39	03B011	配线拆除	1.名称:管内配线拆除 导线截面(mm2以内) 10	m	80.000	0.98	78.40		
40	03B013	护套线拆除	1.名称:塑料护套线拆除 导线截面(mm2以内) 三线 6	m	64.000	2.28	145.92		
41	03B017	护套线拆除	1.名称:塑料护套线拆除 导线截面(mm2以内) 三线 2.5	m	48.000	1.90	91.20		
		分部小计					4349.91		
		弱电拆除							
42	011613001021	网络插座拆除	1.名称:网络插座拆除	套	8.000	6.23	49.84		
43	011613001022	电话插座拆除	1.名称:电话插座拆除	套	5.000	6.23	31.15		
44	03B018	网线拆除	1.名称:网线拆除	m	80.000	0.78	62.40		
45	03B019	电话线拆除	1.名称:电话线拆除	m	80.000	0.49	39.20		
46	011613001030	摄像头拆除	1.名称:摄像头拆除	套	2.000	124.47	248.94		
47	011613001031	弱电箱柜拆除	1.名称:弱电箱柜拆除	套	2.000	46.87	93.74		
48	011613001032	挂式空调拆除	1.名称:挂式空调拆除	套	4.000	120.59	482.36		
49	011613001033	风机盘管拆除	1.名称:风机盘管拆除	套	4.000	99.53	398.12		
50	03B020	室内明装消防栓拆除	1.名称:室内明装消防栓拆除	套	2.000	89.08	178.16		
51	011613001035	消防感烟器拆除	1.名称:消防感烟器拆除	套	8.000	19.52	156.16		
52	03B021	消防喷头拆除	1.名称:消防喷头拆除	套	8.000	13.11	104.88		
本页小计								2160.47	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)
		分部小计					1844.95	
		电气工程						
53	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*500*100	台	3.000	1387.41	4162.23	
54	030404017002	配电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:450*300*100	台	1.000	1187.41	1187.41	
55	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:50*50	m	40.000	49.64	1985.60	
56	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:100*50	m	24.000	66.78	1602.72	
57	030411003003	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:200*100	m	20.000	100.90	2018.00	
58	030411003004	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:300*100	m	12.000	140.36	1684.32	
59	030411003005	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:300*200	m	8.000	192.73	1541.84	
60	030411003006	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:400*200	m	4.000	237.42	949.68	
61	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 内容:制作、安装	kg	32.000	24.31	777.92	
本页小计							15909.72	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)
62	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火封堵 桥架穿墙 阻火包	m ²	0.400	1154.22	461.69	
63	030408008002	防火堵洞	1.名称:防火封堵 电缆竖井 阻火包	m ²	0.400	1013.57	405.43	
64	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:明配	m	80.000	26.30	2104.00	
65	030411001014	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:吊顶内敷设	m	152.000	20.50	3116.00	
66	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:明配	m	80.000	28.01	2240.80	
67	030411001015	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:吊顶内敷设	m	104.000	23.19	2411.76	
68	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式:明配	m	52.000	31.38	1631.76	
69	030411001016	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式:吊顶内敷设	m	52.000	26.62	1384.24	
70	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:配焊接钢管 DN50 3.配置形式:明配	m	22.400	69.47	1556.13	
71	030411001004	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.敷设形式:明配 3.规格:DN15	m	128.000	22.35	2860.80	
本页小计							18172.61	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
72	030411001017	配管	1. 名称：刚性 阻燃管 2. 敷设形式： 吊顶内 3. 规格：DN15	m	224.000	15.75	3528.00		
73	030411001005	配管	1. 名称：刚性 阻燃管 2. 敷设形式： 明配 3. 规格：DN20	m	128.000	23.68	3031.04		
74	030411001018	配管	1. 名称：刚性 阻燃管 2. 敷设形式： 吊顶内 3. 规格：DN20	m	272.000	17.39	4730.08		
75	030411001006	配管	1. 名称：刚性 阻燃管 2. 敷设形式： 明配 3. 规格：DN25	m	184.000	24.82	4566.88		
76	030411001019	配管	1. 名称：刚性 阻燃管 2. 敷设形式： 吊顶内 3. 规格：DN25	m	104.000	19.54	2032.16		
77	030411001008	配管	1. 名称：刚性 阻燃管 2. 敷设形式： 明配 3. 规格：DN32	m	52.000	28.34	1473.68		
78	030411001020	配管	1. 名称：刚性 阻燃管 2. 敷设形式： 吊顶内 3. 规格：DN32	m	52.000	22.77	1184.04		
79	030411001009	配管	1. 名称：刚性 阻燃管 2. 敷设形式： 明配 3. 规格：DN40	m	22.400	30.91	692.38		
本页小计								21238.26	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
80	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：墙体剔槽配管 2. 规格：DN20内	m	8.000	8.82	70.56		
81	030413002002	凿（压）槽	1. 名称：墙体剔槽配管 2. 规格：DN32内	m	8.000	9.70	77.60		
82	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：开孔洞 2. 规格：25mm内 3. 部位：墙体混凝土结构	个	4.000	42.47	169.88		
83	030413003002	打洞（孔）	1. 名称：开孔洞 2. 规格：51mm内 3. 部位：墙体混凝土结构	个	4.000	58.56	234.24		
84	030413003003	打洞（孔）	1. 名称：开孔洞 2. 规格：102mm内 3. 部位：墙体混凝土结构	个	2.000	93.99	187.98		
85	030413002003	凿（压）槽	1. 名称：配管地面刨沟 2. 规格：DN32 3. 部位：混凝土地面	m	4.000	68.37	273.48		
86	030411001010	线槽	1. 名称：塑料线槽 2. 规格：半周长≤130mm	m	80.000	30.19	2415.20		
87	030411001021	线槽	1. 名称：塑料线槽 2. 规格：半周长≤70mm	m	80.000	18.64	1491.20		
本页小计								4920.14	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
88	030411001011	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN15	m	144.000	62.50	9000.00		
89	030411001012	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	88.000	81.27	7151.76		
90	030411001013	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25	m	20.000	89.93	1798.60		
91	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A	个	80.000	41.78	3342.40		
92	030404035002	插座	1. 名称:空调插座	个	9.000	54.82	493.38		
93	030404035003	插座	1. 名称:热水器专用插座	个	8.000	54.82	438.56		
94	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关	个	28.000	39.99	1119.72		
95	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关	个	10.000	44.66	446.60		
96	030411006001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒	个	104.000	10.25	1066.00		
97	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间排气扇	台	5.000	218.67	1093.35		
98	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急节能灯	套	10.000	174.86	1748.60		
99	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯	套	8.000	183.04	1464.32		
100	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯	套	8.000	183.04	1464.32		
101	030412005001	荧光灯	1. 名称:嵌入式三管照明灯	套	6.000	546.21	3277.26		
102	030412005002	荧光灯	1. 名称:嵌入式二管照明灯	套	5.000	406.22	2031.10		
103	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:病房指示灯、暗角灯	套	4.000	162.99	651.96		
104	030412006002	医疗专用灯	1. 名称:紫外线杀菌灯	套	4.000	136.95	547.80		
105	030412006003	医疗专用灯	1. 名称:无影灯	套	2.000	5102.00	10204.00		
本页小计								47339.73	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
106	030412001002	普通灯具	1. 名称:600*600格栅灯	套	8.000	334.00	2672.00		
107	030412001003	普通灯具	1. 名称:300*1200格栅灯	套	5.000	387.62	1938.10		
108	030412001004	普通灯具	1. 名称:600*600胶片灯	套	8.000	271.43	2171.44		
109	030412001005	普通灯具	1. 名称:300*1200胶片灯	套	6.000	298.25	1789.50		
110	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	600.000	5.48	3288.00		
111	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-4mm ²	m	640.000	6.13	3923.20		
112	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-6mm ²	m	120.000	8.75	1050.00		
113	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-10mm ²	m	140.000	13.37	1871.80		
114	030411004005	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:护套线3*2.5	m	112.000	17.05	1909.60		
115	030411004006	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:护套线3*4	m	64.000	24.78	1585.92		
116	030411004007	配线	1. 名称:RVV4*2.5 2. 配线形式:线管布放	m	40.000	18.80	752.00		
117	030411004008	配线	1. 名称:RVV4*2.5 2. 配线形式:槽板布放	m	60.000	18.70	1122.00		
本页小计								24073.56	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
118	030411004009	配线	1. 名称:RVV4*0.75 2. 配线形式: 线管布放	m	44.000	12.06	530.64		
119	030411004010	配线	1. 名称:RVV4*0.75 2. 配线形式: 槽板布放	m	24.000	12.16	291.84		
120	030411004011	配线	1. 名称:RVV5*1.5 2. 配线形式: 线管布放	m	32.000	17.39	556.48		
121	030411004012	配线	1. 名称:RVV5*1.5 2. 配线形式: 槽板布放	m	52.000	17.61	915.72		
122	030411004013	配线	1. 名称:RVV6*1.5 2. 配线形式: 线管布放	m	26.000	20.89	543.14		
123	030411004014	配线	1. 名称:RVV6*1.5 2. 配线形式: 槽板布放	m	72.000	21.01	1512.72		
124	030411004015	配线	1. 名称:RVV10*2.5 2. 配线形式: 线管布放	m	64.000	49.18	3147.52		
125	030411004016	配线	1. 名称:RVV10*2.5 2. 配线形式: 槽板布放	m	4.000	48.51	194.04		
126	030411004017	配线	1. 名称:RVV10*1.5 2. 配线形式: 线管布放	m	44.000	30.65	1348.60		
127	030411004018	配线	1. 名称:RVV10*1.5 2. 配线形式: 槽板布放	m	8.000	30.53	244.24		
本页小计								9284.94	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)
128	030411004019	配线	1. 名称:RVV2*4 2. 配线形式: 线管布放	m	8.000	14.28	114.24	
129	030411004020	配线	1. 名称:RVV2*4 2. 配线形式: 槽板布放	m	64.000	14.32	916.48	
130	030411004021	配线	1. 名称:RVV2*6 2. 配线形式: 线管布放	m	48.000	20.53	985.44	
131	030411004022	配线	1. 名称:RVV2*6 2. 配线形式: 槽板布放	m	8.000	20.40	163.20	
132	030502007001	光缆	1. 名称:管内 穿放六类网线	m	880.000	5.56	4892.80	
133	030502007002	光缆	1. 名称:桥架 内穿放六类网 线	m	640.000	5.44	3481.60	
134	030502005001	双绞线缆	1. 名称:管内 穿放电话线	m	320.000	2.65	848.00	
135	030502012001	信息插座	1. 名称:信息 插座单口	个	5.000	48.36	241.80	
136	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视 插座	个	4.000	24.90	99.60	
137	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话 插座	个	4.000	25.92	103.68	
138	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJY- 5*6 3. 敷设方式、 部位:桥架	m	20.000	53.75	1075.00	
139	030408001008	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJY- 5*6 3. 敷设方式、 部位:穿管	m	20.000	51.89	1037.80	
本页小计							13959.64	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 安装工程 包1

标段:

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
140	030408001007	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJY-5*10 3. 敷设方式、 部位:桥架	m	16.000	72.53	1160.48		
141	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJY-5*10 3. 敷设方式、 部位:穿管	m	24.000	70.67	1696.08		
142	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJY-5*16 3. 敷设方式、 部位:桥架	m	24.000	126.23	3029.52		
143	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJY-5*16 3. 敷设方式、 部位:穿管	m	8.000	123.78	990.24		
144	030408001005	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、 部位:桥架	m	20.000	166.44	3328.80		
145	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆 头 2. 型号:5*6	个	2.000	113.58	227.16		
146	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆 头 2. 型号:5*10	个	2.000	113.58	227.16		
147	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆 头 2. 型号:5*16	个	2.000	217.75	435.50		
148	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆 头 2. 型 号:4*25+1*16	个	2.000	217.75	435.50		
149	030408006005	无端子外部接线	无端子外部接 线≤6mm ²	个	200.000	7.15	1430.00		
本页小计								12960.44	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
150	030408006006	无端子外部接线	无端子外部接线≤2.5mm ²	个	120.000	5.80	696.00		
151	031002002001	设备支架	1.名称:设备支架 2.其他:除轻锈,刷防锈漆两遍,调和漆两遍	kg	400.000	22.28	8912.00		
分部小计								177467.04	
给水									
152	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR20	m	48.000	33.25	1596.00		
153	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR25	m	80.000	38.17	3053.60		
154	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR32	m	44.000	41.79	1838.76		
155	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR40	m	16.000	57.21	915.36		
156	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR50	m	12.000	81.92	983.04		
157	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.防锈漆两遍	kg	120.000	33.55	4026.00		
本页小计								22020.76	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
158	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:双活 接铜球阀 2. 规格、压力 等级:DN15	个	8.000	57.03	456.24		
159	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:双活 接铜球阀 2. 规格、压力 等级:DN20	个	6.000	75.79	454.74		
160	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:双活 接铜球阀 2. 规格、压力 等级:DN25	个	10.000	124.72	1247.20		
161	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:双活 接铜球阀 2. 规格、压力 等级:DN32	个	2.000	148.62	297.24		
162	031003002001	法兰阀门	1. 类型:法兰 阀门 2. 规格、压力 等级:DN50	个	2.000	176.67	353.34		
163	031003002002	法兰阀门	1. 类型:法兰 阀门 2. 规格、压力 等级:DN65	个	1.000	248.01	248.01		
164	031003002003	法兰阀门	1. 类型:法兰 阀门 2. 规格、压力 等级:DN100	个	1.000	444.71	444.71		
165	031003013001	水表	1. 安装部位 (室内外):室 内 2. 型号、规 格:DN20	个	1.000	126.71	126.71		
166	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品 种:橡塑 2. 管道外径: 管道外 径≤φ57	m3	0.400	3648.27	1459.31		
本页小计								5087.50	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
167	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑 2. 管道外径: 管道外 径≤Φ133	m3	0.400	3191.12	1276.45		
168	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:PAP保 护层 2. 层数:1层	m2	10.400	50.23	522.39		
169	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:铝 板0.4mm 2. 层数:1层	m2	8.000	134.62	1076.96		
		分部小计					20376.06		
		卫生器具							
170	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸 盆 2. 规格、类 型:冷热水 3. 附件名称、 数量:含配套 水龙头等五金 器具	组	6.000	1141.61	6849.66		
171	031004006001	大便器	1. 规格、类 型:蹲便器 2. 附件名称、 数量:含配套 五金器具	组	6.000	696.95	4181.70		
172	031004006002	大便器	1. 规格、类 型:坐便器 2. 附件名称、 数量:含配套 五金器具	组	4.000	1245.54	4982.16		
173	031004007001	小便器	1. 规格、类 型:感应式立 式小便器 2. 附件名称、 数量:含感应 控制器及配套 五金器具	组	4.000	931.04	3724.16		
本页小计								22613.48	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)
174	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:成品拖布池安装 2. 附件名称、数量:含配套五金器具	组	3.000	424.35	1273.05	
175	031004009001	烘手器	1. 名称:烘手器	个	2.000	330.46	660.92	
176	031004010001	淋浴器	1. 名称:成套淋浴器 手动开关 冷热水	套	2.000	504.05	1008.10	
177	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:水嘴 2. 型号、规格:DN15	个	10.000	31.29	312.90	
178	031004018001	净水器	1. 名称:净水器	套	2.000	8888.41	17776.82	
179	03B001	软管更换	1. 名称:进水软管更换	根	8.000	24.33	194.64	
180	03B015	坐便器桶盖更换	1. 名称:坐便器桶盖更换	套	2.000	49.60	99.20	
181	03B016	脚踏阀更换	1. 名称:脚踏阀更换	套	2.000	113.87	227.74	
		分部小计					41291.05	
		排水						
182	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U排水管50	m	10.000	44.16	441.60	
183	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U排水管75	m	11.200	63.60	712.32	
184	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U排水管110	m	14.400	87.09	1254.10	
本页小计							23961.39	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
185	031001005001	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁排水管DN110	m	11.200	115.79	1296.85		
186	031001005002	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁排水管DN150	m	6.000	147.92	887.52		
187	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:塑料 地漏 2. 型号、规格:N50	个	5.000	41.46	207.30		
188	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:塑料 地漏 2. 型号、规格:DN100	个	4.000	78.77	315.08		
189	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈 钢地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2.000	152.96	305.92		
分部小计								5420.69	
暖气									
190	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌 钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质:采暖 4. 规格、压力等级:DN20	m	11.200	61.63	690.26		
本页小计								3702.93	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
191	031001001002	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌 钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 采暖 4. 规格、压力 等级: DN25	m	12.000	77.83	933.96		
192	031001001003	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌 钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 采暖 4. 规格、压力 等级: DN32	m	4.000	85.12	340.48		
193	031001001004	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌 钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 采暖 4. 规格、压力 等级: DN50	m	4.000	93.25	373.00		
194	030413003004	打洞（孔）	1. 名称: 砖墙 钻孔 2. 规格: 墙 厚≤240mm, 孔径(mm) ≤80	个	2.000	31.54	63.08		
195	030413003005	打洞（孔）	1. 名称: 混凝 土墙钻孔 2. 规格: 墙 厚≤200mm, 孔径 ≤80mm	个	2.000	78.86	157.72		
196	030413003006	打洞（孔）	1. 名称: 混凝 土板钻孔 2. 规格: 板 厚≤150mm, 孔径 ≤80mm	个	3.000	53.37	160.11		
197	031005001001	铸铁散热器	1. 名称: 铸铁 散热器12片	组	4.000	442.39	1769.56		
本页小计								3797.91	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
198	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:泄水 阀 2. 规格、压力 等级:DN25	个	1.000	64.70	64.70		
199	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品 种:橡塑 2. 管道外径: 管道外 径≤φ57	m ³	0.400	3648.27	1459.31		
200	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品 种:橡塑 2. 管道外径: 管道外 径≤φ133	m ³	0.400	3191.12	1276.45		
201	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:PAP保 护层 2. 层数:1层	m ²	4.000	50.23	200.92		
202	011405001001	金属面油漆	1. 名称:支架 等钢结构人工 除重锈、刷防 锈漆2遍、调 和漆 二遍	t	0.240	7627.80	1830.67		
分部小计								9320.22	
防雷接地									
203	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷 网 2. 规格:镀锌 避雷线φ10 3. 安装形式: 沿女儿墙支架 敷设	m	120.000	32.16	3859.20		
204	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷 网 2. 规格:镀锌 避雷线φ10 3. 安装形式: 沿屋面敷设	m	120.000	19.46	2335.20		
本页小计								11026.45	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)
205	030409002001	接地母线	1. 名称:接地 母线 2. 材质:镀锌 扁钢 3. 规格:40*4	m	104.000	17.47	1816.88	
		分部小计					8011.28	
本页小计							1816.88	
合 计							275381.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第1页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
1	011612001001	管道拆除	m		5.75	0.23		6.40	5.57	11.55
	02-1-30	室内钢管（焊接、丝接）拆除 公称直径（mm以内） 25	10m	0.100	5.75	0.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011612001006	管道拆除	m		8.20	0.27		9.12	7.94	16.41
	02-1-31	室内钢管（焊接、丝接）拆除 公称直径（mm以内） 50	10m	0.100	8.20	0.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011612001002	管道拆除	m		24.94			27.75	24.14	49.08
	02-1-44	室内铸铁管拆除 公称直径（mm以内） 100	10m	0.100	24.94					
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011612001003	管道拆除	m		4.08	0.15		4.54	3.95	8.18
	02-1-49	室内塑料管拆除 管外径（mm以内） 25	10m	0.100	4.08	0.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011612001004	管道拆除	m		4.89	0.10		5.44	4.73	9.72
	02-1-50	室内塑料管拆除 管外径（mm以内） 50	10m	0.100	4.89	0.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011612001005	管道拆除	m		8.52	0.41		9.48	8.25	17.18
	02-1-52	室内塑料管拆除 管外径（mm以内） 110	10m	0.100	8.52	0.41				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第2页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011612001007	保温拆除	m3		179.68			199.96	173.97	353.65
	02-1-481	泡沫塑料制品拆除 管道直径 (mm以下) φ57	m3	1.000	179.68					
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011612002001	阀门拆除	个		5.33	0.31		5.93	5.16	10.80
	02-1-57	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以 内) 25	个	1.000	5.33	0.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011612002013	阀门拆除	个		12.65	0.54		14.08	12.25	25.44
	02-1-58	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以 内) 50	个	1.000	12.65	0.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011612002014	阀门拆除	个		41.17	0.86		45.82	39.86	81.89
	02-1-62	法兰阀门拆除 公称直径(mm以 内) 100	个	1.000	41.17	0.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011612002002	水表拆除	个		15.25	0.31		16.97	14.76	30.32
	02-1-94	螺纹水表拆除 公称直径(mm以 内) 25	个	1.000	15.25	0.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011612002003	暖气片拆除	个		14.76	0.21		16.42	14.28	29.25
	02-1-105	散热器拆除 铸 铁散热器 整组 拆除	组	1.000	14.76	0.21				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第3页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011612002004	卫生洁具拆除	个		22.13	0.46		24.63	21.43	44.02
	02-1-110	卫生器具拆除 坐式大便器	10组	0.100	22.13	0.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011612002005	卫生洁具拆除	个		59.02	0.46		65.69	57.15	116.63
	02-1-111	卫生器具拆除 蹲式大便器	10组	0.100	59.02	0.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011612002006	卫生洁具拆除	个		15.81	0.46		17.60	15.31	31.58
	02-1-113	卫生器具拆除 挂式小便器	10组	0.100	15.81	0.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011612002007	卫生洁具拆除	个		36.68	0.46		40.82	35.51	72.65
	02-1-124	卫生器具拆除 洗脸盆 人 工*1.2	10组	0.100	36.68	0.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011612002008	卫生洁具拆除	个		22.82	0.46		25.39	22.10	45.38
	02-1-125	卫生器具拆除 拖布池	10组	0.100	22.82	0.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011612002009	卫生洁具拆除	个		2.98			3.31	2.88	5.86
	02-1-129	卫生器具拆除 水嘴	10个	0.100	2.98					
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011612002010	净水器拆除	个		30.91	0.35		34.40	29.93	61.19
	02-1-130	卫生器具拆除 净水器	10套	0.100	30.91	0.35				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第4页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011612002011	地漏、地面扫除口拆除	个		42.16			46.92	40.82	82.98
	02-1-127	卫生器具拆除地漏、地面扫除口 DN80内	10组	0.100	42.16					
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011612002012	地漏、地面扫除口拆除	个		63.24			70.38	61.23	124.47
	02-1-128	卫生器具拆除地漏、地面扫除口 DN150内	10组	0.100	63.24					
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011613001001	灯具拆除	套		14.76			16.42	14.29	29.05
	02-4-263	荧光灯具拆除荧光灯具 双管以内	10套	0.100	14.76					
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011613001002	灯具拆除	套		13.70			15.25	13.27	26.97
	02-4-269	装饰灯具拆除标志、诱导灯	10套	0.100	13.70					
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011613001003	灯具拆除	套		11.42			12.71	11.06	22.48
	02-4-259	普通灯具拆除圆球吸顶灯	10套	0.100	11.42					
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011613001004	灯具拆除	套		3.22			3.59	3.12	6.34
	02-4-260	点光源灯具拆除点光源艺术装饰灯具	10套	0.100	3.22					
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第5页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
26	011613001005	暗插座拆除	套		4.75			5.29	4.60	9.35
	02-4-301	开关、插座拆除 暗插座	10套	0.100	4.75					
		材料费中：暂估 价合计	元							
27	011613001006	暗开关拆除	套		4.43			4.93	4.29	8.72
	02-4-299	开关、插座拆除 暗开关	10套	0.100	4.43					
		材料费中：暂估 价合计	元							
28	011613001007	卫生洁具自动感 应器拆除	套		4.75			5.29	4.60	9.35
	02-4-304	开关、插座拆除 卫生洁具自动感 应器	10套	0.100	4.75					
		材料费中：暂估 价合计	元							
29	011613001008	排气扇拆除	套		39.68			44.16	38.42	78.10
	02-4-307	风扇、浴霸拆除 风扇 轴流排气 扇	台	1.000	39.68					
		材料费中：暂估 价合计	元							
30	011613001009	暗配电箱拆除	套		120.53	1.01		134.14	116.70	238.24
	02-4-18	配电箱、盘、板 拆除 暗装（半 周长m以内） 2.5	台	1.000	120.53	1.01				
		材料费中：暂估 价合计	元							
31	011613001010	明配电箱拆除	套		90.27	2.21		100.46	87.40	179.88
	02-4-16	配电箱、盘、板 拆除 明装（半 周长m以内） 2.5	台	1.000	90.27	2.21				
		材料费中：暂估 价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第6页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
32	011613001011	桥架拆除	m		22.46	0.36		24.99	21.75	44.57
	02-4-97	电缆桥架拆除 电缆桥架 (宽+高mm以下) 600	10m	0.100	22.46	0.36				
		材料费中：暂估 价合计	元							
33	011613001027	桥架揭、盖盖板	m		8.98			10.00	8.70	17.68
	02-4-97	电缆桥架拆除 电缆桥架 (宽+高mm以下) 600 人工*0.2	10m	0.100	4.49					
	02-4-97	电缆桥架拆除 电缆桥架 (宽+高mm以下) 600 人工*0.2	10m	0.100	4.49					
		材料费中：暂估 价合计	元							
34	011612001008	管道拆除	m		6.22	0.11		6.92	6.02	12.35
	02-4-142	钢管拆除 钢结 构、砖、混凝土 结构 公称口径 (mm以内) 32	100m	0.010	6.22	0.11				
		材料费中：暂估 价合计	元							
35	011612001009	管道拆除	m		4.50			5.01	4.36	8.86
	02-4-161	软管拆除 金属 软管 公称口径 (mm以内) 32	10m	0.100	4.50					
		材料费中：暂估 价合计	元							
36	011612001010	管道拆除	m		4.04	0.05		4.49	3.91	8.00
	02-4-150	塑料管拆除 砖、混凝土结构 公称口径 (mm以 内) 32	100m	0.010	4.04	0.05				
		材料费中：暂估 价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第7页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
37	03B002	线槽拆除	m		6.39	0.03		7.11	6.18	12.60
	02-4-167	线槽拆除 金属 线槽 宽度(mm) 150	10m	0.100	6.39	0.03				
		材料费中：暂估 价合计	元							
38	03B009	配线拆除	m		0.32			0.35	0.30	0.62
	02-4-178	管内配线拆除 导线截面(mm2以 内) 4	100m	0.010	0.32					
		材料费中：暂估 价合计	元							
39	03B011	配线拆除	m		0.50			0.55	0.48	0.98
	02-4-179	管内配线拆除 导线截面(mm2以 内) 10	100m	0.010	0.50					
		材料费中：暂估 价合计	元							
40	03B013	护套线拆除	m		1.16			1.29	1.12	2.28
	02-4-194	塑料护套线拆除 木结构、混凝土 结构 导线截面 (mm2以内) 三 线 6	100m	0.010	1.16					
		材料费中：暂估 价合计	元							
41	03B017	护套线拆除	m		0.97			1.08	0.93	1.90
	02-4-193	塑料护套线拆除 木结构、混凝土 结构 导线截面 (mm2以内) 三 线 2.5	100m	0.010	0.97					
		材料费中：暂估 价合计	元							
42	011613001021	网络插座拆除	套		3.16			3.52	3.07	6.23

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第8页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	02-5-13	弱电线路及终端 拆除 电话、电 视、网络终端拆 除	10个	0.100	3.16					
		材料费中：暂估 价合计	元							
43	011613001022	电话插座拆除	套		3.16			3.52	3.07	6.23
	02-5-13	弱电线路及终端 拆除 电话、电 视、网络终端拆 除	10个	0.100	3.16					
		材料费中：暂估 价合计	元							
44	03B018	网线拆除	m		0.40			0.44	0.38	0.78
	02-5-2	弱电线路及终端 拆除 电话线 (缆)、双绞线 (缆) 4对以内	100m	0.010	0.40					
		材料费中：暂估 价合计	元							
45	03B019	电话线拆除	m		0.25			0.28	0.24	0.49
	02-5-1	弱电线路及终端 拆除 电话线 (缆)、双绞线 (缆) 二芯电 话线	100m	0.010	0.25					
		材料费中：暂估 价合计	元							
46	011613001030	摄像头拆除	套		63.24			70.38	61.23	124.47
	02-5-37	监控监测系统器 件拆除 监控摄 像头	个	1.000	63.24					
		材料费中：暂估 价合计	元							
47	011613001031	弱电箱柜拆除	套		23.81			26.50	23.06	46.87
	02-5-17	电话组线箱拆除 电话组线箱	个	1.000	23.81					

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第9页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
48	011613001032	挂式空调拆除	套		55.43	0.15	11.34	61.69	53.67	120.59
	02-2-79	分体式空调器拆除 壁挂式	台	1.000	55.43	0.15	11.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
49	011613001033	风机盘管拆除	套		47.49	0.19	5.87	52.85	45.98	99.53
	02-2-98	风机盘管拆除 壁挂式	台	1.000	47.49	0.19	5.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
50	03B020	室内明装消防栓拆除	套		45.26			50.37	43.82	89.08
	02-3-25	室内消火栓(明装)拆除 带自救卷盘 公称直径(mm以内)单栓 65	套	1.000	45.26					
		材料费中：暂估价合计	元							
51	011613001035	消防感烟器拆除	套		9.92			11.04	9.60	19.52
	02-3-45	消防报警器件拆除 消防感烟(温)元件	套	1.000	9.92					
		材料费中：暂估价合计	元							
52	03B021	消防喷头拆除	套		6.66			7.41	6.45	13.11
	02-3-1	消防喷头拆除	10个	0.100	6.66					
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030404017001	配电箱	台		172.14	1044.56	4.05	191.57	166.66	1387.41
	4-2-84	成套配电箱安装 嵌入式半周长 1.0m以下 人工*1.10, 机械*1.10	台	1.000	172.14	1044.56	4.05			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第10页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	ZC0001	配电箱400*500	台	1.000		1000.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030404017002	配电箱	台		172.14	844.56	4.05	191.57	166.66	1187.41
	4-2-84	成套配电箱安装 嵌入式半周长 1.0m以下人 工*1.10,机 械*1.10	台	1.000	172.14	844.56	4.05			
	ZC0002	配电箱400*300	台	1.000		800.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030411003001	桥架	m		14.73	20.09	0.55	16.39	14.27	49.64
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式 高+宽200mm以下 人工*1.10,机 械*1.10	10m	0.100	14.73	20.09	0.55			
	Z29000017~5	钢制桥架:50*50	m	1.010		14.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030411003002	桥架	m		14.73	37.23	0.55	16.39	14.27	66.78
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式 高+宽200mm以下 人工*1.10,机 械*1.10	10m	0.100	14.73	37.23	0.55			
	Z29000017~6	钢制桥 架:100*50	m	1.010		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411003003	桥架	m		24.55	51.51	1.07	27.32	23.77	100.90

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第11页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式 高+宽400mm以下 人工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	24.55	51.51	1.07			
	Z29000017~4	钢制桥 架:200*100	m	1.010		45.45				
		材料费中：暂估 价合计	元							
58	030411003004	桥架	m		24.55	90.97	1.07	27.32	23.77	140.36
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式 高+宽400mm以下 人工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	24.55	90.97	1.07			
	Z29000017~3	钢制桥 架:300*100	m	1.010		84.91				
		材料费中：暂估 价合计	元							
59	030411003005	桥架	m		39.28	113.58	1.83	43.72	38.04	192.73
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式 高+宽600mm以下 人工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	39.28	113.58	1.83			
	Z29000017~2	钢制桥 架300*200	m	1.010		107.25				
		材料费中：暂估 价合计	元							
60	030411003006	桥架	m		39.28	158.27	1.83	43.72	38.04	237.42
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式 高+宽600mm以下 人工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	39.28	158.27	1.83			
	Z29000017~1	钢制桥 架:400*200	m	1.010		151.94				
		材料费中：暂估 价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第12页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
61	030413001001	铁构件	kg		11.00	1.37	1.29	12.24	10.65	24.31
	4-7-4	金属构件制作、 安装及箱盒制作 一般铁构件 制 作 人工*1.10, 机械*1.10	t	0.001	6.37	1.09	0.85			
	Z01000039	角钢	t	0.001						
	Z01000001	扁钢	t							
	Z01000019	圆钢	t							
	4-7-5	金属构件制作、 安装及箱盒制作 一般铁构件 安 装 人工*1.10, 机械*1.10	t	0.001	4.63	0.29	0.44			
		材料费中：暂估 价合计	元							
62	030408008001	防火堵洞	m ²		145.54	867.77		161.97	140.91	1154.22
	4-9-403	防火阻燃装置安 装 防火封堵 桥 架穿墙 阻火包 人工*1.10,机 械*1.10	m ²	1.000	145.54	867.77				
	Z88000041~1	膨胀型阻火包 PFB-720	m ³	0.221		828.75				
	Z23000023~1	柔性无卤有机堵 料PSF- I	kg	17.496		38.67				
		材料费中：暂估 价合计	元							
63	030408008002	防火堵洞	m ²		253.95	506.55	7.19	282.62	245.88	1013.57
	4-9-400	防火阻燃装置安 装 防火封堵 电 缆竖井 阻火包	m ²	1.000	253.95	506.55	7.19			
	Z01000041	角钢 40×5	kg	23.583		73.81				
	Z15000047	复合耐火隔 板EFW, B型, δ=10mm	m ²	1.080		23.89				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第13页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	Z88000041~1	膨胀型阻火包 PFB-720	m ³	0.091		341.25				
	Z23000023~1	柔性无卤有机堵 料PSF-I	kg	9.720		21.48				
		材料费中：暂估 价合计	元							
64	030411001007	配管	m		10.43	5.76		11.61	10.11	26.30
	4-12-197	紧定式、扣压式 钢导管敷设 砖、混凝土结构 明配 外径20mm 以下人 工*1.10,机 械*1.10	100m	0.010	10.43	5.76				
	Z17000353_10 2	紧定(扣压)式钢 导管	m	1.030		4.12				
		材料费中：暂估 价合计	元							
65	030411001014	配管	m		7.17	6.39		7.98	6.94	20.50
	4-12-215	紧定式、扣压式 钢导管敷设 轻 型吊顶内敷设 外径20mm以下 人工*1.10,机 械*1.10	100m	0.010	7.17	6.39				
	Z17000353_10 2	紧定(扣压)式钢 导管	m	1.030		4.12				
		材料费中：暂估 价合计	元							
66	030411001001	配管	m		10.78	6.79		12.00	10.44	28.01
	4-12-198	紧定式、扣压式 钢导管敷设 砖、混凝土结构 明配 外径25mm 以下人 工*1.10,机 械*1.10	100m	0.010	10.78	6.79				
	Z17000353_10 3	紧定(扣压)式钢 导管	m	1.030		5.51				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第14页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030411001015	配管	m		8.06	7.33		8.97	7.80	23.19
	4-12-216	紧定式、扣压式钢导管敷设 轻型吊顶内敷设 外径25mm以下 人工*1.10, 机械*1.10	100m	0.010	8.06	7.33				
	Z17000353_103	紧定(扣压)式钢导管	m	1.030		5.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030411001002	配管	m		11.25	9.24		12.52	10.89	31.38
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下 人工*1.10, 机械*1.10	100m	0.010	11.25	9.24				
	Z17000353_104	紧定(扣压)式钢导管	m	1.030		7.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030411001016	配管	m		8.55	9.79		9.52	8.28	26.62
	4-12-217	紧定式、扣压式钢导管敷设 轻型吊顶内敷设 外径32mm以下 人工*1.10, 机械*1.10	100m	0.010	8.55	9.79				
	Z17000353_104	紧定(扣压)式钢导管	m	1.030		7.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030411001003	配管	m		19.47	30.50	0.65	21.67	18.85	69.47

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第15页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	4-12-65	钢管敷设 焊接 钢管 砖、混凝 土结构明配 公 称口径50mm以下 人工*1.10, 机 械*1.10	100m	0.010	19.47	30.50	0.65			
	Z17000019_10 8	焊接钢管	m	1.030		16.58				
		材料费中：暂估 价合计	元							
71	030411001004	配管	m		9.60	3.45		10.69	9.30	22.35
	4-12-169	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 明配 公称口径 15mm以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m	0.010	9.60	3.45				
	Z29000069_10 0	刚性阻燃管	m	1.100		1.07				
		材料费中：暂估 价合计	元							
72	030411001017	配管	m		6.44	3.08		7.17	6.23	15.75
	4-12-183	刚性阻燃管敷设 吊顶内敷设 公 称口径15mm以下 人工*1.10, 机 械*1.10	100m	0.010	6.44	3.08				
	Z29000069_10 0	刚性阻燃管	m	1.100		1.07				
		材料费中：暂估 价合计	元							
73	030411001005	配管	m		9.82	4.35		10.93	9.51	23.68
	4-12-170	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 明配 公称口径 20mm以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m	0.010	9.82	4.35				
	Z29000069_10 1	刚性阻燃管	m	1.100		1.65				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第16页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030411001018	配管	m		6.81	3.98		7.58	6.60	17.39
	4-12-184	刚性阻燃管敷设 吊顶内敷设 公 称口径20mm以下 人工*1.10,机 械*1.10	100m	0.010	6.81	3.98				
	Z29000069_10 1	刚性阻燃管	m	1.100		1.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030411001006	配管	m		10.15	4.85		11.29	9.82	24.82
	4-12-171	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 明配 公称口径 25mm以下 人 工*1.10,机 械*1.10	100m	0.010	10.15	4.85				
	Z29000069_10 2	刚性阻燃管	m	1.100		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030411001019	配管	m		7.66	4.46		8.52	7.42	19.54
	4-12-185	刚性阻燃管敷设 吊顶内敷设 公 称口径25mm以下 人工*1.10,机 械*1.10	100m	0.010	7.66	4.46				
	Z29000069_10 2	刚性阻燃管	m	1.100		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030411001008	配管	m		10.58	7.51		11.78	10.25	28.34

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第17页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	4-12-172	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 明配 公称口径 32mm以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m	0.010	10.58	7.52				
	Z29000069_10 3	刚性阻燃管	m	1.100		3.11				
		材料费中：暂估 价合计	元							
78	030411001020	配管	m		8.13	6.78		9.04	7.86	22.77
	4-12-186	刚性阻燃管敷设 吊顶内敷设 公 称口径32mm以下 人工*1.10, 机 械*1.10	100m	0.010	8.13	6.78				
	Z29000069_10 3	刚性阻燃管	m	1.100		3.11				
		材料费中：暂估 价合计	元							
79	030411001009	配管	m		11.13	9.01		12.39	10.77	30.91
	4-12-173	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 明配 公称口径 40mm以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m	0.010	11.13	9.02				
	Z29000069_10 4	刚性阻燃管	m	1.100		4.86				
		材料费中：暂估 价合计	元							
80	030413002001	凿(压)槽	m		3.60	1.23	0.51	4.01	3.48	8.82
	4-12-241	墙体剔槽、打孔 剔槽配管公 称口径20mm以下 人工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	3.60	1.23	0.51			
		材料费中：暂估 价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第18页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
81	030413002002	凿(压)槽	m		3.94	1.37	0.58	4.39	3.81	9.70
	4-12-242	墙体剔槽、打孔 洞 剔槽配管公 称口径32mm以下 人工*1.10,机 械*1.10	10m	0.100	3.94	1.37	0.58			
		材料费中：暂估 价合计	元							
82	030413003001	打洞(孔)	个		21.28	0.59		23.68	20.60	42.47
	4-12-247	墙体剔槽、打孔 洞 混凝土结构 水钻钻孔 钻头 直径 25mm以下 人工*1.10,机 械*1.10	个	1.000	21.28	0.59				
		材料费中：暂估 价合计	元							
83	030413003002	打洞(孔)	个		28.78	1.91		32.03	27.87	58.56
	10-11-172	混凝土墙体钻孔 钻孔直径 63mm 以内人 工*1.10,机 械*1.10	10个	0.100	28.78	1.91				
		材料费中：暂估 价合计	元							
84	030413003003	打洞(孔)	个		46.65	2.18		51.92	45.16	93.99
	10-11-174	混凝土墙体钻孔 钻孔直径 108mm 以内人 工*1.10,机 械*1.10	10个	0.100	46.65	2.18				
		材料费中：暂估 价合计	元							
85	030413002003	凿(压)槽	m		33.21	2.31	0.69	36.96	32.16	68.37

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第19页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	4-12-237	动力配管混凝土 地面刨沟 配管 公称口径32mm以 下 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	33.21	2.31	0.69			
		材料费中：暂估 价合计	元							
86	030411001010	线槽	m		10.80	8.93		12.02	10.46	30.19
	4-9-115	塑料线槽安装 半周长 130mm以 下 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	10.80	8.93				
	Z29000039~1	线槽(带盖)	m	1.050		8.72				
		材料费中：暂估 价合计	元							
87	030411001021	线槽	m		7.61	3.66		8.47	7.37	18.64
	4-9-114	塑料线槽安装 半周长 70mm以 下 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	7.61	3.66				
	Z29000039~2	线槽(带盖)	m	1.050		3.36				
		材料费中：暂估 价合计	元							
88	030411001011	配管	m		25.54	12.22		28.43	24.74	62.50
	4-12-220	金属软管敷设 每根管长800mm 以下 公称口径 15mm以下	10m	0.100	25.54	12.22				
	Z17000227_10 0	金属软管	m	1.030		2.39				
		材料费中：暂估 价合计	元							
89	030411001012	配管	m		35.19	12.01		39.16	34.07	81.27

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第20页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	4-12-221	金属软管敷设 每根管长800mm 以下 公称口径 20mm以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	35.19	12.00				
	Z17000227_10 1	金属软管	m	1.030		3.34				
		材料费中：暂估 价合计	元							
90	030411001013	配管	m		37.10	16.91		41.29	35.92	89.93
	4-12-222	金属软管敷设 每根管长800mm 以下 公称口径 25mm以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	37.10	16.91				
	Z17000227_10 2	金属软管	m	1.030		4.45				
		材料费中：暂估 价合计	元							
91	030404035001	插座	个		9.28	23.52		10.32	8.98	41.78
	4-14-382	普通插座安装 暗插座15A以下 单相带接地 人 工*1.10, 机 械*1.10	套	1.000	9.28	23.52				
	Z26000029~1	五孔插座	套	1.020		22.56				
		材料费中：暂估 价合计	元							
92	030404035002	插座	个		10.91	33.35		12.14	10.56	54.82
	4-14-386	普通插座安装 暗插座30A 三相 带接地 人 工*1.10, 机 械*1.10	套	1.000	10.91	33.35				
	Z26000029~2	空调插座	套	1.020		31.59				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第21页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030404035003	插座	个		10.91	33.35		12.14	10.56	54.82
	4-14-386	普通插座安装 暗插座30A 三相 带接地 人 工*1.10, 机 械*1.10	套	1.000	10.91	33.35				
	Z26000029~3	热水器专用插座	套	1.020		31.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030404034001	照明开关	个		8.46	23.34		9.41	8.19	39.99
	4-14-351	普通开关、按钮 安装 跷板暗开 关(单控) 单联 人工*1.10, 机 械*1.10	套	1.000	8.46	23.34				
	Z26000011~1	单联开关	只	1.020		22.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030404034002	照明开关	个		8.87	27.20		9.87	8.59	44.66
	4-14-352	普通开关、按钮 安装 跷板暗开 关(单控) 双联 人工*1.10, 机 械*1.10	套	1.000	8.87	27.20				
	Z26000011~2	双联开关	只	1.020		26.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030411006001	接线盒	个		4.17	2.03		4.65	4.05	10.25
	4-12-232	接线盒安装 暗 装 接线盒 人 工*1.10, 机 械*1.10	10个	0.100	4.17	2.03				
	Z29000137~1	塑料接线盒	个	1.020		1.08				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第22页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030404033001	风扇	台		74.07	72.88		82.43	71.72	218.67
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇 人工*1.10, 机械*1.10	台	1.000	74.07	72.88				
	Z50000003~1	卫生间排气扇	台	1.000		70.80				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030412004001	装饰灯	套		38.74	98.56	0.05	43.11	37.51	174.86
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式 人工*1.10, 机械*1.10	套	1.000	38.74	98.56	0.05			
	Z25000011~12	应急节能灯	套	1.010		89.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030412004002	装饰灯	套		42.83	98.69	0.05	47.67	41.47	183.04
	9-4-98	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 嵌入式 人工*1.10, 机械*1.10	套	1.000	42.83	98.69	0.05			
	Z25000011~11	安全出口指示灯	套	1.010		89.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030412004003	装饰灯	套		42.83	98.69	0.05	47.67	41.47	183.04
	9-4-98	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 嵌入式 人工*1.10, 机械*1.10	套	1.000	42.83	98.69	0.05			
	Z25000011~10	疏散指示灯	套	1.010		89.39				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第23页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
101	030412005001	荧光灯	套		26.87	493.32		29.90	26.02	546.21
	4-14-215	成套型荧光灯 吸顶式 三管 人 工*1.10, 机 械*1.10	套	1.000	26.87	493.32				
	Z25000011~9	嵌入式三管雷士 照明灯	套	1.010		491.60				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	030412005002	荧光灯	套		23.87	359.24		26.57	23.11	406.22
	4-14-214	成套型荧光灯 吸顶式 双管 人 工*1.10, 机 械*1.10	套	1.000	23.87	359.24				
	Z25000011~8	嵌入式二管雷士 照明灯	套	1.010		357.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	030412006001	医疗专用灯	套		30.01	103.92		33.40	29.06	162.99
	4-14-254	医院灯具安装 病房指示灯、暗 角灯 人 工*1.10, 机 械*1.10	套	1.000	30.01	103.92				
	Z25000011~7	病房指示灯、暗 角灯	套	1.010		93.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	030412006002	医疗专用灯	套		20.19	97.21		22.47	19.55	136.95
	4-14-255	医院灯具安装 紫外线杀菌灯 人工*1.10, 机 械*1.10	套	1.000	20.19	97.21				
	Z25000011~6	紫外线杀菌灯	套	1.010		92.96				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第24页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
105	030412006003	医疗专用灯	套		274.98	4560.77		306.03	266.25	5102.00
	4-14-256	医院灯具安装 无影灯(吊管灯) 人工*1.10,机 械*1.10	套	1.000	274.98	4560.77				
	Z25000011~5	无影灯	套	1.010		4469.03				
		材料费中：暂估 价合计	元							
106	030412001002	普通灯具	套		18.96	296.68		21.10	18.36	334.00
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管 人 工*1.10,机 械*1.10	套	1.000	18.96	296.68				
	Z25000011~4	600*600格栅灯	套	1.010		294.96				
		材料费中：暂估 价合计	元							
107	030412001003	普通灯具	套		18.96	350.30		21.10	18.36	387.62
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管 人 工*1.10,机 械*1.10	套	1.000	18.96	350.30				
	Z25000011~3	300*1200格栅灯	套	1.010		348.58				
		材料费中：暂估 价合计	元							
108	030412001004	普通灯具	套		18.96	234.11		21.10	18.36	271.43
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管 人 工*1.10,机 械*1.10	套	1.000	18.96	234.11				
	Z25000011~2	600*600胶片灯	套	1.010		232.39				
		材料费中：暂估 价合计	元							
109	030412001005	普通灯具	套		18.96	260.93		21.10	18.36	298.25

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第25页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管 人 工*1.10, 机 械*1.10	套	1.000	18.96	260.93				
	Z25000011~1	300*1200胶片灯	套	1.010		259.21				
		材料费中：暂估 价合计	元							
110	030411004001	配线	m		1.10	3.31		1.23	1.07	5.48
	4-13-5	管内穿线 照明 穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m 单线	0.010	1.10	3.30				
	Z28000055_13 9~1	绝缘电线BV- 2.5mm2	m	1.160		3.16				
		材料费中：暂估 价合计	元							
111	030411004002	配线	m		0.74	4.68		0.82	0.71	6.13
	4-13-6	管内穿线 照明 穿线 铜芯截面 4mm2以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m 单线	0.010	0.74	4.69				
	Z28000055_14 3~1	绝缘电线BV-4 mm2	m	1.100		4.54				
		材料费中：暂估 价合计	元							
112	030411004003	配线	m		0.98	6.82		1.09	0.95	8.75
	4-13-26	管内穿线 动力 穿线 铜芯截面 6mm2以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m 单线	0.010	0.98	6.81				
	Z28000055_14 5~1	绝缘电线BV-6 mm2	m	1.050		6.63				
		材料费中：暂估 价合计	元							
113	030411004004	配线	m		1.10	11.20		1.23	1.07	13.37

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第26页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	4-13-27	管内穿线 动力 穿线 铜芯截面 10mm ² 以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m 单线	0.010	1.10	11.20				
	Z28000055_13 4~1	绝缘电线BV-10 mm ²	m	1.050		10.98				
		材料费中：暂估 价合计	元							
114	030411004005	配线	m		1.47	14.16		1.64	1.42	17.05
	4-13-143	线槽配线 多芯 软导线 四芯截 面 2.5mm ² 以下 人工*1.10, 机 械*1.10	100m/ 束	0.010	1.47	14.16				
	Z28000059_13 6~2	护套线3*2.5	m	1.050		13.80				
		材料费中：暂估 价合计	元							
115	030411004006	配线	m		1.47	21.89		1.64	1.42	24.78
	4-13-144	线槽配线 多芯 软导线 四芯截 面 4mm ² 以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m/ 束	0.010	1.47	21.89				
	Z28000059_13 7~1	护套线3*4	m	1.050		21.50				
		材料费中：暂估 价合计	元							
116	030411004007	配线	m		1.35	16.14		1.50	1.31	18.80
	4-13-46	管内穿线 多芯 软导线 四芯 截 面 2.5mm ² 以下 人工*1.10, 机 械*1.10	100m/ 束	0.010	1.35	16.13				
	Z28000059_13 1~1	电线RVV4*2.5	m	1.080		15.89				
		材料费中：暂估 价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第27页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
117	030411004008	配线	m		1.47	15.81		1.64	1.42	18.70
	4-13-143	线槽配线 多芯 软导线 四芯截 面 2.5mm2以下 人工*1.10, 机 械*1.10	100m/ 束	0.010	1.47	15.81				
	Z28000059_13 6~1	电线RVV4*2.5	m	1.050		15.45				
		材料费中：暂估 价合计	元							
118	030411004009	配线	m		1.10	9.89		1.23	1.07	12.06
	4-13-43	管内穿线 多芯 软导线 四芯 截 面 0.75mm2以下 人工*1.10, 机 械*1.10	100m/ 束	0.010	1.10	9.89				
	Z28000059_12 8~1	电线RVV4*0.75	m	1.080		9.70				
		材料费中：暂估 价合计	元							
119	030411004010	配线	m		1.23	9.74		1.37	1.19	12.16
	4-13-140	线槽配线 多芯 软导线 四芯截 面 0.75mm2以下 人工*1.10, 机 械*1.10	100m/ 束	0.010	1.23	9.74				
	Z28000059_13 3~1	电线RVV4*0.75	m	1.050		9.43				
		材料费中：暂估 价合计	元							
120	030411004011	配线	m		1.60	14.24		1.78	1.55	17.39
	4-13-50	管内穿线 多芯 软导线 八芯 截 面 1.5mm2以下 人工*1.10, 机 械*1.10	100m/ 束	0.010	1.60	14.25				
	Z28000059_10 2~2	电线RVV5*1.5	m	1.080		13.93				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第28页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
121	030411004012	配线	m		1.84	13.98		2.05	1.79	17.61
	4-13-147	线槽配线 多芯软导线 八芯截面 1.5mm2以下 人工*1.10, 机械*1.10	100m/束	0.010	1.84	13.97				
	Z28000059_106~2	电线RVV5*1.5	m	1.050		13.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	030411004013	配线	m		1.60	17.74		1.78	1.55	20.89
	4-13-50	管内穿线 多芯软导线 八芯截面 1.5mm2以下 人工*1.10, 机械*1.10	100m/束	0.010	1.60	17.74				
	Z28000059_102~1	电线RVV6*1.5	m	1.080		17.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	030411004014	配线	m		1.84	17.38		2.05	1.79	21.01
	4-13-147	线槽配线 多芯软导线 八芯截面 1.5mm2以下 人工*1.10, 机械*1.10	100m/束	0.010	1.84	17.37				
	Z28000059_106~1	电线RVV6*1.5	m	1.050		16.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	030411004015	配线	m		2.09	45.07		2.32	2.02	49.18
	4-13-56	管内穿线 多芯软导线 十六芯截面 2.5mm2以下 人工*1.10, 机械*1.10	100m/束	0.010	2.09	45.07				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第29页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	Z28000059_12 3~1	电线RVV10*2.5	m	1.080		44.58				
		材料费中：暂估 价合计	元							
125	030411004016	配线	m		2.33	43.92		2.60	2.26	48.51
	4-13-153	线槽配线 多芯 软导线 十六芯 截面 2.5mm2以 下 人工*1.10, 机械*1.10	100m/ 束	0.010	2.33	43.92				
	Z28000059_12 7~1	电线RVV10*2.5	m	1.050		43.34				
		材料费中：暂估 价合计	元							
126	030411004017	配线	m		1.96	26.79		2.19	1.90	30.65
	4-13-55	管内穿线 多芯 软导线 十六芯 截面 1.5mm2以 下 人工*1.10, 机械*1.10	100m/ 束	0.010	1.96	26.80				
	Z28000059_12 1~1	电线RVV10*1.5	m	1.080		26.37				
		材料费中：暂估 价合计	元							
127	030411004018	配线	m		2.21	26.18		2.46	2.14	30.53
	4-13-152	线槽配线 多芯 软导线 十六芯 截面 1.5mm2以 下 人工*1.10, 机械*1.10	100m/ 束	0.010	2.21	26.18				
	Z28000059_12 5~1	电线RVV10*1.5	m	1.050		25.64				
		材料费中：暂估 价合计	元							
128	030411004019	配线	m		1.10	12.11		1.23	1.07	14.28

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第30页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	4-13-42	管内穿线 多芯 软导线 二芯 截 面 4mm2以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m/ 束	0.010	1.10	12.11				
	Z28000059_11 4~2	电线RVV2*4	m	1.080		11.90				
		材料费中：暂估 价合计	元							
129	030411004020	配线	m		1.23	11.90		1.37	1.19	14.32
	4-13-139	线槽配线 多芯 软导线 二芯截 面 4mm2以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m/ 束	0.010	1.23	11.90				
	Z28000059_11 9~2	电线RVV2*4	m	1.050		11.57				
		材料费中：暂估 价合计	元							
130	030411004021	配线	m		1.10	18.36		1.23	1.07	20.53
	4-13-42	管内穿线 多芯 软导线 二芯 截 面 4mm2以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m/ 束	0.010	1.10	18.36				
	Z28000059_11 4~1	电线RVV2*6	m	1.080		18.15				
		材料费中：暂估 价合计	元							
131	030411004022	配线	m		1.23	17.98		1.37	1.19	20.40
	4-13-139	线槽配线 多芯 软导线 二芯截 面 4mm2以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m/ 束	0.010	1.23	17.98				
	Z28000059_11 9~1	电线RVV2*6	m	1.050		17.65				
		材料费中：暂估 价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第31页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
132	030502007001	光缆	m		0.95	3.67	0.02	1.06	0.92	5.56
	5-2-28	光缆 管内穿放 ≤4芯 人 工*1.10, 机 械*1.10	m	1.000	0.95	3.67	0.02			
	Z28000077_31 0~2	六类网线	m	1.020		3.66				
		材料费中：暂估 价合计	元							
133	030502007002	光缆	m		0.82	3.82	0.01	0.91	0.79	5.44
	5-2-33	光缆 线槽及桥 架内布放≤4芯 人工*1.10, 机 械*1.10	m	1.000	0.82	3.82	0.01			
	Z28000077_31 0~2	六类网线	m	1.020		3.66				
		材料费中：暂估 价合计	元							
134	030502005001	双绞线缆	m		0.82	1.01	0.03	0.91	0.79	2.65
	5-2-26	电话线 管内穿 放电话线 1对 人工*1.10, 机 械*1.10	m	1.000	0.82	1.01	0.03			
	Z30000015	电话线	m	1.050		0.92				
		材料费中：暂估 价合计	元							
135	030502012001	信息插座	个		4.09	40.31		4.55	3.96	48.36
	5-2-72	信息插座 光纤 信息插座单口 人工*1.10, 机 械*1.10	个	1.000	4.09	40.31				
	Z26000025~1	信息插座单口	个	1.010		40.22				
		材料费中：暂估 价合计	元							
136	030502004001	电视、电话插座	个		3.41	18.18		3.80	3.31	24.90

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第32页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	5-2-11	电视插座 暗装 人工*1.10,机 械*1.10	个	1.000	3.41	18.18				
	Z30000023	电视插座	个	1.010		18.18				
		材料费中：暂估 价合计	元							
137	030502004002	电视、电话插座	个		2.73	20.55		3.04	2.64	25.92
	5-2-13	电话插座 暗装 人工*1.10,机 械*1.10	个	1.000	2.73	20.55				
	Z26000027	电话插座	个	1.010		20.55				
		材料费中：暂估 价合计	元							
138	030408001001	电力电缆	m		4.37	45.02	0.12	4.87	4.24	53.75
	4-9-152*1.15	铜芯电力电缆其 它敷设 截面 10 mm2以下 人材 机*1.15 人 工*1.10,机 械*1.10	100m	0.010	4.37	45.03	0.12			
	Z28000079_12 0~1	电缆:YJY-5*6	m	1.010		43.79				
		材料费中：暂估 价合计	元							
139	030408001008	电力电缆	m		3.91	44.07	0.12	4.36	3.79	51.89
	4-9-132*1.15	铜芯电力电缆穿 管敷设 截面 10 mm2以下 人材 机*1.15 人 工*1.10,机 械*1.10	100m	0.010	3.91	44.07	0.12			
	Z28000079_12 0~1	电缆:YJY-5*6	m	1.010		43.79				
		材料费中：暂估 价合计	元							
140	030408001007	电力电缆	m		4.37	63.80	0.12	4.87	4.24	72.53

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第33页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	4-9-152*1.15	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm ² 以下 人材机*1.15 人工*1.10, 机械*1.10	100m	0.010	4.37	63.80	0.12			
	Z28000079_12 0~2	电缆:YJY-5*10	m	1.010		62.57				
		材料费中: 暂估价合计	元							
141	030408001003	电力电缆	m		3.91	62.85	0.12	4.36	3.79	70.67
	4-9-132*1.15	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm ² 以下 人材机*1.15 人工*1.10, 机械*1.10	100m	0.010	3.91	62.85	0.12			
	Z28000079_12 0~2	电缆:YJY-5*10	m	1.010		62.57				
		材料费中: 暂估价合计	元							
142	030408001002	电力电缆	m		6.60	113.12	0.12	7.35	6.39	126.23
	4-9-153*1.15	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm ² 以下 人材机*1.15 人工*1.10, 机械*1.10	100m	0.010	6.60	113.12	0.12			
	Z28000079_12 3~3	电缆:YJY-5*16	m	1.010		111.73				
		材料费中: 暂估价合计	元							
143	030408001004	电力电缆	m		5.91	112.03	0.12	6.58	5.72	123.78
	4-9-133*1.15	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm ² 以下 人材机*1.15 人工*1.10, 机械*1.10	100m	0.010	5.91	112.03	0.12			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第34页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	Z28000079_12 3~3	电缆:YJY-5*16	m	1.010		111.73				
		材料费中: 暂估 价合计	元							
144	030408001005	电力电缆	m		6.60	153.33	0.12	7.35	6.39	166.44
	4-9-153*1.15	铜芯电力电缆其 它敷设 截面 35 mm ² 以下 人材 机*1.15 人 工*1.10, 机 械*1.10	100m	0.010	6.60	153.34	0.12			
	Z28000079_12 3~1	电缆:YJY- 4*25+1*16	m	1.010		151.94				
		材料费中: 暂估 价合计	元							
145	030408006001	电力电缆头	个		29.33	55.86		32.64	28.39	113.58
	4-9-175*1.15	户内干包式电力 电缆头制作、安 装 铜芯终端头1 kV以下截面 10 mm ² 以下 人材 机*1.15 人 工*1.10, 机 械*1.10	个	1.000	29.33	55.86				
		材料费中: 暂估 价合计	元							
146	030408006003	电力电缆头	个		29.33	55.86		32.64	28.39	113.58
	4-9-175*1.15	户内干包式电力 电缆头制作、安 装 铜芯终端头1 kV以下截面 10 mm ² 以下 人材 机*1.15 人 工*1.10, 机 械*1.10	个	1.000	29.33	55.86				
		材料费中: 暂估 价合计	元							
147	030408006002	电力电缆头	个		69.33	81.29		77.16	67.13	217.75

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第35页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	4-9-176*1.15	户内干包式电力 电缆头制作、安 装 铜芯终端头1 kV以下截面 35 mm ² 以下 人材 机*1.15 人 工*1.10, 机 械*1.10	个	1.000	69.33	81.29				
		材料费中：暂估 价合计	元							
148	030408006004	电力电缆头	个		69.33	81.29		77.16	67.13	217.75
	4-9-176*1.15	户内干包式电力 电缆头制作、安 装 铜芯终端头1 kV以下截面 35 mm ² 以下 人材 机*1.15 人 工*1.10, 机 械*1.10	个	1.000	69.33	81.29				
		材料费中：暂估 价合计	元							
149	030408006005	无端子外部接线	个		2.32	2.58		2.58	2.25	7.15
	4-4-19	端子箱、端子板 安装及端子板外 部接线 无端子 外部接线6mm ² 以下 人工*1.10, 机械*1.10	个	1.000	2.32	2.58				
		材料费中：暂估 价合计	元							
150	030408006006	无端子外部接线	个		1.64	2.58		1.82	1.58	5.80
	4-4-18	端子箱、端子板 安装及端子板外 部接线 无端子 外部接线2.5mm ² 以下 人 工*1.10, 机 械*1.10	个	1.000	1.64	2.58				
		材料费中：暂估 价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第36页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
151	031002002001	设备支架	kg		8.11	4.52	1.79	9.02	7.86	22.28
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以 内 人工*1.10, 机械*1.10	100kg	0.010	4.41	3.58	1.05			
	Z01000009~1	型钢(综合)	kg	1.050		3.29				
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以 内 人工*1.10, 机械*1.10	100kg	0.010	2.22	0.50	0.62			
	12-1-7	手工除锈 一般 钢结构 轻锈 定 额*0.2 人 工*1.10, 机 械*1.10	100kg	0.010	0.08		0.02			
	12-2-57+[12- 2-58]	防锈漆 第二遍 人工*2.0, 材 料*1.2 人 工*1.10, 机 械*1.10	100kg	0.010	0.88	0.24	0.10			
	Z13000091	酚醛防锈漆(各 色)	kg	0.017		0.22				
	12-2-64+[12- 2-65]	调和漆 第二遍 人工*1.10, 机 械*1.10	100kg	0.010	0.52	0.21				
	Z13000111	酚醛调和漆(各 色)	kg	0.015		0.21				
		材料费中：暂估 价合计	元							
152	031001006001	塑料管	m		13.85	5.99	0.01	15.41	13.40	33.25
	10-1-323	室内塑料给水管 (热熔连接) 公 称外径 20mm以 内 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	13.85	5.99	0.01			
	Z17000265_10 4	塑料给水管PPR	m	1.016		2.34				
	Z18000183_10 3	室内塑料给水管 热熔管件	个	1.520		3.50				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第37页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
153	031001006002	塑料管	m		15.37	7.90	0.01	17.11	14.89	38.17
	10-1-324	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 25mm以内 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	15.37	7.91	0.01			
	Z17000265_10 6	塑料给水管PPR	m	1.016		3.51				
	Z18000183_10 4	室内塑料给水管 热熔管件	个	1.225		4.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
154	031001006003	塑料管	m		15.09	12.08	0.01	16.80	14.61	41.79
	10-1-325	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.100	15.09	12.07	0.01			
	Z17000265_10 8	塑料给水管PPR	m	1.016		5.75				
	Z18000183_10 5	室内塑料给水管 热熔管件	个	1.081		6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
155	031001006004	塑料管	m		18.66	20.46	0.02	20.77	18.07	57.21
	10-1-326	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 40mm以内 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	18.66	20.46	0.02			
	Z17000265_10 9	塑料给水管PPR	m	1.016		10.79				
	Z18000183_10 6	室内塑料给水管 热熔管件	个	0.887		9.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
156	031001006005	塑料管	m		21.72	39.16	0.02	24.17	21.02	81.92

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第38页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	10-1-327	室内塑料给水管 (热熔连接) 公 称外径 50mm以 内 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	21.72	39.15	0.02			
	Z17000265_11 0	塑料给水管PPR	m	1.016		22.47				
	Z18000183_10 7	室内塑料给水管 热熔管件	个	0.742		16.41				
		材料费中：暂估 价合计	元							
157	031002001001	管道支架	kg		12.23	5.93	3.54	13.61	11.85	33.55
	10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以 内 人工*1.10, 机械*1.10	100kg	0.010	7.66	4.09	2.10			
	Z01000009~1	型钢(综合)	kg	1.050		3.29				
	10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以 内 人工*1.10, 机械*1.10	100kg	0.010	4.13	1.60	1.34			
	12-2-57+[12- 2-58]	防锈漆 第二遍 人工*1.10, 机 械*1.10	100kg	0.010	0.44	0.23	0.10			
	Z13000091	酚醛防锈漆(各 色)	kg	0.017		0.22				
		材料费中：暂估 价合计	元							
158	031003001001	螺纹阀门	个		5.46	46.29		6.07	5.28	57.03
	10-5-92	塑料阀门安装 (熔接) 公称直 径 15mm以内 人 工*1.10, 机 械*1.10	个	1.000	5.46	46.29				
	Z19000087_10 3~1	双活接铜球阀 DN15	个	1.010		46.19				
		材料费中：暂估 价合计	元							
159	031003001002	螺纹阀门	个		6.82	62.37		7.59	6.60	75.79

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第39页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	10-5-93	塑料阀门安装 (熔接) 公称直 径 20mm以内 人 工*1.10, 机 械*1.10	个	1.000	6.82	62.37				
	Z19000087_10 5~1	双活接铜球阀 DN20	个	1.010		62.25				
		材料费中：暂估 价合计	元							
160	031003001003	螺纹阀门	个		8.18	108.61		9.11	7.93	124.72
	10-5-94	塑料阀门安装 (熔接) 公称直 径 25mm以内 人 工*1.10, 机 械*1.10	个	1.000	8.18	108.61				
	Z19000087_10 8~1	双活接铜球阀 DN25	个	1.010		108.46				
		材料费中：暂估 价合计	元							
161	031003001004	螺纹阀门	个		10.91	127.15		12.14	10.56	148.62
	10-5-95	塑料阀门安装 (熔接) 公称直 径 32mm以内 人 工*1.10, 机 械*1.10	个	1.000	10.91	127.15				
	Z19000087_10 9~1	双活接铜球阀 DN32	个	1.010		126.95				
		材料费中：暂估 价合计	元							
162	031003002001	法兰阀门	个		34.10	107.89	1.67	37.95	33.01	176.67
	10-5-39	法兰阀门安装 公称直径 50mm 以内 人 工*1.10, 机 械*1.10	个	1.000	34.10	107.89	1.67			
	Z19000121_19	法兰阀门	个	1.000		94.69				
		材料费中：暂估 价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第40页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
163	031003002002	法兰阀门	个		43.65	160.02	2.07	48.58	42.27	248.01
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm 以内人 工*1.10,机 械*1.10	个	1.000	43.65	160.02	2.07			
	Z19000121_21	法兰阀门	个	1.000		146.02				
		材料费中：暂估 价合计	元							
164	031003002003	法兰阀门	个		81.84	280.75	2.88	91.08	79.24	444.71
	10-5-42	法兰阀门安装 公称直径 100mm 以内人 工*1.10,机 械*1.10	个	1.000	81.84	280.75	2.88			
	Z19000121_2	法兰阀门	个	1.000		252.21				
		材料费中：暂估 价合计	元							
165	031003013001	水表	个		24.55	78.19	0.20	27.32	23.77	126.71
	10-5-288	普通水表安装 (螺纹连接) 公 称直径 20mm以 内 人工*1.10, 机械*1.10	个	1.000	24.55	78.19	0.20			
	Z24000003_10 3	螺纹水表	个	1.000		75.60				
		材料费中：暂估 价合计	元							
166	031208002001	管道绝热	m3		1069.38	1543.49		1190.11	1035.40	3648.27
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m 以内人 工*1.10,机 械*1.10	m3	1.000	1069.38	1543.49				
	Z17000375_10 3	橡塑管壳	m3	1.040		1092.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第41页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
167	031208002002	管道绝热	m3		900.24	1419.25		1001.88	871.63	3191.12
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133 以内人 工*1.10,机 械*1.10	m3	1.000	900.24	1419.25				
	Z17000375_10 0	橡塑管壳	m3	1.040		1092.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
168	031208007001	防潮层、保护层	m2		19.67	11.51		21.89	19.05	50.23
	12-4-145	防潮层、保护层 安装 PAP保护层 人工*1.10,机 械*1.10	10m2	0.100	19.67	11.51				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		9.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
169	031208007002	防潮层、保护层	m2		36.08	55.54	8.07	40.16	34.93	134.62
	12-4-183	防潮层、保护层 安装 金属薄板 钉口安装 管道 人工*1.10,机 械*1.10	10m2	0.100	31.88	55.14	8.07			
	Z01000085~1	铝板0.4mm	m2	1.200		50.98				
	12-4-190	防潮层、保护层 安装 铁皮保护 层辅助项目 铆 钉固定人 工*1.10,机 械*1.10	10m2	0.100	4.20	0.40				
		材料费中：暂估价合计	元							
170	031004003001	洗脸盆	组		78.43	987.24		87.29	75.94	1141.61

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第42页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	10-6-19	洗脸盆 立柱式 冷热水 人 工*1.10, 机 械*1.10	10组	0.100	78.43	987.24				
	Z21000021~1	洗脸盆	个	1.010		656.94				
	Z03000121	混合冷热水龙头	个	1.010		237.75				
	Z03000145	角型阀(带铜活) DN15	个	2.020		28.60				
	Z17000233	金属软管 D15	根	2.020		29.69				
	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	1.010		26.82				
		材料费中：暂估 价合计	元							
171	031004006001	大便器	组		66.43	566.20		73.93	64.32	696.95
	10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开关 人 工*1.10, 机 械*1.10	10套	0.100	66.43	566.20				
	Z21000053~1	瓷蹲式大便器	个	1.010		298.54				
	Z03000141	大便器脚踏阀	个	1.010		188.60				
	Z22000035	防污器 DN32	个	1.010		16.09				
	Z17000339	冲洗管 DN32	根	1.010		8.57				
	Z21000059	大便器存水弯 DN100	个	1.010		13.40				
		材料费中：暂估 价合计	元							
172	031004006002	大便器	组		77.88	1092.25		86.68	75.41	1245.54
	10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱 人 工*1.10, 机 械*1.10	10套	0.100	77.88	1092.25				
	Z21000061~1	连体坐便器	个	1.010		994.81				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第43页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	Z21000063	连体坐便器进水 阀配件	套	1.010		13.40				
	Z03000163	座便器桶盖	套	1.010		30.30				
	Z03000145	角型阀(带铜活) DN15	个	1.010		14.30				
	Z17000233	金属软管 D15	根	1.010		14.85				
		材料费中：暂估 价合计	元							
173	031004007001	小便器	组		44.33	843.79		49.34	42.92	931.04
	10-6-45	壁挂式小便器安 装 埋入式感应 开关人 工*1.10,机 械*1.10	10套	0.100	44.33	843.78				
	Z21000067~1	挂式小便器	个	1.010		348.96				
	Z30000035	埋入式感应控制 器	个	1.010		446.90				
	Z21000071	小便器冲水连接 管 DN15	根	1.010		13.40				
	Z21000073	小便器排水附件	套	1.010		26.82				
		材料费中：暂估 价合计	元							
174	031004008001	其他成品卫生器 具	组		43.65	338.44		48.58	42.26	424.35
	10-6-49	其他成品卫生器 具 成品拖布池 安装人 工*1.10,机 械*1.10	10套	0.100	43.65	338.44				
	Z21000031	成品拖布池	套	1.010		270.82				
	Z03000107	长颈水嘴 DN15	个	1.010		24.13				
	Z03000129	存水弯 DN50	个	1.010		8.04				
	Z03000139	排水栓带链堵	套	1.010		25.03				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第44页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
175	031004009001	烘手器	个		12.96	304.95		14.42	12.55	330.46
	10-6-50	烘手器 烘手器 安装人 工*1.10,机 械*1.10	10个	0.100	12.96	304.95				
	Z21000085	烘手器	个	1.000		300.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
176	031004010001	淋浴器	套		21.55	461.63		23.98	20.87	504.05
	10-6-58	成套淋浴器 手 动开关 冷热水 人工*1.10,机 械*1.10	10套	0.100	21.55	461.63				
	Z21000013	双管成品淋浴器 (含固定件)	套	1.000		460.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
177	031004014003	给、排水附(配) 件	个		3.55	24.31		3.95	3.43	31.29
	10-6-81	水龙头安装 公 称直径 15mm 人 工*1.10,机 械*1.10	10个	0.100	3.55	24.31				
	Z03000103_10 0	水嘴DN15	个	1.010		24.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
178	031004018001	净水器	套		69.56	8751.50		77.42	67.35	8888.41
	10-6-116	饮水机安装 人 工*1.10,机 械*1.10	10套	0.100	69.56	8751.50				
	Z21000105~1	净水器	套	1.000		8750.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
179	03B001	软管更换	根		4.75	14.98		5.29	4.60	24.33

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第45页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	02-1-147	卫生器具部件拆 换 金属进水软 管	10根	0.100	4.75	14.98				
	Z88003796~1	进水软管	个	1.010		14.85				
		材料费中：暂估 价合计	元							
180	03B015	坐便器桶盖更换	套		9.81	30.30		10.92	9.49	49.60
	02-1-144	卫生器具部件拆 换 坐便器桶盖	10套	0.100	9.81	30.30				
	Z88003787	坐便器桶盖	套	1.010		30.30				
		材料费中：暂估 价合计	元							
181	03B016	脚踏阀更换	套		13.28	87.73		14.78	12.86	113.87
	02-1-145	卫生器具部件拆 换 大便器冲洗 阀	10个	0.100	13.28	87.73				
	Z03000157~1	脚踏阀	个	1.010		87.60				
		材料费中：暂估 价合计	元							
182	031001006006	塑料管	m		17.09	10.52		19.02	16.55	44.16
	10-1-365	室内塑料排水管 (粘接) 公称外 径 50mm以内 人 工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	17.09	10.52				
	Z17000295_10 8~1	PVC-U排水管50	m	1.012		6.12				
	Z18000191_10 4	室内塑料排水管 粘接管件	个	0.690		4.17				
		材料费中：暂估 价合计	元							
183	031001006007	塑料管	m		22.89	18.55		25.47	22.16	63.60

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第46页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	10-1-366	室内塑料排水管 (粘接) 公称外 径 75mm以内 人 工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	22.89	18.55				
	Z17000295_10 9~1	PVC-U排水管75	m	0.980		9.54				
	Z18000191_10 5	室内塑料排水管 粘接管件	个	0.885		8.61				
		材料费中：暂估 价合计	元							
184	031001006008	塑料管	m		25.51	36.88	0.01	28.39	24.69	87.09
	10-1-367	室内塑料排水管 (粘接) 公称外 径 110mm以内 人工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	25.51	36.88	0.01			
	Z17000295_10 0~1	PVC-U排水管110	m	0.950		16.35				
	Z18000191_10 0	室内塑料排水管 粘接管件	个	1.156		19.89				
		材料费中：暂估 价合计	元							
185	031001005001	铸铁管	m		17.00	76.90	5.44	18.91	16.45	115.79
	10-1-191	室外铸铁排水管 (胶圈接口) 公 称直径 100mm以 内 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	17.00	76.90	5.44			
	Z17000171_10 0	承插铸铁排水管	m	0.993		64.58				
		材料费中：暂估 价合计	元							
186	031001005002	铸铁管	m		21.85	97.79	7.12	24.32	21.16	147.92
	10-1-192	室外铸铁排水管 (胶圈接口) 公 称直径 150mm以 内 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	21.85	97.79	7.12			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第47页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	Z17000171_10 1	承插铸铁排水管	m	0.993		82.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
187	031004014004	给、排水附(配)件	个		16.00	9.97		17.81	15.49	41.46
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏 人工*1.10, 机械*1.10	10个	0.100	16.00	9.97				
	Z03000125_10 2~1	塑料地漏DN50	个	1.010		9.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
188	031004014005	给、排水附(配)件	个		30.35	19.03		33.78	29.39	78.77
	10-6-92	地漏安装 公称直径 100mm以内 塑料地漏 人工*1.10, 机械*1.10	10个	0.100	30.35	19.02				
	Z03000125_10 0~2	塑料地漏DN100	个	1.010		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
189	031004014006	给、排水附(配)件	个		30.35	93.22		33.78	29.39	152.96
	10-6-92	地漏安装 公称直径 100mm以内 塑料地漏 人工*1.10, 机械*1.10	10个	0.100	30.35	93.22				
	Z03000125_10 0~1	不锈钢地漏DN100	个	1.010		92.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
190	031001001001	镀锌钢管	m		23.58	14.98	0.23	26.25	22.84	61.63

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第48页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	10-2-13	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 20mm 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	23.58	14.98	0.23			
	Z17000053_118	镀锌钢管	m	0.970		7.38				
	Z18000061_104	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.254		7.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
191	031001001002	镀锌钢管	m		28.25	21.66	0.57	31.44	27.35	77.83
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	28.25	21.67	0.57			
	Z17000053_119	镀锌钢管	m	0.970		10.47				
	Z18000061_105	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		10.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
192	031001001003	镀锌钢管	m		29.93	25.42	0.79	33.31	28.98	85.12
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	29.93	25.42	0.79			
	Z17000053_120	镀锌钢管	m	0.997		13.57				
	Z18000061_106	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		11.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
193	031001001004	镀锌钢管	m		31.39	30.28	1.19	34.93	30.39	93.25

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第49页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm 人工*1.10, 机械*1.10	10m	0.100	31.39	30.27	1.19			
	Z17000053_12 2	镀锌钢管	m	0.997		20.62				
	Z18000061_10 8	采暖室内镀锌钢管 螺纹管件	个	0.568		8.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
194	030413003004	打洞(孔)	个		15.60	0.83		17.37	15.11	31.54
	10-11-173	混凝土墙体钻孔 钻孔直径 83mm 以内 定额*0.4 人工*1.10, 机械*1.10	10个	0.100	15.60	0.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
195	030413003005	打洞(孔)	个		39.01	2.08		43.42	37.77	78.86
	10-11-173	混凝土墙体钻孔 钻孔直径 83mm 以内 人 工*1.10, 机械*1.10	10个	0.100	39.01	2.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
196	030413003006	打洞(孔)	个		26.27	1.66		29.24	25.44	53.37
	10-11-168	混凝土楼板钻孔 钻孔直径 83mm 以内 人 工*1.10, 机械*1.10	10个	0.100	26.27	1.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
197	031005001001	铸铁散热器	组		47.19	349.29	0.21	52.52	45.70	442.39

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第50页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	10-7-2	成组铸铁散热器 挂式安装 柱型 (柱翼型)挂式安 装 单组片数12 片以内 人 工*1.10,机 械*1.10	组	1.000	47.19	349.29	0.21			
	Z22000005	成组铸铁散热器 (不带足)	组	1.000		336.00				
		材料费中：暂估 价合计	元							
198	031003001005	螺纹阀门	个		15.00	33.88	1.29	16.70	14.53	64.70
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm 以内 人 工*1.10,机 械*1.10	个	1.000	15.00	33.88	1.29			
	Z19000129_3 [~] 1	DN25泄水阀	个	1.010		25.03				
		材料费中：暂估 价合计	元							
199	031208002003	管道绝热	m3		1069.38	1543.49		1190.11	1035.40	3648.27
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m 以内 人 工*1.10,机 械*1.10	m3	1.000	1069.38	1543.49				
	Z17000375_10 3	橡塑管壳	m3	1.040		1092.00				
		材料费中：暂估 价合计	元							
200	031208002004	管道绝热	m3		900.24	1419.25		1001.88	871.63	3191.12
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133 以内 人 工*1.10,机 械*1.10	m3	1.000	900.24	1419.25				
	Z17000375_10 0	橡塑管壳	m3	1.040		1092.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第51页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
201	031208007003	防潮层、保护层	m2		19.67	11.51		21.89	19.05	50.23
	12-4-145	防潮层、保护层 安装 PAP保护层 人工*1.10, 机 械*1.10	10m2	0.100	19.67	11.51				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		9.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
202	011405001001	金属面油漆	t		3498.70	539.80	201.80	3893.70	3387.50	7627.80
	12-1-9	手工除锈 一般 钢结构 重锈 人 工*1.10, 机 械*1.10	100kg	10.000	2096.50	90.00	100.90			
	12-2-57+[12- 2-58]	防锈漆 第二遍 人工*2.0, 材 料*1.2 人 工*1.10, 机 械*1.10	100kg	10.000	878.40	235.00	100.90			
	Z13000091	酚醛防锈漆(各 色)	kg	17.000		221.17				
	12-2-64+[12- 2-65]	调和漆 第二遍 人工*1.10, 机 械*1.10	100kg	10.000	523.80	214.80				
	Z13000111	酚醛调和漆(各 色)	kg	15.000		211.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
203	030409005001	避雷网	m		12.62	5.60	1.73	14.04	12.21	32.16
	4-10-48	避雷网安装 沿 女儿墙支架敷设 人工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	12.62	5.60	1.73			
	Z27000017~1	镀锌避雷线 φ10	m	1.050		2.66				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程 包1

标段:

第52页 共52页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
204	030409005002	避雷网	m		7.53	3.77	0.87	8.38	7.29	19.46
	4-10-49	避雷网安装 沿 屋面敷设人 工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	7.53	3.76	0.87			
	Z27000017~1	镀锌避雷线 ϕ 10	m	1.050		2.66				
		材料费中: 暂估 价合计	元							
205	030409002001	接地母线	m		5.46	6.02	0.71	6.07	5.28	17.47
	4-10-64	接地母线敷设 砖、混结构暗敷 设截面 200mm ² 以下人 工*1.10, 机 械*1.10	10m	0.100	5.46	6.01	0.71			
	Z27000025_30 0~1	接地母线-40*4	m	1.050		4.96				
		材料费中: 暂估 价合计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项		1142.10	2121.06		1271.07	1105.84	4369.00
	02-1-F1	第一章 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1.000	58.39	108.44				
	02-2-F1	第二章 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1.000	7.20	13.38				
	02-4-F1	第四章 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1.000	41.82	77.67				
	02-5-F1	第五章 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1.000	4.68	8.69				
	4-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1.000	670.94	1246.03				
	5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1.000	29.24	54.30				
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1.000	18.77	34.86				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工35%，材料65%，机械0%。	项	1.000	212.62	394.87				

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	12-F1	第十二册 脚手 架搭拆费，取人 工费的7%，其中 人工35%，材 料65%，机械0%。	项	1.000	23.28	43.23				
	12-F1	第十二册 脚手 架搭拆费，取人 工费的10%，其中 人工35%，材 料65%，机械0%。	项	1.000	75.16	139.59				
		材料费中：暂估 价合计	元							
2	031301012001	系统调试费	项			500.00				500.00
	D00001	系统调试费	项	1.000		500.00				
		材料费中：暂估 价合计	元							

工料机汇总表

工程名称: 安装工程 包1

标段:

第1页 共15页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010030	综合工日(房修安装)	工日	55.412	124.00	6871.04	
2	00010030~2	综合工日(安装)	工日	458.601	124.00	56866.56	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
3	01010177	带肋钢筋 ϕ 10-12	kg	2.720	3.10	8.43	
4	01030007~1	钢丝 ϕ 1.6	kg	1.693	5.20	8.81	
5	01030031	镀锌低碳钢丝 8#~12#	kg	6.560	5.68	37.26	
6	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	0.894	5.34	4.77	
7	01030043	镀锌低碳钢丝 14#~16#	kg	42.510	5.35	227.43	
8	01030051	镀锌低碳钢丝 18#~22#	kg	0.380	5.84	2.22	
9	01030081	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.8~4.0	kg	0.376	5.91	2.22	
10	01090009	圆钢 $\leq \phi$ 10	kg	0.623	3.88	2.42	
11	01130029	镀锌扁钢 —25×4	kg	4.440	4.03	17.89	
12	01130039	镀锌扁钢 —25~40	kg	16.320	4.10	66.91	
13	01290043	普通钢板 Q235 δ 8~20	kg	10.200	3.76	38.35	
14	01290183	热轧厚钢板 δ 8.0~15.0	kg	0.764	3.89	2.97	
15	01290193~1	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.896	3.76	3.37	
16	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	0.455	21.84	9.95	
17	02010007	橡胶板 δ 1~3	kg	0.505	10.60	5.35	
18	02050151	橡胶密封圈(排水) DN100	个	8.243	14.18	116.89	
19	02050153	橡胶密封圈(排水) DN150	个	4.494	17.00	76.40	
20	02070015	橡胶垫 δ 2	m ²	0.056	32.04	1.80	
21	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	1.288	18.73	24.12	
22	02190037	塑料胀塞 ϕ 6~8	个	3834.779	0.07	268.43	
23	02270001	白布	kg	7.392	6.94	51.30	
24	02270021~1	棉纱头	kg	7.479	8.65	64.70	
25	02270025	破布	kg	3.670	6.74	24.74	
26	02290027	线麻	kg	0.043	10.14	0.43	
27	03010007	铆钉(综合)	10个	4.400	0.72	3.17	
28	03010041	半圆头螺钉 M(6~12)× (12~50)	套	756.317	0.49	370.60	
29	03010073	木螺钉 M2.5×25	个	16.320	0.04	0.65	
30	03010075	木螺钉 M4×40	个	298.400	0.07	20.89	

工料机汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第2页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
31	03010077	木螺钉 M4×50	个	270.400	0.04	10.82	
32	03010079	木螺钉 M4×65	个	119.215	0.07	8.35	
33	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	3673.710	0.07	257.16	
34	03010089	木螺钉 M(2~4)×(6~65)	个	20.800	0.13	2.70	
35	03010119	镀锌自攻螺钉 (4~6)× (20~35)	10个	13.920	2.15	29.93	
36	03010235	地脚螺栓 M16×150~230	套	4.080	3.36	13.71	
37	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	18.720	0.47	8.80	
38	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	28.152	0.39	10.98	
39	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	92.396	0.54	49.89	
40	03010467	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×14~75	套	8.160	0.50	4.08	
41	03010511~1	六角螺栓	kg	1.272	8.86	11.27	
42	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65~80	套	12.360	1.57	19.41	
43	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140	套	8.240	1.83	15.08	
44	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综 合)	kg	21.988	6.46	142.04	
45	03010739	铜接地端子带螺栓	套	110.160	3.87	426.32	
46	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	5.088	7.02	35.72	
47	03010791	膨胀螺栓 M6	套	15.080	0.19	2.87	
48	03010803	膨胀螺栓 M10	套	12.627	0.27	3.41	
49	03010821	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	62.910	0.88	55.36	
50	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	7.344	0.29	2.13	
51	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15~20) ×3	个	231.400	0.34	78.68	
52	03010933	锁紧螺母 M50	个	3.461	4.78	16.54	
53	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	0.665	7.48	4.97	
54	03072301	大便器排水接头	个	10.100	15.04	151.90	
55	03110103	砂轮片 (综合)	片	4.047	7.26	29.38	
56	03110105	砂轮片 φ100	片	0.120	1.42	0.17	
57	03110109	砂轮片 φ200	片	0.384	3.19	1.22	
58	03110113	砂轮片 φ400	片	0.240	6.11	1.47	

工料机汇总表

工程名称: 安装工程 包1

标段:

第3页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
59	03110115	尼龙砂轮片 φ100	片	0.110	2.12	0.23	
60	03110123~1	尼龙砂轮片 φ400	片	4.413	10.62	46.86	
61	03110161	合金钢锯片 φ200	片	0.240	50.44	12.11	
62	03110167	钢锯条	条	58.382	0.43	25.10	
63	03110169	钢锯条	根	4.324	0.40	1.73	
64	03110171~1	锯条(各种规格)	根	12.289	0.44	5.41	
65	03110173	钢丝刷子	把	1.512	2.92	4.42	
66	03110179	铁砂布	张	2.386	0.78	1.86	
67	03110181	铁砂布 0#~2#	张	44.552	0.78	34.75	
68	03110183	砂纸	张	0.020	0.45	0.01	
69	03130115	电焊条 J422 φ3.2	kg	4.181	8.67	36.25	
70	03130117	电焊条 J422 φ4.0	kg	15.000	9.47	142.05	
71	03130133~1	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	20.854	10.62	221.47	
72	03130515~1	焊锡	kg	4.745	34.51	163.74	
73	03130517~1	焊锡膏	kg	0.475	15.04	7.14	
74	03130803	钻头 φ3	个	1.600	1.68	2.69	
75	03130807	钻头 φ5~8	个	0.800	1.86	1.49	
76	03130813	合金钢钻头	个	1.906	8.74	16.66	
77	03130831	冲击钻头 φ8	个	0.720	4.69	3.38	
78	03130833	冲击钻头 φ6~8	个	3.480	4.42	15.38	
79	03130837	冲击钻头 φ12	个	0.147	6.28	0.92	
80	03130839	冲击钻头 φ6~12	个	25.716	4.16	106.98	
81	03130841	冲击钻头 φ14	个	0.056	8.50	0.48	
82	03130845	冲击钻头 φ8~16	个	0.701	5.49	3.85	
83	03130849	冲击钻头 φ18	个	0.208	10.62	2.21	
84	03130851	冲击钻头 φ20	个	0.252	15.04	3.79	
85	03130853	冲击钻头 φ10~20	个	1.621	8.32	13.49	
86	03630013	铁钉<φ70	kg	0.080	4.87	0.39	
87	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.047	318.53	14.85	
88	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	38.656	0.32	12.37	
89	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.114	165.00	18.80	
90	04030007	砂子	m3	0.054	165.00	8.91	

工料机汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第4页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
91	04030009	砂子	kg	54.000	0.16	8.64	
92	04030035	河砂	m3	0.040	165.00	6.60	
93	04050071	碎石 5~32	m3	0.024	170.00	4.08	
94	04090017	石灰膏	m3	0.111	271.84	30.17	
95	04130017	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.096	640.78	61.51	
96	05030023	木板材	m3	0.016	1371.68	21.95	
97	13010023	酚醛清漆	kg	0.192	10.57	2.03	
98	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	1.320	11.50	15.18	
99	13010031~1	酚醛调和漆	kg	0.754	13.27	10.01	
100	13010107	沥青清漆 L01	kg	0.520	6.58	3.42	
101	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	7.078	11.68	82.67	
102	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.115	6.94	0.80	
103	13350009	防水密封胶	支	7.230	11.68	84.45	
104	13350041	聚四氟乙烯生料带	m	3.000	0.44	1.32	
105	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	61.440	0.44	27.03	
106	13350103	油麻	kg	1.742	5.96	10.38	
107	14030005	煤油	kg	0.820	7.65	6.27	
108	14030017	汽油 92#~95#	kg	17.743	6.77	120.12	
109	14030021	溶剂汽油	kg	1.738	6.57	11.42	
110	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.480	6.57	3.15	
111	14070001	铅油	kg	2.325	6.73	15.65	
112	14070003	白铅油	kg	0.230	6.73	1.55	
113	14070011	机油	kg	2.961	9.12	27.00	
114	14070017	机油 15#	kg	0.292	9.12	2.66	
115	14070023	铅油(厚漆)	kg	0.438	4.87	2.14	
116	14090001~1	电力复合脂	kg	2.423	37.17	90.07	
117	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.058	7.96	0.46	
118	14330041	丙酮	kg	0.835	5.41	4.52	
119	14350077	松香水	kg	0.201	7.89	1.58	
120	14390001	氧气	m3	11.611	5.35	62.12	
121	14390005	乙炔气	kg	3.872	14.61	56.57	
122	14410057	胶合剂	kg	1.178	11.95	14.08	

工料机汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第5页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
123	14410097	粘接剂	kg	32.954	12.39	408.30	
124	14430019	贴缝胶带 9m	卷	28.640	7.52	215.37	
125	14430027~1	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	5.460	5.49	29.98	
126	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	5.377	3.72	20.00	
127	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	0.477	6.93	3.31	
128	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.332	5.81	1.93	
129	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.037	4.07	0.15	
130	17190009~1	输水软管 φ25	m	0.073	10.53	0.77	
131	17250019~1	塑料软管	kg	0.600	11.74	7.04	
132	17250027	塑料软管 φ6	m	32.000	0.37	11.84	
133	17250099	塑料胀管 φ6~8	个	317.040	0.06	19.02	
134	17250179	异型塑料管 φ2.5~5.0	m	8.000	2.48	19.84	
135	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.148	6.88	1.02	
136	18010017	排水铸铁接轮 DN100	个	0.448	19.12	8.57	
137	18010019	排水铸铁接轮 DN150	个	0.240	27.43	6.58	
138	18030119	直角弯头 FBN15	个	2.688	1.99	5.35	
139	18030121	直角弯头 FBN20	个	2.688	2.15	5.78	
140	18030123	直角弯头 FBN25	个	3.864	3.73	14.41	
141	18030125	直角弯头 FBN32	个	1.092	4.63	5.06	
142	18030127	直角弯头 FBN40	个	0.470	4.88	2.30	
143	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	1.010	4.27	4.31	
144	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	0.808	1.75	1.41	
145	18150185	金属软管接头 φ15	个	296.640	0.38	112.72	
146	18150187	金属软管接头 φ20	个	181.280	0.41	74.32	
147	18150189	金属软管接头 φ25	个	41.200	0.69	28.43	
148	18150197	金属软管尼龙接头 15	个	296.640	0.19	56.36	
149	18150199	金属软管尼龙接头 20	个	181.280	0.27	48.95	
150	18150201	金属软管尼龙接头 25	个	41.200	0.46	18.95	
151	18150235	直管接头 φ20	个	42.781	1.01	43.21	
152	18150237	直管接头 φ25	个	28.741	1.12	32.19	
153	18150239	直管接头 φ32	个	16.245	1.38	22.42	
154	18150245	弯管接头 φ32	个	2.933	1.10	3.23	

工料机汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第6页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
155	18150261	焊接钢管接头 50	个	3.692	4.69	17.31	
156	18150273	伸缩接头 FSE15	个	2.688	1.04	2.80	
157	18150275	伸缩接头 FSE20	个	2.688	1.26	3.39	
158	18150277	伸缩接头 FSE25	个	3.864	1.43	5.53	
159	18150279	伸缩接头 FSE32	个	1.092	1.86	2.03	
160	18150281	伸缩接头 FSE40	个	0.470	2.52	1.19	
161	18150305	排水接头 DN50	个	3.150	4.78	15.06	
162	18250079	管卡子 φ20	个	146.067	0.18	26.29	
163	18250081	管卡子 φ25	个	88.091	0.19	16.74	
164	18250083	管卡子 φ32	个	54.532	0.35	19.09	
165	18250101	钢管管卡子 50	个	15.228	15.38	234.20	
166	18250119	吊管卡子 φ20	个	160.892	0.40	64.36	
167	18250121	吊管卡子 φ25	个	72.706	0.50	36.35	
168	18250123	吊管卡子 φ32	个	36.353	0.70	25.45	
169	18250137	金属软管卡子 DN15	个	593.280	0.19	112.72	
170	18250139	金属软管卡子 DN20	个	362.560	0.20	72.51	
171	18250141	金属软管卡子 DN25	个	82.400	0.58	47.79	
172	18250177	固定卡子 3×80	套	18.952	2.24	42.45	
173	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	1.010	1.59	1.61	
174	18250263	管码 FCP15	个	294.000	0.89	261.66	
175	18250265	管码 FCP20	个	357.000	1.06	378.42	
176	18250267	管码 FCP25	个	109.200	1.48	161.62	
177	18250269	管码 FSA15	个	107.520	0.83	89.24	
178	18250271	管码 FSA20	个	107.520	0.96	103.22	
179	18250273	管码 FSA25	个	154.560	1.40	216.38	
180	18250275	管码 FSA32	个	98.280	2.50	245.70	
181	18250277	管码 FSA40	个	19.051	3.27	62.30	
182	18250283	管码 FCL15	个	107.520	0.71	76.34	
183	18250285	管码 FCL20	个	107.520	0.80	86.02	
184	18250287	管码 FCL25	个	69.552	1.26	87.64	
185	18250289	管码 FCL32	个	19.656	2.39	46.98	
186	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.073	11.68	0.85	

工料机汇总表

工程名称: 安装工程 包1

标段:

第7页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
187	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.096	25.08	2.41	
188	21150001	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	6.300	1.11	6.99	
189	22110021	散热器卡子(带膨胀螺栓)	个	4.200	0.62	2.60	
190	22110023	散热器托钩(带膨胀螺栓)	个	12.600	3.45	43.47	
191	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.120	24.42	2.92	
192	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.121	7.08	0.86	
193	27060001	接地线 5.5~16.0mm ²	m	24.300	7.27	176.66	
194	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	20.501	7.56	154.99	
195	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	80.640	9.08	732.21	
196	27170029	相色带 20mm×20m	卷	0.920	5.31	4.89	
197	27250015	扁形塑料绑带	m	25.272	0.76	19.21	
198	28010037~1	镀锡裸铜绞线 6mm ²	m	6.600	4.25	28.05	
199	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm ²	m	6.440	13.36	86.04	
200	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm ²	m	138.440	1.59	220.12	
201	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4 mm ²	m	10.370	2.48	25.72	
202	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV- 105℃-2.5mm ²	m	19.236	1.42	27.32	
203	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm ²	m	198.576	1.86	369.35	
204	28030067	铜芯橡皮花线 BXH2×23/0.15mm ²	m	6.108	1.09	6.66	
205	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm ²	m	13.120	1.62	21.25	
206	29060023	塑料护口钢管用 15~20	个	231.400	0.08	18.51	
207	29060031	塑料护口钢管用 50	个	3.461	0.65	2.25	
208	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	21.528	2.20	47.36	
209	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	14.456	5.61	81.10	
210	29060235	阻燃管接头 FST15	个	73.920	0.44	32.52	
211	29060237	阻燃管接头 FST20	个	84.000	0.53	44.52	
212	29060239	阻燃管接头 FST25	个	60.480	0.58	35.08	
213	29060241	阻燃管接头 FST32	个	21.840	0.76	16.60	
214	29060243	阻燃管接头 FST40	个	4.704	0.94	4.42	
215	29060251	螺纹盒接头 φ20	个	62.311	1.28	79.76	
216	29060253	螺纹盒接头 φ25	个	39.216	1.68	65.88	

工料机汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第8页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
217	29060255	螺纹盒接头 φ32	个	22.698	1.95	44.26	
218	29060261	T型接头 FTE15	个	4.032	2.65	10.68	
219	29060263	T型接头 FTE20	个	4.032	3.54	14.27	
220	29060265	T型接头 FTE25	个	5.796	4.69	27.18	
221	29060267	T型接头 FTE32	个	1.638	5.75	9.42	
222	29060269	T型接头 FTE40	个	0.706	6.19	4.37	
223	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	54.384	0.51	27.74	
224	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	61.800	1.00	61.80	
225	29060279	阻燃管入盒接头及锁母 25	套	44.496	1.64	72.97	
226	29060281	阻燃管入盒接头及锁母 32	套	16.068	1.81	29.08	
227	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	3.461	2.00	6.92	
228	29060289	镀锌锁紧螺母(金属软管 用)15	个	599.040	0.26	155.75	
229	29060291	镀锌锁紧螺母(金属软管 用)20	个	366.080	0.42	153.75	
230	29060293	镀锌锁紧螺母(金属软管 用)25	个	83.200	0.70	58.24	
231	29090009~1	铜接线端子 DT-6mm ²	个	12.812	1.61	20.63	
232	29090011	铜接线端子 DT-10mm ²	个	17.296	1.97	34.07	
233	29090013	铜接线端子 DT-16mm ²	个	4.692	2.21	10.37	
234	29090015	铜接线端子 DT-25mm ²	个	17.296	2.79	48.26	
235	29090037	铜接线端子 20A	个	26.390	0.35	9.24	
236	29090099	塑料接线柱双线	个	32.960	7.26	239.29	
237	29170025	镀锌地线夹 20	套	222.200	1.06	235.53	
238	29170027	镀锌地线夹 25	套	50.500	1.07	54.04	
239	29170035	镀锌地线夹 65	套	363.600	1.88	683.57	
240	29170057	尼龙线夹	个	320.000	0.31	99.20	
241	29250043	电缆吊挂 3×50	套	5.548	3.23	17.92	
242	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	33.600	5.58	187.49	
243	34070009	塑料手套 ST型	个	9.660	14.16	136.79	
244	34090069	塑料圆台(63~138)×22	块	8.400	0.62	5.21	
245	34110003	水	m ³	1.787	6.36	11.36	
246	34110009	电	kW·h	1.998	0.80	1.60	
247	34110009~1	电	kW·h	89.167	0.80	71.33	

工料机汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第9页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
248	34130003	标志牌	个	2.990	1.46	4.37	
249	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	33.600	1.15	38.64	
250	Z01000001	扁钢	t	0.007	3.13	0.02	
251	Z01000009~1	型钢(综合)	kg	546.000	3.13	1708.98	
252	Z01000019	圆钢	t	0.003	3.13	0.01	
253	Z01000039	角钢	t	0.024	3.13	0.08	
254	Z01000041	角钢 40×5	kg	9.433	3.13	29.53	
255	Z01000085~1	铝板0.4mm	m ²	9.600	42.48	407.81	
256	Z03000103_100	水嘴DN15	个	10.100	23.89	241.29	
257	Z03000107	长颈水嘴 DN15	个	3.030	23.89	72.39	
258	Z03000121	混合冷热水龙头	个	6.060	235.40	1426.52	
259	Z03000125_100 ~1	不锈钢地漏DN100	个	2.020	92.04	185.92	
260	Z03000125_100 ~2	塑料地漏DN100	个	4.040	18.58	75.06	
261	Z03000125_102 ~1	塑料地漏DN50	个	5.050	9.73	49.14	
262	Z03000129	存水弯 DN50	个	3.030	7.96	24.12	
263	Z03000139	排水栓带链堵	套	3.030	24.78	75.08	
264	Z03000141	大便器脚踏阀	个	6.060	186.73	1131.58	
265	Z03000145	角型阀(带铜活) DN15	个	16.160	14.16	228.83	
266	Z03000157~1	脚踏阀	个	2.020	86.73	175.19	
267	Z03000163	座便器桶盖	套	4.040	30.00	121.20	
268	Z07000009	PAP铝塑卷材	m ²	19.080	7.53	143.67	
269	Z13000091	酚醛防锈漆(各色)	kg	12.920	13.01	168.09	
270	Z13000111	酚醛调和漆(各色)	kg	9.600	14.07	135.07	
271	Z15000047	复合耐火隔板EFW, B型, δ=10mm	m ²	0.432	22.12	9.56	
272	Z17000019_108	焊接钢管	m	23.072	16.10	371.46	
273	Z17000053_118	镀锌钢管	m	10.864	7.61	82.68	
274	Z17000053_119	镀锌钢管	m	11.640	10.79	125.60	
275	Z17000053_120	镀锌钢管	m	3.988	13.61	54.28	
276	Z17000053_122	镀锌钢管	m	3.988	20.68	82.47	
277	Z17000171_100	承插铸铁排水管	m	11.122	65.04	723.35	
278	Z17000171_101	承插铸铁排水管	m	5.958	83.01	494.57	

工料机汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第10页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
279	Z17000227_100	金属软管	m	148.320	2.32	344.10	
280	Z17000227_101	金属软管	m	90.640	3.24	293.67	
281	Z17000227_102	金属软管	m	20.600	4.32	88.99	
282	Z17000233	金属软管 D15	根	16.160	14.70	237.55	
283	Z17000265_104	塑料给水管PPR	m	48.768	2.30	112.17	
284	Z17000265_106	塑料给水管PPR	m	81.280	3.45	280.42	
285	Z17000265_108	塑料给水管PPR	m	44.704	5.66	253.02	
286	Z17000265_109	塑料给水管PPR	m	16.256	10.62	172.64	
287	Z17000265_110	塑料给水管PPR	m	12.192	22.12	269.69	
288	Z17000295_100 ~1	PVC-U排水管110	m	13.680	17.21	235.43	
289	Z17000295_108 ~1	PVC-U排水管50	m	10.120	6.05	61.23	
290	Z17000295_109 ~1	PVC-U排水管75	m	10.976	9.73	106.80	
291	Z17000339	冲洗管 DN32	根	6.060	8.49	51.45	
292	Z17000353_102	紧定(扣压)式钢导管	m	238.960	4.00	955.84	
293	Z17000353_103	紧定(扣压)式钢导管	m	189.520	5.35	1013.93	
294	Z17000353_104	紧定(扣压)式钢导管	m	107.120	7.45	798.04	
295	Z17000375_100	橡塑管壳	m ³	0.832	1050.00	873.60	
296	Z17000375_103	橡塑管壳	m ³	0.832	1050.00	873.60	
297	Z18000061_104	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件	个	14.045	5.70	80.06	
298	Z18000061_105	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件	个	14.772	8.60	127.04	
299	Z18000061_106	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件	个	4.372	10.20	44.59	
300	Z18000061_108	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件	个	2.272	15.65	35.56	
301	Z18000183_103	室内塑料给水管热熔管件	个	72.960	2.30	167.81	
302	Z18000183_104	室内塑料给水管热熔管件	个	98.000	3.45	338.10	
303	Z18000183_105	室内塑料给水管热熔管件	个	47.564	5.66	269.21	
304	Z18000183_106	室内塑料给水管热熔管件	个	14.192	10.62	150.72	
305	Z18000183_107	室内塑料给水管热熔管件	个	8.904	22.12	196.96	
306	Z18000191_100	室内塑料排水管粘接管件	个	16.646	17.21	286.48	
307	Z18000191_104	室内塑料排水管粘接管件	个	6.900	6.05	41.75	
308	Z18000191_105	室内塑料排水管粘接管件	个	9.912	9.73	96.44	

工料机汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第11页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
309	Z19000087_103 ~1	双活接铜球阀DN15	个	8.080	45.73	369.50	
310	Z19000087_105 ~1	双活接铜球阀DN20	个	6.060	61.63	373.48	
311	Z19000087_108 ~1	双活接铜球阀DN25	个	10.100	107.39	1084.64	
312	Z19000087_109 ~1	双活接铜球阀DN32	个	2.020	125.69	253.89	
313	Z19000121_19	法兰阀门	个	2.000	94.69	189.38	
314	Z19000121_2	法兰阀门	个	1.000	252.21	252.21	
315	Z19000121_21	法兰阀门	个	1.000	146.02	146.02	
316	Z19000129_3~1	DN25泄水阀	个	1.010	24.78	25.03	
317	Z21000013	双管成品淋浴器(含固定 件)	套	2.000	460.18	920.36	
318	Z21000021~1	洗脸盆	个	6.060	650.44	3941.67	
319	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	6.060	26.55	160.89	
320	Z21000031	成品拖布池	套	3.030	268.14	812.46	
321	Z21000053~1	瓷蹲式大便器	个	6.060	295.58	1791.21	
322	Z21000059	大便器存水弯 DN100	个	6.060	13.27	80.42	
323	Z21000061~1	连体坐便器	个	4.040	984.96	3979.24	
324	Z21000063	连体坐便器进水阀配件	套	4.040	13.27	53.61	
325	Z21000067~1	挂式小便器	个	4.040	345.50	1395.82	
326	Z21000071	小便器冲水连接管 DN15	根	4.040	13.27	53.61	
327	Z21000073	小便器排水附件	套	4.040	26.55	107.26	
328	Z21000085	烘手器	个	2.000	300.88	601.76	
329	Z21000105~1	净水器	套	2.000	8750.00	17500.00	
330	Z22000005	成组铸铁散热器(不带足)	组	4.000	336.00	1344.00	
331	Z22000035	防污器 DN32	个	6.060	15.93	96.54	
332	Z23000023~1	柔性无卤有机堵料PSF-I	kg	10.886	2.21	24.06	
333	Z24000003_103	螺纹水表	个	1.000	75.60	75.60	
334	Z25000011~1	300*1200胶片灯	套	6.060	256.64	1555.24	
335	Z25000011~10	疏散指示灯	套	8.080	88.50	715.08	
336	Z25000011~11	安全出口指示灯	套	8.080	88.50	715.08	
337	Z25000011~12	应急节能灯	套	10.100	88.50	893.85	
338	Z25000011~2	600*600胶片灯	套	8.080	230.09	1859.13	

工料机汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第12页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
339	Z25000011~3	300*1200格栅灯	套	5.050	345.13	1742.91	
340	Z25000011~4	600*600格栅灯	套	8.080	292.04	2359.68	
341	Z25000011~5	无影灯	套	2.020	4424.78	8938.06	
342	Z25000011~6	紫外线杀菌灯	套	4.040	92.04	371.84	
343	Z25000011~7	病房指示灯、暗角灯	套	4.040	92.92	375.40	
344	Z25000011~8	嵌入式二管雷士照明灯	套	5.050	353.98	1787.60	
345	Z25000011~9	嵌入式三管雷士照明灯	套	6.060	486.73	2949.58	
346	Z26000011~1	单联开关	只	28.560	22.12	631.75	
347	Z26000011~2	双联开关	只	10.200	25.66	261.73	
348	Z26000025~1	信息插座单口	个	5.050	39.82	201.09	
349	Z26000027	电话插座	个	4.040	20.35	82.21	
350	Z26000029~1	五孔插座	套	81.600	22.12	1804.99	
351	Z26000029~2	空调插座	套	9.180	30.97	284.30	
352	Z26000029~3	热水器专用插座	套	8.160	30.97	252.72	
353	Z27000017~1	镀锌避雷线 φ 10	m	252.000	2.53	637.56	
354	Z27000025_300 ~1	接地母线-40*4	m	109.200	4.72	515.42	
355	Z28000055_134 ~1	绝缘电线BV-10mm2	m	147.000	10.46	1537.62	
356	Z28000055_139 ~1	绝缘电线BV-2.5mm2	m	696.000	2.72	1893.12	
357	Z28000055_143 ~1	绝缘电线BV-4mm2	m	704.000	4.13	2907.52	
358	Z28000055_145 ~1	绝缘电线BV-6mm2	m	126.000	6.31	795.06	
359	Z28000059_102 ~1	电线RVV6*1.5	m	28.080	16.14	453.21	
360	Z28000059_102 ~2	电线RVV5*1.5	m	34.560	12.90	445.82	
361	Z28000059_106 ~1	电线RVV6*1.5	m	75.600	16.14	1220.18	
362	Z28000059_106 ~2	电线RVV5*1.5	m	54.600	12.90	704.34	
363	Z28000059_114 ~1	电线RVV2*6	m	51.840	16.81	871.43	
364	Z28000059_114 ~2	电线RVV2*4	m	8.640	11.02	95.21	
365	Z28000059_119 ~1	电线RVV2*6	m	8.400	16.81	141.20	

工料机汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第13页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
366	Z28000059_119 ~2	电线RVV2*4	m	67.200	11.02	740.54	
367	Z28000059_121 ~1	电线RVV10*1.5	m	47.520	24.42	1160.44	
368	Z28000059_123 ~1	电线RVV10*2.5	m	69.120	41.28	2853.27	
369	Z28000059_125 ~1	电线RVV10*1.5	m	8.400	24.42	205.13	
370	Z28000059_127 ~1	电线RVV10*2.5	m	4.200	41.28	173.38	
371	Z28000059_128 ~1	电线RVV4*0.75	m	47.520	8.98	426.73	
372	Z28000059_131 ~1	电线RVV4*2.5	m	43.200	14.71	635.47	
373	Z28000059_133 ~1	电线RVV4*0.75	m	25.200	8.98	226.30	
374	Z28000059_136 ~1	电线RVV4*2.5	m	63.000	14.71	926.73	
375	Z28000059_136 ~2	护套线3*2.5	m	117.600	13.14	1545.26	
376	Z28000059_137 ~1	护套线3*4	m	67.200	20.48	1376.26	
377	Z28000077_310 ~2	六类网线	m	1550.400	3.59	5565.94	
378	Z28000079_120 ~1	电缆:YJY-5*6	m	40.400	43.36	1751.74	
379	Z28000079_120 ~2	电缆:YJY-5*10	m	40.400	61.95	2502.78	
380	Z28000079_123 ~1	电缆:YJY-4*25+1*16	m	20.200	150.44	3038.89	
381	Z28000079_123 ~3	电缆:YJY-5*16	m	32.320	110.62	3575.24	
382	Z29000017~1	钢制桥架:400*200	m	4.040	150.44	607.78	
383	Z29000017~2	钢制桥架300*200	m	8.080	106.19	858.02	
384	Z29000017~3	钢制桥架:300*100	m	12.120	84.07	1018.93	
385	Z29000017~4	钢制桥架:200*100	m	20.200	45.00	909.00	
386	Z29000017~5	钢制桥架:50*50	m	40.400	14.00	565.60	
387	Z29000017~6	钢制桥架:100*50	m	24.240	30.97	750.71	
388	Z29000039~1	线槽(带盖)	m	84.000	8.30	697.20	
389	Z29000039~2	线槽(带盖)	m	84.000	3.20	268.80	
390	Z29000069_100	刚性阻燃管	m	387.200	0.97	375.58	
391	Z29000069_101	刚性阻燃管	m	440.000	1.50	660.00	

工料机汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第14页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
392	Z29000069_102	刚性阻燃管	m	316.800	1.77	560.74	
393	Z29000069_103	刚性阻燃管	m	114.400	2.83	323.75	
394	Z29000069_104	刚性阻燃管	m	24.640	4.42	108.91	
395	Z29000137~1	塑料接线盒	个	106.080	1.06	112.44	
396	Z30000015	电话线	m	336.000	0.88	295.68	
397	Z30000023	电视插座	个	4.040	18.00	72.72	
398	Z30000035	埋入式感应控制器	个	4.040	442.48	1787.62	
399	Z50000003~1	卫生间排气扇	台	5.000	70.80	354.00	
400	Z88000041~1	膨胀型阻火包PFB-720	m ³	0.125	3750.00	468.00	
401	Z88003787	坐便器桶盖	套	2.020	30.00	60.60	
402	Z88003796~1	进水软管	个	8.080	14.70	118.78	
403	ZC0001	配电箱400*500	台	3.000	1000.00	3000.00	
404	ZC0002	配电箱400*300	台	1.000	800.00	800.00	
405	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	0.286	4.11	1.18	
406	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.352	5.63	1.98	
407	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	8.712	4.23	36.85	
408	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.015	628.87	9.45	
409	990304004	汽车式起重机 8t	台班	0.044	724.50	31.88	
410	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.130	724.50	94.07	
411	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.119	917.40	108.99	
412	990401020	载重汽车 5t	台班	0.040	400.21	16.01	
413	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.042	400.21	16.72	
414	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.180	475.14	85.72	
415	990501020	电动单筒快速卷扬机 10kN	台班	0.080	193.63	15.49	
416	990503010	电动单筒慢速卷扬机 10kN	台班	0.028	195.13	5.46	
417	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.150	195.13	29.19	
418	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.408	4.54	6.39	
419	990727010~1	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	5.395	7.10	38.31	
420	990727030~1	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.607	21.14	12.84	
421	990732035	剪板机 厚度×宽度 20×2500mm	台班	0.106	326.64	34.49	

工料机汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第15页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
422	990735010~1	联合冲剪机 板厚16mm	台班	0.033	345.79	11.38	
423	990738710	压鼓机	台班	0.035	25.09	0.88	
424	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	4.083	23.98	97.91	
425	990748010~1	管子切断套丝机 管径159 mm	台班	0.884	22.95	20.28	
426	990748510	液压断管机	台班	0.008	20.02	0.16	
427	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.032	33.97	1.09	
428	990782210	剔槽机	台班	0.371	30.79	11.43	
429	990801020	电动单级 离心清水泵 出 口直径100mm	台班	0.036	36.85	1.34	
430	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.173	18.86	3.26	
431	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	6.783	64.60	438.16	
432	990904050	直流弧焊机 容量40kV.A	台班	0.026	104.72	2.76	
433	990919710~1	电焊机(综合)	台班	13.243	71.38	945.32	
		合计				213446.14	
		其中：人工费合计				63737.60	
		材料费合计				147629.54	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				2079.00	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价(除税单价)	合价(除税单价)	其中：暂估价(除税单价)
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000	4369.00	4369.00	
2	031301012001	系统调试费		项	1.000	500.00	500.00	
合 计							4869.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707002	夜间施工费	分部分项人工基价	2.50	2544.54			
2	011707004	二次搬运费	分部分项人工基价	2.70	2581.49			
3	011707005	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.80	2677.10			
4	011707007	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.70	1468.03			
合 计					9271.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工		49500.00	详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计			49500.00	

暂列金额明细表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元) (除税工程造价)	备注
合 计				

计日工表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
	零工	个	150.000		330.00	49500.00	
人工小计						49500.00	
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)(除税单 价)	合价(元)(除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总 计						49500.00	

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 包1

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			29131.99
1.1	安全文明施工费			20849.84
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	3.510	11899.67
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.290	983.16
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.590	2000.23
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.760	5966.78
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.520	5153.13
1.3	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.700	2773.05
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	355.97
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	33133.84
合 计				62265.83

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	其中:材料暂估价(元)(除税单价)
1	分部分项工程费	1195376.87	
1.1	地面工程拆除	15012.71	
1.2	墙面工程拆除	26823.54	
1.3	天棚工程拆除	7093.87	
1.4	门窗工程拆除	2547.57	
1.5	砌体工程拆除	6214.38	
1.6	混凝土构件拆除	27850.46	
1.7	屋面工程拆除	14998.36	
1.8	土方工程	83570.03	
1.9	混凝土工程	29213.01	
1.10	钢筋工程	70779.34	
1.11	砌筑工程	30943.61	
1.12	地面工程	94978.22	
1.13	墙面工程	366017.66	
1.14	天棚工程	128643.65	
1.15	门窗工程	164017.38	
1.16	屋面工程	114726.98	
1.17	其他零星工程	11946.10	
2	措施项目费	76552.19	
2.1	总价措施项目	55924.10	
2.2	单价措施项目	20628.09	
3	其他项目费	67380.10	
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工	67380.10	
3.5	采购保管费		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)
地面工程拆除								
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 地面抹灰层 2. 抹灰层种 类:20厚水泥 砂浆	m2	54.060	35.76	1933.19	
2	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 地面找平层 2. 抹灰层种 类:20厚水泥 砂浆	m2	54.060	35.76	1933.19	
3	011602001001	凝土垫层拆除	1. 构件名称: 地面凝土垫层 拆除	m3	9.010	542.38	4886.84	
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层 类型:水泥砂 浆结合层 2. 饰面材料种 类:拆除地面 砖面层	m2	63.600	18.75	1192.50	
5	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层 类型:水泥砂 浆结合层 2. 饰面材料种 类:拆除花岗 岩板面层	m2	13.780	22.31	307.43	
6	011605001004	平面块料拆除	1. 饰面材料种 类:水泥花砖 面层(含找平 层)	m2	5.300	27.78	147.23	
7	011606001001	楼地面龙骨及饰面 拆除	1. 龙骨及饰面 种类:木龙骨 木地板	m2	15.900	11.80	187.62	
8	011606001002	楼地面龙骨及饰面 拆除	1. 龙骨及饰面 种类:塑胶地 面	m2	27.560	10.63	292.96	
9	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除灰土垫层	m3	7.950	449.33	3572.17	
10	011607001006	保温层拆除	1、拆除炉渣 砣	m3	3.180	123.47	392.63	
本页小计							14845.76	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
11	01B001	楼地面面层割缝	楼地面面层割缝	m	53.000	3.15	166.95		
分部小计								15012.71	
墙面工程拆除									
12	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类:墙面水泥砂浆抹面	m ²	185.500	30.72	5698.56		
13	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类:墙面水泥砂浆找平层	m ²	291.500	30.72	8954.88		
14	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:拆除墙面瓷砖	m ²	31.800	27.98	889.76		
15	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:拆除墙面花岗岩	m ²	6.360	31.62	201.10		
16	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	墙柱面龙骨及饰面拆除	m ²	169.600	17.47	2962.91		
17	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面涂料	m ²	159.000	8.45	1343.55		
18	011608003001	铲除裱糊面	铲除墙纸	m ²	21.200	5.30	112.36		
19	011609001001	栏杆、栏板拆除	拆除金属栏杆	m	5.300	34.11	180.78		
20	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除种类:拆除轻钢龙骨石膏板隔墙	m ²	84.800	17.47	1481.46		
21	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除种类:拆除木龙骨石膏板隔墙	m ²	42.400	17.47	740.73		
22	011609002005	隔断岩棉拆除	100厚岩棉拆除	m ²	95.400	18.00	1717.20		
23	011609002003	隔断隔墙拆除	拆除墙面玻璃	m ²	3.180	11.69	37.17		
本页小计								24487.41	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
24	011609002004	隔断隔墙拆除	1. 拆除种类: 拆除隔墙铝塑 板装饰面层	m ²	10.600	17.47	185.18		
25	01B011	墙面凿毛	1. 墙面凿毛	m ²	31.800	41.17	1309.21		
26	01B012	金属构件拆除	1. 金属构件拆 除	t	0.954	882.33	841.74		
27	01B002	墙面面层割缝	墙面面层割缝	m	53.000	3.15	166.95		
分部小计								26823.54	
天棚工程拆除									
28	011606003001	天棚面龙骨及饰面 拆除	拆除轻钢龙骨 铝合金板	m ²	31.800	13.82	439.48		
29	011606003005	天棚面龙骨及饰面 拆除	拆除木龙骨铝 合金板	m ²	31.800	13.82	439.48		
30	011606003002	天棚面龙骨及饰面 拆除	拆除轻钢龙骨 硅钙板	m ²	79.500	11.91	946.85		
31	011606003003	天棚面龙骨及饰面 拆除	拆除轻钢龙骨 石膏板	m ²	84.800	12.53	1062.54		
32	011606003004	天棚面龙骨及饰面 拆除	1、拆除木龙 骨石膏板	m ²	56.180	11.34	637.08		
33	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 抹灰层种 类:水泥砂浆 抹面	m ²	63.600	41.32	2627.95		
34	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 天棚 2. 抹灰层种 类:涂料	m ²	111.300	8.45	940.49		
分部小计								7093.87	
门窗工程拆除									
35	011610001001	木门窗拆除	木门窗拆除	m ²	16.430	18.88	310.20		
36	011610001002	木门窗拆除	拆除门窗框	m ²	20.670	21.25	439.24		
37	011610002001	金属门窗拆除	金属门窗拆除	m ²	36.040	25.73	927.31		
38	011614002001	柜体拆除	柜体拆除	m ²	11.660	41.05	478.64		
39	011614003001	窗台板拆除	窗台板拆除	m	10.600	28.11	297.97		
40	011614005001	窗帘盒拆除	窗帘盒拆除	m	13.250	3.52	46.64		
本页小计								12096.95	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)
41	011614003002	拆除 拆除各种装饰线条	拆除 拆除各种装饰线条	m	36.040	1.32	47.57	
		分部小计					2547.57	
		砌体工程拆除						
42	011601001001	砖砌体拆除	拆除 砖基础	m3	7.160	157.20	1125.55	
43	011601001002	砖砌体拆除	拆除 砖墙	m3	11.450	168.89	1933.79	
44	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖墙开门窗洞 2. 拆除砌体的 截面尺 寸:≤1.05m2	m3	5.830	405.33	2363.07	
45	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖墙开换气扇 洞 2. 拆除砌体的 截面尺 寸:≤0.5m2	m3	0.950	506.66	481.33	
46	011601001005	砖砌体拆除	砌体拆除 零星砌体	m3	1.480	209.89	310.64	
		分部小计					6214.38	
		混凝土构件拆除						
47	011602001004	混凝土构件拆除	拆除现浇钢筋 混凝土 梁	m3	1.910	1424.14	2720.11	
48	011602001005	混凝土构件拆除	拆除现浇钢筋 混凝土 基础	m3	5.090	1307.55	6655.43	
49	011602001006	混凝土构件拆除	拆除现浇钢筋 混凝土 小型 构件	m3	2.970	796.11	2364.45	
50	011602001007	混凝土构件拆除	拆除现浇钢筋 混凝土板	m3	3.070	1383.44	4247.16	
51	011602001008	混凝土构件拆除	拆除现浇钢筋 混凝土墙	m3	5.300	1456.63	7720.14	
52	011602001009	混凝土构件拆除	混凝土墙开洞 口, 洞口面 积≤0.5m2	m3	0.950	4361.23	4143.17	
		分部小计					27850.46	
本页小计							34112.41	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)
屋面工程拆除								
53	011607001001	保温层拆除	1、拆除珍珠岩保温层	m3	26.500	61.74	1636.11	
54	011607001005	保温层拆除	拆除挤塑板	m2	106.000	8.00	848.00	
55	011607001003	刚性层拆除	1、50厚细石混凝土保护层拆除	m2	106.000	66.14	7010.84	
56	011607001004	刚性层拆除	1、屋面拆除20厚找平层	m2	106.000	12.56	1331.36	
57	011607002001	防水层拆除	屋面拆除卷材防水层	m2	243.800	13.45	3279.11	
58	011607001007	屋面拆除	屋面拆除 型钢龙骨 压型板屋面	m2	19.080	46.80	892.94	
分部小计							14998.36	
土方工程								
59	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:倒运100米	m3	20.140	194.48	3916.83	
60	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:倒运100米	m3	15.900	199.10	3165.69	
61	010103001001	回填方	1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:综合考虑	m3	26.500	74.22	1966.83	
62	010103001002	回填方	1.填方材料品种:砂 2.填方来源、运距:综合考虑	m3	8.480	325.70	2761.94	
本页小计							26809.65	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 土建工程 包1

标段:

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
63	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:石屑 2. 填方来源、运距:综合考虑	m3	8.480	247.32	2097.27		
64	01B003	楼内垃圾倒运	1. 人工清理垃圾,装袋密封,人工搬运至楼下	m3	214.650	120.40	25843.86		
65	01B004	人力车倒运垃圾至院内指定临时堆放点	1. 人力车倒运垃圾至院内指定临时堆放点	m3	214.650	89.53	19217.61		
66	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:院内拆除垃圾 2. 运距:综合考虑 3. 1.5m3/车	车	205.000	120.00	24600.00		
分部小计								83570.03	
混凝土工程									
67	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	3.600	586.18	2110.25		
68	010501006001	设备基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	5.300	603.35	3197.76		
69	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.120	838.74	1778.13		
70	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.330	908.51	2116.83		
71	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.330	680.27	1585.03		
72	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	1.590	868.14	1380.34		
73	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	1.270	961.94	1221.66		
74	010504001001	直形墙	1. 混凝土强度等级:C30	m3	8.480	793.24	6726.68		
75	010505003001	平板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	4.240	666.68	2826.72		
本页小计								94702.14	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 土建工程 包1

标段:

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)
76	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:小型构件 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.970	1306.96	3881.67	
77	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:沟、坑盖板 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.590	1501.85	2387.94	
		分部小计					29213.01	
		钢筋工程						
78	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400, Φ 10以内	t	0.742	8242.67	6116.06	
79	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内直径(mm) \leq 10	t	2.968	6199.40	18399.82	
80	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内直径(mm) \leq 18	t	5.088	5637.05	28681.31	
81	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内直径(mm) \leq 25	t	2.067	4797.65	9916.74	
82	010515011001	植筋	1. 钢筋种类、规格:结构植筋 钢筋直径(mm) \leq 10, 不含钢筋材料	根	30.000	14.59	437.70	
83	010516004001	钢丝网钢板网	1. 铺钉部位:墙面钉钢丝网	m2	53.000	18.42	976.26	
84	010516002002	预埋铁件	预埋铁件	t	0.636	9829.33	6251.45	
		本页小计					77048.95	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 土建工程 包1

标段:

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
		分部小计						70779.34	
		砌筑工程							
85	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心 砖240*115*53 2. 砂浆强度等级:DM M10	m3	4.240	689.56	2923.73		
86	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合比:DM M10	m3	23.320	834.42	19458.67		
87	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合比:DM M10	m3	4.720	942.01	4446.29		
88	010402001001	砌块墙	1. 砂浆强度等级:DM M10	m3	7.950	517.60	4114.92		
		分部小计						30943.61	
		地面工程							
89	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C15	m3	5.830	611.74	3566.44		
90	010404001002	垫层	3:7灰土垫层	m3	23.320	310.46	7239.93		
本页小计								41749.98	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 土建工程 包1

标段:

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
91	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:地面LC7.5陶粒砼垫层	m3	6.360	639.60	4067.86		
92	011101001001	填充材料上找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆	m2	42.400	47.11	1997.46		
93	011101001003	混凝土地面找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	53.000	40.68	2156.04		
94	011101003001	水泥砂浆楼地面	30mm厚水泥砂浆楼地面	m2	23.320	44.86	1046.14		
95	011101006001	楼地面随打随抹	加浆抹灰随捣随抹 厚度5mm	m2	26.500	17.27	457.66		
96	011101005001	自流坪楼地面	水泥基自流平砂浆5mm	m2	11.660	33.95	395.86		
97	011103002001	橡胶板卷材楼地面	PVC塑料卷材地面	m2	95.400	156.69	14948.23		
98	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm丙纶防水 2. 防水层数:2层 3. 反边高度:>0.5m	m2	23.320	56.00	1305.92		
99	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地面花岗岩板	m2	11.660	214.60	2502.24		
本页小计								28877.41	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
100	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:地面花岗岩板	m2	15.900	270.76	4305.08		
101	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖800*800 3. 其他要求:防滑、容易清理、防渗漏、颜色偏暖,需配色	m2	84.800	183.50	15560.80		
102	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖800*800 3. 其他要求:防滑、容易清理、防渗漏、颜色偏暖,需配色	m2	84.800	246.63	20914.22		
本页小计								40780.10	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
103	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:200mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:地砖800*800 4. 其他要求:防滑、容易清理、防渗漏、颜色偏暖,需配色	m	116.600	61.40	7159.24		
104	011105006001	金属踢脚线	不锈钢踢脚线	m	25.000	34.17	854.25		
105	011104001001	铺钢板	地面铺10厚钢板	m ²	18.550	350.45	6500.85		
		分部小计					94978.22		
		墙面工程							
106	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:隔断 2. 保温隔热方式:填50厚防火岩棉	m ²	100.700	39.26	3953.48		
107	011201001001	墙面一般抹灰	30厚1:3水泥砂浆抹面	m ²	508.800	64.14	32634.43		
108	011201001002	墙面一般抹灰	墙面界面剂一道	m ²	508.800	6.68	3398.78		
109	011201001003	墙面一般抹灰	墙面抗裂砂浆厚≤10mm	m ²	477.000	34.98	16685.46		
110	011203001002	零星项目一般抹灰	墙面零星部位10厚抗裂砂浆	m ²	31.800	110.79	3523.12		
111	011201001004	墙面一般抹灰	墙面耐碱纤维网格布 一层	m ²	477.000	10.05	4793.85		
112	011203001001	装饰线条一般抹灰	装饰线条30厚1:3水泥砂浆	m	31.800	44.42	1412.56		
113	011203004001	装饰线条抗裂砂浆	10厚抗裂砂浆装饰线条	m	31.800	19.10	607.38		
本页小计								81523.40	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
114	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:墙面刮成品腻子二遍	m2	1060.000	11.56	12253.60		
115	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:内墙面刷乳胶漆3遍	m2	1060.000	26.71	28312.60		
116	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:墙面真石漆三遍	m2	413.400	103.21	42667.01		
117	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:水泥砂浆挂贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面花岗岩板	m2	6.360	406.86	2587.63		
118	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:20厚水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:文化石外墙砖 400*200*7	m2	84.800	163.93	13901.26		
119	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:胶粘剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:文化石外墙砖 400*200*7	m2	40.280	247.98	9988.63		
本页小计								109710.73	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
120	011204003003	块料墙面	1. 安装方式:20厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:内墙瓷砖300*300 3. 其他要求:防滑、容易清理、防渗漏、颜色偏暖,需配色	m2	133.560	161.29	21541.89		
121	011204003004	块料墙面	1. 安装方式:胶粘剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:内墙瓷砖300*300 3. 其他要求:防滑、容易清理、防渗漏、颜色偏暖,需配色	m2	116.600	227.28	26500.85		
122	01B010	胀栓	1. 墙面瓷砖钻孔用胀栓固定	个	110.000	3.00	330.00		
123	011207001001	墙面轻钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面轻钢龙骨	m2	159.000	36.78	5848.02		
124	011207001002	墙面木龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面木龙骨	m2	84.800	49.99	4239.15		
125	011207001003	墙面基层细木工板	基层板 轻钢龙骨上铺钉18mm细木工板	m2	318.000	76.04	24180.72		
126	011207001004	墙面基层细木工板	基层板 木龙骨上铺钉18mm细木工板	m2	169.600	84.07	14258.27		
本页小计								96898.90	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
127	011207001005	墙面石膏板	基层板 轻钢龙骨上铺钉18mm石膏板	m2	318.000	48.51	15426.18		
128	011207001008	墙面石膏板	基层板 木龙骨上铺钉18mm石膏板	m2	169.600	49.88	8459.65		
129	011207001006	墙面铝塑板	1. 面层材料品种、规格、颜色:4mm铝塑板	m2	93.280	137.12	12790.55		
130	011207001007	墙面卡丽板	1. 面层材料品种、规格、颜色:10mm卡丽板	m2	38.160	107.52	4102.96		
131	011207001009	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm亚克力板	m2	15.900	133.77	2126.94		
132	011210005001	成品隔断	卫生间隔断	m2	16.960	160.21	2717.16		
133	011210005002	成品隔断	铝合金玻璃隔断	m2	6.360	525.85	3344.41		
134	011407006001	木材构件喷刷防水涂料	1. 喷刷防水涂料构件名称:木龙骨 2. 涂料品种、喷刷遍数:三遍防水涂料	m2	84.800	42.05	3565.84		
135	011407006002	木材构件喷刷防水涂料	1. 喷刷防水涂料构件名称:细木工板 2. 涂料品种、喷刷遍数:三遍防水涂料	m2	954.000	30.95	29526.30		
136	011408001001	墙纸裱糊	墙面粘贴普通壁纸	m2	90.100	72.19	6504.32		
137	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:厚2mm立面	m2	72.080	53.20	3834.66		
本页小计								92398.97	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)
		分部小计					366017.66	
		天棚工程						
138	011301001001	天棚抹灰	水泥砂浆抹面	m2	95.400	35.37	3374.30	
139	011302001001	吊顶天棚	天棚木龙骨 平面单层	m2	116.600	50.11	5842.83	
140	011302001002	吊顶天棚	天棚不上人型 轻钢龙骨 网 格尺 寸300*300	m2	243.800	79.95	19491.81	
141	011302001003	天棚基层细木工板	木龙骨上钉铺 18mm细木工板 基层	m2	116.600	85.17	9930.82	
142	011302001004	天棚基层细木工板	轻钢龙骨上钉 铺18mm细木工 板基层	m2	243.800	78.91	19238.26	
143	011302001005	吊顶面层石膏板	钉铺18mm纸面 石膏板 木龙 骨	m2	116.600	45.04	5251.66	
144	011302001006	吊顶面层石膏板	钉铺18mm纸面 石膏板 轻钢 龙骨	m2	243.800	45.04	10980.75	
145	011302001007	吊顶天棚面层	1. 面层材料品 种、规格:方 形铝扣板	m2	53.000	140.12	7426.36	
146	011302001008	吊顶天棚	1. 面层材料品 种、规格:PVC 扣板	m2	38.160	65.57	2502.15	
147	011302001009	吊顶天棚面层	天棚饰面 硅 钙板	m2	68.900	48.34	3330.63	
148	011304002001	天棚检修口	1. 材料品种、 规格:铝合金 材质	个	36.000	68.38	2461.68	
149	011304002002	天棚开孔	开孔 灯光 孔、风口	个	110.000	9.48	1042.80	
150	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要 求:满刮成品 腻子3遍	m2	360.400	18.71	6743.08	
本页小计							97617.13	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
151	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、 喷刷遍数:刷 乳胶漆3遍	m2	360.400	26.97	9719.99		
152	011407006003	木方面喷刷防火涂 料	1. 喷刷防火涂 料构件名称: 木龙骨 2. 涂料品种、 喷刷遍数:三 遍防火涂料	m2	116.600	42.05	4903.03		
153	011407006004	木板面喷刷防火涂 料	1. 喷刷防火涂 料构件名称: 细木工板 2. 涂料品种、 喷刷遍数:三 遍防火涂料	m2	530.000	30.95	16403.50		
分部小计								128643.65	
门窗工程									
154	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:铝 合金卷帘门, 含电动装置	m2	10.600	471.34	4996.20		
155	010801001001	木质门	成品木门带门 套	樘	11.000	2823.43	31057.73		
156	010807001001	金属(塑钢、断 桥)窗	1. 窗代号及洞 口尺寸:铝合 金窗 平开 2. 框、扇材 质:60系列PA 断桥铝型材 3. 玻璃品种、 厚度:中空钢 化玻璃 ((5+15A+5), 材料壁 厚1.4mm;	m2	127.200	533.60	67873.92		
本页小计								134954.37	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
157	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金隔热断桥窗平开 三玻 2. 框、扇材质:采用70系列PA断桥铝型材 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃55+15A+5+15A+5, 材料壁厚1.4mm;	m2	80.560	640.41	51591.43		
158	010808007001	成品木门窗套	成品门套	m	39.750	108.51	4313.27		
159	010808004001	金属门窗套	不锈钢门套	m	10.600	160.00	1696.00		
160	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:窗台花岗岩板-20mm厚中国黑	m2	5.300	469.59	2488.83		
分部小计								164017.38	
屋面工程									
161	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1:10水泥珍珠岩保温层	m3	10.600	334.98	3550.79		
162	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60mm挤塑聚苯板	m2	190.800	37.88	7227.50		
163	010902001003	屋面冷底子油	冷底子油一遍	m2	190.800	6.96	1327.97		
本页小计								72195.79	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 土建工程 包1

标段:

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)			
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)	
164	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材 2. 防水层数:2层	m ²	169.600	116.10	19690.56		
165	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材 2. 防水层数:1层	m ²	137.800	63.00	8681.40		
166	010902003001	屋面刚性层	水泥砂浆二次抹压 厚20mm	m ²	106.000	33.37	3537.22		
167	010902003002	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:50mm 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 分格缝嵌缝材料种类:沥青	m ²	159.000	56.55	8991.45		
168	010902003003	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:100mm 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 分格缝嵌缝材料种类:沥青	m ²	280.900	100.61	28261.35		
169	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:φ5@100*100	m ²	159.000	34.40	5469.60		
170	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC110	m	79.500	34.77	2764.22		
本页小计								77395.80	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中:暂估 价(除税单 价)
171	010902004002	屋面排水管	PVC落水斗	个	8.000	41.71	333.68	
172	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:10cm彩钢夹心板	m2	79.500	192.02	15265.59	
173	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:单层彩钢板	m2	53.000	103.32	5475.96	
174	010901003001	阳光板屋面	龙骨上安装阳光板	m2	42.400	97.87	4149.69	
		分部小计					114726.98	
		其他零星工程						
175	011502001001	金属装饰线	墙面不锈钢线条	m	27.560	45.29	1248.19	
176	011502007001	塑料装饰线	墙面PVC线条	m	31.800	10.66	338.99	
177	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢	m	10.600	320.00	3392.00	
178	011504001001	饰面板暖气罩	1. 暖气罩材质:塑板面挂板式	m2	4.240	270.40	1146.50	
179	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石 2. 支架、配件品种、规格:钢支架、台面开孔	m2	6.360	915.16	5820.42	
		分部小计					11946.10	
本页小计							37171.02	
合 计							1195376.87	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
1	011604001001	平面抹灰层拆除	m2		19.30			21.57	16.46	35.76
	01-1-118	楼地面拆除 楼 地面 水泥面层	10m2	0.100	19.30					
		材料费中：暂估 价合计	元							
2	011604001002	平面抹灰层拆除	m2		19.30			21.57	16.46	35.76
	01-1-118	楼地面拆除 楼 地面 水泥面层	10m2	0.100	19.30					
		材料费中：暂估 价合计	元							
3	011602001001	凝土垫层拆除	m3		292.74			327.18	249.64	542.38
	01-1-117	楼地面拆除 楼 地面 混凝土垫 层	10m3	0.100	292.74					
		材料费中：暂估 价合计	元							
4	011605001001	平面块料拆除	m2		10.12			11.31	8.63	18.75
	01-1-121	楼地面拆除 楼 地面 地面砖	10m2	0.100	10.12					
		材料费中：暂估 价合计	元							
5	011605001003	平面块料拆除	m2		12.04			13.46	10.27	22.31
	01-1-122	楼地面拆除 楼 地面 石材面	10m2	0.100	12.04					
		材料费中：暂估 价合计	元							
6	011605001004	平面块料拆除	m2		14.99			16.76	12.79	27.78
	01-1-127	楼地面拆除 拆 除粘土砖、水泥 花砖	10m2	0.100	14.99					
		材料费中：暂估 价合计	元							
7	011606001001	楼地面龙骨及饰 面拆除	m2		6.37			7.12	5.43	11.80
	01-1-124	楼地面拆除 楼 地面 带龙骨木 地板	10m2	0.100	6.37					

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	m2		5.74			6.41	4.89	10.63
	01-1-126	楼地面拆除 楼地面 塑胶地面	10m2	0.100	5.74					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011602001003	混凝土构件拆除	m3		242.52			271.05	206.81	449.33
	01-1-77	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 拆除灰土垫层	10m3	0.100	242.52					
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011607001006	保温层拆除	m3		66.64			74.48	56.83	123.47
	01-1-24	屋面拆除 屋面保温层 散料保温	10m3	0.100	66.64					
		材料费中：暂估价合计	元							
11	01B001	楼地面面层割缝	m		1.49	0.19	0.20	1.66	1.27	3.15
	11-5-6	楼地面面层割缝	10m	0.100	1.49	0.19	0.20			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011604002001	立面抹灰层拆除	m2		16.58			18.53	14.14	30.72
	01-1-129	墙柱面拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.100	16.58					
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011604002002	立面抹灰层拆除	m2		16.58			18.53	14.14	30.72
	01-1-129	墙柱面拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.100	16.58					
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
14	011605002001	立面块料拆除	m2		15.10			16.88	12.88	27.98
	01-1-131	墙柱面拆除 墙 柱面 墙面砖及 陶瓷面砖 人 工+0.4	10m2	0.100	15.10					
		材料费中：暂估 价合计	元							
15	011605002002	立面块料拆除	m2		17.07			19.07	14.55	31.62
	01-1-132	墙柱面拆除 墙 柱面 石材面 人 工+0.4	10m2	0.100	17.07					
		材料费中：暂估 价合计	元							
16	011606002001	墙柱面龙骨及饰 面拆除	m2		9.43			10.53	8.04	17.47
	01-1-136	墙柱面拆除 墙 柱面 龙骨及护 墙板	10m2	0.100	9.43					
		材料费中：暂估 价合计	元							
17	011608002001	铲除涂料面	m2		4.56			5.09	3.89	8.45
	01-1-146	油漆、涂料、裱 糊面铲除 抹灰 面油漆涂料	10m2	0.100	4.56					
		材料费中：暂估 价合计	元							
18	011608003001	铲除裱糊面	m2		2.86			3.19	2.44	5.30
	01-1-148	油漆、涂料、裱 糊面铲除 墙纸	10m2	0.100	2.86					
		材料费中：暂估 价合计	元							
19	011609001001	栏杆、栏板拆除	m		18.41			20.58	15.70	34.11
	01-1-152	其他构配件拆除 金属栏杆	10m	0.100	18.41					
		材料费中：暂估 价合计	元							
20	011609002001	隔断隔墙拆除	m2		9.43			10.53	8.04	17.47

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	01-1-136	墙柱面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.100	9.43					
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011609002002	隔断隔墙拆除	m2		9.43			10.53	8.04	17.47
	01-1-136	墙柱面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.100	9.43					
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011609002005	隔断岩棉拆除	m2			18.00				18.00
	D00013	隔断岩棉拆除	m2	1.000		18.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011609002003	隔断隔墙拆除	m2		6.31			7.05	5.38	11.69
	01-1-138	墙柱面拆除 墙柱面 墙面玻璃	10m2	0.100	6.31					
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011609002004	隔断隔墙拆除	m2		9.43			10.53	8.04	17.47
	01-1-136	墙柱面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.100	9.43					
		材料费中：暂估价合计	元							
25	01B011	墙面凿毛	m2		19.12	5.74		21.37	16.31	41.17
	01-4-180	表面凿毛 柱、墙	10m2	0.100	19.12	5.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	01B012	金属构件拆除	t		395.68		149.23	442.23	337.42	882.33
	01-1-103	金属构件拆除 其他金属构件	t	1.000	395.68		149.23			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
27	01B002	墙面面层割缝	m		1.49	0.19	0.20	1.66	1.27	3.15
	11-5-6	楼地面面层割缝	10m	0.100	1.49	0.19	0.20			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m2		7.46			8.34	6.36	13.82
	01-1-143	天棚拆除 天棚金属龙骨 金属面	10m2	0.100	7.46					
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	m2		7.46			8.34	6.36	13.82
	01-1-143	天棚拆除 天棚金属龙骨 金属面	10m2	0.100	7.46					
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	m2		6.43			7.18	5.48	11.91
	01-1-145	天棚拆除 天棚金属龙骨 矿棉板	10m2	0.100	6.43					
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	m2		6.76			7.55	5.77	12.53
	01-1-144	天棚拆除 天棚金属龙骨 石膏面	10m2	0.100	6.76					
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	m2		6.12			6.84	5.22	11.34
	01-1-142	天棚拆除 天棚木龙骨 石膏面	10m2	0.100	6.12					
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011604003001	天棚抹灰面拆除	m2		22.30			24.92	19.02	41.32

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	01-1-140	天棚拆除 天棚面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.100	22.30					
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011604003002	天棚抹灰面拆除	m2		4.56			5.09	3.89	8.45
	01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	0.100	4.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011610001001	木门窗拆除	m2		10.19			11.39	8.69	18.88
	01-1-106	门窗拆除 木门窗	10m2	0.100	10.19					
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011610001002	木门窗拆除	m2		11.47			12.82	9.78	21.25
	01-1-108	门窗拆除 门窗框	10m2	0.100	11.47					
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011610002001	金属门窗拆除	m2		13.89			15.52	11.84	25.73
	01-1-107	门窗拆除 金属门窗	10m2	0.100	13.89					
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011614002001	柜体拆除	m²		22.16			24.77	18.89	41.05
	01-1-150	其他构配件拆除 嵌入式柜体拆除	10m2	0.100	22.16					
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011614003001	窗台板拆除	m		15.17			16.96	12.94	28.11
	01-1-112	门窗拆除 窗台板拆除 石材瓷板	10m	0.100	15.17					
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
40	011614005001	窗帘盒拆除	m		1.90			2.13	1.62	3.52
	01-1-114	门窗拆除 窗帘盒拆除	10m	0.100	1.90					
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011614003002	拆除 拆除各种装饰线条	m		0.71			0.80	0.61	1.32
	01-1-116	门窗拆除 拆除各种装饰线条	10m	0.100	0.71					
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011601001001	砖砌体拆除	m3		84.85			94.83	72.35	157.20
	01-1-58	砌体拆除 砖基础	10m3	0.100	84.85					
		材料费中：暂估价合计	元							
43	011601001002	砖砌体拆除	m3		91.15			101.88	77.74	168.89
	01-1-62	砌体拆除 砖墙	10m3	0.100	91.15					
		材料费中：暂估价合计	元							
44	011601001003	砖砌体拆除	m3		218.77			244.51	186.56	405.33
	01-1-62	砌体拆除 砖墙 人工*2.4	10m3	0.100	218.77					
		材料费中：暂估价合计	元							
45	011601001004	砖砌体拆除	m3		273.46			305.63	233.20	506.66
	01-1-62	砌体拆除 砖墙 人工*3.0	10m3	0.100	273.46					
		材料费中：暂估价合计	元							
46	011601001005	砖砌体拆除	m3		113.29			126.62	96.60	209.89
	01-1-67	砌体拆除 零星砌体	10m3	0.100	113.29					
		材料费中：暂估价合计	元							
47	011602001004	混凝土构件拆除	m3		766.36	4.25		856.52	653.53	1424.14

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	01-1-83	混凝土及钢筋混 凝土构件拆除 现浇钢筋混凝土 梁	10m3	0.100	766.36	4.25				
		材料费中：暂估 价合计	元							
48	011602001005	混凝土构件拆除	m3		703.65	3.85		786.43	600.05	1307.55
	01-1-81	混凝土及钢筋混 凝土构件拆除 现浇钢筋混凝土 基础	10m3	0.100	703.65	3.85				
		材料费中：暂估 价合计	元							
49	011602001006	混凝土构件拆除	m3		428.40	2.38		478.80	365.33	796.11
	01-1-87	混凝土及钢筋混 凝土构件拆除 现浇钢筋混凝土 小型构件	10m3	0.100	428.40	2.38				
		材料费中：暂估 价合计	元							
50	011602001007	混凝土构件拆除	m3		744.46	4.13		832.05	634.85	1383.44
	01-1-85	混凝土及钢筋混 凝土构件拆除 现浇钢筋混凝土 板	10m3	0.100	744.46	4.13				
		材料费中：暂估 价合计	元							
51	011602001008	混凝土构件拆除	m3		783.85	4.34		876.07	668.44	1456.63
	01-1-84	混凝土及钢筋混 凝土构件拆除 现浇钢筋混凝土 墙	10m3	0.100	783.85	4.34				
		材料费中：暂估 价合计	元							
52	011602001009	混凝土构件拆除	m3		2351.56	4.34		2628.21	2005.33	4361.23

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	01-1-84	混凝土及钢筋混 凝土构件拆除 现浇钢筋混凝土 墙	10m3	0.100	2351.56	4.34				
		材料费中：暂估 价合计	元							
53	011607001001	保温层拆除	m3		33.32			37.24	28.42	61.74
	01-1-24	屋面拆除 屋面 保温层 散料保 温	10m3	0.100	33.32					
		材料费中：暂估 价合计	元							
54	011607001005	保温层拆除	m2			8.00				8.00
	D00012	挤塑板保温层拆 除	m2	1.000		8.00				
		材料费中：暂估 价合计	元							
55	011607001003	刚性层拆除	m2		35.70			39.90	30.44	66.14
	01-1-26	屋面拆除 保护 层	10m2	0.100	35.70					
		材料费中：暂估 价合计	元							
56	011607001004	刚性层拆除	m2		6.78			7.58	5.78	12.56
	01-1-25	屋面拆除 找平 层	10m2	0.100	6.78					
		材料费中：暂估 价合计	元							
57	011607002001	防水层拆除	m2		7.26			8.11	6.19	13.45
	01-1-21	屋面拆除 卷材 防水层	10m2	0.100	7.26					
		材料费中：暂估 价合计	元							
58	011607001007	屋面拆除	m2		12.14		24.31	13.57	10.35	46.80
	01-1-28	屋面拆除 金属 压型板屋面 型 钢龙骨 复合板	10m2	0.100	12.14		24.31			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010101003001	挖沟槽土方	m3		104.96			117.31	89.52	194.48
	01-2-1	土方工程 人工挖沟槽土方(挖深≤2m)普通土	10m3	0.100	41.89					
	01-2-10+[01-2-11]*4	土方工程 人工运土方 运距(m) ≤100	10m3	0.100	46.05					
	01-2-9	土方工程 人工装车土方	10m3	0.100	17.02					
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010101004001	挖基坑土方	m3		107.46			120.10	91.64	199.10
	01-2-9	土方工程 人工装车土方	10m3	0.100	17.02					
	01-2-10+[01-2-11]*4	土方工程 人工运土方 运距(m) ≤100	10m3	0.100	46.05					
	01-2-3	土方工程 人工挖地坑土方(挖深≤2m)普通土	10m3	0.100	44.39					
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010103001001	回填方	m3		40.06			44.77	34.16	74.22
	01-2-52	回填及其他 夯填土 沟槽、基坑	10m3	0.100	40.06					
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010103001002	回填方	m3		41.98	192.09	55.83	46.92	35.80	325.70
	5-3-8	运输混凝土 机动翻斗车 运距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-2-57	回填及其他 回填 砂	10m3	0.100	41.98	192.09	0.49			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
63	010103001003	回填方	m3		41.98	113.71	55.83	46.92	35.80	247.32
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-2-57	回填及其他 回 填 石屑	10m3	0.100	41.98	113.71	0.49			
		材料费中：暂估 价合计	元							
64	01B003	楼内垃圾倒运	m3		60.81		7.74	67.96	51.85	120.40
	01-1-104+ [01-1-105]*5	楼层运出垃圾 垂直运距 (m) 20以内 人 工+0.78,机械 费=0	10m3	0.100	60.81		7.74			
		材料费中：暂估 价合计	元							
65	01B004	人力车倒运垃圾 至院内指定临时 堆放点	m3		48.32			54.00	41.21	89.53
	01-2-9	土方工程 人工 装车土方	10m3	0.100	17.02					
	01-2-12+[01- 2-13]*3	土方工程 人力 车运土方 运距 (m) ≤200	10m3	0.100	31.30					
		材料费中：暂估 价合计	元							
66	010103002001	余方弃置	车			120.00				120.00
	D00011	余方弃置	车	1.000		120.00				
		材料费中：暂估 价合计	元							
67	010501003001	独立基础	m3		78.11	386.12	55.34	87.30	66.61	586.18
	01-4-55	现浇混凝土构件 浇筑 基础 独立 基础 换为【预 拌混凝土[现浇] C30】	10m3	0.100	78.11	386.12				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
		材料费中：暂估 价合计	元							
68	010501006001	设备基础	m3		87.57	385.76	55.34	97.88	74.68	603.35
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-4-57	现浇混凝土构件 浇筑 基础 设备 基础 换为【预 拌混凝土[现浇] C30】	10m3	0.100	87.57	385.76				
		材料费中：暂估 价合计	元							
69	010502001001	矩形柱	m3		211.09	391.54	56.09	235.93	180.02	838.74
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-4-59	现浇混凝土构件 浇筑 柱 矩形柱 换为【预拌混凝 土[现浇] C30】	10m3	0.100	211.09	391.54	0.75			
		材料费中：暂估 价合计	元							
70	010502002001	构造柱	m3		248.08	392.79	56.09	277.27	211.55	908.51
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-4-60	现浇混凝土构件 浇筑 柱 构造柱 换为【预拌混凝 土[现浇] C30】	10m3	0.100	248.08	392.80	0.75			
		材料费中：暂估 价合计	元							
71	010503002001	矩形梁	m3		113.12	415.34	55.34	126.43	96.47	680.27

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-4-65	现浇混凝土构件 浇筑 梁 矩形梁 换为【预拌混凝 土[现浇] C30】	10m3	0.100	113.12	415.34				
		材料费中：暂估 价合计	元							
72	010503004001	圈梁	m3		213.25	417.70	55.34	238.34	181.85	868.14
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-4-67	现浇混凝土构件 浇筑 梁 圈梁 换为【预拌混凝 土[现浇] C30】	10m3	0.100	213.25	417.70				
		材料费中：暂估 价合计	元							
73	010503005001	过梁	m3		251.85	439.98	55.34	281.48	214.77	961.94
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-4-68	现浇混凝土构件 浇筑 梁 过梁 换为【预拌混凝 土[现浇] C30】	10m3	0.100	251.85	439.97				
		材料费中：暂估 价合计	元							
74	010504001001	直形墙	m3		186.78	391.14	56.04	208.76	159.28	793.24
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-4-71	现浇混凝土构件 浇筑 墙 直形墙 换为【预拌混凝 土[现浇] C30】	10m3	0.100	186.78	391.14	0.70			
		材料费中：暂估 价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
75	010505003001	平板	m3		82.28	458.89	55.34	91.96	70.17	666.68
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-4-75	现浇混凝土构件 浇筑 板 平板 换为【预拌混凝 土[现浇] C30】	10m3	0.100	82.28	458.89				
		材料费中：暂估 价合计	元							
76	010507007001	其他构件	m3		275.06	742.00	55.34	307.42	234.56	1306.96
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-4-87	现浇混凝土构件 浇筑 其他构件 小型构件 换为 【预拌混凝土 [现浇] C30】	10m3	0.100	275.06	741.99				
		材料费中：暂估 价合计	元							
77	010507007002	其他构件	m3		547.63	431.86	55.34	612.07	467.02	1501.85
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-4-89	现浇混凝土构件 浇筑 其他构件 沟、坑盖板 换 为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.100	128.04	405.65				
	01-4-107	预制混凝土构件 安装 小型构件	10m3	0.100	419.59	26.21				
		材料费中：暂估 价合计	元							
78	010515001001	现浇构件钢筋	t		2651.44	3262.11	68.07	2963.37	2261.05	8242.67
	01-4-139	现浇构件钢筋 箍筋 圆钢 HPB300 直径 (mm) ≤10	t	1.000	2651.44	3262.11	68.07			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010515001002	现浇构件钢筋	t		1585.68	3231.84	29.67	1772.23	1352.21	6199.40
	01-4-131	现浇构件钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	1.000	1585.68	3231.84	29.67			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010515001003	现浇构件钢筋	t		1215.82	3297.42	87.00	1358.86	1036.81	5637.05
	01-4-132	现浇构件钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1.000	1215.82	3297.42	87.00			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010515001004	现浇构件钢筋	t		782.19	3277.70	70.74	874.21	667.02	4797.65
	01-4-133	现浇构件钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	1.000	782.19	3277.70	70.74			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010515011001	植筋	根		7.46	0.77		8.34	6.36	14.59
	01-4-166	植筋、植栓 结构植筋 钢筋直径(mm) ≤10	10根	0.100	7.46	0.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010516004001	钢丝网钢板网	m2		5.63	7.99		6.29	4.80	18.42
	01-4-176	其他 铺钢丝网	10m2	0.100	5.63	7.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010516002002	预埋铁件	t		2170.68	5329.62	477.95	2426.05	1851.08	9829.33
	01-4-174	其他 铁件制作、安装	t	1.000	2170.68	5329.62	477.95			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010401001001	砖基础	m3		146.29	412.53	5.99	163.50	124.75	689.56
	01-3-36	新砌砖墙工程 砖基础	10m3	0.100	146.29	412.53	5.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010401003001	实心砖墙	m3		223.64	414.28	5.79	249.95	190.71	834.42
	01-3-46	新砌砖墙工程 混水砖墙 1砖	10m3	0.100	223.64	414.28	5.79			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010401012001	零星砌砖	m3		282.76	412.78	5.34	316.02	241.13	942.01
	01-3-62	新砌砖墙工程 零星砌体	10m3	0.100	282.76	412.79	5.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010402001001	砌块墙	m3		162.80	214.19	1.77	181.96	138.84	517.60
	01-3-78	新砌砖墙工程 蒸压加气混凝土 砌块墙 墙厚 (mm) ≤300	10m3	0.100	162.80	214.20	1.77			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010404001001	垫层	m3		103.71	364.16	55.43	115.91	88.44	611.74
	5-3-8	运输混凝土 机 动翻斗车 运 距≤1km	10m3	0.100			55.34			
	01-10-12	垫层 混凝土	10m3	0.100	103.71	364.16	0.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010404001002	垫层	m3		85.97	149.94	1.25	96.08	73.30	310.46
	01-10-14	垫层 灰土	10m3	0.100	85.97	149.94	1.25			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
91	011001005001	保温隔热楼地面	m3		98.33	457.76		109.44	83.51	639.60
	10-1-15	炉(矿)渣混凝土	10m3	0.100	98.33	457.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	011101001001	填充材料上找平层	m2		14.52	18.64	1.57	16.23	12.38	47.11
	01-10-28+ [01- 10-29]*10	平面砂浆找平层 (厚度mm) 填充材料上 30 换为【预拌防水水泥砂浆 1:2】	10m2	0.100	14.52	18.64	1.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	011101001003	混凝土地面找平层	m2		12.61	15.96	1.35	14.10	10.76	40.68
	01-10-27+ [01- 10-29]*10	平面砂浆找平层 (厚度mm) 混凝土或硬基层上 30 换为【预拌砂浆(干拌)】	10m2	0.100	12.61	15.96	1.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
94	011101003001	水泥砂浆楼地面	m2		14.76	16.17	1.35	16.49	12.58	44.86
	01-10-40+ [01- 10-42]*10	整体面层 水泥砂浆楼地面 厚度(mm) 混凝土或硬基层上 30	10m2	0.100	14.76	16.17	1.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	011101006001	楼地面随打随抹	m2		7.62	2.92	0.23	8.51	6.50	17.27
	01-10-43	整体面层 加浆抹灰随捣随抹 厚度(mm) 5	10m2	0.100	7.62	2.92	0.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	011101005001	自流坪楼地面	m2		14.88	6.20	0.18	16.63	12.69	33.95

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	01-10-49+ [01-10-50]	整体面层 水泥 基自流平砂浆 面层(厚度mm) 5	10m2	0.100	14.88	6.20	0.18			
		材料费中：暂估 价合计	元							
97	011103002001	橡胶板卷材楼地 面	m2		15.35	128.25		17.16	13.09	156.69
	01-10-111	橡塑面层 塑料 卷材	10m2	0.100	15.35	128.24				
		材料费中：暂估 价合计	元							
98	010904001001	楼(地)面卷材 防水	m2			56.00				56.00
	D00010	1.5mm丙纶防水- 2层	m2	1.000		56.00				
		材料费中：暂估 价合计	元							
99	011102001001	石材楼地面	m2		25.70	165.78	1.20	28.73	21.92	214.60
	01-10-57	块料面层 石材 楼地面 干硬性 水泥砂浆 不分 色	10m2	0.100	25.70	165.79	1.20			
		材料费中：暂估 价合计	元							
100	011102001002	石材楼地面	m2		24.99	223.59	0.87	27.93	21.31	270.76
	01-10-55	块料面层 石材 楼地面 干粉型 胶粘剂 不分色	10m2	0.100	24.99	223.58	0.87			
		材料费中：暂估 价合计	元							
101	011102003001	块料楼地面	m2		33.56	120.37	0.96	37.51	28.61	183.50
	01-10-90	块料面层 陶瓷 地面砖(地板砖) 干硬性水泥砂浆 (周长mm) ≤3200	10m2	0.100	33.56	120.37	0.96			
		材料费中：暂估 价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
102	011102003002	块料楼地面	m ²		33.56	183.50	0.96	37.51	28.61	246.63
	01-10-90	块料面层 陶瓷 地面砖(地板砖) 干硬性水泥砂浆 (周长mm) ≤3200 换为 【干粉型胶粘 剂】	10m ²	0.100	33.56	183.50	0.96			
		材料费中：暂估 价合计	元							
103	011105003001	块料踢脚线	m		15.21	33.04	0.18	17.00	12.97	61.40
	01-10-97	块料面层 陶瓷 地面砖(地板砖) 踢脚板 胶粘剂	10m ²	0.020	15.21	33.04	0.18			
		材料费中：暂估 价合计	元							
104	011105006001	金属踢脚线	m		3.60	26.97	0.54	4.00	3.06	34.17
	11-4-19	不锈钢板成品踢 脚(固定卡件安 装)	10m	0.100	3.60	26.96	0.54			
		材料费中：暂估 价合计	元							
105	011104001001	铺钢板	m ²		45.00	290.45	15.00			350.45
	D00009	铺钢板	m ²	1.000	45.00	290.45	15.00			
		材料费中：暂估 价合计	元							
106	011001003001	保温隔热墙面	m ²		15.23	11.10		16.95	12.93	39.26
	10-1-45	矿渣棉	10m ³	0.005	15.23	11.10				
		材料费中：暂估 价合计	元							
107	011201001001	墙面一般抹灰	m ²		24.28	18.60	0.55	27.13	20.71	64.14
	01-11-5+[01- 11-7]*15	水泥砂浆 墙、 柱面 (厚30mm)	10m ²	0.100	24.28	18.60	0.55			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
108	011201001002	墙面一般抹灰	m2		1.25	4.37		1.40	1.06	6.68
	01-13-172	基层处理 墙面界面剂	10m2	0.100	1.25	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	011201001003	墙面一般抹灰	m2		10.70	14.94	0.26	11.90	9.08	34.98
	10-1-68	抗裂砂浆 厚度≤10mm 墙面	10m2	0.100	10.70	14.94	0.26			
		材料费中：暂估价合计	元							
110	011203001002	零星项目一般抹灰	m2		51.29	15.68	0.26	57.09	43.56	110.79
	10-1-70	抗裂砂浆 厚度≤10mm 零星项目	10m2	0.100	51.29	15.68	0.26			
		材料费中：暂估价合计	元							
111	011201001004	墙面一般抹灰	m2		4.60	1.54		5.12	3.91	10.05
	10-1-73	墙面耐碱纤维网 格布 一层布	10m2	0.100	4.60	1.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	011203001001	装饰线条一般抹灰	m		22.20	3.25	0.12	24.70	18.85	44.42
	12-1-8	水泥砂浆 (厚9+6mm) 装饰线条 换为【水泥抹灰砂浆 1:3】 换为【水泥抹灰砂浆 1:3】	10m	0.100	22.20	3.25	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
113	011203004001	装饰线条抗裂砂浆	m		8.51	3.29	0.08	9.47	7.22	19.10
	10-1-72	抗裂砂浆 厚度≤10mm 装饰线条	10m	0.100	8.51	3.29	0.08			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
114	011407001001	墙面喷刷涂料	m2		4.13	3.90		4.62	3.53	11.56
	01-13-174	基层处理 刮腻子 墙面 满刮二遍	10m2	0.100	4.13	3.91				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	011407001002	墙面喷刷涂料	m2		6.63	14.43		7.41	5.65	26.71
	01-13-146+[01-13-149]	抹灰面涂料 室内乳胶漆三遍 墙、柱面	10m2	0.100	6.63	14.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	011407001003	墙面喷刷涂料	m2		17.62	69.56	1.00	19.70	15.03	103.21
	01-13-144	抹灰面油漆 墙柱面喷真石漆三遍成活	10m2	0.100	17.62	69.56	1.00			
		材料费中：暂估价合计	元							
117	011204001001	石材墙面	m2		74.85	265.43	2.75	83.66	63.83	406.86
	01-11-20	石材、块料面层 挂贴石材块料	10m2	0.100	74.85	265.42	2.75			
		材料费中：暂估价合计	元							
118	011204003001	块料墙面	m2		49.15	70.64	2.23	54.93	41.91	163.93
	01-11-28	石材、块料面层 文化石 水泥砂浆粘贴	10m2	0.100	49.15	70.64	2.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
119	011204003002	块料墙面	m2		52.60	148.32	2.20	58.79	44.86	247.98
	01-11-29	石材、块料面层 文化石 胶粘剂粘贴	10m2	0.100	52.60	148.32	2.20			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
120	011204003003	块料墙面	m2		45.58	76.63	0.22	50.94	38.86	161.29
	01-11-36	全瓷墙面砖 水 泥砂浆粘贴(周 长 mm) ≤1500mm	10m2	0.100	45.58	76.63	0.22			
		材料费中：暂估 价合计	元							
121	011204003004	块料墙面	m2		54.62	125.91	0.17	61.05	46.58	227.28
	01-11-38	全瓷墙面砖 胶 粘剂粘贴(周长 mm) ≤1500mm	10m2	0.100	54.62	125.91	0.17			
		材料费中：暂估 价合计	元							
122	01B010	胀栓	个			3.00				3.00
	D00008	胀栓	个	1.000		3.00				
		材料费中：暂估 价合计	元							
123	011207001001	墙面轻钢龙骨	m2		8.09	21.42	0.37	9.04	6.90	36.78
	01-11-76	金属龙骨安装 轻钢龙骨	10m2	0.100	8.09	21.42	0.37			
		材料费中：暂估 价合计	元							
124	011207001002	墙面木龙骨	m2		15.47	20.87	0.46	17.29	13.19	49.99
	01-11-64	成品木龙骨安装 木龙骨(平均中 距 mm)300 断 面≤7.5cm2	10m2	0.100	15.47	20.87	0.46			
		材料费中：暂估 价合计	元							
125	011207001003	墙面基层细木工 板	m2		9.16	59.07		10.24	7.81	76.04
	01-11-88	基层板 轻钢龙 骨上铺钉 细木 工板	10m2	0.100	9.16	59.07				
		材料费中：暂估 价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
126	011207001004	墙面基层细木工板	m2		10.47	63.97	0.70	11.70	8.93	84.07
	01-11-84	基层板 木龙骨 上铺钉 细木工板	10m2	0.100	10.47	63.97	0.70			
		材料费中：暂估 价合计	元							
127	011207001005	墙面石膏板	m2		15.35	20.07		17.16	13.09	48.51
	01-11-85	基层板 轻钢龙 骨上铺钉 石膏板	10m2	0.100	15.35	20.07				
		材料费中：暂估 价合计	元							
128	011207001008	墙面石膏板	m2		15.95	20.33		17.82	13.60	49.88
	01-11-81	基层板 木龙骨 上铺钉 石膏板	10m2	0.100	15.95	20.33				
		材料费中：暂估 价合计	元							
129	011207001006	墙面铝塑板	m2		37.72	67.23		42.16	32.17	137.12
	01-11-105	饰面面层 铝塑 板 胶合板基层 上粘贴	10m2	0.100	37.72	67.22				
		材料费中：暂估 价合计	元							
130	011207001007	墙面卡丽板	m2		5.83	96.71		6.52	4.98	107.52
	01-11-100	饰面面层 亚克 力饰面板	10m2	0.100	5.83	96.70				
		材料费中：暂估 价合计	元							
131	011207001009	墙面装饰板	m2		5.83	122.96		6.52	4.98	133.77
	01-11-100	饰面面层 亚克 力饰面板	10m2	0.100	5.83	122.95				
		材料费中：暂估 价合计	元							
132	011210005001	成品隔断	m2		29.16	106.19		32.59	24.86	160.21

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	01-11-111	隔断、间壁 复合板隔断(成品)	10m2	0.100	29.16	106.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	011210005002	成品隔断	m2		38.79	453.98		43.36	33.08	525.85
	01-11-110	隔断、间壁 玻璃隔断(成品)	10m2	0.100	38.79	453.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	011407006001	木材构件喷刷防火涂料	m2		17.26	10.07		19.29	14.72	42.05
	01-13-74+ [01-13-76]	木材面油漆 防火涂料三遍 木方面	10m2	0.100	17.26	10.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	011407006002	木材构件喷刷防火涂料	m2		10.75	11.04		12.01	9.16	30.95
	01-13-73+ [01-13-75]	木材面油漆 防火涂料三遍 木板面	10m2	0.100	10.75	11.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
136	011408001001	墙纸裱糊	m2		9.63	54.35		10.76	8.21	72.19
	01-13-181	墙纸裱糊 墙面普通壁纸 对花	10m2	0.100	9.63	54.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	010903002001	墙面涂膜防水	m2		6.43	41.29		7.18	5.48	53.20
	01-7-136	新做防水工程 聚氨酯防水涂膜厚2mm 立面	10m2	0.100	6.43	41.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	011301001001	天棚抹灰	m2		15.83	5.91	0.13	17.69	13.50	35.37
	01-12-3	天棚抹灰 混凝土面天棚 水泥砂浆厚度 5+3mm	10m2	0.100	15.83	5.91	0.13			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
139	011302001001	吊顶天棚	m2		17.26	18.07	0.06	19.29	14.72	50.11
	01-12-8	木龙骨 方木天棚龙骨(成品)平面单层	10m2	0.100	17.26	18.07	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
140	011302001002	吊顶天棚	m2		26.54	27.50	3.28	29.66	22.63	79.95
	01-12-12	装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸300mm×300mm)平面不上人型	10m2	0.100	26.54	27.50	3.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
141	011302001003	天棚基层细木工板	m2		11.07	63.97	0.70	12.37	9.43	85.17
	01-12-47	钉铺细木工板基层 木龙骨	10m2	0.100	11.07	63.97	0.70			
		材料费中：暂估价合计	元							
142	011302001004	天棚基层细木工板	m2		11.07	58.41		12.37	9.43	78.91
	01-12-46	钉铺细木工板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	11.07	58.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
143	011302001005	吊顶面层石膏板	m2		13.45	20.12		15.03	11.47	45.04
	01-12-49	钉铺纸面石膏板基层 木龙骨	10m2	0.100	13.45	20.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
144	011302001006	吊顶面层石膏板	m2		13.45	20.12		15.03	11.47	45.04
	01-12-48	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	13.45	20.12				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
145	011302001007	吊顶天棚面层	m2		27.73	88.24	0.50	30.99	23.65	140.12
	01-12-63	天棚金属面层 方形铝扣板	10m2	0.100	27.73	88.24	0.50			
		材料费中：暂估 价合计	元							
146	011302001008	吊顶天棚	m2		14.99	37.79		16.76	12.79	65.57
	01-12-69	其他饰面 PVC扣 板	10m2	0.100	14.99	37.79				
		材料费中：暂估 价合计	元							
147	011302001009	吊顶天棚面层	m2		17.14	16.59		19.15	14.61	48.34
	01-12-72	其他饰面 硅钙 板 U形轻钢龙骨 上	10m2	0.100	17.14	16.59				
		材料费中：暂估 价合计	元							
148	011304002001	天棚检修口	个		12.38	45.45		13.83	10.55	68.38
	01-12-86	成品检修口安装	10个	0.100	12.38	45.45				
		材料费中：暂估 价合计	元							
149	011304002002	天棚开孔	个		5.12			5.72	4.36	9.48
	01-12-87	天棚开孔 灯光 孔、风口（每个 面积） ≤0.02m2 开孔	10个	0.100	5.12					
		材料费中：暂估 价合计	元							
150	011407002001	天棚喷刷涂料	m2		7.13	5.50		7.97	6.08	18.71
	01-13-175+ [01-13-176]	基层处理 刮腻 子 天棚面 满刮 三遍	10m2	0.100	7.13	5.50				
		材料费中：暂估 价合计	元							
151	011407002002	天棚喷刷涂料	m2		8.26	11.67		9.23	7.04	26.97

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	01-13-147+ [01-13-150]	抹灰面涂料 室 内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	8.26	11.67				
		材料费中：暂估 价合计	元							
152	011407006003	木方面喷刷防火 涂料	m2		17.26	10.07		19.29	14.72	42.05
	01-13-74+ [01-13-76]	木材面油漆 防 火涂料三遍 木 方面	10m2	0.100	17.26	10.07				
		材料费中：暂估 价合计	元							
153	011407006004	木板面喷刷防火 涂料	m2		10.75	11.04		12.01	9.16	30.95
	01-13-73+ [01-13-75]	木材面油漆 防 火涂料三遍 木 板面	10m2	0.100	10.75	11.04				
		材料费中：暂估 价合计	元							
154	010803001001	金属卷帘(闸) 门	m2		61.86	356.47	0.26	69.13	52.75	471.34
	01-9-47	金属门 卷帘 (闸) 铝合金	10m2	0.100	61.86	356.47	0.26			
		材料费中：暂估 价合计	元							
155	010801001001	木质门	樘		73.64	2686.99		82.30	62.80	2823.43
	01-9-34	木门安装 成品 套装木门安装 单扇门	10樘	0.100	73.64	2686.98				
		材料费中：暂估 价合计	元							
156	010807001001	金属(塑钢、断 桥)窗	m2		38.49	462.29		43.01	32.82	533.60
	01-9-52	金属窗 隔热断 桥铝合金 普通 窗安装 平开	10m2	0.100	38.49	462.28				
		材料费中：暂估 价合计	元							
157	010807001002	金属(塑钢、断 桥)窗	m2		38.49	569.10		43.01	32.82	640.41

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	01-9-52	金属窗 隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	10m2	0.100	38.49	569.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
158	010808007001	成品木门窗套	m		12.65	85.12		14.08	10.74	108.51
	15-8-13	门窗套及贴脸 成品 单面贴脸	10m	0.100	12.65	85.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
159	010808004001	金属门窗套	m			160.00				160.00
	D00007	不锈钢门套	m	1.000		160.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
160	010809004001	石材窗台板	m2		38.64	397.76	0.23	43.19	32.96	469.59
	01-14-144	窗台板 面层 石材	10m2	0.100	38.64	397.76	0.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
161	011001001001	保温隔热屋面	m3		120.90	110.97		135.13	103.11	334.98
	01-8-2	屋面保温 干铺保温层 珍珠岩	10m3	0.100	120.90	110.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
162	011001001002	保温隔热屋面	m2		3.93	30.60		4.39	3.35	37.88
	01-8-13	屋面保温 干铺挤塑聚苯板	10m2	0.100	3.93	30.60				
		材料费中：暂估价合计	元							
163	010902001003	屋面冷底子油	m2		2.18	2.90	0.02	2.43	1.86	6.96
	01-7-128	新做防水工程 冷底子油 第一遍	10m2	0.100	2.18	2.90	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
164	010902001001	屋面卷材防水	m2		6.49	104.08		7.25	5.53	116.10
	01-7-103+ [01-7-105]	新做防水工程 改性沥青卷材 热熔法二层 平 面	10m2	0.100	6.49	104.08				
		材料费中：暂估 价合计	元							
165	010902001002	屋面卷材防水	m2		3.49	56.54		3.90	2.97	63.00
	01-7-103	新做防水工程 改性沥青卷材 热熔法一层 平 面	10m2	0.100	3.49	56.53				
		材料费中：暂估 价合计	元							
166	010902003001	屋面刚性层	m2		11.64	11.60	0.20	13.01	9.93	33.37
	01-7-149	新做防水工程 水泥砂浆二次抹 压 厚20mm	10m2	0.100	11.64	11.60	0.20			
		材料费中：暂估 价合计	元							
167	010902003002	屋面刚性层	m2		18.52	21.52	0.71	20.70	15.80	56.55
	01-7-147+ [01-7-148]	新做防水工程 细石混凝土 厚 50mm	10m2	0.100	15.57	20.62	0.02			
	01-7-151+ [01-7-153]	新做防水工程 分格缝 细石混 凝土面 厚50mm	10m	0.033	2.90	0.78				
	01-4-91	现浇混凝土构件 浇筑 混凝土搅 拌制作及泵送 泵送混凝土汽 车泵(臂 长≤50m)	10m3	0.005	0.05	0.12	0.69			
		材料费中：暂估 价合计	元							
168	010902003003	屋面刚性层	m2		30.95	41.83	1.42	34.60	26.41	100.61

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	01-7-151+ [01-7-153]*6	新做防水工程 分格缝 细石混 凝土面 厚100mm	10m	0.033	5.30	1.51				
	01-7-147+ [01-7-148]*6	新做防水工程 细石混凝土 厚 100mm	10m2	0.100	25.56	40.09	0.04			
	01-4-91	现浇混凝土构件 浇筑 混凝土搅 拌制作及泵送 泵送混凝土汽 车泵(臂 长≤50m)	10m3	0.010	0.09	0.23	1.38			
		材料费中：暂估 价合计	元							
169	010515003001	钢筋网片	m ²		10.51	14.93		11.74	8.96	34.40
	01-4-177	其他 钉钢丝网	10m2	0.100	10.51	14.93				
		材料费中：暂估 价合计	元							
170	010902004001	屋面排水管	m		4.65	26.15		5.20	3.97	34.77
	01-7-163	新做排水工程 塑料水落管	10m	0.100	4.65	26.15				
		材料费中：暂估 价合计	元							
171	010902004002	屋面排水管	个		5.99	30.62		6.69	5.10	41.71
	01-7-171	新做排水工程 塑料落水斗	10个	0.100	5.99	30.61				
		材料费中：暂估 价合计	元							
172	010901002001	型材屋面	m2		15.95	149.84	12.63	17.82	13.60	192.02
	01-7-70	新做屋面 金属 板屋面 彩钢夹 芯板	10m2	0.100	15.95	149.84	12.63			
		材料费中：暂估 价合计	元							
173	010901002002	型材屋面	m2		8.93	74.15	12.63	9.98	7.61	103.32

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第31页 共31页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	01-7-69	新做屋面 金属板屋面 单层彩钢板	10m2	0.100	8.93	74.15	12.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
174	010901003001	阳光板屋面	m2		8.93	68.70	12.63	9.98	7.61	97.87
	01-7-69	新做屋面 金属板屋面 单层彩钢板	10m2	0.100	8.93	68.70	12.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
175	011502001001	金属装饰线	m		6.75	32.79		7.54	5.75	45.29
	01-14-12	金属装饰线 不锈钢装饰线 角线	10m	0.100	6.75	32.79				
		材料费中：暂估价合计	元							
176	011502007001	塑料装饰线	m		2.38	6.25		2.66	2.03	10.66
	01-14-34	聚氯乙烯装饰线条	10m	0.100	2.38	6.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
177	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			320.00				320.00
	D00006	不锈钢栏杆	m	1.000		320.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
178	011504001001	饰面板暖气罩	m2		55.57	166.65	0.79	62.11	47.39	270.40
	01-14-2	暖气罩 塑板面挂板式	10m2	0.100	55.57	166.66	0.79			
		材料费中：暂估价合计	元							
179	011505001001	洗漱台	m2		249.82	450.43	1.87	279.21	213.04	915.16
	01-14-46	浴厕配件 大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.100	249.82	450.43	1.87			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
1	011702001001	基础	m2		17.16	54.21	0.69	19.18	14.64	86.70
	01-15-1	模板 垫层 复合木模板	10m2	0.100	17.16	54.21	0.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011702001002	基础	m2		25.55	53.25	1.17	28.56	21.79	101.76
	01-15-5	模板 带形基础复合木模板	10m2	0.100	25.55	53.26	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011702002001	矩形柱	m2		30.61	52.14	0.90	34.21	26.10	109.75
	01-15-11	模板 矩形柱 复合木模板	10m2	0.100	30.61	52.14	0.90			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011702003001	构造柱	m2		36.49	55.04	1.38	40.78	31.11	124.02
	01-15-16	模板 构造柱 复合木模板	10m2	0.100	36.49	55.04	1.38			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011702006001	矩形梁	m2		29.74	52.34	1.57	33.24	25.36	109.01
	01-15-27	模板 矩形梁 复合木模板	10m2	0.100	29.74	52.34	1.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011702008001	圈梁	m2		32.13	51.90	0.92	35.91	27.40	112.35
	01-15-31	模板 圈梁 复合木模板	10m2	0.100	32.13	51.89	0.92			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011702009001	过梁	m2		44.53	54.64	1.17	49.77	37.97	138.31
	01-15-33	模板 过梁 复合木模板	10m2	0.100	44.53	54.64	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702016001	平板	m2		30.12	50.92	1.07	33.66	25.69	107.80

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	01-15-51	模板 平板 复合 木模板	10m2	0.100	30.12	50.93	1.07			
		材料费中：暂估 价合计	元							
9	011702025001	其它现浇构件	m2		50.48	53.37	1.84	56.42	43.05	148.74
	01-15-65	模板 小型构件 复合木模板	10m2	0.100	50.48	53.38	1.84			
		材料费中：暂估 价合计	元							
10	011702026001	电缆沟、地沟	m2		23.87	48.87		26.68	20.36	93.10
	01-15-62	模板 地沟 复合 木模板	10m2	0.100	23.87	48.87				
		材料费中：暂估 价合计	元							
11	011701006001	满堂脚手架	m2		11.63	1.91	1.29	12.99	9.92	24.75
	01-15-88	脚手架工程 满 堂脚手架 基本 层(3.6~5.2m)	10m2	0.100	11.63	1.91	1.29			
	Z35030009	脚手架钢管	kg							
	Z88003784	扣件	个							
	Z00003	木脚手板	m3							
	Z88003785	脚手架钢管底座	个							
		材料费中：暂估 价合计	元							
12	011701003001	里脚手架	m2		4.61	0.16	0.50	5.15	3.92	9.19
	01-15-85	脚手架工程 里 脚手架	10m2	0.100	4.61	0.16	0.50			
	Z35030009	脚手架钢管	kg							
	Z88003784	扣件	个							
	Z00003	木脚手板	m3							
		材料费中：暂估 价合计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
13	011701003002	里脚手架	m2		2.80	0.01	0.08	3.13	2.39	5.28
	01-15-95	脚手架工程 内 墙面粉饰脚手架 3.6~6m	10m2	0.100	2.80	0.01	0.08			
	Z35030009	脚手架钢管	kg							
	Z88003784	扣件	个							
	Z00003	木脚手板	m3							
	Z88003785	脚手架钢管底座	个							
		材料费中：暂估 价合计	元							
14	011701001001	综合脚手架	m2		2.05	0.30		2.29	1.74	4.09
	01-15-98	脚手架工程 移 动脚手架	10m2	0.100	2.05	0.30				
		材料费中：暂估 价合计	元							
15	011701008001	外装饰吊篮	m2		2.50		5.48	2.79	2.13	10.11
	01-15-94	脚手架工程 外 装饰吊篮	10m2	0.100	2.50		5.48			
		材料费中：暂估 价合计	元							
16	011701002001	外脚手架	m2		10.25	1.54	0.75	11.45	8.74	21.28
	01-15-82	脚手架工程 外 脚手架 双排 ≤15m	10m2	0.100	10.25	1.54	0.75			
	Z35030009	脚手架钢管	kg							
	Z88003784	扣件	个							
	Z00003	木脚手板	m3							
	Z88003785	脚手架钢管底座	个							
		材料费中：暂估 价合计	元							
17	011706002001	排水、降水	台班		4.60		220.71	5.12	3.91	229.22

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元)(除税 单价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基础	管理费 (除税)和 利润	
	2-3-11	抽水机集水井排水 泥浆泵	台日	1.000	4.60		220.71			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	01B005	围挡	m			75.22				75.22
	D00005	围挡	m	1.000		75.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	01B006	钢龙骨木工板密闭围挡	m2			97.35				97.35
	D00004	钢龙骨木工板密闭围挡	m2	1.000		97.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	01B007	石膏板地面防护	m2			12.00				12.00
	D00003	石膏板地面防护	m2	1.000		12.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	01B008	木工板地面防护	m2			28.00				28.00
	D00002	木工板地面防护	m2	1.000		28.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	01B009	塑料布防护	m2			2.90				2.90
	D00001	塑料布防护	m2	1.000		2.90				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011702011001	直形墙	m2		24.11	55.04	1.00	26.95	20.56	100.71
	01-15-40	模板 直形墙 复合木模板	10m2	0.100	24.11	55.04	1.00			
		材料费中：暂估价合计	元							

工料机汇总表

工程名称: 土建工程 包1

标段:

第1页 共8页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	2383.135	119.00	283593.07	
2	00010010~1	综合工日(土建)	工日	98.867	115.00	11369.76	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	11.744	124.00	1456.22	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
4	01000017	吊筋	kg	85.208	3.10	264.15	
5	01010057	钢筋(综合)	kg	9.961	3.10	30.88	
6	01010109	箍筋≤φ10	t	0.764	3100.00	2369.21	
7	01010215	钢筋 HRB400以内 φ10以 内	kg	3057.040	3.10	9476.82	
8	01010219	钢筋 HRB400以内 φ12~18	kg	5291.520	3.10	16403.71	
9	01010221	钢筋 HRB400以内 φ20~25	kg	2149.680	3.10	6664.01	
10	01030055	镀锌低碳钢丝 φ0.7	kg	50.710	6.26	317.45	
11	01030087	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	18.484	5.65	104.43	
12	01210004	角钢(综合)	kg	97.520	3.00	292.56	
13	01210006	角钢 L25×25×3	kg	92.884	3.00	278.65	
14	01210022	角钢 40×4	kg	16.189	3.00	48.57	
15	01210039	角钢 50	t	0.158	3.00	0.48	
16	01290175	热轧薄钢板 δ4.0	t	0.001	4141.59	2.63	
17	01290225	不锈钢板踢脚(成品)	m	26.250	22.00	577.50	
18	01290229~1	单层彩钢板	m ²	67.999	49.56	3370.03	
19	01290229~2	阳光板	m ²	54.399	45.90	2496.92	
20	01290245~1	10cm彩钢夹心板	m ²	83.475	132.65	11072.96	
21	01410003	铜丝 φ1.6~5mm	kg	0.494	46.90	23.18	
22	01610025	金属卡件	个	98.438	0.74	72.84	
23	02030011	密封胶条	m	40.545	1.53	62.03	
24	02090013	塑料薄膜	m ²	311.618	1.86	579.61	
25	02110016~1	聚乙烯挤塑板	m ²	194.616	30.00	5838.48	
26	02170001	亚克力板	m ²	16.695	110.00	1836.45	
27	02170001~1	10mm卡丽板	m ²	40.068	85.00	3405.78	
28	02190047~1	PVC塑料卷材	m ²	105.989	110.18	11677.91	
29	02270003	白布	m ²	0.994	5.90	5.87	

工料机汇总表

工程名称: 土建工程 包1

标段:

第2页 共8页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除税单价)	备注
30	02270019	棉纱	kg	6.165	8.68	53.51	
31	02270021	棉纱头	kg	2.328	8.65	20.14	
32	02270047	阻燃毛毡	m ²	30.705	42.50	1304.95	
33	02290019	麻袋布	m ²	6.063	2.79	16.92	
34	02310003	无纺布	m	1321.510	0.08	105.72	
35	02330005	草袋	m ²	6.703	4.81	32.24	
36	03010001	地脚	个	2264.584	1.08	2445.75	
37	03010017	铝拉铆钉	100个	12.243	10.63	130.14	
38	03010052	沉头木螺钉 L32	个	138.600	0.09	12.47	
39	03010155	固定螺栓(屋面板专用)	100套	7.346	148.24	1088.94	
40	03010365	对拉螺栓	kg	5.125	7.11	36.44	
41	03010511	六角螺栓	kg	3.876	8.86	34.35	
42	03010783	自攻螺丝镀锌 (4~6) × (10~16)	100个	567.754	2.30	1305.83	
43	03010785	膨胀螺栓	套	178.398	0.58	103.47	
44	03010795	膨胀螺栓 M8	套	2264.584	0.27	611.44	
45	03010801	膨胀螺栓 M8×90	套	273.480	0.33	90.25	
46	03010803	膨胀螺栓 M10	套	51.898	0.27	14.01	
47	03010805	膨胀螺栓 M10×80	套	7.785	0.42	3.27	
48	03010807	膨胀螺栓 M12	套	56.180	0.79	44.38	
49	03010847	塑料膨胀螺栓	个	53.195	0.27	14.36	
50	03030906	不锈钢合页	个	22.000	13.27	291.94	
51	03110143	石料切割锯片	片	4.648	64.60	300.25	
52	03110157	切割锯片	片	1.940	79.20	153.63	
53	03110165	钢锯片	片	0.053	336.28	17.82	
54	03110183	砂纸	张	1130.808	0.45	508.86	
55	03110185	水砂纸 240#~600#	张	11.167	3.24	36.18	
56	03130107	电焊条 E4303 φ3.2	kg	1.007	9.56	9.63	
57	03130133	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	4.434	10.62	47.09	
58	03130135	低碳钢焊条 J422 φ4.0	kg	0.562	10.62	5.97	
59	03130143	低碳钢焊条(综合)	kg	41.136	7.96	327.45	
60	03130145	低合金钢焊条 E43系列	kg	71.973	10.62	764.35	
61	03130813	合金钢钻头	个	32.980	8.74	288.24	

工料机汇总表

工程名称: 土建工程 包1

标段:

第3页 共8页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
62	03130820	合金钢钻头 φ14	个	0.450	5.22	2.35	
63	03150068	轴承 203	个	0.992	139.82	138.72	
64	03150117	气动钢钉 ST-50	100个	46.640	9.73	453.81	
65	03150123	气动排钉 F30	100个	240.408	7.26	1745.36	
66	03150125	射钉	个	2223.489	0.12	266.82	
67	03150139	圆钉	kg	21.888	5.58	122.14	
68	03150507	钢丝网(综合)	m2	58.300	7.26	423.26	
69	03150507~1	φ5@100*100	m2	174.900	12.00	2098.80	
70	03150903	铁件	kg	3.053	4.78	14.59	
71	03150905	铁件(综合)	kg	728.875	4.78	3484.02	
72	04010017	白水泥	kg	96.459	0.64	61.73	
73	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.229	318.53	73.09	
74	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.610	165.00	100.72	
75	04030007	砂子	m3	9.774	165.00	1612.72	
76	04030007~1	石屑	m3	9.774	97.00	948.08	
77	04090015	石灰	t	5.780	504.85	2918.08	
78	04090031	珍珠岩	m3	11.077	106.19	1176.27	
79	04090047	黏土	m3	27.354	20.04	548.18	
80	04110031~1	地面花岗岩板	m2	27.973	145.63	4073.77	
81	04110031~2	墙面花岗岩板	m2	6.455	223.30	1441.49	
82	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	17.373	543.69	9445.45	
83	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	0.345	470.00	162.16	
84	04150027	蒸压粉煤灰加气混凝土砌 块 600×240×240	m3	7.767	160.00	1242.74	
85	04170009	彩钢脊瓦	m	6.228	15.93	99.20	
86	05030003	板方材	m3	0.381	1946.90	740.84	
87	05030029	木材(成材)	m3	0.003	1946.90	6.42	
88	05030040	垫木 60×60×60	块	0.477	0.53	0.25	
89	05050009	胶合板 1220×2440×5	m2	1.171	23.01	26.95	
90	05090005	细木工板 1220×2440×18	m2	890.400	54.87	48856.25	
91	07000007	地板砖 800*800	m2	23.670	105.31	2492.67	
92	07000009	地板砖 800×800	m2	174.688	105.31	18396.39	

工料机汇总表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第4页 共8页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
93	07030007~1	内墙瓷砖 300*300	m ²	260.166	65.49	17038.30	
94	08030011~1	窗台花岗岩板-20mm厚中国 黑	m ²	5.380	380.00	2044.21	
95	08070003~1	文化石外墙砖 400*200*7	m ²	126.956	48.78	6192.92	
96	09000015	锯成材	m ³	0.535	1946.90	1041.14	
97	09000021~1	大理石洗漱台	m ²	6.742	371.68	2505.72	
98	09010005	纸面石膏板 18厚	m ²	382.024	18.00	6876.43	
99	09010005~1	18mm石膏板	m ²	516.856	18.00	9303.41	
100	09050013	方形铝扣板 300×300	m ²	55.650	48.67	2708.49	
101	09050015~1	墙面不锈钢线条	m	29.214	30.00	876.41	
102	09090001	PVC 扣板	m ²	40.068	24.78	992.89	
103	09090007	塑料暖气罩	m ²	4.986	59.29	295.63	
104	09110001~1	卫生间隔断	m ²	16.960	106.19	1800.98	
105	09110003	硅钙板 600×600	m ²	72.345	15.04	1088.07	
106	09130001~1	4mm铝塑板	m ²	97.944	53.10	5200.83	
107	09270003	耐碱纤维网格布	m ²	524.700	1.40	734.58	
108	09310001	壁纸	m ²	104.516	45.26	4730.39	
109	09390001~1	铝合金玻璃隔断	m ²	6.360	453.98	2887.31	
110	10010001	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m ²	255.990	22.00	5631.78	
111	10010021	竖向龙骨 QC75	m	425.007	4.74	2014.53	
112	10010023	横向龙骨 QC75	m	103.668	4.42	458.21	
113	10010027	通贯龙骨	m	155.502	3.65	567.58	
114	10050003	木龙骨 25×30	m	1612.377	1.70	2741.04	
115	10130001	支撑卡	个	370.152	0.43	159.17	
116	10170001	专用龙骨及配件	m ²	55.650	16.22	902.64	
117	11010019~1	成品木门带门套	樘	11.000	2654.87	29203.57	
118	11090007	隔热断桥铝合金平开 窗5+15A+5	m ²	120.891	458.41	55417.59	
119	11090007~1	铝合金隔热断桥窗 平开 三玻5+15A+5+15A+5	m ²	76.564	570.80	43702.86	
120	11250005~1	铝合金卷帘门含电动装置	m ²	10.600	350.00	3710.00	
121	12030013	铝合金压条	m	34.422	8.40	289.15	
122	12030017	收边条	m	71.730	8.85	634.81	
123	12090001	PVC板条	m	51.646	8.41	434.34	

工料机汇总表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第5页 共8页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
124	12090007~1	墙面PVC线条	m	33.708	5.60	188.76	
125	13010065	成品腻子	kg	1800.112	3.19	5742.36	
126	13010081	调和漆	kg	1.153	13.53	15.60	
127	13010091	真石底漆	kg	81.026	10.00	810.26	
128	13010093	真石面漆	kg	109.964	10.00	1099.64	
129	13030049	聚氨酯甲乙料	kg	214.892	13.50	2901.04	
130	13030053	乳胶漆	kg	732.693	26.50	19416.37	
131	13030069	真石漆	kg	1984.320	13.53	26847.85	
132	13050003	防锈漆	kg	1.153	12.39	14.29	
133	13050015	红丹防锈漆	kg	3.880	13.63	52.88	
134	13050041	防火涂料	kg	1093.901	15.84	17327.39	
135	13330005	SBS防水卷材	m2	551.603	39.82	21964.82	
136	13350003	SBS弹性沥青防水胶	kg	88.900	31.33	2785.24	
137	13350019	改性沥青嵌缝油膏	kg	27.151	5.59	151.77	
138	13350023	建筑油膏	kg	193.361	2.84	549.15	
139	13350027	密封油膏	kg	143.126	1.49	213.26	
140	13350051	冷底子油 30:70	kg	92.500	5.98	553.15	
141	13410007	嵌缝石膏	kg	90.496	0.49	44.34	
142	13410015	水泥基自流平砂浆	m3	0.059	1092.92	64.99	
143	14010001	防腐油	kg	2.536	2.09	5.30	
144	14050005	油漆溶剂油	kg	0.392	4.42	1.73	
145	14330005	二甲苯	kg	9.082	8.28	75.20	
146	14330041	丙酮	kg	1.050	5.41	5.68	
147	14330057	羧甲基纤维素	kg	0.324	9.99	3.24	
148	14350013	发泡剂 750mL	支	49.862	16.95	845.17	
149	14350017	粉状界面剂	kg	1017.600	2.18	2218.37	
150	14350025	隔离剂	kg	4.176	2.98	12.44	
151	14350155	稀释剂	kg	91.771	11.82	1084.73	
152	14390041	液化石油气	kg	134.068	4.03	540.29	
153	14410003	108胶	kg	3.272	1.77	5.79	
154	14410013	白乳胶	kg	15.041	7.73	116.27	
155	14410017	玻璃胶 310g	支	175.644	9.58	1682.67	

工料机汇总表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第6页 共8页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
156	14410020	玻璃胶 300mL	支	1.696	6.94	11.77	
157	14410033	密封胶	kg	33.584	22.95	770.74	
158	14410052	植筋胶	kg	0.642	16.81	10.79	
159	14410053	YJ-III 胶粘剂	kg	51.496	15.29	787.38	
160	14410055	干粉型胶粘剂	kg	1463.277	12.40	18144.63	
161	14410059	胶粘剂	kg	0.312	15.22	4.74	
162	14410067	氯丁橡胶粘接剂	kg	42.930	10.65	457.20	
163	14410071	密封膨胀泡沫胶	kg	9.671	17.41	168.38	
164	14410075	万能胶	kg	31.291	19.24	602.04	
165	14410121	界面剂	kg	2.379	3.01	7.16	
166	14410125	壁纸专业粘结剂	kg	22.615	7.37	166.67	
167	14410127	聚醋酸乙烯乳液	kg	1.622	5.30	8.60	
168	14430013	双面胶带	m	129.744	1.03	133.64	
169	14430023	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.432	11.64	16.67	
170	14430043	美纹纸胶带	m	34.374	0.18	6.19	
171	15050001	矿渣棉(长纤维)	kg	726.047	1.38	1001.94	
172	15530003	抗裂砂浆粉	kg	7714.225	1.00	7714.23	
173	17250065	硬塑料管 φ20	m	16.991	1.58	26.85	
174	17250096	塑料水落管 φ110以内	m	83.475	19.00	1586.03	
175	18150329	伸缩节	只	21.465	9.73	208.85	
176	18250019	塑料管卡子 110	个	8.000	5.42	43.36	
177	18250020	塑料管卡子 φ110以内	个	48.654	3.36	163.48	
178	24130003	转子	只	0.324	62.91	20.41	
179	29210055	通贯龙骨连接件	个	61.692	0.88	54.29	
180	33010025	钢支撑	kg	12.202	5.04	61.50	
181	33090003	塑料落水斗(成品)	个	8.160	22.00	179.52	
182	33410013	成品检修口安装	个	36.360	45.00	1636.20	
183	33410017	成品门套	m	40.148	75.00	3011.06	
184	33410029	成品贴脸	m	40.148	2.74	110.00	
185	34090010	刨刀片	片	3.530	3.35	11.82	
186	34090017	锯末	m ³	1.183	17.08	20.20	
187	34110003	水	m ³	96.094	6.36	611.16	

工料机汇总表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第7页 共8页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
188	34110009	电	kW. h	249.525	0.80	199.62	
189	34110009~1	电	kW·h	0.136	0.80	0.11	
190	35010005	复合木模板	m ²	49.339	30.97	1528.04	
191	35030002	移动脚手架	m ²	1.060	15.00	15.90	
192	35030025	木支撑	m ³	0.070	1592.92	111.46	
193	80010027	预拌防水水泥砂浆 1:2	m ³	1.505	524.27	789.13	
194	80010053	干混抹灰砂浆 DP M20	m ³	9.254	524.27	4851.82	
195	80010061~1	预拌砂浆(干拌)1:3	m ³	1.611	524.27	844.70	
196	80010072	预拌水泥砂浆	m ³	0.450	524.27	236.00	
197	80010077	干混地面砂浆 DS M15	m ³	2.194	524.27	1150.24	
198	80010079	干混地面砂浆 DS M20	m ³	0.844	524.27	442.52	
199	80010081	干混砌筑砂浆 DM M10	m ³	7.987	524.27	4187.12	
200	80010087	干混抹灰砂浆 DP M15	m ³	18.951	524.27	9935.50	
201	80210043	预拌混凝土 C15	m ³	5.947	345.63	2055.52	
202	80210055	预拌混凝土 C30	m ³	1.622	374.76	607.79	
203	80210077	C20细石混凝土	m ³	36.400	365.05	13287.97	
204	80230001~1	LC7.5陶粒砼	m ³	6.424	451.30	2898.97	
205	88000327	挡脚板	m ³	0.003	1761.06	4.67	
206	88000343	缆风绳 φ8	kg	0.050	5.57	0.28	
207	XJ80210055	预拌混凝土[现浇] C30	m ³	34.547	374.76	12946.67	
208	Z00003	木脚手板	m ³	6.540			
209	Z35030009	脚手架钢管	kg	3302.221			
210	Z88003784	扣件	个	353.473			
211	Z88003785	脚手架钢管底座	个	104.948			
212	990123010	电动夯实机 250N.m	台班	1.318	28.30	37.29	
213	990141005	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	0.019	150.40	2.87	
214	990304004	汽车式起重机 8t	台班	2.875	724.50	2082.73	
215	990304008	汽车式起重机 10t	台班	0.076	794.84	60.66	
216	990401020	载重汽车 5t	台班	0.106	400.21	42.29	
217	990401025	载重汽车 6t	台班	0.432	417.36	180.28	
218	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	15.702	206.55	3243.17	
219	990506010~1	单笼施工电梯 1t 75m	台班	5.366	309.58	1661.28	

工料机汇总表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第8页 共8页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除 税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
220	990508020	电动吊篮 0.63t	台班	8.578	50.37	432.08	
221	990607055	混凝土输送泵车 170m ³ /h	台班	0.130	3845.70	498.96	
222	990610010~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.693	202.43	140.33	
223	990611010~1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	3.249	249.47	810.64	
224	990617010	混凝土抹平机 5.5kW	台班	0.020	25.71	0.52	
225	990618020	混凝土切缝机 功率7.5kW	台班	0.631	33.33	21.02	
226	990618510	混凝土振捣器 平板式	台班	1.794	7.74	13.88	
227	990701010	钢筋调直机 14mm	台班	1.285	38.21	49.11	
228	990702010	钢筋切断机 40mm	台班	1.428	45.10	64.38	
229	990703010	钢筋弯曲机 40mm	台班	4.299	27.15	116.71	
230	990706010	木工圆锯机 500mm	台班	0.047	28.23	1.33	
231	990774610	石料切割机	台班	9.173	48.43	444.26	
232	990782510	电动切割机	台班	7.044	12.00	84.52	
233	990806020	泥浆泵 出口直径100mm	台班	3.000	220.71	662.13	
234	990901010	交流弧焊机 21kV.A	台班	0.227	64.60	14.65	
235	990901020	交流弧焊机 32kV.A	台班	10.429	94.74	988.08	
236	990901040	交流弧焊机 42kV.A	台班	0.025	132.39	3.37	
237	990904040	直流弧焊机 32kV.A	台班	6.913	99.03	684.63	
238	990910030	对焊机 75kV.A	台班	0.857	121.70	104.32	
239	990919010	电焊条烘干箱 450×350×450	台班	0.690	17.83	12.30	
240	991003020	电动空气压缩机 排气 量0.6m ³ /min	台班	0.336	40.21	13.52	
241	991003020~1	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	5.984	40.21	240.60	
242	991003030	电动空气压缩机 1m ³ /min	台班	7.483	55.15	412.66	
243	991300240	氧割机	台班	5.037	97.32	490.21	
		合计				914076.88	
		其中：人工费合计				296419.05	
		材料费合计				604043.04	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				13614.80	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价(除税单价)	合价(除税单价)	其中：暂估价(除税单价)
1	011702001001	基础	1. 基础类型：垫层	m2	5.830	86.70	505.46	
2	011702001002	基础	1. 基础类型：条形基础	m2	5.830	101.76	593.26	
3	011702002001	矩形柱	矩形柱模板	m2	3.180	109.75	349.01	
4	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	3.180	124.02	394.38	
5	011702006001	矩形梁	矩形梁模板	m2	2.650	109.01	288.88	
6	011702008001	圈梁	圈梁模板	m2	2.650	112.35	297.73	
7	011702009001	过梁	过梁模板	m2	1.060	138.31	146.61	
8	011702016001	平板	平板模板	m2	3.600	107.80	388.08	
9	011702025001	其它现浇构件	小型构件模板	m2	3.180	148.74	472.99	
10	011702026001	电缆沟、地沟	电缆沟、地沟模板	m2	2.650	93.10	246.72	
11	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架	m2	53.000	24.75	1311.75	
12	011701003001	里脚手架	砌筑脚手架	m2	79.500	9.19	730.61	
13	011701003002	里脚手架	双排里钢管脚手架≤3.6m 内墙面装饰高度≤3.6m	m2	583.000	5.28	3078.24	
14	011701001001	综合脚手架	移动脚手架	m2	53.000	4.09	216.77	
15	011701008001	外装饰吊篮	外装饰吊篮脚手架	m2	79.500	10.11	803.75	
16	011701002001	外脚手架	双排外钢管脚手架≤6m	m2	26.500	21.28	563.92	
17	011706002001	排水、降水	φ100泥浆泵	台班	3.000	229.22	687.66	
18	01B005	围挡	1. 围挡搭拆	m	53.000	75.22	3986.66	
19	01B006	钢龙骨木工板密闭围挡	1. 钢龙骨木工板密闭围挡防护	m2	15.900	97.35	1547.87	
20	01B007	石膏板地面防护	1. 石膏板地面防护	m2	106.000	12.00	1272.00	
21	01B008	木工板地面防护	1. 木工板地面防护	m2	53.000	28.00	1484.00	
22	01B009	塑料布防护	1. 塑料布防护	m2	159.000	2.90	461.10	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价(除税单价)	合价(除税单价)	其中：暂估价(除税单价)
23	011702011001	直形墙		m2	7.950	100.71	800.64	
合 计							20628.09	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707002	夜间施工费	分部分项人工基价	3.91	15193.16			
2	011707004	二次搬运费	分部分项人工基价	3.46	13444.59			
3	011707005	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.35	16902.88			
4	011707007	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	1.10	10383.47			
合 计					55924.10			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工		67380.10	详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计			67380.10	

计日工表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
	零工	个	200.000		240.00	48000.00	
人工小计						48000.00	
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)(除税单 价)	合价(元)(除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
	玻璃胶(600mm1)	支	10.000		18.00	180.00	
	硅酮结构胶(600mm1)	支	10.000		68.00	680.00	
	堵漏灵(2Kg)	袋	10.000		15.60	156.00	
材料小计						1016.00	
三	机械						
	25T起重机	台班	10.000		1041.47	10414.70	
	16T起重机	台班	5.000		917.40	4587.00	
	机动三轮车	台班	5.000		200.00	1000.00	
	5T汽车	台班	5.000		472.48	2362.40	
机械小计						18364.10	
总 计						67380.10	

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 包1

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			110214.32
1.1	安全文明施工费			75804.90
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	3.510	47009.75
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.250	3348.27
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.530	7098.34
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.370	18348.54
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.520	20357.50
1.3	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.700	12645.65
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1406.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	130457.11
合 计				240671.43