

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

投标总价（小写）： 806,768.81

（大写）： 捌拾万陆仟柒佰陆拾捌元捌角壹分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

投标总价（小写）： 806,768.81

（大写）： 捌拾万陆仟柒佰陆拾捌元捌角壹分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



张文慧

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

1、工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

二、投标报价编制范围：

工程清单内的所有项目。

三、投标报价编制依据：

(1) 招标文件提供的工程量清单及有关计价要求。

(2) 工程施工设计图纸及相关资料。

(3) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

或《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）或《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）

(4) 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）第5部分“工程量清单计价表格”

(5) 《山东省建设工程消耗量定额与工程量清单衔接对照表》

(6) 《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》

（2016版）、《山东省工程建设标准定额站关于调整定额价目表和机械台班、仪器仪表台班单价表的通知》（鲁标定字〔2018〕11号）、《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程价目表》（2020）及相应计算规则、规范、技术资料。

(7) 建设项目相关的标准、规范、技术资料。

(8) 工程类别判断依据及工程类别：依据建筑项目施工图建筑面积、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号），建

总 说 明

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 2 页 共 2 页

关于调整建设工程费用规则的通知》（鲁建标字<2022>7号）及其他规定计算。

(11) 投标文件中，暂列金额（不含税工程造价）按分部分项工程费用 0 %计入（根据工程情况定）。

(12) 总承包服务费按专业工程暂估价（不含设备费）的 0 %计入

(13) 综合单价包括的风险范围。其中人工费8%，材料费±5%，机械台班费±10%。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程
 标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
一	分部分项工程费	663929.16	
二	措施项目费	17428.65	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	17428.65	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	58797.06	
五	设备费		
六	税金	66613.94	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		806768.81	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：博山镇南东村、南中村、
南西村农村生活污水处理村内管道工

标段：博山镇南东村、南中村、南西村
农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)			
						综合单价 (除税单 价)	合价 (除税 单价)	其中：暂估 价 (除税单 价)	
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图	m3	1608.25	5.34	8588.06		
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:河道内挖沟槽	m3	53.21	7.01	373		
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方、破碎混凝土 2. 运距:10km以内	m3	1452.56	23	33408.88		
4	040103001001	回填方	1. 填方部位:村内管线等 2. 填方材料品种:素土回填	m3	155.69	32.49	5058.37		
5	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C15商混(河道内管道) 2. 厚度:150mm	m3	104	548.35	57028.4		
6	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:砂垫层(村内管道) 2. 厚度:150mm	m3	100.55	192.42	19347.83		
7	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面割缝、人工破碎、拆除 2. 厚度:150mm	m2	670.35	41.82	28034.04		
8	040203007001	水泥混凝土		m2	670.35	73.68	49391.39		
9	040501004001	塑料管	HDPE-300管安装	m	1317.25	71.51	94196.55		
10	040501004002	塑料管	HDPE-400管安装	m	790.48	109.11	86249.27		
11	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:河道处污水管道护臂(两侧) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 防渗、防水要求:外侧加筋	m	990.48	75.6	74880.29		
12	040501017002	混凝土方沟	1. 断面规格:河道处污水管道护盖 2. 混凝土强度等级:C30	m	990.48	55.71	55179.64		
13	041102021001	小型构件模板		m2	1089.53	64.28	70034.99		
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一体化提升泵处 2. 挖土深度:详见设计图	m3	25.92	13.6	352.51		
15	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25 设备基础(带钢筋)	m3	2.88	899.05	2589.26		
16	04B003	一体化提升泵	1. 名称:一体化提升泵	项	1	7500	7500		
17	040103001002	回填方	1. 填方部位:泵站护臂 2. 填方材料品种:300厚细沙	m3	10.08	191.72	1932.54		
18	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌检查井	座	45	1323.61	59562.45		
本页小计								653707.47	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：博山镇南东村、南中村、
南西村农村生活污水处理村内管道工

标段：博山镇南东村、南中村、南西村
农村生活污水处理村内管道工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 （除税单 价）	合价（除税 单价）	其中：暂估 价（除税单 价）	
			2. 尺寸:井口直径 700mm, 平均深度1.2米						
19	010512008001	沟盖板、井盖 板、井圈	1. 单件体积:P40-P50更 换井盖	套	11	516.65	5683.15		
20	041106001001	大型机械设备 进出场及安拆		台· 次	1	4538.54	4538.54		
		分部小计					663929.16		
本页小计								10221.69	
合 计								663929.16	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程
 标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和	
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图	m3		0.29		4.13	4.6	0.92	5.34
	1-1-113	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	100m3	0.01	0.29		4.13			
		材料费中: 暂估价合计								
2	040101005001	挖淤泥、流砂 1. 挖掘深度:河道内挖沟槽	m3		0.45		5.35	6.07	1.21	7.01
	1-1-183	反铲挖掘机挖淤泥、流沙 斗容量1.0m3 不装	100m3	0.01	0.45		5.35			
		材料费中: 暂估价合计								
3	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:土方、破碎混凝土 2. 运距:10km以内	m3			23				23
	补子目1	余方弃置	m3	1		23				
		材料费中: 暂估价合计								
4	040103001001	回填方 1. 填方部位:村内管线等 2. 填方材料品种:素土回填	m3		24.53	0.1		39.32	7.86	32.49
	1-1-224	人工填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	24.53	0.1				
		材料费中: 暂估价合计								
5	040305001001	垫层 1. 材料品种、规格:C15商混(河道内管道)	m3		81.21	436.2	0.08	130.24	30.86	548.35
	3-3-2 换	混凝土垫层 混凝土 换为【预拌混凝土	10m3	0.1	39.07	403.38				
	3-3-3	混凝土垫层 复合模板	10m2	0.1429	42.14	32.82	0.08			
		材料费中: 暂估价合计								
6	040305001002	垫层 1. 材料品种、规格:砂垫层(村内管道) 2. 厚度:150mm	m3		11.43	175.84	0.66	18.98	4.49	192.42
	1-1-324	沟槽、基坑回填 天然砂	100m3	0.01	11.43	175.84	0.66			
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程
 标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和	
7	041001001001	拆除路面 1. 材质:混凝土路面割缝、人工破碎、拆除 2. 厚度:150mm	m2		22.79	5.79	4.94	41.47	8.3	41.82
	1-3-86	路面切缝 混凝土路面厚≤15cm	10m	0.3333	15.35	5.71	2.56			
	1-3-9	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚度≤15cm	100m2	0.01	7.44	0.08	2.38			
		材料费中：暂估价合计								
8	040203007001	水泥混凝土	m2		6.98	64.46		11.19	2.24	73.68
	2-3-79 换	预拌混凝土 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	6.98	0.59				
	Z80000021	预拌混凝土路面(抗折45#)	m3	0.153		63.87				
		材料费中：暂估价合计								
9	040501004001	塑料管 HDPE-300管安装	m		12.12	55.48	0.02	19.44	3.89	71.51
	5-1-103	承插塑料管安装(胶圈接口) ≤DN300	10m	0.1	12.12	6.08	0.02			
	5-1-188	管道试压 ≤DN300	100m							
	Z17000267@1	HDPE-300管DN300	m	1.015		49.4				
		材料费中：暂估价合计								
10	040501004002	塑料管 HDPE-400管安装	m		16.05	87.89	0.02	25.75	5.15	109.11
	5-1-104	承插塑料管安装(胶圈接口) ≤DN400	10m	0.1	16.05	4.35	0.02			
	5-1-189	管道试压 ≤DN400	100m							
	Z17000267@2	HDPE-400管DN400	m	1.015		83.53				
		材料费中：暂估价合计								
11	040501017001	混凝土方沟 1. 断面规格:河道处污水管道护臂(两侧) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 防渗、防水要求:外	m		15.45	55.15	0.04	24.8	4.96	75.6
	6-5-7 换	渠道壁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.012	14.54	51.66				
	1-2-4	光圆钢筋 直径≤10mm	t	0.0009	0.91	3.49	0.04			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程
 标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和	
12	040501017002	混凝土方沟 1. 断面规格:河道处污水管道护盖 2. 混凝土强度等	m		8.03	45.1		12.88	2.58	55.71
	6-5-8 换	渠道顶 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0105	8.03	45.1				
		材料费中: 暂估价合计								
13	041102021001	小型构件模板	m2		38.38	11.21	1.99	63.5	12.7	64.28
	8-2-8	矩形池壁 钢模板	100m2	0.01	38.38	11.21	1.99			
		材料费中: 暂估价合计								
14	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一体化提升泵处 2. 挖土深度:详见设计图	m3		0.29	0.08	10.95	11.41	2.28	13.6
	1-1-113	反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 装车 三类土	100m3	0.01	0.29		4.13			
	1-1-171	自卸汽车载重≤6t 运距≤1km	100m3	0.01		0.08	6.81			
		材料费中: 暂估价合计								
15	040601006001	现浇混凝土池底 1. 混凝土强度等级:C25设备基础(带	m3		106.06	739.36	12.11	182.1	41.52	899.05
	8-1-121	设备基础	10m3	0.1	50.81	419.91				
	1-2-33	钢筋网片	t	0.0694	55.25	319.45	12.11			
		材料费中: 暂估价合计								
16	04B003	一体化提升泵站 1. 名称:一体化提升泵	项			7500				7500
	补子目2	一体化提升泵站	项	1		7500				
		材料费中: 暂估价合计								
17	040103001002	回填方 1. 填方部位:泵站护臂 2. 填方材料品种:300厚细沙	m3		11.43	175.84	0.66	18.98	3.79	191.72
	1-1-324	沟槽、基坑回填 天然砂	100m3	0.01	11.43	175.84	0.66			
		材料费中: 暂估价合计								
18	040504001001	砌筑井 1. 名称:砖砌检查井 2. 尺寸:井口直径700mm, 平均深度1.2	座		244.04	994.82	5.44	396.57	79.31	1323.6

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程
 标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和	
	6-6-7	砖砌圆形污水检查井 砖砌直筒式 井内径 700mm, 适用管径≤ 400mm, 井深≤1.2m	座	1	244.04	994.82	5.44			
		材料费中：暂估价合计								
19	01051200800 1	沟盖板、井盖板、井圈 1. 单件体积:P40-P50 更换井盖	套		15.33	489.69	0.72	26.88	10.91	516.65
	借16-4-11	混凝土井盖安装（带 座）	10套	0.1	15.33	489.69	0.72			
		材料费中：暂估价合计								
20	04110600100 1	大型机械设备进出场及 安拆	台· 次		365	234.45	3170.41	3843.41	768.68	4538.5
	借1-243	大型机械进出场 履带 式挖掘机	台次	1	365	234.45	3170.41			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程
标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单)	备注
----	-------	------------	------	----------------	----

工料机汇总表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程
 标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2.31	73	168.63	
2	00010040	综合工日(市政)	工日	1904.18	73	139004.97	
3	00010040@1	综合工日(市政养护)	工日	5	73	365	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单)	合价(元) (除税单)	备注
4	01010009	钢筋HPB300≤φ10	t	0.91	3725.66	3387.59	
5	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	7.5	5.62	42.15	
6	01030055	镀锌低碳钢丝φ0.7	kg	10.99	6.26	68.78	
7	01150003	六角空心钢(综合)	kg	3.15	3.72	11.72	
8	02050043	橡胶圈(塑料管)DN300	个	271.35	28	7597.9	
9	02050045	橡胶圈(塑料管)DN400	个	162.84	19.98	3253.52	
10	02090013	塑料薄膜	m ²	609.47	1.86	1133.61	
11	02190011	尼龙帽φ1.5	个	860.73	0.88	757.44	
12	02330001	草袋	条	7.98	3.87	30.88	
13	03110165	钢锯片	片	11.17	336.28	3756.71	
14	03130823	合金钢钻头一字型	个	2.01	18.58	37.37	
15	03150139	圆钉	kg	10.55	5.58	58.85	
16	03150511	钢筋网片	t	0.21	4424.78	910.93	
17	03150905	铁件(综合)	kg	97.3	4.78	465.09	
18	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.06	442.48	24.87	
19	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	0.32	135.92	43.1	
20	04030033	天然砂细砂	m ³	142.71	135.92	19397.51	
21	04090015	石灰	t	0.02	339.81	8.13	
22	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	20.48	543.69	11132.05	
23	04270047	混凝土盖座	套	11.11	477.88	5309.25	
24	05010033	枕木	m ³	0.08	2017.7	161.42	
25	05030003	板方材	m ³	0.89	1736.28	1548.24	
26	05030029	木材(成材)	m ³	0.04	1814.16	79.06	
27	13010071	煤焦油沥青漆L01-17	kg	22.05	6.78	149.5	
28	14070025	润滑油	kg	32.88	5.75	189.07	
29	14350083	脱模剂	kg	129.57	2.37	307.09	
30	22450003	高压风管φ25-6P-20m	m	0.34	22.12	7.41	
31	33010025	钢支撑	kg	312.52	5.04	1575.1	
32	33010039	塑钢爬梯	kg	163.62	5.58	913	
33	34050003	草板纸80#	张	326.86	3.92	1281.29	

工料机汇总表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程
 标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 2 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单)	合价(元) (除税单)	备注
34	34110003	水	m ³	214.28	6.36	1362.81	
35	34110009	电	kW·h	211.75	0.8	169.4	
36	35010013	钢模板	kg	809.56	4.87	3942.54	
37	35010017	胶合板模板	m ²	49.3	36.28	1788.46	
38	35020013	零星卡具	kg	576	7.08	4078.09	
39	36010005	铸铁井盖、井座Φ700重型	套	45	420.35	18915.75	
40	88000053	其他材料费	元	645.91	1	645.91	
41	BCCLF1	余方弃置	m ³	1452.56	23	33408.88	
42	BCCLF5	一体化提升泵站	项	1	7500	7500	
43	CLFTZ	材料费调整	元	0.07	1	0.07	
44	80210043	预拌混凝土C15	m ³	110.89	398.06	44140.87	
45	80210047	预拌混凝土C20	m ³	2.91	407.77	1186.12	
46	80210055	预拌混凝土C30	m ³	225.09	417.48	93969.15	
47	80010027	预拌防水水泥砂浆1:2	m ³	6.62	631.07	4174.53	
48	80010035	预拌混合砂浆M7.5	m ³	12.78	514.56	6576.08	
49	Z17000267@1	HDPE-300管DN300	m	1337.01	48.67	65072.22	
50	Z17000267@2	HDPE-400管DN400	m	802.34	82.3	66032.35	
51	Z80000021	预拌混凝土路面(抗折45#)	m ³	102.56	417.48	42818.23	
52	994500050	回程费占人材机费	元	1077.1	1	1077.1	
53	990101015	履带式推土机75kW	台班	2.18	834.41	1815.83	
54	990106010	履带式单斗挖掘机(液压)0.6m ³	台班	6.39	781.73	4994.95	
55	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m ³	台班	0.21	1086.47	227.78	
56	990106030@1	履带式单斗挖掘机(液压)1m ³	台班	0.5	1086.47	543.24	
57	990123010	电动夯实机250N·m	台班	2.58	28.3	72.95	
58	990129010	手持式风动凿岩机	台班	20.51	12.27	251.69	
59	990304004	汽车式起重机8t	台班	1.63	724.5	1184.05	
60	990401020	载重汽车5t	台班	2.44	400.21	976.73	
61	990402020	自卸汽车6t	台班	0.33	512.21	171.13	
62	990403040	平板拖车组60t	台班	1	1550.07	1550.07	
63	990406010	机动翻斗车1t	台班	0.32	206.55	65.06	
64	990409020	洒水车4000L	台班	0.01	439.07	5.46	
65	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	0.04	202.44	7.91	
66	990611010	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.72	249.48	179.63	

工料机汇总表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程
 标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） （除税单	合价（元） （除税单	备注
67	990618010	锯缝机	台班	51.39	33.33	1712.77	
68	990701010	钢筋调直机14mm	台班	0.47	38.21	17.9	
69	990702010	钢筋切断机40mm	台班	0.2	45.1	9.12	
70	990703010	钢筋弯曲机40mm	台班	0.53	27.15	14.28	
71	990706010	木工圆锯机500mm	台班	1.74	28.23	49.09	
72	990908020	点焊机75kV·A	台班	0.21	149.87	32.05	
73	991003040	电动空气压缩机3m3/min	台班	10.26	131.24	1346.04	
		合计				615263.55	
		其中：人工费合计				139538.6	
		材料费合计				459420.09	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				16304.86	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：博山镇南东村、南中村、 标段：博山镇南东村、南中村、南西
南西村农村生活污水处理村内管道工 村农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	17428.65
2	单价措施项目	
合 计		17428.65

单价措施项目清单与计价表

工程名称：博山镇南东村、南中村、 标段：博山镇南东村、南中村、南西
南西村农村生活污水处理村内管道工 村农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价（除税单	合价（除税单价）	其中：暂估价（除税单价）
		本页小计						
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程
标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	041109002001	夜间施工费	省人工费+省机械费	0.41	1116.05			
2	041109003001	二次搬运费	省人工费+省机械费	1.18	3059.62			
3	041109004001	冬雨季施工增加费	省人工费+省机械费	0.42	1090.37			
4	041109007001	已完工程及设备保护费	省人工费+省机械费	0.47	1253.62			
5	04B001	工程定位复测费	省人工费+省机械费	0.09	241.99			
6	04B002	地下管线交叉处理费	省人工费+省机械费	0.71	1764.94			
7	04B003	疫情防控措施费	省人工费	3.98	8902.06			
合 计					17428.7			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程
标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程
标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工

标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元) (除税工程造	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工

标段：博山镇南东村、南中村、南西村农村生活污水处理村内管道工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元) (除税 单价)	合价 (元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费 (除税) 和利润							
总 计						0	

总承包服务费计价表

工程名称：博山镇南东村、南中村、
南西村农村生活污水处理村内管道工

标段：博山镇南东村、南中村、南西村
农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：博山镇南东村、南中村、 标段：博山镇南东村、南中村、南西
南西村农村生活污水处理村内管道工 村农村生活污水处理村内管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			58797.06
1.1	安全文明施工费			39473.15
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安 全生产责任保险		12709.41
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费- 不取规费_合计-疫情	1.74	11700.73
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费- 不取规费_合计-疫情	0.15	1008.68
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费- 不取规费_合计-疫情	1.33	8943.66
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费- 不取规费_合计-疫情	0.84	5648.63
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费- 不取规费_合计-疫情	1.81	12171.45
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费- 不取规费_合计-疫情	1.52	10221.33
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含 不取费)+组织措施项 目省人工费+技术措施 项目省人工费(含不取 费)-不取规费_人工费	3.7	8396.5
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费- 不取规费_合计-疫情	0.105	706.08
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费- 不取规费_合计-疫情	0	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+ 规费+设备费-不取税 金_合计-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备	9	66613.94
合 计				125411