

南定镇北韩村供水提质工程

工程

投标总价

投 标 人：

山东庆宇路桥工程有
限公司

(单位盖章)

2022年12月24日

投 标 总 价

招 标 人： 淄博市张店区南定镇人民政府

工 程 名 称： 南定镇北韩村供水提质工程

投标总价（小写）： 1196594.72

（大写）： 壹佰壹拾玖万陆仟伍佰玖拾肆元柒角贰分

投 标 人： 山东庆宇路桥工程有限公司

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人： 逯巍

（签字或盖章）



编 制 人： 逯巍

（造价人员签字盖专用章）



时 间： 2022年12月24日

总说明

工程名称：南定镇北韩村供水提质工程

第1页 共1页

一、工程概况

本项目为南定镇北韩村供水提质工程。

二、编制依据

1、招标文件、工程量清单等相关资料。

依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2013）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）、《关于发布淄博市建设工程规费计取标准的通知》（淄建发[2022]11号）、山东省住房和城乡建设厅《关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费率标准的通知》（鲁建标函[2017]23号）、山东省住房和城乡建设厅《关于调整建设项目工伤保险费率的通知》（鲁建标字[2020]17号）等省、市有关规范工程造价管理规定，结合本地人工费水平、材料设备价格及必要的材料设备检验检测试验费、机械台班价格、本项目的特点及风险，在充分考虑工程动态因素和企业自身实力、管理水平的基础上，自主报价。

三、投标范围

招标清单提供的土建部分、安装部分、道路部分。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
整个项目									
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:12cm 3. 嵌缝材料:割缝、灌缝	m2	2127.400	75.19	159959.21		
2	040202002001	石灰稳定土	1. 含灰量:12% 2. 厚度:15cm 3. 含养护	m2	275.000	29.15	8016.25		
3	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:割缝、灌缝	m2	275.000	104.16	28644.00		
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-16C 2. 厚度:5cm 3. 摊铺方式:机械摊铺	m2	275.000	51.64	14201.00		
5	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:4cm 3. 摊铺方式:机械摊铺	m2	275.000	45.47	12504.25		
6	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘层PC-3 2. 喷油量:0.5L/m2	m2	275.000	1.53	420.75		
7	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路拆除 2. 厚度:综合考虑	m2	2402.400	7.35	17657.64		
分部小计								241403.10	
单价措施									
分部小计									
本页小计								241403.10	
合 计								241403.10	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税单 价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基 础	管理费 (除税) 和利润	
1	040203007001	水泥混凝土	m2		12.01	60.45	0.15	12.93	2.58	75.19
	2-3-79-[2-3-80]*8	预拌混凝土 厚度12cm	100m2	0.0100	9.58	58.66				
	2-3-82	水泥混凝土养生棉毡养护	100m2	0.0100	1.05	1.45				
	1-3-86	路面切缝 混凝土路面 厚15cm以内	10m	0.0199	1.38	0.34	0.15			
	Z80000021~1	预拌混凝土路面C20	m3	0.1224		58.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	040202002001	石灰稳定土	m2		3.34	20.93	3.47	7.02	1.41	29.15
	2-2-11	石灰稳定土基层 含灰量12% 厚度15cm	100m2	0.0100	3.24	19.89	3.31			
	2-2-51	基层多合土养生棉毡 洒水车洒水	100m2	0.0100	0.10	1.04	0.16			
	Z04000015	黄土	m3	0.1970		4.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	040203007002	水泥混凝土	m2		12.82	88.43	0.15	13.79	2.76	104.16
	2-3-79-[2-3-80]*2	预拌混凝土 厚度18cm	100m2	0.0100	11.46	88.09				
	1-3-86	路面切缝 混凝土路面 厚15cm以内	10m	0.0196	1.36	0.34	0.15			
	Z80000021~1	预拌混凝土路面C20	m3	0.1836		87.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	040203006001	沥青混凝土	m2		0.88	47.89	2.24	3.18	0.63	51.64
	2-3-37+[2-3-38]	沥青混凝土路面 中粒式 厚度 5cm 机械摊铺	100m2	0.0100	0.88	47.89	2.24			
	Z80000025~1	中粒式沥青混凝土 AC-16C	m3	0.0505		47.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	040203006002	沥青混凝土	m2		1.15	40.64	2.86	4.09	0.82	45.47
	2-3-43+[2-3-44]	沥青混凝土路面 细粒式 厚度 4cm 机械摊铺	100m2	0.0100	1.15	40.64	2.86			
	Z80000023~1	细粒式沥青混凝土 AC-13C	m3	0.0404		40.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	040203003001	透层、粘层	m2		0.02	1.46	0.04	0.06	0.01	1.53
	2-3-17	黏层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	100m2	0.0100	0.02	1.46	0.04			

工料机汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	286.982	110.00	31568.02	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
2	03110165	钢锯片	片	2.385	336.28	802.03	
3	03130827	合金钎头 φ135	个	0.024	1858.41	44.65	
4	03150905	铁件(综合)	kg	50.741	4.78	242.54	
5	04090003	生石灰	t	8.426	495.15	4172.13	
6	13310001	乳化沥青	kg	140.250	2.80	392.70	
7	14030001	柴油	t	0.025	5283.19	130.76	
8	14350083	脱模剂	kg	17.469	2.37	41.40	
9	15070001	棉毡	m ²	1321.320	1.06	1400.60	
10	34110003	水	m ³	364.140	6.36	2315.93	
11	34110009	电	kW·h	109.372	0.80	87.50	
12	35010013	钢模板	kg	81.140	4.87	395.15	
13	Z04000015	黄土	m ³	54.167	22.00	1191.67	
14	Z80000021~1	预拌混凝土路面C20	m ³	310.884	475.73	147896.73	
15	Z80000023~1	细粒式沥青混凝土AC-13C	m ³	11.110	1000.51	11115.67	
16	Z80000025~1	中粒式沥青混凝土AC-16C	m ³	13.888	943.00	13095.91	
17	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.443	834.41	369.44	
18	990106030	履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m ³	台班	9.922	1086.48	10779.96	

工料机汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
19	990113030	平地机 功率120kW	台班	0.154	935.79	144.11	
20	990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.176	489.05	86.07	
21	990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.154	573.21	88.27	
22	990121040	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.250	864.00	216.22	
23	990122040	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	0.556	729.89	405.45	
24	990122050	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.503	952.10	479.14	
25	990138020	稳定土拌合机 功率105kW	台班	0.259	860.70	222.49	
26	990140010	汽车式 沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.014	781.67	10.75	
27	990142030	沥青混凝土 摊铺机 装载质量8t	台班	0.250	1206.63	301.96	
28	990149510	液压锤 HM960	台班	9.922	290.64	2883.70	
29	990409020	洒水车 罐容量4000L	台班	0.099	439.07	43.47	
30	990618010	混凝土切缝机 功率7.5kW	台班	10.971	33.33	365.66	
		合计				231290.09	
		其中：人工费合计				31568.02	
		材料费合计				183325.37	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				16396.70	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109002	夜间施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.61	332.27			
2	041109003	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	1.05	571.94			
3	041109004	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.38	206.99			
4	041109007	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.58	315.93			
5	041101014	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.12	65.36			
6	041108001	地下管线交叉处理费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.28	152.52			
7	04B001	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.98	1336.27			
合 计					2981.28			

计日工表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)(除税单价)	合价(元)(除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网安装部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
给水									
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: PPR管 De20 3. 连接形式: 热熔连接	m	905.000	18.99	17185.95		
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: PPR管 De25 3. 连接形式: 热熔连接	m	3.000	20.00	60.00		
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 给水聚乙烯管PE100, De 20 3. 连接形式: 热熔连接	m	6092.000	20.10	122449.20		
4	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 给水聚乙烯管PE100, De 63 3. 连接形式: 热熔连接	m	825.000	39.67	32727.75		
5	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 给水聚乙烯管PE100, De 80 3. 连接形式: 热熔连接	m					
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 给水聚乙烯管PE100, De 110 3. 连接形式: 热熔连接	m	297.000	79.14	23504.58		
7	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 给水聚乙烯管PE100, De 125 3. 连接形式: 热熔连接	m	87.000	83.20	7238.40		
8	031003001001	螺纹阀门	1. 规格、压力等级: De20 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1.000	40.90	40.90		
9	031003001002	螺纹阀门	1. 规格、压力等级: 水表 De50	个	1.000	529.26	529.26		
分部小计								203736.04	
单价措施									
分部小计									
本页小计								203736.04	
合 计								203736.04	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：外网安装部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税单 价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基 础	管理费 (除税 和利润)	
1	031001006001	塑料管	m		10.61	2.54	0.78	11.30	5.06	18.99
	5-1-132	塑料管安装 (对口熔接) 公称 直径 100mm以内	10m	0.1000	9.16	2.04	0.78			
	5-1-199	管道消毒冲洗 公 称直径 100mm以内	100m	0.0100	1.45	0.50				
	Z17000267_ 18~4	塑料管PPR管 De20	m	1.0150		2.03				
		材料费中：暂估价 合计	元							
2	031001006004	塑料管	m		10.61	3.55	0.78	11.30	5.06	20.00
	5-1-132	塑料管安装 (对口熔接) 公称 直径 100mm以内	10m	0.1000	9.16	3.05	0.78			
	5-1-199	管道消毒冲洗 公 称直径 100mm以内	100m	0.0100	1.45	0.50				
	Z17000267_ 18~5	塑料管PPR管 De25	m	1.0150		3.05				
		材料费中：暂估价 合计	元							
3	031001006003	塑料管	m		10.61	3.65	0.78	11.30	5.06	20.10
	5-1-132	塑料管安装 (对口熔接) 公称 直径 100mm以内	10m	0.1000	9.16	3.15	0.78			
	5-1-199	管道消毒冲洗 公 称直径 100mm以内	100m	0.0100	1.45	0.50				
	Z17000267_ 18~1	塑料管给水聚乙烯 管PE100, De20	m	1.0150		3.15				
		材料费中：暂估价 合计	元							
4	031001006006	塑料管	m		14.68	15.29	0.87	15.63	8.83	39.67
	5-1-132	塑料管安装 (对口熔接) 公称 直径 100mm以内	10m	0.1000	9.16	14.22	0.78			
	5-1-186	管道试压 公称直 径 100mm以内	100m	0.0100	4.07	0.57	0.09			
	5-1-199	管道消毒冲洗 公 称直径 100mm以内	100m	0.0100	1.45	0.50				
	Z17000267_ 18~3	塑料管给水聚乙烯 管PE100, De63	m	1.0150		14.21				
		材料费中：暂估价 合计	元							
5	031001006007	塑料管	m							
		材料费中：暂估价 合计	元							
6	031001006005	塑料管	m		19.16	47.04	1.45	20.38	11.49	79.14
	5-1-133	塑料管安装 (对口熔接) 公称 直径 150mm以内	10m	0.1000	12.25	44.68	1.35			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：外网安装部分

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税单 价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基 础	管理费 (除税) 和利润	
	5-1-187	管道试压 公称直 径 200mm以内	100m	0.0100	4.98	0.98	0.10			
	5-1-200	管道消毒冲洗 公 称直径 200mm以内	100m	0.0100	1.93	1.38				
	Z17000267_19~2	塑料管给水聚乙烯 管PE100, De110	m	1.0150		44.66				
		材料费中：暂估价 合计	元							
7	031001006008	塑料管	m		19.16	51.10	1.45	20.38	11.49	83.20
	5-1-133	塑料管安装 (对口熔接) 公称 直径 150mm以内	10m	0.1000	12.25	48.74	1.35			
	5-1-187	管道试压 公称直 径 200mm以内	100m	0.0100	4.98	0.98	0.10			
	5-1-200	管道消毒冲洗 公 称直径 200mm以内	100m	0.0100	1.93	1.38				
	Z17000267_19~1	塑料管给水聚乙烯 管PE100, De125	m	1.0150		48.72				
		材料费中：暂估价 合计	元							
8	031003001001	螺纹阀门	个		13.64	21.67	0.34	14.51	5.25	40.90
	5-3-2	钢管件及阀类安装 (丝接) 公称直径 20mm以内	个	1.0000	13.64	21.67	0.34			
	Z18000015_2	钢管件(阀类)	个	1.0100		20.20				
		材料费中：暂估价 合计	元							
9	031003001002	螺纹阀门	个		228.14	210.80	3.45	242.66	86.87	529.26
	5-3-146	水表组成安装 (丝接) 阀门公称 直径 50mm以内	组	1.0000	228.14	210.80	3.45			
	Z24000009	丝接水表	个	1.0000		150.00				
	Z19000149_13	阀门	个	2.0200		6.61				
	Z19000173_5	丝接止回阀	个	1.0100		28.28				
	Z17000015	钢管	m	0.7200						
	Z18000379	管箍	个	1.0100						
	Z18000393	异径管箍	个	1.0100						
	Z18000263	外丝	个	3.0300		11.51				
	Z18000427	补芯	个	1.0100		3.30				
	Z18000335	活接	个	1.0100		4.04				
		材料费中：暂估价 合计	元							

工料机汇总表

工程名称：外网安装部分

标段：

第1页 共3页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	854.885	110.00	94037.33	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
2	01290007	钢板(综合)	kg	48.552	3.98	193.24	
3	02010001	橡胶板	kg	8.406	11.52	96.84	
4	03010407	精制带帽螺栓	kg	2.159	6.28	13.56	
5	03110123	尼龙砂轮片 φ400	片	0.560	10.62	5.95	
6	03110167	钢锯条	条	0.100	0.43	0.04	
7	03130143	低碳钢焊条(综合)	kg	3.627	7.96	28.87	
8	14070003	白铅油	kg	0.125	6.73	0.84	
9	14070013	机油 5#~7#	kg	0.044	9.12	0.40	
10	14330011	三氯乙烯	kg	8.593	6.34	54.48	
11	14350045	漂白粉(综合)	kg	12.990	3.28	42.61	
12	14390001	氧气	m3	3.656	5.35	19.56	
13	14390005	乙炔气	kg	1.218	14.61	17.79	
14	17030011	镀锌钢管 DN50	m	12.332	25.66	316.43	
15	19000003	法兰阀门 DN50	个	0.085	150.44	12.73	
16	20010053	平焊法兰 DN50	片	0.157	20.88	3.28	
17	34110003	水	m3	696.050	6.36	4426.88	
18	Z17000015	钢管	m	0.720			

工料机汇总表

工程名称：外网安装部分

标段：

第2页 共3页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
19	Z17000267_18~1	给水聚乙烯管PE100, De20公称直径 100	m	6183.380	3.10	19168.48	
20	Z17000267_18~3	给水聚乙烯管PE100, De63公称直径 100	m	837.375	14.00	11723.25	
21	Z17000267_18~4	塑料管PPR管 De20公称直径 100mm以内	m	918.575	2.00	1837.15	
22	Z17000267_18~5	塑料管PPR管 De25公称直径 100mm以内	m	3.045	3.00	9.14	
23	Z17000267_19~1	给水聚乙烯管PE100, De125公称直径 15	m	88.305	48.00	4238.64	
24	Z17000267_19~2	给水聚乙烯管PE100, De110公称直径 15	m	301.455	44.00	13264.02	
25	Z18000015_2	钢管件(阀类)公称直径 20mm以内	个	1.010	20.00	20.20	
26	Z18000263	外丝	个	3.030	3.80	11.51	
27	Z18000335	活接	个	1.010	4.00	4.04	
28	Z18000379	管箍	个	1.010			
29	Z18000393	异径管箍	个	1.010			
30	Z18000427	补芯	个	1.010	3.27	3.30	
31	Z19000149_13	阀门公称直径 50mm以内	个	2.020	3.27	6.61	
32	Z19000173_5	丝接止回阀公称直径 50mm以内	个	1.010	28.00	28.28	
33	Z24000009	丝接水表	个	1.000	150.00	150.00	
34	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	2.501	28.23	70.61	
35	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.252	7.10	1.79	
36	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.158	23.98	3.79	
37	990813005	试压泵 压力2.5MPa	台班	1.406	15.81	22.22	

工料机汇总表

工程名称：外网安装部分

标段：

第3页 共3页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
38	990904030	直流弧焊机 容量20kV. A	台班	1.064	80.17	85.29	
39	990911030	热熔对接焊机 直径630mm	台班	107.005	61.32	6561.52	
40	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.109	28.22	3.07	
		合计				156483.74	
		其中：人工费合计				94037.33	
		材料费合计				55698.12	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				6748.30	

计日工表

工程名称：外网安装部分

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)(除税单价)	合价(元)(除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：外网安装部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			19617.33
1.1	安全文明施工费			11987.33
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		5818.41
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	2.340	5467.90
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.150	350.51
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.290	677.65
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.590	1378.66
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.760	4112.61
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	3551.80
1.3	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.700	3832.85
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	245.35
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	23154.43
合 计				42771.76

工程量清单综合单价分析表

工程名称：外网土建部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价 (元) (除税单 价)
					人工费	材料费 (除税单 价)	机械费 (除税单 价)	计费基 础	管理费 (除税) 和利润	
1	010101003001	挖沟槽土方	m3		0.44		2.30	0.47	0.98	3.72
	1-1-109	反铲挖掘机 (斗容量0.6m3) 不 装车 一、二类土	100m3	0.0100	0.44		2.30			
		材料费中：暂估价 合计	元							
2	010101003002	挖沟槽土方	m3		33.56			35.69	12.60	46.16
	1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度 在 2m以内	100m3	0.0100	33.56					
		材料费中：暂估价 合计	元							
3	010404001002	垫层	m3		54.22	231.57	2.03	57.67	21.07	308.89
	6-1-9	垫层 砂	10m3	0.1000	54.22	231.57	2.03			
		材料费中：暂估价 合计	元							
4	010103001002	回填方 (场内倒运综合考 虑)	m3		0.44		5.19	0.47	1.99	7.62
	1-1-167+[1 -1-168]*6.5	装载机装运土方 斗容量1m3 运距 150.0m以内	100m3	0.0100	0.44		5.19			
		材料费中：暂估价 合计	元							
5	010103001001	回填方	m3		14.75		2.02	15.69	6.26	23.03
	1-1-226	填土夯实 机械 槽、坑	100m3	0.0100	14.75		2.02			
		材料费中：暂估价 合计	元							
6	010103002001	余方弃置	m3			30.00				30.00
	D00001	余方弃置	m3	1.0000		30.00				
		材料费中：暂估价 合计	元							
7	010401011007	砖检查井	座		728.64	2769.19	51.63	775.01	291.80	3841.26
	5-6-70	砖砌矩形水表井 井室内净尺寸 长X 宽X高 1.5X1.0X1.4 井深 1.75m	座	1.0000	728.64	2769.19	51.63			

工料机汇总表

工程名称：外网土建部分

标段：

第1页 共2页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	918.775	110.00	101065.29	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
2	02090013	塑料薄膜	m ²	212.396	1.86	395.06	
3	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	1.659	442.48	733.99	
4	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	3.318	179.61	595.87	
5	04030023	中砂	m ³	607.327	179.61	109081.95	
6	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	63.278	580.00	36701.24	
7	04270075	钢筋混凝土盖板	m ³	19.430	1292.04	25104.34	
8	11310001	铸铁踏步	个	265.814	32.30	8585.79	
9	13010071	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	6.902	6.78	46.80	
10	17290001	钢筋混凝土管 d300	m	29.754	93.00	2767.12	
11	34110003	水	m ³	58.905	6.36	374.63	
12	34110009	电	kW·h	62.466	0.80	49.97	
13	36010005	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	58.000	500.00	29000.00	
14	80010045	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m ³	28.246	582.52	16453.86	
15	80210041	预拌混凝土 C10	m ³	39.672	465.73	18476.44	
16	80210051	预拌混凝土 C25	m ³	42.920	485.73	20847.53	
17	CL-D00001	余方弃置	m ³	480.480	30.00	14414.40	
18	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.495	834.41	412.78	

工料机汇总表

工程名称：外网土建部分

标段：

第2页 共2页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
19	990106010	履带式单斗 液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	5.080	781.74	3971.40	
20	990110020	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	16.663	508.49	8472.98	
21	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	151.255	28.30	4280.52	
22	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	1.566	724.50	1134.57	
23	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	1.566	475.14	744.07	
24	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	4.002	206.55	826.61	
25	990611010	干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	1.160	249.47	289.39	
		合计				404826.60	
		其中：人工费合计				101065.29	
		材料费合计				283629.00	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				20132.32	

计日工表

工程名称：外网土建部分

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)(除税单价)	合价(元)(除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：外网土建部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			35461.25
1.1	安全文明施工费			23233.37
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		12521.88
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	2.340	11767.55
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.150	754.33
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.560	2816.17
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.650	3268.76
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.920	4626.56
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	7643.88
1.3	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.700	4055.97
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	528.03
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	48836.39
合 计				84297.64