# 淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程 工程

# 投标总价

投　标　人：曲阜市三孔古建筑工程管理处

（单位盖章）

2025年　　12月　12日

# 投　标　总　价

招　　标　　人：淄博市淄川区文化和旅游局

工　程　　名　称：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程

投标总价（小写）：3080572.37

（大写）：叁佰零捌万零伍佰柒拾贰元叁角柒分

投　标　人：曲阜市三孔古建筑工程管理处

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：2025年　12月　12日

# 总　说　明

工程名称：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 1 页

1、工程概况：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程，位于淄川区淄河镇。
2、编制范围及主要工作内容：主要工作内容为对马鞍山抗日遗址的修复，包含玉皇庙、碧霞祠、钟楼、鼓楼、南天门、御门阁、英雄碾、西石门遗址、盘道、马鞍山抗战纪念馆、马鞍山烈士纪念堂、马鞍山抗战纪念碑碑亭、御门阁六角亭等。

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程 | 3080572.37 | | 147057.08 | 218817.9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 3080572.37 | | 147057.08 | 218817.9 |

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程



| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 碧霞祠 | 165463.61 | | 7888.85 | 11928.37 |
| 2 | 钟楼 | 136629.06 | | 6483.5 | 10391.96 |
| 3 | 鼓楼 | 140976.7 | | 6690.06 | 10718.42 |
| 4 | 马鞍山抗战纪念碑碑亭 | 12681.15 | | 606.11 | 887.32 |
| 5 | 马鞍山抗战纪念馆 | 395745.45 | | 18940.71 | 27240.88 |
| 6 | 马鞍山烈士纪念堂 | 673755.5 | | 32144.23 | 48191.21 |
| 7 | 南天门 | 73815.33 | | 3507.66 | 5528 |
| 8 | 盘道 | 568862.69 | | 27102.96 | 41343.3 |
| 9 | 玉皇庙 | 519002.24 | | 24936.96 | 34004.11 |
| 10 | 御门阁六角亭 | 74555.2 | | 3566.12 | 5170.22 |
| 11 | 御门阁英雄碾西石门遗址 | 105014.01 | | 5013.79 | 7446.06 |
| 12 | 材料机械上山倒运费 | 214071.43 | | 10176.13 | 15968.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 3080572.37 | | 147057.08 | 218817.9 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 119584.99 | |
| 二 | 措施项目费 | 15926.37 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 11859.1 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 4067.27 | |
| 三 | 其他项目费 | 4361.75 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 4361.75 | |
| 3.2 | 暂估材料价 | | |
| 3.3 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | |
| 3.5 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.6 | 计日工 | | |
| 3.7 | 采购保管费 | | |
| 3.8 | 其他检验试验费 | | |
| 3.9 | 总承包服务费 | | |
| 3.10 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 11928.37 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 13662.13 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 165463.61 | 0 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 13.29 | 31.84 | 423.15 | |
| 2 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.砌体名称:拆除原有踏跺基石<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 0.29 | 219.6 | 63.68 | |
| 3 | 020201002001 | 踏跺 | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:水泥砂浆<br>2.石料种类、构件规格:新建青石踏跺<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 0.29 | 724.67 | 210.15 | |
| 4 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1.做法:清理墙面、墙面勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 45.87 | 87.91 | 4032.43 | |
| 5 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 16.69 | 31.84 | 531.41 | |
| 6 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:原土夯实<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 16.69 | 2.08 | 34.72 | |
| 7 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:灰土垫层<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | 2.5 | 326 | 815 | |
| 8 | 020701001001 | 细墁方砖 | 1.铺设部位:地面<br>2.方砖规格:细墁地面砖 | m2 | 16.69 | 403.91 | 6741.26 | |
| 9 | 040401007001 | 注浆 | 1.做法:对墙体开裂部分进行灌浆加固<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 0.9 | 131.64 | 118.48 | |
| 10 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有墙面抹灰<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 82.38 | 27.35 | 2253.09 | |
| 11 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:清灰抹灰<br>2.基层处理材料:清理墙面 | m2 | 82.38 | 16.46 | 1355.97 | |
| 12 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类及遍数:刮成品腻子<br>2.其他:满足设计及甲方 | m2 | 82.38 | 19.48 | 1604.76 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18184.1 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 要求 | | | | | |
| 13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面<br>2.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料 | m2 | 82.38 | 31.86 | 2624.63 | |
| 14 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:木材面<br>2.做法:清理梁架表面涂料 | m2 | 8.95 | 9.15 | 81.89 | |
| 15 | 02B001 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝 | 1.修补梁架:采用木条、骨胶楦补<br>2.其他::满足甲方及设计要求 | m | 10 | 136.07 | 1360.7 | |
| 16 | 01QDBX005001 | 屋面瓦保护性拆除 | 1.做法:屋面瓦屋面进行揭顶<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 52.44 | 21.2 | 1111.73 | |
| 17 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:望板截除糟朽部位<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 44.6 | 58.9 | 2626.94 | |
| 18 | 011603001002 | 木构件拆除 | 1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:拆除椽子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | 32 | 2.27 | 72.64 | |
| 19 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽 | 1.构件截面尺寸:60*60mm，椽间距250mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | 32 | 23.17 | 741.44 | |
| 20 | 020410001001 | 椽望板 | 1.构件尺寸:25mm厚望板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 44.6 | 86.23 | 3845.86 | |
| 21 | 020602001001 | 筒瓦屋面 | 1.屋面类型:筒板瓦（2#）<br>2.做法:清灰背20mm厚；泥背60mm厚；护板灰10mm厚<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 52.44 | 803.47 | 42133.97 | |
| 22 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 1.做法:修复正脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 7.69 | 774.04 | 5952.37 | |
| 23 | 020603007001 | 琉璃吻（兽） | 1.类型:原屋面正吻安装<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 只 | 2 | 539.71 | 1079.42 | |
| 24 | 020602003001 | 角脊 | 1.做法:交脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 6.66 | 494.14 | 3290.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 64922.56 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 3.部位:碧霞祠 | | | | | |
| 25 | 020602004001 | 垂脊 | 1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注：悬山、硬山兽前、铃铛排山 | m | 12.56 | 687.34 | 8632.99 | |
| 26 | 020602009001 | 檐头（口）附件 | 1.做法:瓦筒檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 16.6 | 68.57 | 1138.26 | |
| 27 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:拆出、整修门窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 樘 | 3 | 441.58 | 1324.74 | |
| 28 | 020903002001 | 下架构件油漆 | 1.地仗（腻子）做法:重新做单皮灰地仗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 21.58 | 344.92 | 7443.37 | |
| 29 | 020905001001 | 木门油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油饰2道<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 21.58 | 694.63 | 14990.12 | |
| 30 | 020111003001 | 挂落 | 1.做法:补配挂落缺失构件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 8.84 | 333.58 | 2948.85 | |
| | | 分部小计 | | | | | 119584.99 | |
| 本页小计 | | | | | | | 36478.33 | |
| 合　计 | | | | | | | 119584.99 | |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 1 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 041001007001 | 拆除砖石结构<br>1.砌体名称:拆除原有踏跺基石<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020201002001 | 踏跺<br>1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:水泥砂浆<br>2.石料种类、构件规格:新建青石踏跺<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 248.97 | 386.28 | 2.62 | 248.95 | 86.8 | 724.67 |
| | 借3-2-3 | 清式营造则例 如意踏跺 | 10m2 | 0.1 | 248.97 | 17.62 | 2.62 | | | |
| | Z31000141@1 | 如意踏跺 | m2 | 1.01 | | 368.65 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 011201003001 | 墙面勾缝<br>1.做法:清理墙面、墙面勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 56.99 | 1.5 | 1.21 | 56.99 | 28.21 | 87.91 |
| | 借3-1-15 | 勾缝 砖墙勾老浆缝 | 10m2 | 0.1 | 56.99 | 1.5 | 1.21 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 010103001001 | 回填方<br>1.名称:原土夯实<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 1.2 | | | 1.15 | 0.88 | 2.08 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 01-2-55 | 原土夯实 | 10m2 | 0.1 | 1.2 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 010404001001 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:灰土垫层<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 020701001001 | 细墁方砖<br>1.铺设部位:地面<br>2.方砖规格:细墁地面砖 | m2 | | 145.52 | 207.66 | | 145.52 | 50.73 | 403.91 |
| | 借3-6-1 | 细墁地面 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 145.52 | 207.66 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 040401007001 | 注浆<br>1.做法:对墙体开裂部分进行灌浆加固<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 65 | 55 | | 65 | 11.64 | 131.64 |
| | 补子目1 | 注浆 | m | 1 | 65 | 55 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有墙面抹灰<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 18.53 | | | 17.83 | 8.82 | 27.35 |
| | 01-1-129 | 墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 18.53 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰<br>1.面层厚度、砂浆配合比:清灰抹灰<br>2.基层处理材料:清理墙面 | m2 | | 12.32 | | | 11.85 | 4.14 | 16.46 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 12.32 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 011406003001 | 满刮腻子<br>1.腻子种类及遍数:刮成品腻子<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 4.61 | 12.67 | | 4.44 | 2.2 | 19.48 |
| | 01-13-174 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 | 10m2 | 0.1 | 4.61 | 12.67 | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料<br>1.喷刷涂料部位:墙面<br>2.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料 | m2 | | 14.31 | 10.23 | 0.39 | 14.01 | 6.93 | 31.86 |
| | 01-13-163 | 外墙面彩色喷涂 抹灰面 | 10m2 | 0.1 | 7.82 | 8.61 | 0.39 | | | |
| | 借3-8-427 | 砖墙抹灰面 喷刷铁红浆成活 | 10m2 | 0.1 | 6.49 | 1.62 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 011608001001 | 铲除油漆面<br>1.铲除部位名称:木材面<br>2.做法:清理梁架表面涂料 | m2 | | 6.2 | | | 5.97 | 2.95 | 9.15 |
| | 01-1-147 | 油漆、涂料、裱糊面铲除 木材面油漆 | 10m2 | 0.1 | 6.2 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 02B001 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝<br>1.修补梁架:采用木条、骨胶楦补<br>2.其他::满足甲方及设计要求 | m | | 63 | 25 | | 63 | 48.07 | 136.07 |
| | 补子目2 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝 | m | 1 | 63 | 25 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 01QDBX005001 | 屋面瓦保护性拆除<br>1.做法:屋面瓦屋面进行揭顶<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 14.36 | | | 13.82 | 6.84 | 21.2 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 14.36 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 011603001001 | 木构件拆除<br>1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:望板截除糟朽部位<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 39.9 | | | 38.4 | 19 | 58.9 |
| | 01-1-26 | 屋面拆除 保护层 | 10m2 | 0.1 | 39.9 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 4 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 18 | 011603001002 | 木构件拆除<br>1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:拆除椽子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | | 1.52 | | | 1.52 | 0.75 | 2.27 |
| | 借6-794 | 直椽、飞椽、翘飞椽、罗锅椽拆除 椽径(cm以内) 12 | 根 | 1 | 1.52 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽<br>1.构件截面尺寸:60*60mm，椽间距250mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | | 11.04 | 8.01 | 0.27 | 11.04 | 3.85 | 23.17 |
| | 借3-4-157 | 飞椽制作与安装 直径(cm以内) 7 | 10根 | 0.1 | 11.04 | 8.01 | 0.27 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 020410001001 | 椽望板<br>1.构件尺寸:25mm厚望板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 12.14 | 69.38 | 0.48 | 12.14 | 4.23 | 86.23 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装 板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 12.14 | 69.38 | 0.48 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 020602001001 | 筒瓦屋面<br>1.屋面类型:筒板瓦（2#）<br>2.做法:清灰背20mm厚；泥背60mm厚；护板灰10mm厚<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 193.89 | 535.92 | 6.07 | 193.89 | 67.59 | 803.47 |
| | 借3-5-1 | 护板灰 | 10m2 | 0.1 | 4.55 | 10.71 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 11.32 | 6.19 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-4 | 青灰背 厚(mm以内) 30 | 10m2 | 0.1 | 64.45 | 29.5 | 1.82 | | | |
| | 借3-5-107 换 | 屋面铺瓦 七样 | 10m2 | 0.1 | 113.57 | 489.51 | 2.63 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 020602002001 | 屋面窑制正脊<br>1.做法:修复正脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 104.47 | 629.91 | 3.24 | 104.47 | 36.42 | 774.04 |
| | 借3-5-118 | 琉璃瓦屋面正脊 七样 | 10m | 0.1 | 104.47 | 629.91 | 3.24 | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 5 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 020603007001 | 琉璃吻（兽）<br>1.类型:原屋面正吻安装<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 只 | | 273.38 | 169.2 | 1.82 | 273.38 | 95.31 | 539.71 |
| | 借3-5-253 换 | 琉璃正吻 七样 | 10份 | 0.1 | 273.38 | 169.2 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 020602003001 | 角脊<br>1.做法:交脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:碧霞祠 | m | | 210.04 | 209.46 | 1.42 | 210.04 | 73.22 | 494.14 |
| | 借3-5-169 | 琉璃瓦屋面戗(岔)脊、角脊(兽前) 七样 | 10m | 0.1 | 210.04 | 209.46 | 1.42 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 020602004001 | 垂脊<br>1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注：悬山、硬山兽前、铃铛排山 | m | | 111.5 | 533.73 | 3.24 | 111.5 | 38.87 | 687.34 |
| | 借3-5-142 | 硬山、悬山、铃铛排山脊(兽前) 七样 | 10m | 0.05 | 47.54 | 222.18 | 2.02 | | | |
| | 借3-5-137 | 硬山、悬山、铃铛排山脊(兽后) 七样 | 10m | 0.05 | 63.96 | 311.55 | 1.21 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 020602009001 | 檐头（口）附件<br>1.做法:瓦筒檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 12.67 | 51.05 | 0.43 | 12.67 | 4.42 | 68.57 |
| | 借3-5-238 | 琉璃瓦檐头附件 七样 | 10m | 0.03 | 12.67 | 51.05 | 0.43 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 011610001001 | 木门窗拆除<br>1.室内高度:拆出、整修门窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 樘 | | 185 | 165 | | 185 | 91.58 | 441.58 |
| | 补子目4 | 木门窗拆除 | 樘 | 1 | 185 | 165 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 28 | 020903002001 | 下架构件油漆<br>1.地仗（腻子）做法:重新做单皮灰地仗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 192.51 | 85.3 | | 192.51 | 67.11 | 344.92 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 6 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借3-8-343 | 下架木件 地仗 单皮灰 木结构 | 10m2 | 0.1 | 94.81 | 80.82 | | | | |
| | 借3-8-347 | 下架木件 油漆 柱子刷醇酸调和漆二道扣油一道 | 10m2 | 0.1 | 97.7 | 4.48 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 020905001001 | 木门油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油饰2道<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 389.02 | 170 | | 389.02 | 135.61 | 694.63 |
| | 借3-8-391 | 外檐槅扇、槛窗 地仗 单皮灰 | 10m2 | 0.1 | 332.86 | 159.67 | | | | |
| | 借3-8-394 | 外檐槅扇、槛窗 攒刮血料腻子,刷三道醇酸调和漆,扣一道油漆 | 10m2 | 0.1 | 56.17 | 10.34 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 30 | 020111003001 | 挂落<br>1.做法:补配挂落缺失构件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 125 | 165 | | 125 | 43.58 | 333.58 |
| | 补子目3 | 挂落 | m2 | 1 | 125 | 165 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 31 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架<br>1.名称:筒瓦面脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 14.77 | 4.37 | 1.53 | 14.77 | 11.27 | 31.94 |
| | 借1-3-34 | 苫背铺瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 14.77 | 4.37 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 32 | 02B003 | 密目网<br>1.名称:密目网 | m2 | | 2.56 | 9.58 | | 2.56 | 1.95 | 14.09 |
| | 借17-6-6 | 密目网垂直封闭 | 10m2 | 0.1 | 2.56 | 9.58 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 33 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架<br>1.名称:油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 11.18 | 5.7 | 1.15 | 11.18 | 8.53 | 26.56 |
| | 借1-3-37 | 外檐椽望油漆双排脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 11.18 | 5.7 | 1.15 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 34 | 011701003001 | 里脚手架<br>1.名称:里脚手架 | m2 | | 5.15 | 60.21 | 0.5 | 4.95 | 3.77 | 69.63 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 7 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 01-15-85 | 里脚手架 | 10m2 | 0.1 | 5.15 | 0.16 | 0.5 | | | |
| | Z35030009@1 | 钢管脚手架 | kg | 7.024 | | 26.76 | | | | |
| | Z88003784@1 | 扣件 | 个 | 0.9913 | | 10.57 | | | | |
| | Z00003@1 | 木脚手板Φ50mm | m3 | 0.0149 | | 22.73 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元)（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工料机汇总表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 56.69 | 133 | 7539.7 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 2.18 | 128 | 278.58 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 264.09 | 138 | 36444.48 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 0.35 | 138 | 48.58 | |
| 5 | BCRGF0 | 注浆人工费 | 元 | 0.90 | 65 | 58.5 | |
| 6 | BCRGF1 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝人工费 | 元 | 10.00 | 63 | 630 | |
| 7 | BCRGF2 | 挂落人工费 | 元 | 8.84 | 125 | 1105 | |
| 8 | BCRGF3 | 木门窗拆除人工费 | 元 | 3.00 | 185 | 555 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 9 | 01010212 | 钢筋HPB300≤10 | kg | 2.30 | 3.73 | 8.56 | |
| 10 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 11.97 | 5.62 | 67.26 | |
| 11 | 01030087 | 镀锌低碳钢丝 Φ4.0 | kg | 0.35 | 5.65 | 1.96 | |
| 12 | 02290029 | 麻刀 | kg | 147.00 | 8 | 1176.01 | |
| 13 | 02290031 | 亚麻布 | m2 | 62.67 | 8.54 | 535.23 | |
| 14 | 03110175 | 砂布 | 张 | 7.12 | 0.78 | 5.55 | |
| 15 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 49.43 | 0.45 | 22.24 | |
| 16 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 15.99 | 3.24 | 51.8 | |
| 17 | 03150139 | 圆钉 | kg | 10.54 | 5.58 | 58.81 | |
| 18 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 0.00 | 442.48 | 1.06 | |
| 19 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.01 | 271.84 | 4 | |
| 20 | 04090004 | 生石灰 | t | 0.06 | 398.06 | 23.88 | |
| 21 | 04090005 | 生石灰 | kg | 2.03 | 0.4 | 0.81 | |
| 22 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 3.50 | 0.5 | 1.75 | |
| 23 | 04090015 | 石灰 | t | 0.62 | 339.81 | 210.56 | |
| 24 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 7.12 | 0.71 | 5.06 | |
| 25 | 04090036 | 白灰 | kg | 5421.05 | 0.34 | 1843.16 | |
| 26 | 04090047 | 黏土 | m3 | 2.93 | 20.04 | 58.77 | |
| 27 | 04090055 | 青灰 | kg | 457.18 | 2.96 | 1353.24 | |
| 28 | 04090060 | 砖灰 | kg | 338.63 | 0.65 | 220.11 | |
| 29 | 05030003 | 板方材 | m3 | 1.81 | 1814.16 | 3283.81 | |
| 30 | 12010029 | 防滑条(木质) | m3 | 0.02 | 1113.32 | 24.23 | |
| 31 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 18.21 | 11 | 200.35 | |
| 32 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 93.91 | 10.88 | 1021.78 | |
| 33 | 13010129 | 灰油 | kg | 55.98 | 28.36 | 1587.55 | |

# 工料机汇总表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 13010131 | 光油 | kg | 22.51 | 22.29 | 501.7 | |
| 35 | 13030003 | A型丙烯酸外墙涂料(彩色) | kg | 28.83 | 24.6 | 709.29 | |
| 36 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 0.05 | 13.63 | 0.62 | |
| 37 | 14010006 | 生桐油 | kg | 17.61 | 21 | 369.8 | |
| 38 | 14030006 | 汽油 | L | 1.17 | 4.42 | 5.15 | |
| 39 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.01 | 4.42 | 0.05 | |
| 40 | 14230005 | 大白粉 | kg | 5.19 | 0.49 | 2.54 | |
| 41 | 14230015 | 氧化铁红 | kg | 29.63 | 5.15 | 152.6 | |
| 42 | 14330057 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.49 | 9.99 | 4.94 | |
| 43 | 14350174 | 醇酸漆稀释剂 | kg | 0.71 | 13.46 | 9.59 | |
| 44 | 14410127 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 2.64 | 5.3 | 13.97 | |
| 45 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 2.35 | 65.49 | 153.93 | |
| 46 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 2.72 | 130.97 | 356.3 | |
| 47 | 31030185 | 滴水七样32×22.4×9.6(cm) | 件 | 74.55 | 16.58 | 1235.96 | |
| 48 | 31030217 | 钉帽七样高4.5cm | 件 | 74.55 | 2 | 149.09 | |
| 49 | 31030243 | 群色条七样35.2×10×7.5(cm) | 件 | 44.93 | 18.21 | 818.1 | |
| 50 | 31030263 | 筒瓦七样28.8×12.8×6.4(cm) | 件 | 836.75 | 9 | 7530.77 | |
| 51 | 31090015 | 三连砖七样35.2×21.76×7.5(cm) | 件 | 34.94 | 61.06 | 2133.31 | |
| 52 | 31090029 | 尺二方砖400×400×60 | 块 | 151.88 | 21 | 3189.46 | |
| 53 | 31110045 | 板瓦七样32×22.4×4.16(cm) | 件 | 1888.78 | 9.5 | 17943.41 | |
| 54 | 31110111 | 垂脊筒七样64×21.76×21(cm) | 件 | 12.06 | 171.16 | 2063.78 | |
| 55 | 31110121 | 正脊筒七样67.4×23×25(cm) | 件 | 12.53 | 192.08 | 2407.67 | |
| 56 | 31110141 | 吻下当沟七样24×14.5×1.92(cm) | 件 | 2.00 | 42.3 | 84.6 | |
| 57 | 31110151 | 斜当沟七样32×14.5×1.92(cm) | 件 | 20.65 | 8.53 | 176.11 | |
| 58 | 31110161 | 正当沟七样24×14.5×1.92(cm) | 件 | 131.34 | 8.24 | 1082.23 | |
| 59 | 31110195 | 勾头七样30.4×12.8×6.4(cm) | 件 | 74.55 | 16.58 | 1235.96 | |
| 60 | 31110223 | 吻锅 | kg | 10.00 | 6.51 | 65.1 | |
| 61 | 31170003 | 血料 | kg | 278.63 | 9 | 2507.71 | |
| 62 | 31170009 | 瓦钉 | kg | 4.31 | 7.8 | 33.59 | |
| 63 | 34090050 | 面粉 | kg | 14.91 | 2.48 | 36.98 | |
| 64 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 8.16 | 8.85 | 72.23 | |
| 65 | 34110003 | 水 | m3 | 0.51 | 6.36 | 3.27 | |
| 66 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.54 | 11.5 | 6.26 | |
| 67 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 10.27 | 5.49 | 56.4 | |

# 工料机汇总表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.26 | 1552.9 | 405.57 | |
| 69 | 35050001 | 安全网 | m2 | 0.35 | 11.5 | 4 | |
| 70 | 35050003 | 密目网 | m2 | 129.69 | 7.52 | 975.24 | |
| 71 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 585.93 | 1 | 585.93 | |
| 72 | 88000347 | 松烟 | kg | 2.50 | 35 | 87.62 | |
| 73 | BCCLF0 | 注浆 | m | 0.90 | 55 | 49.5 | |
| 74 | BCCLF2 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝 | m | 10.00 | 25 | 250 | |
| 75 | BCCLF3 | 挂落 | m2 | 8.84 | 165 | 1458.6 | |
| 76 | BCCLF5 | 木门窗拆除 | 樘 | 3.00 | 165 | 495 | |
| 77 | Z00003@1 | 木脚手板Φ50mm | m3 | 0.85 | 1525.2 | 1292.39 | |
| 78 | Z31000141@1 | 如意踏跺 | m2 | 0.29 | 365 | 106.91 | |
| 79 | Z35030009@1 | 钢管脚手架 | kg | 399.45 | 3.81 | 1521.92 | |
| 80 | Z88003784@1 | 扣件 | 个 | 56.38 | 10.66 | 600.96 | |
| 81 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 0.76 | 382.29 | 291.21 | |
| 82 | 990401025 | 载重汽车6t | 台班 | 0.07 | 417.36 | 28.48 | |
| 83 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 2.28 | 202.44 | 460.69 | |
| 84 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.76 | 28.23 | 21.53 | |
| 85 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.35 | 24.47 | 8.54 | |
| 86 | 991003030 | 电动空气压缩机1m3/min | 台班 | 0.58 | 55.15 | 32.26 | |
| | | 合计 | | | | 112216.18 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 46659.84 | |
| | | 材料费合计 | | | | 64713.65 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 842.69 | |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目 | 4067.27 |
| 2 | 单价措施项目 | 11859.1 |
| 合　计 | | 15926.37 |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 1 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架 | 1.名称:筒瓦面脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 108.82 | 31.94 | 3475.71 | |
| 2 | 02B003 | 密目网 | 1.名称:密目网 | m2 | 108.82 | 14.09 | 1533.27 | |
| 3 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架 | 1.名称:油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 108.82 | 26.56 | 2890.26 | |
| 4 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.名称:里脚手架 | m2 | 56.87 | 69.63 | 3959.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11859.1 | |
| 合　　计 | | | | | | | 11859.1 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 0.63 | 591.53 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.28 | 1263.99 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.46 | 1414.36 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.72 | 797.39 | | | |
| 合　　计 | | | | | 4067.27 | | | |

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 4361.75 | 明细详见表-14 |
| 2 | 暂估材料价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 5 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 6 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 7 | 采购保管费 | | | |
| 8 | 其他检验试验费 | | | |
| 9 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 10 | 其他 | | | |
| 合　计 | | | 4361.75 | |

# 暂列金额明细表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4361.75 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合　　计 | | | 4361.75 | — |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | 0 | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元)（除税价） | 服务内容 | 计算基础（除税价） | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合　　计 | | | | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：碧霞祠　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 11928.37 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 7888.85 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 4909.55 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 909.18 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 783.29 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 1286.83 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 2126.07 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 1766.58 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 146.87 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 13662.13 |
| 合　计 | | | | 25590.5 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 102161.76 | |
| 二 | 措施项目费 | 8957.12 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 4419.28 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 4537.84 | |
| 三 | 其他项目费 | 3836.92 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 3836.92 | |
| 3.2 | 暂估材料价 | | |
| 3.3 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | |
| 3.5 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.6 | 计日工 | | |
| 3.7 | 采购保管费 | | |
| 3.8 | 其他检验试验费 | | |
| 3.9 | 总承包服务费 | | |
| 3.10 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 10391.96 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 11281.3 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 136629.06 | 0 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 1.28 | 31.85 | 40.77 | |
| 2 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.砌体名称:拆除原有踏跺基石<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 0.18 | 219.56 | 39.52 | |
| 3 | 020201002001 | 踏跺 | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:水泥砂浆<br>2.石料种类、构件规格:新建踏跺<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 0.18 | 680.02 | 122.4 | |
| 4 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有抹灰勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 7.24 | 18.19 | 131.7 | |
| 5 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1.做法:清理墙面、墙面勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 0.04 | 87.96 | 3.52 | |
| 6 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.做法:清除原有杂草<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 4 | 29.08 | 116.32 | |
| 7 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 6.34 | 31.84 | 201.87 | |
| 8 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:平面砂浆找平<br>2.部位:地面<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 6.34 | 27.27 | 172.89 | |
| 9 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有墙面抹灰<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 56.46 | 27.35 | 1544.18 | |
| 10 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥抹灰<br>2.基层处理材料:清理墙面 | m2 | 11.16 | 16.46 | 183.69 | |
| 11 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类及遍数:刮成品腻子 | m2 | 45.3 | 19.49 | 882.9 | |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面<br>2.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 45.3 | 31.86 | 1443.26 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4883.02 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 刷涂料 | | | | | |
| 13 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:木材面<br>2.做法:清理梁架表面涂料 | m2 | 6.5 | 9.15 | 59.48 | |
| 14 | 02B001 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝 | 1.修补梁架:采用木条、骨胶楦补<br>2.其他::满足甲方及设计要求 | m | 5 | 136.07 | 680.35 | |
| 15 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.做法:瓦屋面拆除<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 13.66 | 21.2 | 289.59 | |
| 16 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:望板截除糟朽部位<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 13.66 | 58.9 | 804.57 | |
| 17 | 011603001002 | 木构件拆除 | 1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:拆除椽子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | 480 | 2.27 | 1089.6 | |
| 18 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽 | 1.构件截面尺寸:60*60mm，椽间距250mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注:钟楼椽子 | 根 | 160 | 29.97 | 4795.2 | |
| 19 | 020410001001 | 椽望板 | 1.构件尺寸:25mm厚望板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 13.66 | 86.23 | 1177.9 | |
| 20 | 020602001001 | 筒瓦屋面 | 1.屋面类型:灰色筒板瓦（3#）<br>2.做法:清灰背30mm厚；泥背65mm厚；护板灰15mm厚<br>3.其他:满足甲方及设计要求<br>4.备注：揭瓦亮椽 | m2 | 13.66 | 697.76 | 9531.4 | |
| 21 | 020602004001 | 垂脊 | 1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位：瓦屋面 | m | 12.67 | 547.3 | 6934.29 | |
| 22 | 020602006001 | 围脊 | 1.做法:板脊、围脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 6.4 | 446.86 | 2859.9 | |
| 23 | 020603003001 | 屋脊 | 1.做法:屋脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 条 | 8 | 496.94 | 3975.52 | |
| 本页小计 | | | | | | | 32197.8 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 24 | 020602009001 | 檐头（口）附件 | 1.做法:瓦筒檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注:捉节夹垄 3号 | m2 | 32.4 | 179.79 | 5825.2 | |
| 25 | 020303013001 | 宝瓶 | 1.构件规格:宝顶<br>2.砌筑部位:屋顶<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | 个 | 1 | 3521.19 | 3521.19 | |
| 26 | 020902003001 | 椽子、望板油漆 | 1.地仗(腻子)做法:重新做单皮灰地仗<br>2.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子、刷油漆涂料 | m2 | 187.57 | 297.14 | 55734.55 | |
| | | 分部小计 | | | | | 102161.76 | |
| 本页小计 | | | | | | | 65080.94 | |
| 合　计 | | | | | | | 102161.76 | |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 1 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.28 | 31.85 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 041001007001 | 拆除砖石结构<br>1.砌体名称:拆除原有踏跺基石<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.61 | | | 121.86 | 92.95 | 219.56 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.61 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020201002001 | 踏跺<br>1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:水泥砂浆<br>2.石料种类、构件规格:新建踏跺<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 296.17 | 277.39 | 3.22 | 296.15 | 103.24 | 680.02 |
| | 借3-2-2 | 清式营造则例 踏跺 台阶(带垂带) | 10m2 | 0.1 | 296.17 | 22.89 | 3.22 | | | |
| | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 1.01 | | 254.52 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有抹灰勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 12.32 | | | 11.85 | 5.87 | 18.19 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 12.32 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 011201003001 | 墙面勾缝<br>1.做法:清理墙面、墙面勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 57 | 1.5 | 1.25 | 56.99 | 28.21 | 87.96 |
| | 借3-1-15 | 勾缝 砖墙勾老浆缝 | 10m2 | 0.1 | 57 | 1.5 | 1.25 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 050101007001 | 清除地被植物<br>1.做法:清除原有杂草<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 18.56 | | | 18.56 | 10.52 | 29.08 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借1-1-1 | 清除地被植物 | 10m3 | 0.1 | 18.56 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 011101006001 | 平面砂浆找平层<br>1.找平层厚度、砂浆配合比:平面砂浆找平<br>2.部位:地面<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 11.44 | 9.53 | 0.85 | 11.01 | 5.45 | 27.27 |
| | 01-10-27 | 平面砂浆找平层(厚度mm) 混凝土或硬基层上 20 | 10m2 | 0.1 | 11.44 | 9.53 | 0.85 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有墙面抹灰<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 18.53 | | | 17.83 | 8.82 | 27.35 |
| | 01-1-129 | 墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 18.53 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰<br>1.面层厚度、砂浆配合比:水泥抹灰<br>2.基层处理材料:清理墙面 | m2 | | 12.32 | | | 11.85 | 4.14 | 16.46 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 12.32 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 011406003001 | 满刮腻子<br>1.腻子种类及遍数:刮成品腻子 | m2 | | 4.62 | 12.67 | | 4.44 | 2.2 | 19.49 |
| | 01-13-174 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 | 10m2 | 0.1 | 4.62 | 12.67 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料<br>1.喷刷涂料部位:墙面<br>2.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料 | m2 | | 14.31 | 10.23 | 0.39 | 14.01 | 6.93 | 31.86 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 01-13-163 | 外墙面彩色喷涂 抹灰面 | 10m2 | 0.1 | 7.82 | 8.61 | 0.39 | | | |
| | 借3-8-427 | 砖墙抹灰面 喷刷铁红浆成活 | 10m2 | 0.1 | 6.49 | 1.62 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 011608001001 | 铲除油漆面<br>1.铲除部位名称:木材面<br>2.做法:清理梁架表面涂料 | m2 | | 6.2 | | | 5.97 | 2.95 | 9.15 |
| | 01-1-147 | 油漆、涂料、裱糊面铲除 木材面油漆 | 10m2 | 0.1 | 6.2 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 02B001 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝<br>1.修补梁架:采用木条、骨胶楦补<br>2.其他::满足甲方及设计要求 | m | | 63 | 25 | | 63 | 48.07 | 136.07 |
| | 补子目2 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝 | m | 1 | 63 | 25 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 011607001001 | 刚性层拆除<br>1.做法:瓦屋面拆除<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 14.36 | | | 13.82 | 6.84 | 21.2 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 14.36 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 011603001001 | 木构件拆除<br>1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:望板截除糟朽部位<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 39.9 | | | 38.4 | 19 | 58.9 |
| | 01-1-26 | 屋面拆除 保护层 | 10m2 | 0.1 | 39.9 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 011603001002 | 木构件拆除<br>1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:拆除椽子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | | 1.52 | | | 1.52 | 0.75 | 2.27 |
| | 借6-794 | 直椽、飞椽、翘飞椽、罗锅椽拆除 椽径(cm以内)12 | 根 | 1 | 1.52 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 4 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 18 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽<br>1.构件截面尺寸:60*60mm，椽间距250mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注:钟楼椽子 | 根 | | 12.14 | 13.3 | 0.3 | 12.14 | 4.23 | 29.97 |
| | 借3-4-158 | 飞椽制作与安装 直径(cm以内) 8 | 10根 | 0.1 | 12.14 | 13.3 | 0.3 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 020410001001 | 椽望板<br>1.构件尺寸:25mm厚望板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 12.14 | 69.38 | 0.48 | 12.14 | 4.23 | 86.23 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装 板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 12.14 | 69.38 | 0.48 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 020602001001 | 筒瓦屋面<br>1.屋面类型:灰色筒板瓦（3#）<br>2.做法:清灰背30mm厚；泥背65mm厚；护板灰15mm厚<br>3.其他:满足甲方及设计要求<br>4.备注：揭瓦亮椽 | m2 | | 233.08 | 377.56 | 5.87 | 233.08 | 81.25 | 697.76 |
| | 借3-5-1 | 护板灰 | 10m2 | 0.1 | 4.55 | 10.71 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 11.32 | 6.19 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-4 | 青灰背 厚(mm以内) 30 | 10m2 | 0.1 | 64.45 | 29.5 | 1.82 | | | |
| | 借3-5-27 换 | 筒瓦屋面(捉节夹垄) 3号 | 10m2 | 0.1 | 152.77 | 331.15 | 2.43 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 020602004001 | 垂脊<br>1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位：瓦屋面 | m | | 311.19 | 126.21 | 1.42 | 311.19 | 108.48 | 547.3 |
| | 借3-5-98 | 布瓦屋面戗(岔)角脊 带陡板兽前 | 10m | 0.05 | 118.82 | 40.29 | 0.51 | | | |
| | 借3-5-100 | 布瓦屋面戗(岔)角脊 带陡板兽后高(mm) 400以下 | 10m | 0.05 | 192.37 | 85.92 | 0.91 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 5 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 22 | 020602006001 | 围脊<br>1.做法:板脊、围脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 202.58 | 171.84 | 1.82 | 202.58 | 70.62 | 446.86 |
| | 借3-5-82 | 围脊带陡板 陡坡高度(mm) 400以下 | 10m | 0.1 | 202.58 | 171.84 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 020603003001 | 屋脊<br>1.做法:屋脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 条 | | 58.79 | 417.24 | 0.41 | 58.79 | 20.5 | 496.94 |
| | 借3-5-103 | 钹(岔)角脊(附件) 带陡板兽后高(mm) 400以下 | 10条 | 0.1 | 58.79 | 417.24 | 0.41 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 020602009001 | 檐头（口）附件<br>1.做法:瓦筒檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注:捉节夹垄 3号 | m2 | | 38.23 | 127.43 | 0.81 | 38.23 | 13.32 | 179.79 |
| | 借3-5-22 | 筒瓦檐头附件(捉节夹垄) 3号 | 10m2 | 0.1 | 38.23 | 127.43 | 0.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 020303013001 | 宝瓶<br>1.构件规格:宝顶<br>2.砌筑部位:屋顶<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | 个 | | 2019.91 | 793.5 | 3.64 | 2019.91 | 704.14 | 3521.19 |
| | 借3-5-94 | 宝顶砌筑 高(mm) 600以下 | 10份 | 0.1 | 2019.91 | 793.5 | 3.64 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 020902003001 | 椽子、望板油漆<br>1.地仗(腻子)做法:重新做单皮灰地仗<br>2.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子、刷油漆涂料 | m2 | | 177.61 | 57.62 | | 177.61 | 61.91 | 297.14 |
| | 借3-8-56 | 椽望刮单皮灰 三道灰(构件高度cm) 7～10 | 10m2 | 0.1 | 126.27 | 48.05 | | | | |
| | 借3-8-62 | 满刮血料腻子刷醇酸调和漆三道 红绿椽望 | 10m2 | 0.1 | 51.34 | 9.57 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架<br>1.名称:筒瓦面脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 14.77 | 4.37 | 1.53 | 14.77 | 11.27 | 31.94 |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 6 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借1-3-34 | 苫背铺瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 14.77 | 4.37 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 28 | 02B003 | 密目网<br>1.名称:密目网 | m2 | | 2.56 | 9.58 | | 2.56 | 1.95 | 14.09 |
| | 借17-6-6 | 密目网垂直封闭 | 10m2 | 0.1 | 2.56 | 9.58 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架<br>1.名称:油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 11.18 | 5.7 | 1.15 | 11.18 | 8.53 | 26.56 |
| | 借1-3-37 | 外檐椽望油漆双排脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 11.18 | 5.7 | 1.15 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元)（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工料机汇总表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 21.63 | 133 | 2877.19 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 1.80 | 128 | 230.09 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 358.72 | 138 | 49503.3 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 5.28 | 138 | 728.64 | |
| 5 | BCRGF1 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝人工费 | 元 | 5.00 | 63 | 315 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 6 | 01010212 | 钢筋HPB300≤10 | kg | 1.28 | 3.73 | 4.79 | |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 6.70 | 5.62 | 37.63 | |
| 8 | 02290029 | 麻刀 | kg | 57.97 | 8 | 463.77 | |
| 9 | 03110175 | 砂布 | 张 | 37.51 | 0.78 | 29.26 | |
| 10 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 27.18 | 0.45 | 12.23 | |
| 11 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 77.29 | 3.24 | 250.43 | |
| 12 | 03150139 | 圆钉 | kg | 7.48 | 5.58 | 41.73 | |
| 13 | 04010003 | 水泥(综合) | kg | 2.58 | 0.45 | 1.16 | |
| 14 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 0.00 | 442.48 | 0.85 | |
| 15 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.01 | 271.84 | 3.23 | |
| 16 | 04030009 | 砂子 | kg | 32.62 | 0.16 | 5.22 | |
| 17 | 04090004 | 生石灰 | t | 0.00 | 398.06 | 0.02 | |
| 18 | 04090005 | 生石灰 | kg | 1.50 | 0.4 | 0.6 | |
| 19 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 4.45 | 0.5 | 2.23 | |
| 20 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 23.46 | 0.71 | 16.66 | |
| 21 | 04090036 | 白灰 | kg | 1760.09 | 0.34 | 598.43 | |
| 22 | 04090055 | 青灰 | kg | 203.71 | 2.96 | 602.99 | |
| 23 | 04090056 | 红土粉 | kg | 22.51 | 1.48 | 33.31 | |
| 24 | 04090060 | 砖灰 | kg | 731.52 | 0.65 | 475.49 | |
| 25 | 05030003 | 板方材 | m3 | 1.66 | 1814.16 | 3019.22 | |
| 26 | 12010029 | 防滑条(木质) | m3 | 0.01 | 1113.32 | 13.56 | |
| 27 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 97.91 | 11 | 1077.03 | |
| 28 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 51.64 | 10.88 | 561.86 | |
| 29 | 13010131 | 光油 | kg | 35.64 | 22.29 | 794.38 | |
| 30 | 13030003 | A型丙烯酸外墙涂料(彩色) | kg | 15.86 | 24.6 | 390.03 | |
| 31 | 13070005 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 40.52 | 17.26 | 699.29 | |
| 32 | 14010006 | 生桐油 | kg | 41.27 | 21 | 866.57 | |
| 33 | 14030006 | 汽油 | L | 6.19 | 4.42 | 27.36 | |

# 工料机汇总表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 14230005 | 大白粉 | kg | 2.85 | 0.49 | 1.4 | |
| 35 | 14230015 | 氧化铁红 | kg | 7.70 | 5.15 | 39.66 | |
| 36 | 14330057 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.27 | 9.99 | 2.72 | |
| 37 | 14410127 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 1.45 | 5.3 | 7.68 | |
| 38 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 1.32 | 65.49 | 86.12 | |
| 39 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 1.52 | 130.97 | 199.34 | |
| 40 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 8.00 | 11 | 88 | |
| 41 | 31030177 | 3#滴水16×16(cm) | 块 | 187.92 | 10 | 1879.2 | |
| 42 | 31050021 | 八样抱头狮子(走兽) | 件 | 8.00 | 25 | 200 | |
| 43 | 31050043 | 垂兽高25.2cm | 件 | 8.00 | 309.73 | 2477.84 | |
| 44 | 31050089 | 套兽长14.1cm | 件 | 8.00 | 30.97 | 247.76 | |
| 45 | 31090029 | 尺二方砖400×400×60 | 块 | 17.00 | 21 | 357 | |
| 46 | 31090041 | 大开条砖260×130×50 | 块 | 8.00 | 8.85 | 70.8 | |
| 47 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 161.88 | 4.18 | 676.66 | |
| 48 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 330.70 | 3.5 | 1157.45 | |
| 49 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 220.45 | 2.8 | 617.26 | |
| 50 | 31110003 | 3#板瓦16×16(cm) | 块 | 1213.01 | 2.5 | 3032.52 | |
| 51 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 79.94 | 3 | 239.83 | |
| 52 | 31110019 | 3#筒瓦17×9(cm) | 块 | 423.46 | 2.8 | 1185.69 | |
| 53 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 16.00 | 11 | 176 | |
| 54 | 31110187 | 3#勾头17×9(cm) | 块 | 187.92 | 10 | 1879.2 | |
| 55 | 31170003 | 血料 | kg | 702.83 | 9 | 6325.43 | |
| 56 | 34090050 | 面粉 | kg | 7.50 | 2.48 | 18.61 | |
| 57 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 4.57 | 8.85 | 40.41 | |
| 58 | 34110003 | 水 | m3 | 0.03 | 6.36 | 0.18 | |
| 59 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.30 | 11.5 | 3.5 | |
| 60 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 5.75 | 5.49 | 31.55 | |
| 61 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.15 | 1552.9 | 226.89 | |
| 62 | 35050001 | 安全网 | m2 | 0.19 | 11.5 | 2.24 | |
| 63 | 35050003 | 密目网 | m2 | 72.55 | 7.52 | 545.6 | |
| 64 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 391.30 | 1 | 391.3 | |
| 65 | BCCLF2 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝 | m | 5.00 | 25 | 125 | |
| 66 | 80010079 | 干混地面砂浆DS M20 | m3 | 0.13 | 466.02 | 60.28 | |
| 67 | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 0.18 | 252 | 45.81 | |

# 工料机汇总表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 0.43 | 382.29 | 162.92 | |
| 69 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.71 | 202.44 | 143.56 | |
| 70 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.02 | 249.48 | 5.38 | |
| 71 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.23 | 28.23 | 6.59 | |
| 72 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 1.98 | 24.47 | 48.55 | |
| 73 | 991003030 | 电动空气压缩机1m3/min | 台班 | 0.32 | 55.15 | 17.74 | |
| | | 合计 | | | | 86507.22 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 53654.22 | |
| | | 材料费合计 | | | | 32468.26 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 384.74 | |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目 | 4537.84 |
| 2 | 单价措施项目 | 4419.28 |
| 合　计 | | 8957.12 |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 1 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架 | 1.名称:筒瓦面脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 60.88 | 31.94 | 1944.51 | |
| 2 | 02B003 | 密目网 | 1.名称:密目网 | m2 | 60.88 | 14.09 | 857.8 | |
| 3 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架 | 1.名称:油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 60.88 | 26.56 | 1616.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4419.28 | |
| 合　　计 | | | | | | | 4419.28 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 0.63 | 712.84 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.28 | 1523.27 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.46 | 1704.48 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.72 | 597.25 | | | |
| 合　　计 | | | | | 4537.84 | | | |

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 3836.92 | 明细详见表-14 |
| 2 | 暂估材料价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 5 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 6 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 7 | 采购保管费 | | | |
| 8 | 其他检验试验费 | | | |
| 9 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 10 | 其他 | | | |
| 合　计 | | | 3836.92 | |

# 暂列金额明细表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 3836.92 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合　　计 | | | 3836.92 | — |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | 0 | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元)（除税价） | 服务内容 | 计算基础（除税价） | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合　　计 | | | | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：钟楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 10391.96 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 6483.5 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 4034.95 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 747.21 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 643.75 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 1057.59 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 1747.33 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 2040.43 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 120.7 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 11281.3 |
| 合　计 | | | | 21673.26 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 104937.05 | |
| 二 | 措施项目费 | 9573.84 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 4913.62 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 4660.22 | |
| 三 | 其他项目费 | 4107.11 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 4107.11 | |
| 3.2 | 暂估材料价 | | |
| 3.3 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | |
| 3.5 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.6 | 计日工 | | |
| 3.7 | 采购保管费 | | |
| 3.8 | 其他检验试验费 | | |
| 3.9 | 总承包服务费 | | |
| 3.10 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 10718.42 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 11640.28 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 140976.7 | 0 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 9.24 | 31.84 | 294.2 | |
| 2 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.砌体名称:拆除原有踏跺基石<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 0.27 | 219.6 | 59.29 | |
| 3 | 020201002001 | 踏跺 | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:水泥砂浆<br>2.石料种类、构件规格:新建踏跺<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 0.27 | 680.06 | 183.62 | |
| 4 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有抹灰勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 9.24 | 18.19 | 168.08 | |
| 5 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1.做法:清理墙面、墙面勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 9.24 | 87.92 | 812.38 | |
| 6 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.做法:清除原有杂草<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 5 | 29.08 | 145.4 | |
| 7 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 6.25 | 31.84 | 199 | |
| 8 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:平面砂浆找平<br>2.部位:地面<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 6.25 | 27.27 | 170.44 | |
| 9 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有墙面抹灰<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 45.05 | 27.35 | 1232.12 | |
| 10 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥抹灰<br>2.基层处理材料:清理墙面 | m2 | 45.05 | 16.46 | 741.52 | |
| 11 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类及遍数:刮成品腻子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 44.76 | 19.49 | 872.37 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4878.42 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面<br>2.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料 | m2 | 44.76 | 31.86 | 1426.05 | |
| 13 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:木材面<br>2.做法:清理梁架表面涂料 | m2 | 187.57 | 9.15 | 1716.27 | |
| 14 | 02B001 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝 | 1.修补梁架:采用木条、骨胶楦补<br>2.其他::满足甲方及设计要求 | m | 6 | 136.07 | 816.42 | |
| 15 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.做法:瓦屋面拆除<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 16.33 | 21.2 | 346.2 | |
| 16 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:望板截除糟朽部位<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 16.33 | 58.9 | 961.84 | |
| 17 | 011603001002 | 木构件拆除 | 1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:拆除椽子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | 160 | 2.27 | 363.2 | |
| 18 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽 | 1.构件截面尺寸:60*60mm，椽间距250mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:鼓楼椽子 | 根 | 160 | 29.97 | 4795.2 | |
| 19 | 020410001001 | 椽望板 | 1.构件尺寸:25mm厚望板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 16.33 | 86.23 | 1408.14 | |
| 20 | 020602001001 | 筒瓦屋面 | 1.屋面类型:灰色筒板瓦（3#）<br>2.做法:清灰背30mm厚；泥背65mm厚；护板灰15mm厚<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 16.33 | 697.76 | 11394.42 | |
| 21 | 020602004001 | 垂脊 | 1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位：瓦屋面 | m | 9.9 | 547.3 | 5418.27 | |
| 22 | 020602006001 | 围脊 | 1.做法:板脊、围脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 6.52 | 446.86 | 2913.53 | |
| 23 | 020603003001 | 屋脊 | 1.做法:屋脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 条 | 8 | 496.94 | 3975.52 | |
| 本页小计 | | | | | | | 35535.06 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 24 | 020602009001 | 檐头（口）附件 | 1.做法:瓦筒檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 31 | 169.93 | 5267.83 | |
| 25 | 020303013001 | 宝瓶 | 1.构件规格:重做宝刹<br>2.砌筑部位:屋顶<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | 份 | 1 | 3521.19 | 3521.19 | |
| 26 | 020902003001 | 椽子、望板油漆 | 1.地仗(腻子)做法:重新做单皮灰地仗<br>2.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子、刷油漆涂料 | m2 | 187.57 | 297.14 | 55734.55 | |
| | | 分部小计 | | | | | 104937.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | 64523.57 | |
| 合　计 | | | | | | | 104937.05 | |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 1 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 041001007001 | 拆除砖石结构<br>1.砌体名称:拆除原有踏跺基石<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.63 | | | 121.86 | 92.97 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.63 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020201002001 | 踏跺<br>1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:水泥砂浆<br>2.石料种类、构件规格:新建踏跺<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 296.15 | 277.45 | 3.22 | 296.15 | 103.24 | 680.06 |
| | 借3-2-2 | 清式营造则例 踏跺 台阶(带垂带) | 10m2 | 0.1 | 296.15 | 22.93 | 3.22 | | | |
| | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 1.01 | | 254.52 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有抹灰勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 12.32 | | | 11.85 | 5.87 | 18.19 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 12.32 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 011201003001 | 墙面勾缝<br>1.做法:清理墙面、墙面勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 56.99 | 1.5 | 1.22 | 56.99 | 28.21 | 87.92 |
| | 借3-1-15 | 勾缝 砖墙勾老浆缝 | 10m2 | 0.1 | 56.99 | 1.5 | 1.22 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 050101007001 | 清除地被植物<br>1.做法:清除原有杂草<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 18.56 | | | 18.56 | 10.52 | 29.08 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借1-1-1 | 清除地被植物 | 10m3 | 0.1 | 18.56 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 011101006001 | 平面砂浆找平层<br>1.找平层厚度、砂浆配合比:平面砂浆找平<br>2.部位:地面<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 11.44 | 9.53 | 0.85 | 11.01 | 5.45 | 27.27 |
| | 01-10-27 | 平面砂浆找平层(厚度mm) 混凝土或硬基层上 20 | 10m2 | 0.1 | 11.44 | 9.53 | 0.85 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有墙面抹灰<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 18.53 | | | 17.83 | 8.82 | 27.35 |
| | 01-1-129 | 墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 18.53 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰<br>1.面层厚度、砂浆配合比:水泥抹灰<br>2.基层处理材料:清理墙面 | m2 | | 12.32 | | | 11.85 | 4.14 | 16.46 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 12.32 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 011406003001 | 满刮腻子<br>1.腻子种类及遍数:刮成品腻子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 4.62 | 12.67 | | 4.44 | 2.2 | 19.49 |
| | 01-13-174 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 | 10m2 | 0.1 | 4.62 | 12.67 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料<br>1.喷刷涂料部位:墙面<br>2.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料 | m2 | | 14.31 | 10.23 | 0.39 | 14.01 | 6.93 | 31.86 |
| | 01-13-163 | 外墙面彩色喷涂 抹灰面 | 10m2 | 0.1 | 7.82 | 8.61 | 0.39 | | | |
| | 借3-8-427 | 砖墙抹灰面 喷刷铁红浆成活 | 10m2 | 0.1 | 6.49 | 1.62 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 011608001001 | 铲除油漆面<br>1.铲除部位名称:木材面<br>2.做法:清理梁架表面涂料 | m2 | | 6.2 | | | 5.97 | 2.95 | 9.15 |
| | 01-1-147 | 油漆、涂料、裱糊面铲除 木材面油漆 | 10m2 | 0.1 | 6.2 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 02B001 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝<br>1.修补梁架:采用木条、骨胶楦补<br>2.其他::满足甲方及设计要求 | m | | 63 | 25 | | 63 | 48.07 | 136.07 |
| | 补子目2 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝 | m | 1 | 63 | 25 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 011607001001 | 刚性层拆除<br>1.做法:瓦屋面拆除<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 14.36 | | | 13.82 | 6.84 | 21.2 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 14.36 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 011603001001 | 木构件拆除<br>1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:望板截除糟朽部位<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 39.9 | | | 38.4 | 19 | 58.9 |
| | 01-1-26 | 屋面拆除 保护层 | 10m2 | 0.1 | 39.9 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 011603001002 | 木构件拆除<br>1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:拆除椽子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | | 1.52 | | | 1.52 | 0.75 | 2.27 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 4 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借6-794 | 直椽、飞椽、翘飞椽、罗锅椽拆除 椽径(cm以内) 12 | 根 | 1 | 1.52 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽<br>1.构件截面尺寸:60*60mm，椽间距250mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:鼓楼椽子 | 根 | | 12.14 | 13.3 | 0.3 | 12.14 | 4.23 | 29.97 |
| | 借3-4-158 | 飞椽制作与安装 直径(cm以内) 8 | 10根 | 0.1 | 12.14 | 13.3 | 0.3 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 020410001001 | 椽望板<br>1.构件尺寸:25mm厚望板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 12.14 | 69.38 | 0.48 | 12.14 | 4.23 | 86.23 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装 板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 12.14 | 69.38 | 0.48 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 020602001001 | 筒瓦屋面<br>1.屋面类型:灰色筒板瓦（3#）<br>2.做法:清灰背30mm厚；泥背65mm厚；护板灰15mm厚<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 233.08 | 377.56 | 5.87 | 233.08 | 81.25 | 697.76 |
| | 借3-5-27 换 | 筒瓦屋面(捉节夹垄) 3号 | 10m2 | 0.1 | 152.77 | 331.15 | 2.43 | | | |
| | 借3-5-1 | 护板灰 | 10m2 | 0.1 | 4.55 | 10.71 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 11.32 | 6.19 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-4 | 青灰背 厚(mm以内) 30 | 10m2 | 0.1 | 64.45 | 29.5 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 020602004001 | 垂脊<br>1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位：瓦屋面 | m | | 311.19 | 126.21 | 1.42 | 311.19 | 108.48 | 547.3 |
| | 借3-5-98 | 布瓦屋面戗(岔)角脊 带陡板兽前 | 10m | 0.05 | 118.82 | 40.29 | 0.51 | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 5 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借3-5-100 | 布瓦屋面戗(岔)角脊 带陡板兽后高(mm) 400以下 | 10m | 0.05 | 192.37 | 85.92 | 0.91 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 020602006001 | 围脊<br>1.做法:板脊、围脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 202.58 | 171.84 | 1.82 | 202.58 | 70.62 | 446.86 |
| | 借3-5-82 | 围脊带陡板 陡坡高度(mm) 400以下 | 10m | 0.1 | 202.58 | 171.84 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 020603003001 | 屋脊<br>1.做法:屋脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 条 | | 58.79 | 417.24 | 0.41 | 58.79 | 20.5 | 496.94 |
| | 借3-5-103 | 戗(岔)角脊(附件) 带陡板兽后高(mm) 400以下 | 10条 | 0.1 | 58.79 | 417.24 | 0.41 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 020602009001 | 檐头（口）附件<br>1.做法:瓦筒檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 34.36 | 122.59 | 1.01 | 34.36 | 11.97 | 169.93 |
| | 借3-5-21 | 筒瓦檐头附件(捉节夹垄) 2号 | 10m2 | 0.1 | 34.36 | 122.59 | 1.01 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 020303013001 | 宝瓶<br>1.构件规格:重做宝刹<br>2.砌筑部位:屋顶<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | 份 | | 2019.91 | 793.5 | 3.64 | 2019.91 | 704.14 | 3521.19 |
| | 借3-5-94 | 宝顶砌筑 高(mm) 600以下 | 10份 | 0.1 | 2019.91 | 793.5 | 3.64 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 020902003001 | 椽子、望板油漆<br>1.地仗(腻子)做法:重新做单皮灰地仗<br>2.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子、刷油漆涂料 | m2 | | 177.61 | 57.62 | | 177.61 | 61.91 | 297.14 |
| | 借3-8-56 | 椽望刮单皮灰 三道灰(构件高度cm) 7～10 | 10m2 | 0.1 | 126.27 | 48.05 | | | | |
| | 借3-8-62 | 满刮血料腻子刷醇酸调和漆三道 红绿椽望 | 10m2 | 0.1 | 51.34 | 9.57 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 6 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 27 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架<br>1.名称:筒瓦面脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 14.77 | 4.37 | 1.53 | 14.77 | 11.27 | 31.94 |
| | 借1-3-34 | 苫背铺瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 14.77 | 4.37 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 28 | 02B003 | 密目网<br>1.名称:密目网 | m2 | | 2.56 | 9.58 | | 2.56 | 1.95 | 14.09 |
| | 借17-6-6 | 密目网垂直封闭 | 10m2 | 0.1 | 2.56 | 9.58 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架<br>1.名称:油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 11.18 | 5.7 | 1.15 | 11.18 | 8.53 | 26.56 |
| | 借1-3-37 | 外檐椽望油漆双排脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 11.18 | 5.7 | 1.15 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元)（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工料机汇总表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 34.20 | 133 | 4548.36 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 2.08 | 128 | 266.09 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 361.39 | 138 | 49871.25 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 1.76 | 138 | 242.88 | |
| 5 | BCRGF1 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝人工费 | 元 | 6.00 | 63 | 378 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 6 | 01010212 | 钢筋HPB300≤10 | kg | 1.43 | 3.73 | 5.33 | |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 7.44 | 5.62 | 41.84 | |
| 8 | 02290029 | 麻刀 | kg | 62.83 | 8 | 502.61 | |
| 9 | 03110175 | 砂布 | 张 | 37.51 | 0.78 | 29.26 | |
| 10 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 26.86 | 0.45 | 12.09 | |
| 11 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 77.27 | 3.24 | 250.34 | |
| 12 | 03150139 | 圆钉 | kg | 7.98 | 5.58 | 44.55 | |
| 13 | 04010003 | 水泥(综合) | kg | 2.58 | 0.45 | 1.16 | |
| 14 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 0.00 | 442.48 | 1.28 | |
| 15 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.02 | 271.84 | 4.84 | |
| 16 | 04030009 | 砂子 | kg | 32.62 | 0.16 | 5.22 | |
| 17 | 04090004 | 生石灰 | t | 0.01 | 398.06 | 4.81 | |
| 18 | 04090005 | 生石灰 | kg | 1.50 | 0.4 | 0.6 | |
| 19 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 4.43 | 0.5 | 2.22 | |
| 20 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 23.45 | 0.71 | 16.65 | |
| 21 | 04090036 | 白灰 | kg | 1933.40 | 0.34 | 657.35 | |
| 22 | 04090055 | 青灰 | kg | 224.51 | 2.96 | 664.56 | |
| 23 | 04090056 | 红土粉 | kg | 22.51 | 1.48 | 33.31 | |
| 24 | 04090060 | 砖灰 | kg | 731.52 | 0.65 | 475.49 | |
| 25 | 05030003 | 板方材 | m3 | 1.76 | 1814.16 | 3200.87 | |
| 26 | 12010029 | 防滑条(木质) | m3 | 0.01 | 1113.32 | 15.07 | |
| 27 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 97.91 | 11 | 1077.03 | |
| 28 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 51.03 | 10.88 | 555.17 | |
| 29 | 13010131 | 光油 | kg | 35.64 | 22.29 | 794.38 | |
| 30 | 13030003 | A型丙烯酸外墙涂料(彩色) | kg | 15.67 | 24.6 | 385.38 | |
| 31 | 13070005 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 40.52 | 17.26 | 699.29 | |
| 32 | 14010006 | 生桐油 | kg | 41.27 | 21 | 866.57 | |
| 33 | 14030006 | 汽油 | L | 6.19 | 4.42 | 27.36 | |

# 工料机汇总表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 14230005 | 大白粉 | kg | 2.82 | 0.49 | 1.38 | |
| 35 | 14230015 | 氧化铁红 | kg | 7.61 | 5.15 | 39.19 | |
| 36 | 14330057 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.27 | 9.99 | 2.68 | |
| 37 | 14410127 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 1.43 | 5.3 | 7.59 | |
| 38 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 1.46 | 65.49 | 95.75 | |
| 39 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 1.69 | 130.97 | 221.63 | |
| 40 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 163.00 | 11 | 1793 | |
| 41 | 31050021 | 八样抱头狮子(走兽) | 件 | 8.00 | 25 | 200 | |
| 42 | 31050043 | 垂兽高25.2cm | 件 | 8.00 | 309.73 | 2477.84 | |
| 43 | 31050089 | 套兽长14.1cm | 件 | 8.00 | 30.97 | 247.76 | |
| 44 | 31090029 | 尺二方砖400×400×60 | 块 | 17.00 | 21 | 357 | |
| 45 | 31090041 | 大开条砖260×130×50 | 块 | 8.00 | 8.85 | 70.8 | |
| 46 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 151.76 | 4.18 | 634.36 | |
| 47 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 294.95 | 3.5 | 1032.31 | |
| 48 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 189.82 | 2.8 | 531.48 | |
| 49 | 31110003 | 3#板瓦16×16(cm) | 块 | 1450.10 | 2.5 | 3625.26 | |
| 50 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 71.25 | 3 | 213.74 | |
| 51 | 31110019 | 3#筒瓦17×9(cm) | 块 | 506.23 | 2.8 | 1417.44 | |
| 52 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 171.00 | 11 | 1881 | |
| 53 | 31170003 | 血料 | kg | 702.81 | 9 | 6325.29 | |
| 54 | 34090050 | 面粉 | kg | 7.50 | 2.48 | 18.61 | |
| 55 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 5.08 | 8.85 | 44.93 | |
| 56 | 34110003 | 水 | m3 | 0.03 | 6.36 | 0.19 | |
| 57 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.34 | 11.5 | 3.89 | |
| 58 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 6.39 | 5.49 | 35.08 | |
| 59 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.16 | 1552.9 | 252.28 | |
| 60 | 35050001 | 安全网 | m2 | 0.22 | 11.5 | 2.49 | |
| 61 | 35050003 | 密目网 | m2 | 80.67 | 7.52 | 606.64 | |
| 62 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 396.16 | 1 | 396.16 | |
| 63 | BCCLF2 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝 | m | 6.00 | 25 | 150 | |
| 64 | 80010079 | 干混地面砂浆DS M20 | m3 | 0.13 | 466.02 | 59.42 | |
| 65 | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 0.27 | 252 | 68.72 | |
| 66 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 0.47 | 382.29 | 181.14 | |
| 67 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.85 | 202.44 | 172.14 | |

# 工料机汇总表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.02 | 249.48 | 5.3 | |
| 69 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.28 | 28.23 | 7.88 | |
| 70 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 1.98 | 24.47 | 48.55 | |
| 71 | 991003030 | 电动空气压缩机1m3/min | 台班 | 0.32 | 55.15 | 17.53 | |
| | | 合计 | | | | 88927.65 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 55306.58 | |
| | | 材料费合计 | | | | 33188.54 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 432.53 | |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目 | 4660.22 |
| 2 | 单价措施项目 | 4913.62 |
| 合　计 | | 9573.84 |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 1 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架 | 1.名称:筒瓦面脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 67.69 | 31.94 | 2162.02 | |
| 2 | 02B003 | 密目网 | 1.名称:密目网 | m2 | 67.69 | 14.09 | 953.75 | |
| 3 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架 | 1.名称:油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 67.69 | 26.56 | 1797.85 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4913.62 | |
| 合　　计 | | | | | | | 4913.62 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 0.63 | 732.03 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.28 | 1564.27 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.46 | 1750.36 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.72 | 613.56 | | | |
| 合　　计 | | | | | 4660.22 | | | |

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 4107.11 | 明细详见表-14 |
| 2 | 暂估材料价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 5 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 6 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 7 | 采购保管费 | | | |
| 8 | 其他检验试验费 | | | |
| 9 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 10 | 其他 | | | |
| 合　计 | | | 4107.11 | |

# 暂列金额明细表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4107.11 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合　　计 | | | 4107.11 | — |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | 0 | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元)（除税价） | 服务内容 | 计算基础（除税价） | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合　　计 | | | | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：鼓楼　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 10718.42 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 6690.06 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 4163.49 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 771.02 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 664.26 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 1091.29 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 1802.99 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 2100.82 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 124.55 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 11640.28 |
| 合　计 | | | | 22358.7 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 10353.91 | |
| 二 | 措施项目费 | 285.34 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 285.34 | |
| 三 | 其他项目费 | 107.51 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 107.51 | |
| 3.2 | 暂估材料价 | | |
| 3.3 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | |
| 3.5 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.6 | 计日工 | | |
| 3.7 | 采购保管费 | | |
| 3.8 | 其他检验试验费 | | |
| 3.9 | 总承包服务费 | | |
| 3.10 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 887.32 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 1047.07 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 12681.15 | 0 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.油漆品种、刷漆遍数:铲除木饰面刷漆<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 41 | 9.15 | 375.15 | |
| 2 | 020603001001 | 琉璃屋面 | 1.铺设类型:碑亭屋面<br>2.做法:50mm厚泥背，苇箔抹灰吊顶破损<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 9.05 | 869.99 | 7873.41 | |
| 3 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类及遍数:刮成品腻子两遍<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 41 | 19.49 | 799.09 | |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:刷铁红色涂料 2 遍<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 41 | 31.86 | 1306.26 | |
| | | 分部小计 | | | | | 10353.91 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10353.91 | |
| 合　计 | | | | | | | 10353.91 | |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面<br>1.油漆品种、刷漆遍数:铲除木饰面刷漆<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 6.2 | | | 5.97 | 2.95 | 9.15 |
| | 01-1-147 | 油漆、涂料、裱糊面铲除 木材面油漆 | 10m2 | 0.1 | 6.2 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 020603001001 | 琉璃屋面<br>1.铺设类型:碑亭屋面<br>2.做法:50mm厚泥背，苇箔抹灰吊顶破损<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 197.85 | 598.02 | 5.26 | 197.53 | 68.86 | 869.99 |
| | 借3-5-107 | 屋面铺瓦 七样 | 10m2 | 0.1 | 113.57 | 558.58 | 2.63 | | | |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 11.32 | 6.19 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-4 | 青灰背 厚(mm以内) 30 | 10m2 | 0.1 | 64.45 | 29.5 | 1.82 | | | |
| | 01-12-2 | 吊顶整修 加固 | 10m2 | 0.1 | 8.51 | 3.74 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 011406003001 | 满刮腻子<br>1.腻子种类及遍数:刮成品腻子两遍<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 4.62 | 12.67 | | 4.44 | 2.2 | 19.49 |
| | 01-13-174 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 | 10m2 | 0.1 | 4.62 | 12.67 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料<br>1.涂料品种、喷刷遍数:刷铁红色涂料 2 遍<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 14.31 | 10.23 | 0.39 | 14.01 | 6.93 | 31.86 |
| | 01-13-163 | 外墙面彩色喷涂 抹灰面 | 10m2 | 0.1 | 7.82 | 8.61 | 0.39 | | | |
| | 借3-8-427 | 砖墙抹灰面 喷刷铁红浆成活 | 10m2 | 0.1 | 6.49 | 1.62 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元)（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工料机汇总表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 6.32 | 133 | 841 | |
| 2 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 14.34 | 138 | 1979.42 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 3 | 02290029 | 麻刀 | kg | 15.11 | 8 | 120.91 | |
| 4 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 24.60 | 0.45 | 11.07 | |
| 5 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 2.05 | 3.24 | 6.64 | |
| 6 | 03150139 | 圆钉 | kg | 1.99 | 5.58 | 11.11 | |
| 7 | 03150714 | 镀锌铁丝 | kg | 0.23 | 6.11 | 1.38 | |
| 8 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 1.31 | 0.5 | 0.66 | |
| 9 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 0.86 | 0.71 | 0.61 | |
| 10 | 04090036 | 白灰 | kg | 612.14 | 0.34 | 208.13 | |
| 11 | 04090055 | 青灰 | kg | 47.33 | 2.96 | 140.1 | |
| 12 | 05030029 | 木材(成材) | m3 | 0.01 | 1814.16 | 21.35 | |
| 13 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 46.74 | 10.88 | 508.53 | |
| 14 | 13030003 | A型丙烯酸外墙涂料(彩色) | kg | 14.35 | 24.6 | 353.01 | |
| 15 | 14230005 | 大白粉 | kg | 2.58 | 0.49 | 1.27 | |
| 16 | 14230015 | 氧化铁红 | kg | 8.15 | 5.15 | 41.95 | |
| 17 | 14330057 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.25 | 9.99 | 2.46 | |
| 18 | 14410127 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 1.31 | 5.3 | 6.95 | |
| 19 | 31030263 | 筒瓦七样28.8×12.8×6.4(cm) | 件 | 148.06 | 9 | 1332.52 | |
| 20 | 31110045 | 板瓦七样32×22.4×4.16(cm) | 件 | 370.24 | 9.5 | 3517.24 | |
| 21 | 31170003 | 血料 | kg | 1.19 | 9 | 10.7 | |
| 22 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 54.55 | 1 | 54.55 | |
| 23 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.24 | 202.44 | 47.63 | |
| 24 | 991003030 | 电动空气压缩机1m3/min | 台班 | 0.29 | 55.15 | 16.05 | |
| | | 合计 | | | | 9235.27 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 2820.42 | |
| | | 材料费合计 | | | | 6351.14 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 63.71 | |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目 | 285.34 |
| 2 | 单价措施项目 | |
| 合　计 | | 285.34 |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 0.63 | 38.37 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.28 | 82 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.46 | 91.75 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.72 | 73.22 | | | |
| 合　　计 | | | | | 285.34 | | | |

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 107.51 | 明细详见表-14 |
| 2 | 暂估材料价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 5 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 6 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 7 | 采购保管费 | | | |
| 8 | 其他检验试验费 | | | |
| 9 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 10 | 其他 | | | |
| 合　计 | | | 107.51 | |

# 暂列金额明细表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 107.51 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合　　计 | | | 107.51 | — |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | 0 | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元)（除税价） | 服务内容 | 计算基础（除税价） | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合　　计 | | | | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：马鞍山抗战纪念碑碑亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 887.32 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 606.11 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 377.21 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 69.85 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 60.18 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 98.87 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 163.35 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 106.58 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 11.28 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 1047.07 |
| 合　计 | | | | 1934.39 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 291439.3 | |
| 二 | 措施项目费 | 26807.14 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 19652.19 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 7154.95 | |
| 三 | 其他项目费 | 17581.9 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 17581.9 | |
| 3.2 | 暂估材料价 | | |
| 3.3 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | |
| 3.5 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.6 | 计日工 | | |
| 3.7 | 采购保管费 | | |
| 3.8 | 其他检验试验费 | | |
| 3.9 | 总承包服务费 | | |
| 3.10 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 27240.88 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 32676.23 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 395745.45 | 0 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 01QDBX005001 | 屋面瓦保护性拆除 | 1.做法:屋面拆除<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 281.33 | 21.2 | 5964.2 | |
| 2 | 020603001002 | 琉璃屋面（铺瓦） | 1.构件名称:铺瓦<br>2.部位:七样玫瑰红琉璃瓦屋面<br>3.瓦:七样玫瑰红琉璃瓦<br>4.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 281.33 | 613.54 | 172607.21 | |
| 3 | 020603001003 | 琉璃屋面（找平层） | 1.构件名称:找平层<br>2.部位:七样玫瑰红琉璃瓦屋面<br>3.找平层:40厚水泥砂浆找平<br>4.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 281.33 | 70.41 | 19808.45 | |
| 4 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 1.做法:琉璃瓦屋面修复正脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 10.96 | 563.97 | 6181.11 | |
| 5 | 020603007001 | 琉璃吻（兽） | 1.类型:琉璃瓦屋面正吻安装<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 份 | 2 | 1903.21 | 3806.42 | |
| 6 | 020602003001 | 角脊 | 1.做法:角脊修复（兽前）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 21.24 | 494.14 | 10495.53 | |
| 7 | 020602003003 | 角脊 | 1.做法:角脊修复（兽后）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 13.57 | 482.53 | 6547.93 | |
| 8 | 020602006001 | 围脊 | 1.做法:围脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 47.96 | 446.86 | 21431.41 | |
| 9 | 020603003001 | 屋脊 | 1.做法:屋脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:马鞍山抗战纪念馆 | 条 | 4 | 1174.89 | 4699.56 | |
| 10 | 020508029001 | 博脊板 | 1.做法:博脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 11.2 | 507.01 | 5678.51 | |
| 11 | 020603006001 | 琉璃瓦排山 | 1.做法:山脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 17.48 | 368.52 | 6441.73 | |
| 12 | 020603004001 | 琉璃瓦檐头（ | 1.做法:琉璃瓦檐头附件 | m | 127.6 | 217.69 | 27777.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | 291439.3 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 口）附件 | 2.其他:满足甲方及设计要求 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | 291439.3 | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | 291439.3 | |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 1 | 01QDBX005001 | 屋面瓦保护性拆除<br>1.做法:屋面拆除<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 14.36 | | | 13.82 | 6.84 | 21.2 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 14.36 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 020603001002 | 琉璃屋面（铺瓦）<br>1.构件名称:铺瓦<br>2.部位:七样玫瑰红琉璃瓦屋面<br>3.瓦:七样玫瑰红琉璃瓦<br>4.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 113.57 | 457.75 | 2.63 | 113.57 | 39.59 | 613.54 |
| | 借3-5-107 换 | 屋面铺瓦 七样 | 10m2 | 0.1 | 113.57 | 457.75 | 2.63 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020603001003 | 琉璃屋面（找平层）<br>1.构件名称:找平层<br>2.部位:七样玫瑰红琉璃瓦屋面<br>3.找平层:40厚水泥砂浆找平<br>4.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 20.75 | 42.3 | 0.4 | 19.97 | 6.96 | 70.41 |
| | 01-7-140 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.1 | 4.31 | 23.17 | | | | |
| | 01-7-149 换 | 水泥砂浆二次抹压 厚20mm 实际厚度(mm):40 | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 19.13 | 0.4 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020602002001 | 屋面窑制正脊<br>1.做法:琉璃瓦屋面修复正脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 82.8 | 449.07 | 3.24 | 82.8 | 28.86 | 563.97 |
| | 借3-5-118 换 | 琉璃瓦屋面正脊 七样 | 10m | 0.1 | 82.8 | 449.07 | 3.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 020603007001 | 琉璃吻（兽）<br>1.类型:琉璃瓦屋面正吻安装<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 份 | | 273.38 | 1532.7 | 1.82 | 273.38 | 95.31 | 1903.21 |
| | 借3-5-253 | 琉璃正吻 七样 | 10份 | 0.1 | 273.38 | 1532.7 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 6 | 020602003001 | 角脊<br>1.做法:角脊修复（兽前）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 210.04 | 209.46 | 1.42 | 210.04 | 73.22 | 494.14 |
| | 借3-5-169 | 琉璃瓦屋面戗(岔)脊、角脊(兽前) 七样 | 10m | 0.1 | 210.04 | 209.46 | 1.42 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 020602003003 | 角脊<br>1.做法:角脊修复（兽后）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 109.16 | 333.08 | 2.23 | 109.16 | 38.06 | 482.53 |
| | 借3-5-174 | 琉璃瓦屋面戗(岔)脊、角脊(兽后) 七样 | 10m | 0.1 | 109.16 | 333.08 | 2.23 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 020602006001 | 围脊<br>1.做法:围脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 202.58 | 171.84 | 1.82 | 202.58 | 70.62 | 446.86 |
| | 借3-5-82 | 围脊带陡板 陡坡高度(mm) 400以下 | 10m | 0.1 | 202.58 | 171.84 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 020603003001 | 屋脊<br>1.做法:屋脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:马鞍山抗战纪念馆 | 条 | | | 1173.67 | 1.22 | | | 1174.89 |
| | 借3-5-229 | 琉璃屋脊附件[戗(岔)脊、角脊] 七样 | 10条 | 0.1 | | 1173.67 | 1.22 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 020508029001 | 博脊板<br>1.做法:博脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 82.11 | 393.85 | 2.43 | 82.11 | 28.62 | 507.01 |
| | 借3-5-184 | 琉璃瓦屋面博脊 七样 | 10m | 0.1 | 82.11 | 393.85 | 2.43 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 020603006001 | 琉璃瓦排山<br>1.做法:山脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 82.11 | 254.75 | 3.04 | 82.11 | 28.62 | 368.52 |
| | 借3-5-146 | 硬山、悬山披水排山脊(兽前) 七样 | 10m | 0.1 | 82.11 | 254.75 | 3.04 | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 020603004001 | 琉璃瓦檐头（口）附件<br>1.做法:琉璃瓦檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 60.54 | 138.05 | 2.11 | 48.72 | 16.99 | 217.69 |
| | 借3-1529 | 琉璃瓦檐头附件 六样 | 10m | 0.1 | 46.08 | 127.47 | 1.61 | | | |
| | 借3-1537 | 星星瓦瓦钉、安钉帽 六样 | 10m | 0.1 | 14.46 | 10.09 | 0.5 | | | |
| | Z0281 | 夹垄用青麻刀灰 | m3 | 0.0014 | | 0.5 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 02B001 | 密目网<br>1.名称:密目网 | m2 | | 2.56 | 9.58 | | 2.56 | 1.95 | 14.09 |
| | 借17-6-6 | 密目网垂直封闭 | 10m2 | 0.1 | 2.56 | 9.58 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架<br>1.名称:琉璃瓦脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 14.77 | 4.37 | 1.53 | 14.77 | 11.27 | 31.94 |
| | 借1-3-34 | 苫背铺瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 14.77 | 4.37 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元)（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工料机汇总表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 74.27 | 133 | 9878.06 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 8.29 | 128 | 1061.02 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 418.88 | 138 | 57804.86 | |
| 4 | R0001 | 综合工日 | 工日 | 60.35 | 128 | 7725.41 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 5 | 01010212 | 钢筋HPB300≤10 | kg | 9.12 | 3.73 | 34.04 | |
| 6 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 45.58 | 5.62 | 256.17 | |
| 7 | 02290029 | 麻刀 | kg | 219.05 | 8 | 1752.42 | |
| 8 | 02290031 | 亚麻布 | m2 | 89.32 | 8.54 | 762.83 | |
| 9 | 04090036 | 白灰 | kg | 13569.65 | 0.34 | 4613.68 | |
| 10 | 04090055 | 青灰 | kg | 497.82 | 2.96 | 1473.54 | |
| 11 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.17 | 1902.65 | 321.17 | |
| 12 | 12010029 | 防滑条(木质) | m3 | 0.04 | 1113.32 | 48.15 | |
| 13 | 13050049 | JS复合防水涂料 | kg | 669.96 | 9.73 | 6518.7 | |
| 14 | 14230015 | 氧化铁红 | kg | 56.69 | 5.15 | 291.95 | |
| 15 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 3.68 | 65.49 | 240.73 | |
| 16 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 5.15 | 130.97 | 673.99 | |
| 17 | 31030157 | 博脊瓦七样36.8×22.4×5(cm) | 件 | 31.02 | 32.86 | 1019.45 | |
| 18 | 31030167 | 撺头七样36.8×21.76×7.5(cm) | 件 | 4.00 | 83.45 | 333.8 | |
| 19 | 31030185 | 滴水七样32×22.4×9.6(cm) | 件 | 8.00 | 16.58 | 132.64 | |
| 20 | 31030233 | 披水七样 | 件 | 61.18 | 14.6 | 893.23 | |
| 21 | 31030243 | 群色条七样35.2×10×7.5(cm) | 件 | 41.76 | 18.21 | 760.45 | |
| 22 | 31030253 | 趟头七样30.4×19×6.72(cm) | 件 | 4.00 | 70.8 | 283.2 | |
| 23 | 31030263 | 筒瓦七样28.8×12.8×6.4(cm) | 件 | 3843.29 | 9 | 34589.57 | |
| 24 | 31050027 | 岔兽七样25.6×25.6×20.08(cm) | 件 | 4.00 | 360 | 1440 | |
| 25 | 31050037 | 岔兽座七样25.6×20.8×3.2(cm) | 件 | 4.00 | 150 | 600 | |
| 26 | 31050083 | 兽角七样 | 对 | 4.00 | 9.73 | 38.92 | |
| 27 | 31050097 | 套兽七样17.3×17.3×17.3(cm) | 件 | 4.00 | 301.33 | 1205.32 | |
| 28 | 31050121 | 正吻七样102×72×23(cm) | 份 | 2.00 | 1350 | 2700 | |
| 29 | 31050141 | 仙人七样24×4.3×24(cm) | 件 | 4.00 | 60 | 240 | |
| 30 | 31090005 | 博脊连砖七样36.8×16.5×7.5(cm) | 件 | 30.46 | 86.2 | 2626 | |
| 31 | 31090015 | 三连砖七样35.2×21.76×7.5(cm) | 件 | 104.54 | 61.06 | 6383.46 | |
| 32 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 383.68 | 4.18 | 1603.78 | |
| 33 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 877.67 | 3.5 | 3071.84 | |

# 工料机汇总表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 554.42 | 2.8 | 1552.37 | |
| 35 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 277.21 | 3 | 831.63 | |
| 36 | 31110045 | 板瓦七样32×22.4×4.16(cm) | 件 | 9368.29 | 9.5 | 88998.75 | |
| 37 | 31110101 | 岔脊筒七样60.8×20.8×17(cm) | 件 | 27.68 | 119.19 | 3299.51 | |
| 38 | 31110121 | 正脊筒七样67.4×23×25(cm) | 件 | 10.96 | 192.08 | 2105.2 | |
| 39 | 31110141 | 吻下当沟七样24×14.5×1.92(cm) | 件 | 2.00 | 42.3 | 84.6 | |
| 40 | 31110151 | 斜当沟七样32×14.5×1.92(cm) | 件 | 107.91 | 8.53 | 920.48 | |
| 41 | 31110161 | 正当沟七样24×14.5×1.92(cm) | 件 | 129.76 | 8.24 | 1069.22 | |
| 42 | 31110195 | 勾头七样30.4×12.8×6.4(cm) | 件 | 8.00 | 16.58 | 132.64 | |
| 43 | 31110223 | 吻锔 | kg | 10.00 | 6.51 | 65.1 | |
| 44 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 10.81 | 8.85 | 95.68 | |
| 45 | 34110003 | 水 | m3 | 5.01 | 6.36 | 31.85 | |
| 46 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.86 | 11.5 | 9.95 | |
| 47 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 17.90 | 5.49 | 98.29 | |
| 48 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.43 | 1552.9 | 671.55 | |
| 49 | 35050001 | 安全网 | m2 | 0.56 | 11.5 | 6.47 | |
| 50 | 35050003 | 密目网 | m2 | 493.93 | 7.52 | 3714.37 | |
| 51 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 1668.15 | 1 | 1668.15 | |
| 52 | C0402 | 六样滴水瓦33×25.2cm | 件 | 478.50 | 15 | 7177.5 | |
| 53 | C0403 | 六样钉帽高5cm | 件 | 957.00 | 2 | 1914 | |
| 54 | C0405 | 六样勾头33×14.2×7.1cm | 件 | 478.50 | 15 | 7177.5 | |
| 55 | C0630 | 其他材料费 | 元 | 16.25 | 1 | 16.25 | |
| 56 | C0760 | 瓦钉 | kg | 79.11 | 7.8 | 617.07 | |
| 57 | C0763 | 瓦用深月白中麻刀灰 | m3 | 3.83 | 169.67 | 649.5 | |
| 58 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.28 | 1 | -0.28 | |
| 59 | 80010053 | 干混抹灰砂浆DP M20 | m3 | 11.56 | 434.95 | 5029.18 | |
| 60 | Z0281 | 夹垄用青麻刀灰 | m3 | 0.18 | 350 | 63.82 | |
| 61 | J0002 | 电动卷扬机单筒快速10kN | 台班 | 2.14 | 125.83 | 269.74 | |
| 62 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.28 | 1 | 0.28 | |
| 63 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 1.73 | 382.29 | 661.29 | |
| 64 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 5.00 | 202.44 | 1012.37 | |
| 65 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.45 | 249.48 | 112.3 | |

# 工料机汇总表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 3 页

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | | | | 281434.7 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 76469.35 | |
| | | 材料费合计 | | | | 202909.38 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 2055.97 | |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目 | 7154.95 |
| 2 | 单价措施项目 | 19652.19 |
| 合　计 | | 26807.14 |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 1 | 02B001 | 密目网 | 1.名称:密目网 | m2 | 414.46 | 14.09 | 5839.74 | |
| 2 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架 | 1.名称:琉璃瓦脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 432.45 | 31.94 | 13812.45 | |
| 本页小计 | | | | | | | 19652.19 | |
| 合　　计 | | | | | | | 19652.19 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 0.63 | 923.77 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.28 | 1973.98 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.46 | 2208.84 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.72 | 2048.36 | | | |
| 合　　计 | | | | | 7154.95 | | | |

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 17581.9 | 明细详见表-14 |
| 2 | 暂估材料价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 5 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 6 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 7 | 采购保管费 | | | |
| 8 | 其他检验试验费 | | | |
| 9 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 10 | 其他 | | | |
| 合　计 | | | 17581.9 | |

# 暂列金额明细表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 17581.9 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合　　计 | | | 17581.9 | — |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | 0 | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元)（除税价） | 服务内容 | 计算基础（除税价） | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合　　计 | | | | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：马鞍山抗战纪念馆　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 27240.88 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 18940.71 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 11787.57 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 2182.88 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 1880.64 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 3089.62 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 5104.59 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 2842.96 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 352.62 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 32676.23 |
| 合　计 | | | | 59917.11 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 476320.34 | |
| 二 | 措施项目费 | 68405.5 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 52971.14 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 15434.36 | |
| 三 | 其他项目费 | 25207.26 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 25207.26 | |
| 3.2 | 暂估材料价 | | |
| 3.3 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | |
| 3.5 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.6 | 计日工 | | |
| 3.7 | 采购保管费 | | |
| 3.8 | 其他检验试验费 | | |
| 3.9 | 总承包服务费 | | |
| 3.10 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 48191.21 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 55631.19 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 673755.5 | 0 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 170.9 | 31.84 | 5441.46 | |
| 2 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:原有地毯拆除<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 170.9 | 9.47 | 1618.42 | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.做法:原有地面进行夯实<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 170.9 | 2.08 | 355.47 | |
| 4 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | 170.09 | 326 | 55449.34 | |
| 5 | 020701001001 | 细墁方砖 | 1.铺设部位:地面<br>2.方砖规格:细墁地面砖 | m2 | 170.09 | 403.91 | 68701.05 | |
| 6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除原有块料墙面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 11.43 | 17.06 | 195 | |
| 7 | 020102002001 | 贴墙面 | 1.用砖品种、规格、强度等级:仿古砖（280*70*10）下碱<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 39.24 | 432.52 | 16972.08 | |
| 8 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰墙面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 93.21 | 18.19 | 1695.49 | |
| 9 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类及遍数:刮成品腻子两遍<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 93.21 | 19.48 | 1815.73 | |
| 10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面<br>2.涂料品种、喷刷遍数:刷铁红色涂料 2 遍 | m2 | 93.21 | 31.86 | 2969.67 | |
| 11 | 01QDBX005001 | 屋面瓦保护性拆除 | 1.做法:屋面拆除<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 288.39 | 21.2 | 6113.87 | |
| 12 | 020603001002 | 琉璃屋面（铺瓦） | 1.构件名称:铺瓦<br>2.部位:孔雀蓝琉璃瓦七样屋面<br>3.瓦:孔雀蓝琉璃瓦七样<br>4.其他:满足甲方及设计 | m2 | 288.39 | 613.54 | 176938.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 338266.38 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 要求 | | | | | |
| 13 | 020603001003 | 琉璃屋面（灰基层） | 1.构件名称:灰基层<br>2.部位:孔雀蓝琉璃瓦七样屋面<br>3.泥背滑秸:50mm<br>4.青灰背:30mm<br>5.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 288.39 | 140.49 | 40515.91 | |
| 14 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 1.做法:琉璃瓦屋面修复正脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 14.14 | 774.04 | 10944.93 | |
| 15 | 020603007001 | 琉璃吻（兽） | 1.类型:琉璃瓦屋面正吻安装<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 份 | 2 | 1903.21 | 3806.42 | |
| 16 | 020602004001 | 垂脊 | 1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 17.48 | 643.6 | 11250.13 | |
| 17 | 020602003001 | 角脊 | 1.做法:角脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:马鞍山烈士纪念堂 | m | 10.1 | 458.13 | 4627.11 | |
| 18 | 020603006001 | 琉璃瓦排山 | 1.做法:山脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 17.48 | 368.52 | 6441.73 | |
| 19 | 020603003001 | 屋脊 | 1.做法:屋脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:马鞍山烈士纪念堂 | 条 | 4 | 445.39 | 1781.56 | |
| 20 | 020508029001 | 博脊板 | 1.做法:博脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 12.51 | 507.01 | 6342.7 | |
| 21 | 020603004001 | 琉璃瓦檐头（口）附件 | 1.做法:琉璃瓦檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 62.57 | 217.69 | 13620.86 | |
| 22 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:拆出金属门窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 38.6 | 22.91 | 884.33 | |
| 23 | 020509001001 | 槅扇 | 1.窗芯类型、式样:外檐槅扇<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 10.87 | 820.41 | 8917.86 | |
| 24 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱 | 1.做法:上槛、中槛、下 | m | 13.2 | 68.74 | 907.37 | |
| 本页小计 | | | | | | | 110040.91 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 框 | 槛、风槛抱框<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | | | | | |
| 25 | 020509002001 | 槛窗 | 1.窗芯类型、式样:槛窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 23.52 | 792.64 | 18642.89 | |
| 26 | 020903002001 | 下架构件油漆 | 1.地仗（腻子）做法:重新做单皮灰地仗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 21.74 | 344.92 | 7498.56 | |
| 27 | 020906014001 | 其他木材面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:木饰面（门窗）刷漆<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 21.74 | 86.09 | 1871.6 | |
| | | 分部小计 | | | | | 476320.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | 28013.05 | |
| 合　计 | | | | | | | 476320.34 | |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 1 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除<br>1.拆除的基层类型:原有地毯拆除<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 6.41 | | | 6.17 | 3.06 | 9.47 |
| | 01-1-126 | 原有地毯拆除 | 10m2 | 0.1 | 6.41 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方<br>1.做法:原有地面进行夯实<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 1.2 | | | 1.15 | 0.88 | 2.08 |
| | 01-2-55 | 原土夯实 | 10m2 | 0.1 | 1.2 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 010404001001 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 020701001001 | 细墁方砖<br>1.铺设部位:地面<br>2.方砖规格:细墁地面砖 | m2 | | 145.52 | 207.66 | | 145.52 | 50.73 | 403.91 |
| | 借3-6-1 | 细墁地面 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 145.52 | 207.66 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 011605002001 | 立面块料拆除<br>1.拆除的基层类型:拆除原有块料墙面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 11.56 | | | 11.12 | 5.5 | 17.06 |
| | 01-1-131 | 墙柱面拆除 墙面砖及陶瓷面砖 | 10m2 | 0.1 | 11.56 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 7 | 020102002001 | 贴墙面<br>1.用砖品种、规格、强度等级:仿古砖（280*70*10）下碱<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 165 | 210 | | 165 | 57.52 | 432.52 |
| | 补子目1 | 贴墙面 | m2 | 1 | 165 | 210 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰墙面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 12.32 | | | 11.85 | 5.87 | 18.19 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 12.32 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 011406003001 | 满刮腻子<br>1.腻子种类及遍数:刮成品腻子两遍<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 4.61 | 12.67 | | 4.44 | 2.2 | 19.48 |
| | 01-13-174 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 | 10m2 | 0.1 | 4.61 | 12.67 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料<br>1.喷刷涂料部位:墙面<br>2.涂料品种、喷刷遍数:刷铁红色涂料 2 遍 | m2 | | 14.31 | 10.23 | 0.39 | 14.01 | 6.93 | 31.86 |
| | 01-13-163 | 外墙面彩色喷涂 抹灰面 | 10m2 | 0.1 | 7.82 | 8.61 | 0.39 | | | |
| | 借3-8-427 | 砖墙抹灰面 喷刷铁红浆成活 | 10m2 | 0.1 | 6.49 | 1.62 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 01QDBX005001 | 屋面瓦保护性拆除<br>1.做法:屋面拆除<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 14.36 | | | 13.82 | 6.84 | 21.2 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 14.36 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 020603001002 | 琉璃屋面（铺瓦）<br>1.构件名称:铺瓦<br>2.部位:孔雀蓝琉璃瓦七样屋面<br>3.瓦:孔雀蓝琉璃瓦七样<br>4.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 113.57 | 457.75 | 2.63 | 113.57 | 39.59 | 613.54 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借3-5-107 换 | 屋面铺瓦 七样 | 10m2 | 0.1 | 113.57 | 457.75 | 2.63 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 020603001003 | 琉璃屋面（灰基层）<br>1.构件名称:灰基层<br>2.部位:孔雀蓝琉璃瓦七样屋面<br>3.泥背滑秸:50mm<br>4.青灰背:30mm<br>5.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 75.76 | 35.69 | 2.63 | 75.76 | 26.41 | 140.49 |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 11.32 | 6.19 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-4 | 青灰背 厚(mm以内) 30 | 10m2 | 0.1 | 64.45 | 29.5 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 020602002001 | 屋面窑制正脊<br>1.做法:琉璃瓦屋面修复正脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 104.47 | 629.91 | 3.24 | 104.47 | 36.42 | 774.04 |
| | 借3-5-118 | 琉璃瓦屋面正脊 七样 | 10m | 0.1 | 104.47 | 629.91 | 3.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 020603007001 | 琉璃吻（兽）<br>1.类型:琉璃瓦屋面正吻安装<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 份 | | 273.38 | 1532.7 | 1.82 | 273.38 | 95.31 | 1903.21 |
| | 借3-5-253 | 琉璃正吻 七样 | 10份 | 0.1 | 273.38 | 1532.7 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 020602004001 | 垂脊<br>1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 289.8 | 250.95 | 1.82 | 289.8 | 101.03 | 643.6 |
| | 借3-5-53 换 | 布瓦屋面垂脊带陡板 悬山、硬山兽后 高(mm) 400以下 | 10m | 0.1 | 289.8 | 250.95 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 020602003001 | 角脊<br>1.做法:角脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:马鞍山烈士纪念堂 | m | | 210.04 | 173.45 | 1.42 | 210.04 | 73.22 | 458.13 |
| | 借3-5-169 换 | 琉璃瓦屋面戗(岔)脊、角脊(兽前) 七样 | 10m | 0.1 | 210.04 | 173.45 | 1.42 | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 4 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 020603006001 | 琉璃瓦排山<br>1.做法:山脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 82.11 | 254.75 | 3.04 | 82.11 | 28.62 | 368.52 |
| | 借3-5-146 | 硬山、悬山披水排山脊(兽前) 七样 | 10m | 0.1 | 82.11 | 254.75 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 020603003001 | 屋脊<br>1.做法:屋脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:马鞍山烈士纪念堂 | 条 | | | 444.98 | 0.41 | | | 445.39 |
| | 借3-5-194 | 琉璃屋脊附件(歇山铃铛排山脊) 七样 | 10条 | 0.1 | | 444.98 | 0.41 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 020508029001 | 博脊板<br>1.做法:博脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 82.11 | 393.85 | 2.43 | 82.11 | 28.62 | 507.01 |
| | 借3-5-184 | 琉璃瓦屋面博脊 七样 | 10m | 0.1 | 82.11 | 393.85 | 2.43 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 020603004001 | 琉璃瓦檐头（口）附件<br>1.做法:琉璃瓦檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 60.54 | 138.05 | 2.11 | 48.72 | 16.99 | 217.69 |
| | 借3-1529 | 琉璃瓦檐头附件 六样 | 10m | 0.1 | 46.08 | 127.47 | 1.61 | | | |
| | 借3-1537 | 星星瓦瓦钉、安钉帽 六样 | 10m | 0.1 | 14.46 | 10.09 | 0.5 | | | |
| | Z0281 | 夹垄用青麻刀灰 | m3 | 0.0014 | | 0.5 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 011610001001 | 木门窗拆除<br>1.室内高度:拆出金属门窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15.52 | | | 14.94 | 7.39 | 22.91 |
| | 01-1-107 | 门窗拆除 金属门窗 | 10m2 | 0.1 | 15.52 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 5 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 23 | 020509001001 | 樘扇<br>1.窗芯类型、式样:外檐樘扇<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 493.21 | 144.03 | 11.23 | 493.21 | 171.94 | 820.41 |
| | 借3-4-459 | 外檐樘扇 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 152.35 | 94.81 | 7.36 | | | |
| | 借3-4-534 | 外檐樘扇、槛窗方格心屉 单面 | 10m2 | 0.1 | 340.86 | 49.23 | 3.88 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框<br>1.做法:上槛、中槛、下槛、风槛抱框<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 27.6 | 29.17 | 2.35 | 27.6 | 9.62 | 68.74 |
| | 借3-4-497 | 上槛、中槛、下槛、风槛抱框、间框(柱)腰枋连楹 厚度(mm以内) 70 | 10m | 0.1 | 27.6 | 29.17 | 2.35 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 020509002001 | 槛窗<br>1.窗芯类型、式样:槛窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 471.13 | 145.86 | 11.41 | 471.13 | 164.24 | 792.64 |
| | 借3-4-463 | 槛窗 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 130.27 | 96.63 | 7.54 | | | |
| | 借3-4-534 | 外檐樘扇、槛窗方格心屉 单面 | 10m2 | 0.1 | 340.86 | 49.23 | 3.88 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 020903002001 | 下架构件油漆<br>1.地仗（腻子）做法:重新做单皮灰地仗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 192.51 | 85.3 | | 192.51 | 67.11 | 344.92 |
| | 借3-8-343 | 下架木件 地仗 单皮灰 木结构 | 10m2 | 0.1 | 94.81 | 80.82 | | | | |
| | 借3-8-347 | 下架木件 油漆 柱子刷醇酸调和漆二道扣油一道 | 10m2 | 0.1 | 97.7 | 4.48 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 020906014001 | 其他木材面油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:木饰面（门窗）刷漆<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 56.17 | 10.34 | | 56.17 | 19.58 | 86.09 |
| | 借3-8-394 | 外檐樘扇、槛窗 攒刮血料腻子,刷三道醇酸调和漆,扣一道油漆 | 10m2 | 0.1 | 56.17 | 10.34 | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 6 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 28 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架<br>1.名称:琉璃瓦脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 14.77 | 4.37 | 1.53 | 14.77 | 11.27 | 31.94 |
| | 借1-3-34 | 苫背铺瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 14.77 | 4.37 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 02B001 | 密目网<br>1.名称:密目网 | m2 | | 2.56 | 9.58 | | 2.56 | 1.95 | 14.09 |
| | 借17-6-6 | 密目网垂直封闭 | 10m2 | 0.1 | 2.56 | 9.58 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 30 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架<br>1.名称:外檐油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 11.18 | 5.7 | 1.15 | 11.18 | 8.53 | 26.56 |
| | 借1-3-37 | 外檐椽望油漆双排脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 11.18 | 5.7 | 1.15 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 31 | 021001008001 | 内檐及廊步椽望油漆脚手架<br>1.名称:内檐油漆脚手架<br>2.檐口高度:9m以内 | m2 | | 39.05 | 10.9 | 3.06 | 39.05 | 29.79 | 82.8 |
| | 借1-3-42 | 内檐及廊步椽望油漆用脚手架 钢管(平均高度m以下) 9 | 10m2 | 0.1 | 39.05 | 10.9 | 3.06 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 32 | 011701003001 | 里脚手架<br>1.名称:里脚手架 | m2 | | 5.15 | 60.21 | 0.5 | 4.95 | 3.77 | 69.63 |
| | 01-15-85 | 里脚手架 | 10m2 | 0.1 | 5.15 | 0.16 | 0.5 | | | |
| | Z00003@1 | 木脚手板Φ50mm | m3 | 0.0149 | | 22.73 | | | | |
| | Z35030009@1 | 钢管脚手架 | kg | 7.024 | | 26.76 | | | | |
| | Z88003784@1 | 扣件 | 个 | 0.9913 | | 10.57 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元)（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工料机汇总表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 298.33 | 133 | 39677.84 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 8.29 | 128 | 1061.02 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 938.24 | 138 | 129476.91 | |
| 4 | BCRGF1 | 贴墙面人工费 | 元 | 39.24 | 165 | 6474.6 | |
| 5 | R0001 | 综合工日 | 工日 | 29.60 | 128 | 3788.24 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 6 | 01010212 | 钢筋HPB300≤10 | kg | 8.75 | 3.73 | 32.62 | |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 45.58 | 5.62 | 256.17 | |
| 8 | 01030087 | 镀锌低碳钢丝Φ4.0 | kg | 1.16 | 5.65 | 6.53 | |
| 9 | 02290029 | 麻刀 | kg | 565.33 | 8 | 4522.64 | |
| 10 | 02290031 | 亚麻布 | m2 | 115.24 | 8.54 | 984.16 | |
| 11 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 55.93 | 0.45 | 25.17 | |
| 12 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 16.62 | 3.24 | 53.84 | |
| 13 | 03150139 | 圆钉 | kg | 4.54 | 5.58 | 25.36 | |
| 14 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 12.00 | 4.78 | 57.36 | |
| 15 | 04090005 | 生石灰 | kg | 0.61 | 0.4 | 0.24 | |
| 16 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 3.85 | 0.5 | 1.93 | |
| 17 | 04090015 | 石灰 | t | 42.16 | 339.81 | 14325.88 | |
| 18 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 7.39 | 0.71 | 5.25 | |
| 19 | 04090036 | 白灰 | kg | 24441.79 | 0.34 | 8310.21 | |
| 20 | 04090047 | 黏土 | m3 | 199.52 | 20.04 | 3998.29 | |
| 21 | 04090055 | 青灰 | kg | 1725.99 | 2.96 | 5108.94 | |
| 22 | 04090060 | 砖灰 | kg | 115.05 | 0.65 | 74.78 | |
| 23 | 05030003 | 板方材 | m3 | 2.95 | 1814.16 | 5354.55 | |
| 24 | 12010029 | 防滑条(木质) | m3 | 0.06 | 1113.32 | 67.23 | |
| 25 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 18.35 | 11 | 201.83 | |
| 26 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 106.26 | 10.88 | 1156.1 | |
| 27 | 13010129 | 灰油 | kg | 18.74 | 28.36 | 531.46 | |
| 28 | 13010131 | 光油 | kg | 8.33 | 22.29 | 185.6 | |
| 29 | 13030003 | A型丙烯酸外墙涂料(彩色) | kg | 32.62 | 24.6 | 802.54 | |
| 30 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 0.15 | 13.63 | 2.06 | |
| 31 | 14010006 | 生桐油 | kg | 30.95 | 21 | 649.92 | |
| 32 | 14030006 | 汽油 | L | 0.22 | 4.42 | 0.96 | |
| 33 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.04 | 4.42 | 0.17 | |

# 工料机汇总表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 14230005 | 大白粉 | kg | 5.87 | 0.49 | 2.88 | |
| 35 | 14230015 | 氧化铁红 | kg | 69.49 | 5.15 | 357.85 | |
| 36 | 14330057 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.56 | 9.99 | 5.59 | |
| 37 | 14350174 | 醇酸漆稀释剂 | kg | 0.72 | 13.46 | 9.66 | |
| 38 | 14410127 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 2.98 | 5.3 | 15.81 | |
| 39 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 7.71 | 65.49 | 504.78 | |
| 40 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 13.66 | 130.97 | 1789.26 | |
| 41 | 31030157 | 博脊瓦七样36.8×22.4×5(cm) | 件 | 34.65 | 32.86 | 1138.69 | |
| 42 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 69.92 | 11 | 769.12 | |
| 43 | 31030233 | 披水七样 | 件 | 61.18 | 14.6 | 893.23 | |
| 44 | 31030243 | 群色条七样35.2×10×7.5(cm) | 件 | 79.76 | 18.21 | 1452.36 | |
| 45 | 31030263 | 筒瓦七样28.8×12.8×6.4(cm) | 件 | 3906.35 | 9 | 35157.15 | |
| 46 | 31050051 | 垂兽七样32×32×21.76(cm) | 件 | 4.00 | 322.93 | 1291.72 | |
| 47 | 31050061 | 垂兽座七样32×21.76×3.84(cm) | 件 | 4.00 | 5.58 | 22.32 | |
| 48 | 31050083 | 兽角七样 | 对 | 4.00 | 9.73 | 38.92 | |
| 49 | 31050121 | 正吻七样102×72×23(cm) | 份 | 2.00 | 1350 | 2700 | |
| 50 | 31090005 | 博脊连砖七样36.8×16.5×7.5(cm) | 件 | 34.03 | 86.2 | 2933.14 | |
| 51 | 31090015 | 三连砖七样35.2×21.76×7.5(cm) | 件 | 69.42 | 61.06 | 4238.54 | |
| 52 | 31090029 | 尺二方砖400×400×60 | 块 | 1547.82 | 21 | 32504.2 | |
| 53 | 31090101 | 小停泥砖280×140×70 | 块 | 104.88 | 4.18 | 438.4 | |
| 54 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 319.88 | 3.5 | 1119.59 | |
| 55 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 227.24 | 2.8 | 636.27 | |
| 56 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 69.92 | 3 | 209.76 | |
| 57 | 31110045 | 板瓦七样32×22.4×4.16(cm) | 件 | 9603.39 | 9.5 | 91232.18 | |
| 58 | 31110121 | 正脊筒七样67.4×23×25(cm) | 件 | 23.05 | 192.08 | 4427.1 | |
| 59 | 31110131 | 托泥当沟七样24×14.5×1.92(cm) | 件 | 4.00 | 38.27 | 153.08 | |
| 60 | 31110141 | 吻下当沟七样24×14.5×1.92(cm) | 件 | 2.00 | 42.3 | 84.6 | |
| 61 | 31110151 | 斜当沟七样32×14.5×1.92(cm) | 件 | 25.25 | 8.53 | 215.38 | |
| 62 | 31110161 | 正当沟七样24×14.5×1.92(cm) | 件 | 187.24 | 8.24 | 1542.83 | |
| 63 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 69.92 | 11 | 769.12 | |
| 64 | 31110223 | 吻锔 | kg | 10.00 | 6.51 | 65.1 | |
| 65 | 31170003 | 血料 | kg | 99.21 | 9 | 892.86 | |
| 66 | 34090050 | 面粉 | kg | 54.35 | 2.48 | 134.8 | |
| 67 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 48.23 | 8.85 | 426.87 | |

# 工料机汇总表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 34110003 | 水 | m3 | 34.70 | 6.36 | 220.68 | |
| 69 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 4.46 | 11.5 | 51.34 | |
| 70 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 40.45 | 5.49 | 222.07 | |
| 71 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 1.17 | 1552.9 | 1819.84 | |
| 72 | 35050001 | 安全网 | m2 | 0.90 | 11.5 | 10.33 | |
| 73 | 35050003 | 密目网 | m2 | 493.93 | 7.52 | 3714.37 | |
| 74 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 2143.62 | 1 | 2143.62 | |
| 75 | 88000347 | 松烟 | kg | 25.51 | 35 | 892.97 | |
| 76 | BCCLF1 | 贴墙面 | m2 | 39.24 | 210 | 8240.4 | |
| 77 | C0402 | 六样滴水瓦33×25.2cm | 件 | 234.64 | 15 | 3519.56 | |
| 78 | C0403 | 六样钉帽高5cm | 件 | 469.28 | 2 | 938.55 | |
| 79 | C0405 | 六样勾头33×14.2×7.1cm | 件 | 234.64 | 15 | 3519.56 | |
| 80 | C0630 | 其他材料费 | 元 | 7.97 | 1 | 7.97 | |
| 81 | C0760 | 瓦钉 | kg | 38.79 | 7.8 | 302.59 | |
| 82 | C0763 | 瓦用深月白中麻刀灰 | m3 | 1.88 | 169.67 | 318.49 | |
| 83 | Z00003@1 | 木脚手板Φ50mm | m3 | 2.82 | 1525.2 | 4303.29 | |
| 84 | Z0281 | 夹垄用青麻刀灰 | m3 | 0.09 | 350 | 31.29 | |
| 85 | Z35030009@1 | 钢管脚手架 | kg | 1330.06 | 3.81 | 5067.55 | |
| 86 | Z88003784@1 | 扣件 | 个 | 187.71 | 10.66 | 2001.02 | |
| 87 | J0002 | 电动卷扬机单筒快速10kN | 台班 | 1.05 | 125.83 | 132.27 | |
| 88 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 3.74 | 382.29 | 1430.07 | |
| 89 | 990401025 | 载重汽车6t | 台班 | 0.23 | 417.36 | 94.84 | |
| 90 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 8.39 | 202.44 | 1698.62 | |
| 91 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.12 | 28.23 | 31.73 | |
| 92 | 990706020 | 木工圆锯机600mm | 台班 | 0.09 | 37.81 | 3.49 | |
| 93 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 3.69 | 24.47 | 90.35 | |
| 94 | 990712010 | 木工三面压刨床400mm | 台班 | 3.69 | 67.01 | 247.41 | |
| 95 | 990714010 | 木工开榫机160mm | 台班 | 0.54 | 52.48 | 28.58 | |
| 96 | 990715010 | 木工打眼机16mm | 台班 | 0.54 | 9.39 | 5.11 | |
| 97 | 990717010 | 木工裁口机400mm | 台班 | 0.40 | 36.96 | 14.96 | |
| 98 | 991003030 | 电动空气压缩机1m3/min | 台班 | 0.66 | 55.15 | 36.5 | |

# 工料机汇总表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 4 页　共 4 页

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | | | | 456532.96 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 180478.61 | |
| | | 材料费合计 | | | | 272240.44 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 3813.91 | |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目 | 15434.36 |
| 2 | 单价措施项目 | 52971.14 |
| 合　计 | | 68405.5 |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 1 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架 | 1.名称:琉璃瓦脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 414.46 | 31.94 | 13237.85 | |
| 2 | 02B001 | 密目网 | 1.名称:密目网 | m2 | 414.46 | 14.09 | 5839.74 | |
| 3 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架 | 1.名称:外檐油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 189.36 | 26.56 | 5029.4 | |
| 4 | 021001008001 | 内檐及廊步椽望油漆脚手架 | 1.名称:内檐油漆脚手架<br>2.檐口高度:9m以内 | m2 | 189.36 | 82.8 | 15679.01 | |
| 5 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.名称:里脚手架 | m2 | 189.36 | 69.63 | 13185.14 | |
| 本页小计 | | | | | | | 52971.14 | |
| 合　　计 | | | | | | | 52971.14 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 0.63 | 2209.81 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.28 | 4722.11 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.46 | 5283.9 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.72 | 3218.54 | | | |
| 合　　计 | | | | | 15434.36 | | | |

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 25207.26 | 明细详见表-14 |
| 2 | 暂估材料价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 5 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 6 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 7 | 采购保管费 | | | |
| 8 | 其他检验试验费 | | | |
| 9 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 10 | 其他 | | | |
| 合　计 | | | 25207.26 | |

# 暂列金额明细表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 25207.26 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合　　计 | | | 25207.26 | — |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | 0 | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元)（除税价） | 服务内容 | 计算基础（除税价） | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合　　计 | | | | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：马鞍山烈士纪念堂　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 48191.21 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 32144.23 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 20004.65 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 3704.57 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 3191.63 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 5243.38 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 8662.98 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 6785.57 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 598.43 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 55631.19 |
| 合　计 | | | | 103822.4 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 53379.55 | |
| 二 | 措施项目费 | 7184.14 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 4978.51 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 2205.63 | |
| 三 | 其他项目费 | 1628.8 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 1628.8 | |
| 3.2 | 暂估材料价 | | |
| 3.3 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | |
| 3.5 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.6 | 计日工 | | |
| 3.7 | 采购保管费 | | |
| 3.8 | 其他检验试验费 | | |
| 3.9 | 总承包服务费 | | |
| 3.10 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 5528 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 6094.84 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 73815.33 | 0 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 7.33 | 31.84 | 233.39 | |
| 2 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆地面找平 | m2 | 3.13 | 114.93 | 359.73 | |
| 3 | 020201002001 | 踏跺 | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:水泥砂浆<br>2.石料种类、构件规格:新建踏跺<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 0.03 | 680.19 | 20.41 | |
| 4 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥砂浆抹灰勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 38.19 | 27.35 | 1044.5 | |
| 5 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1.做法:清理墙面、墙面勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 38.19 | 87.91 | 3357.28 | |
| 6 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有墙面水泥砂浆抹灰<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 58.4 | 27.35 | 1597.24 | |
| 7 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥抹灰<br>2.基层处理材料:清理墙面 | m2 | 58.4 | 16.46 | 961.26 | |
| 8 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类及遍数:刮成品腻子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 20.21 | 19.49 | 393.89 | |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙<br>2.涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料2遍 | m2 | 38.19 | 31.86 | 1216.73 | |
| 10 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:木材面<br>2.做法:清理木材表面涂料 | m2 | 2.23 | 9.15 | 20.4 | |
| 11 | 020903001001 | 上架构件油漆 | 1.名称:木结构<br>2.地仗（腻子）做法:单皮灰地仗<br>3.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油饰2道 | m2 | 2.23 | 221.99 | 495.04 | |
| 12 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.做法:瓦屋面拆除（含部分拆除望砖）<br>2.其他:满足甲方及设计 | m2 | 6.78 | 21.2 | 143.74 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9843.61 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 要求 | | | | | |
| 13 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:望板截除糟朽部位<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 3.2 | 58.9 | 188.48 | |
| 14 | 011603001002 | 木构件拆除 | 1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:拆除椽子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | 32 | 2.27 | 72.64 | |
| 15 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽 | 1.构件截面尺寸:60*60mm，椽间距250mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注:南天门椽子 | 根 | 160 | 29.97 | 4795.2 | |
| 16 | 020410001001 | 椽望板 | 1.构件尺寸:25mm厚望板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 3.2 | 86.23 | 275.94 | |
| 17 | 020601001001 | 铺望砖 | 1.做法:铺25mm望砖<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 3.58 | 181.86 | 651.06 | |
| 18 | 020602001001 | 筒瓦屋面 | 1.屋面类型:灰色筒板瓦（2#）<br>2.做法:清灰背30mm厚；泥背65mm厚；护板灰15mm厚<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 6.78 | 872.54 | 5915.82 | |
| 19 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 1.做法:修复正脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 2.39 | 774.03 | 1849.93 | |
| 20 | 020602004001 | 垂脊 | 1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注：悬山、硬山兽前、铃铛排山 | m | 7.02 | 489.88 | 3438.96 | |
| 21 | 020602003001 | 角脊 | 1.做法:角脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 2.84 | 373.43 | 1060.54 | |
| 22 | 020602004002 | 垂脊 | 1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注：披水山庑殿、攒尖兽后 高(mm) 400以下 | m | 4.55 | 301.58 | 1372.19 | |
| 23 | 020602009001 | 檐头（口）附件 | 1.做法:瓦筒檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 9.36 | 68.57 | 641.82 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20262.58 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 24 | 020602011001 | 屋脊头、吞头 | 1.做法:合角吻<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 份 | 2 | 7973.49 | 15946.98 | |
| 25 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:拆出门窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 3.39 | 16.82 | 57.02 | |
| 26 | 020509001001 | 槅扇 | 1.窗芯类型、式样:外檐槅扇<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 3.39 | 820.42 | 2781.22 | |
| 27 | 020509002001 | 槛窗 | 1.窗芯类型、式样:槛窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 3.39 | 792.65 | 2687.08 | |
| 28 | 020412007001 | 挂落 | 1.做法:挂落板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 0.51 | 235.46 | 120.08 | |
| 29 | 020903002001 | 下架构件油漆 | 1.地仗（腻子）做法:重新做单皮灰地仗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 3.9 | 344.93 | 1345.23 | |
| 30 | 020906014001 | 其他木材面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:木饰面刷漆<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 3.9 | 86.09 | 335.75 | |
| | | 分部小计 | | | | | 53379.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | 23273.36 | |
| 合　计 | | | | | | | 53379.55 | |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 1 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面<br>1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆地面找平 | m2 | | 29.55 | 71.19 | 0.11 | 28.44 | 14.08 | 114.93 |
| | 01-10-12 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.01 | 11.59 | 42.75 | 0.01 | | | |
| | 01-10-51 换 | 细石混凝土 地面(厚度mm) 30　实际厚度(mm):60 | 10m2 | 0.1 | 17.96 | 28.43 | 0.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020201002001 | 踏跺<br>1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:水泥砂浆<br>2.石料种类、构件规格:新建踏跺<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 296 | 277.67 | 3.33 | 296.15 | 103.19 | 680.19 |
| | 借3-2-2 | 清式营造则例 踏跺 台阶(带垂带) | 10m2 | 0.1 | 296 | 23 | 3.33 | | | |
| | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 1.01 | | 254.52 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥砂浆抹灰勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 18.53 | | | 17.83 | 8.82 | 27.35 |
| | 01-1-129 | 墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 18.53 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 011201003001 | 墙面勾缝<br>1.做法:清理墙面、墙面勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 56.99 | 1.5 | 1.21 | 56.99 | 28.21 | 87.91 |
| | 借3-1-15 | 勾缝 砖墙勾老浆缝 | 10m2 | 0.1 | 56.99 | 1.5 | 1.21 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 6 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有墙面水泥砂浆抹灰<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 18.53 | | | 17.83 | 8.82 | 27.35 |
| | 01-1-129 | 墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 18.53 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰<br>1.面层厚度、砂浆配合比:水泥抹灰<br>2.基层处理材料:清理墙面 | m2 | | 12.32 | | | 11.85 | 4.14 | 16.46 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 12.32 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 011406003001 | 满刮腻子<br>1.腻子种类及遍数:刮成品腻子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 4.62 | 12.67 | | 4.44 | 2.2 | 19.49 |
| | 01-13-174 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 | 10m2 | 0.1 | 4.62 | 12.67 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料<br>1.喷刷涂料部位:外墙<br>2.涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料2遍 | m2 | | 14.31 | 10.23 | 0.39 | 14.01 | 6.93 | 31.86 |
| | 01-13-163 | 外墙面彩色喷涂 抹灰面 | 10m2 | 0.1 | 7.82 | 8.61 | 0.39 | | | |
| | 借3-8-427 | 砖墙抹灰面 喷刷铁红浆成活 | 10m2 | 0.1 | 6.49 | 1.62 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 011608001001 | 铲除油漆面<br>1.铲除部位名称:木材面<br>2.做法:清理木材表面涂料 | m2 | | 6.2 | | | 5.97 | 2.95 | 9.15 |
| | 01-1-147 | 油漆、涂料、裱糊面铲除 木材面油漆 | 10m2 | 0.1 | 6.2 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 020903001001 | 上架构件油漆<br>1.名称:木结构<br>2.地仗（腻子）做法:单皮灰地仗<br>3.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油饰2道 | m2 | | 104.61 | 80.91 | | 104.6 | 36.47 | 221.99 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借3-8-69 | 上架木件 地仗 单皮灰 木结构 | 10m2 | 0.1 | 82.66 | 79.05 | | | | |
| | 借3-8-72 | 上架木件 刮血料腻子刷三道醇酸调和漆 | 10m2 | 0.1 | 21.94 | 1.86 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 011607001001 | 刚性层拆除<br>1.做法:瓦屋面拆除（含部分拆除望砖）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 14.36 | | | 13.82 | 6.84 | 21.2 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 14.36 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 011603001001 | 木构件拆除<br>1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:望板截除糟朽部位<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 39.9 | | | 38.4 | 19 | 58.9 |
| | 01-1-26 | 屋面拆除 保护层 | 10m2 | 0.1 | 39.9 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 011603001002 | 木构件拆除<br>1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:拆除椽子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | | 1.52 | | | 1.52 | 0.75 | 2.27 |
| | 借6-794 | 直椽、飞椽、翘飞椽、罗锅椽拆除 椽径(cm以内) 12 | 根 | 1 | 1.52 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽<br>1.构件截面尺寸:60*60mm，椽间距250mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注:南天门椽子 | 根 | | 12.14 | 13.3 | 0.3 | 12.14 | 4.23 | 29.97 |
| | 借3-4-158 | 飞椽制作与安装 直径(cm以内) 8 | 10根 | 0.1 | 12.14 | 13.3 | 0.3 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 020410001001 | 椽望板<br>1.构件尺寸:25mm厚望板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 12.14 | 69.38 | 0.48 | 12.14 | 4.23 | 86.23 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装 板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 12.14 | 69.38 | 0.48 | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 4 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 020601001001 | 铺望砖<br>1.做法:铺25mm望砖<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 34.64 | 135.14 | | 34.64 | 12.08 | 181.86 |
| | 借2-3-3 | 铺望砖 做细平望 | 10m2 | 0.1 | 34.64 | 135.14 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 020602001001 | 筒瓦屋面<br>1.屋面类型:灰色筒板瓦（2#）<br>2.做法:清灰背30mm厚；泥背65mm厚；护板灰15mm厚<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 193.89 | 604.99 | 6.07 | 193.89 | 67.59 | 872.54 |
| | 借3-5-107 | 屋面铺瓦 七样 | 10m2 | 0.1 | 113.57 | 558.58 | 2.63 | | | |
| | 借3-5-1 | 护板灰 | 10m2 | 0.1 | 4.55 | 10.71 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 11.32 | 6.19 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-4 | 青灰背 厚(mm以内) 30 | 10m2 | 0.1 | 64.45 | 29.5 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 020602002001 | 屋面窑制正脊<br>1.做法:修复正脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 104.46 | 629.91 | 3.24 | 104.47 | 36.42 | 774.03 |
| | 借3-5-118 | 琉璃瓦屋面正脊 七样 | 10m | 0.1 | 104.46 | 629.91 | 3.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 020602004001 | 垂脊<br>1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注：悬山、硬山兽前、铃铛排山 | m | | 69 | 392.78 | 4.05 | 69 | 24.05 | 489.88 |
| | 借3-5-142 换 | 硬山、悬山、铃铛排山脊(兽前) 七样 | 10m | 0.1 | 69 | 392.78 | 4.05 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 020602003001 | 角脊<br>1.做法:角脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 151.8 | 167.29 | 1.42 | 151.8 | 52.92 | 373.43 |
| | 借3-5-169 换 | 琉璃瓦屋面戗(岔)脊、角脊(兽前) 七样 | 10m | 0.1 | 151.8 | 167.29 | 1.42 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 5 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 22 | 020602004002 | 垂脊<br>1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注：披水山庑殿、攒尖兽后 高(mm) 400以下 | m | | 62.1 | 214.8 | 3.04 | 62.1 | 21.64 | 301.58 |
| | 借3-5-146 换 | 硬山、悬山披水排山脊(兽前) 七样 | 10m | 0.1 | 62.1 | 214.8 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 020602009001 | 檐头（口）附件<br>1.做法:瓦筒檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 12.67 | 51.05 | 0.43 | 12.67 | 4.42 | 68.57 |
| | 借3-5-238 | 琉璃瓦檐头附件 七样 | 10m | 0.03 | 12.67 | 51.05 | 0.43 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 020602011001 | 屋脊头、吞头<br>1.做法:合角吻<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 份 | | 5843.2 | 281.05 | 210.14 | 4701.95 | 1639.1 | 7973.49 |
| | 借3-1477 | 跨草、蝎子尾 | 份 | 1 | 5843.2 | 281.05 | 210.14 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 011610001001 | 木门窗拆除<br>1.室内高度:拆出门窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 11.39 | | | 10.96 | 5.43 | 16.82 |
| | 01-1-106 | 门窗拆除 木门窗 | 10m2 | 0.1 | 11.39 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 020509001001 | 槅扇<br>1.窗芯类型、式样:外檐槅扇<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 493.21 | 144.04 | 11.23 | 493.21 | 171.94 | 820.42 |
| | 借3-4-459 | 外檐槅扇 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 152.35 | 94.81 | 7.35 | | | |
| | 借3-4-534 | 外檐槅扇、槛窗方格心屉 单面 | 10m2 | 0.1 | 340.86 | 49.23 | 3.88 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 020509002001 | 槛窗<br>1.窗芯类型、式样:槛窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 471.13 | 145.86 | 11.42 | 471.13 | 164.24 | 792.65 |
| | 借3-4-534 | 外檐槅扇、槛窗方格心屉 单面 | 10m2 | 0.1 | 340.86 | 49.23 | 3.88 | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 6 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借3-4-463 | 槛窗 不含心屉 | 10m2 | 0.1 | 130.27 | 96.63 | 7.54 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 28 | 020412007001 | 挂落<br>1.做法:挂落板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 79.08 | 127.63 | 1.18 | 79.07 | 27.57 | 235.46 |
| | 借3-4-311 | 挂落板 板厚(mm) 50 | 10m2 | 0.1 | 79.08 | 127.63 | 1.18 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 020903002001 | 下架构件油漆<br>1.地仗（腻子）做法:重新做单皮灰地仗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 192.51 | 85.31 | | 192.51 | 67.11 | 344.93 |
| | 借3-8-343 | 下架木件 地仗 单皮灰木结构 | 10m2 | 0.1 | 94.81 | 80.82 | | | | |
| | 借3-8-347 | 下架木件 油漆 柱子刷醇酸调和漆二道扣油一道 | 10m2 | 0.1 | 97.71 | 4.48 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 30 | 020906014001 | 其他木材面油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:木饰面刷漆<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 56.17 | 10.34 | | 56.17 | 19.58 | 86.09 |
| | 借3-8-394 | 外檐槅扇、槛窗 攒刮血料腻子,刷三道醇酸调和漆,扣一道油漆 | 10m2 | 0.1 | 56.17 | 10.34 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 31 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架<br>1.名称:筒瓦面脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 14.77 | 4.37 | 1.53 | 14.77 | 11.27 | 31.94 |
| | 借1-3-34 | 苫背铺瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 14.77 | 4.37 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 32 | 02B003 | 密目网<br>1.名称:密目网 | m2 | | 2.56 | 9.58 | | 2.56 | 1.95 | 14.09 |
| | 借17-6-6 | 密目网垂直封闭 | 10m2 | 0.1 | 2.56 | 9.58 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 33 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架<br>1.名称:油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 11.18 | 5.7 | 1.15 | 11.18 | 8.53 | 26.56 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 7 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借1-3-37 | 外檐椽望油漆双排脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 11.18 | 5.7 | 1.15 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 34 | 011701003001 | 里脚手架<br>1.名称:里脚手架 | m2 | | 5.15 | 60.21 | 0.5 | 4.95 | 3.77 | 69.63 |
| | 01-15-85 | 里脚手架 | 10m2 | 0.1 | 5.15 | 0.16 | 0.5 | | | |
| | Z00003@1 | 木脚手板Φ50mm | m3 | 0.0149 | | 22.73 | | | | |
| | Z35030009@1 | 钢管脚手架 | kg | 7.024 | | 26.76 | | | | |
| | Z88003784@1 | 扣件 | 个 | 0.9913 | | 10.57 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元)（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工料机汇总表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 25.99 | 133 | 3456.06 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 1.27 | 128 | 162.56 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 98.41 | 138 | 13579.96 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 0.35 | 138 | 48.58 | |
| 5 | R0001 | 综合工日 | 工日 | 91.30 | 128 | 11686.4 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 6 | 01010212 | 钢筋HPB300≤10 | kg | 1.34 | 3.73 | 5 | |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 6.98 | 5.62 | 39.25 | |
| 8 | 01030087 | 镀锌低碳钢丝Φ4.0 | kg | 0.03 | 5.65 | 0.18 | |
| 9 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1.50 | 1.86 | 2.78 | |
| 10 | 02290029 | 麻刀 | kg | 40.72 | 8 | 325.73 | |
| 11 | 02290031 | 亚麻布 | m2 | 19.48 | 8.54 | 166.35 | |
| 12 | 03110175 | 砂布 | 张 | 0.37 | 0.78 | 0.29 | |
| 13 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 12.13 | 0.45 | 5.46 | |
| 14 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 4.55 | 3.24 | 14.73 | |
| 15 | 03150139 | 圆钉 | kg | 5.71 | 5.58 | 31.88 | |
| 16 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 0.00 | 442.48 | 0.14 | |
| 17 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.00 | 271.84 | 0.54 | |
| 18 | 04090004 | 生石灰 | t | 0.05 | 398.06 | 19.88 | |
| 19 | 04090005 | 生石灰 | kg | 0.17 | 0.4 | 0.07 | |
| 20 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 1.40 | 0.5 | 0.7 | |
| 21 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 1.92 | 0.71 | 1.36 | |
| 22 | 04090036 | 白灰 | kg | 1250.04 | 0.34 | 425.01 | |
| 23 | 04090055 | 青灰 | kg | 122.74 | 2.96 | 363.3 | |
| 24 | 04090056 | 红土粉 | kg | 0.14 | 1.48 | 0.21 | |
| 25 | 04090060 | 砖灰 | kg | 31.90 | 0.65 | 20.73 | |
| 26 | 05030003 | 板方材 | m3 | 1.85 | 1814.16 | 3350.23 | |
| 27 | 12010029 | 防滑条(木质) | m3 | 0.01 | 1113.32 | 14.14 | |
| 28 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 3.29 | 11 | 36.21 | |
| 29 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 23.04 | 10.88 | 250.67 | |
| 30 | 13010129 | 灰油 | kg | 5.26 | 28.36 | 149.1 | |
| 31 | 13010131 | 光油 | kg | 2.21 | 22.29 | 49.35 | |
| 32 | 13030003 | A型丙烯酸外墙涂料(彩色) | kg | 13.37 | 24.6 | 328.82 | |
| 33 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 0.00 | 13.63 | 0.06 | |

# 工料机汇总表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 13330027 | 石油沥青油毡350# | m2 | 3.94 | 4.34 | 17.09 | |
| 35 | 14010006 | 生桐油 | kg | 1.53 | 21 | 32.18 | |
| 36 | 14030006 | 汽油 | L | 0.12 | 4.42 | 0.52 | |
| 37 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.00 | 4.42 | | |
| 38 | 14230005 | 大白粉 | kg | 2.41 | 0.49 | 1.18 | |
| 39 | 14230015 | 氧化铁红 | kg | 13.42 | 5.15 | 69.12 | |
| 40 | 14330057 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.23 | 9.99 | 2.29 | |
| 41 | 14350174 | 醇酸漆稀释剂 | kg | 0.13 | 13.46 | 1.73 | |
| 42 | 14410127 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 1.22 | 5.3 | 6.48 | |
| 43 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 1.37 | 65.49 | 89.83 | |
| 44 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 1.59 | 130.97 | 207.91 | |
| 45 | 31030185 | 滴水七样32×22.4×9.6(cm) | 件 | 35.10 | 16.58 | 581.96 | |
| 46 | 31030217 | 钉帽七样高4.5cm | 件 | 35.10 | 2 | 70.2 | |
| 47 | 31030233 | 披水七样 | 件 | 15.02 | 14.6 | 219.22 | |
| 48 | 31030243 | 群色条七样35.2×10×7.5(cm) | 件 | 12.91 | 18.21 | 235.02 | |
| 49 | 31030263 | 筒瓦七样28.8×12.8×6.4(cm) | 件 | 119.50 | 9 | 1075.51 | |
| 50 | 31090015 | 三连砖七样35.2×21.76×7.5(cm) | 件 | 34.47 | 61.06 | 2104.92 | |
| 51 | 31090089 | 刨面望砖21×9.5×1.5(cm) | 100块 | 1.93 | 238.94 | 461.92 | |
| 52 | 31110045 | 板瓦七样32×22.4×4.16(cm) | 件 | 300.54 | 9.5 | 2855.09 | |
| 53 | 31110121 | 正脊筒七样67.4×23×25(cm) | 件 | 3.90 | 192.08 | 748.29 | |
| 54 | 31110151 | 斜当沟七样32×14.5×1.92(cm) | 件 | 7.10 | 8.53 | 60.56 | |
| 55 | 31110161 | 正当沟七样24×14.5×1.92(cm) | 件 | 43.96 | 8.24 | 362.22 | |
| 56 | 31110195 | 勾头七样30.4×12.8×6.4(cm) | 件 | 35.10 | 16.58 | 581.96 | |
| 57 | 31170003 | 血料 | kg | 27.83 | 9 | 250.43 | |
| 58 | 31170009 | 瓦钉 | kg | 2.41 | 7.8 | 18.84 | |
| 59 | 34090050 | 面粉 | kg | 0.93 | 2.48 | 2.31 | |
| 60 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 4.76 | 8.85 | 42.15 | |
| 61 | 34110003 | 水 | m3 | 0.14 | 6.36 | 0.91 | |
| 62 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.07 | 0.8 | 0.06 | |
| 63 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.32 | 11.5 | 3.65 | |
| 64 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 5.99 | 5.49 | 32.91 | |
| 65 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.15 | 1552.9 | 236.66 | |
| 66 | 35050001 | 安全网 | m2 | 0.20 | 11.5 | 2.34 | |
| 67 | 35050003 | 密目网 | m2 | 75.68 | 7.52 | 569.08 | |

# 工料机汇总表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 139.44 | 1 | 139.44 | |
| 69 | C0099 | 板瓦2#18×18(16)cm | 块 | 28.00 | 3 | 84 | |
| 70 | C0120 | 尺四方砖448×448×6 | 块 | 10.00 | 35 | 350 | |
| 71 | C0171 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.12 | 5.27 | 0.63 | |
| 72 | C0226 | 勾头筒瓦10# | 块 | 2.08 | 3 | 6.24 | |
| 73 | C0230 | 勾头筒瓦3# | 块 | 2.08 | 3.3 | 6.86 | |
| 74 | C0367 | 蓝四丁砖240×115×53 | 块 | 16.20 | 3.5 | 56.7 | |
| 75 | C0630 | 其他材料费 | 元 | 8.85 | 1 | 8.85 | |
| 76 | C0752 | 筒瓦2#19×11(8)cm | 块 | 6.18 | 3.3 | 20.39 | |
| 77 | C0763 | 瓦用深月白中麻刀灰 | m3 | 0.03 | 169.67 | 5.43 | |
| 78 | C0788 | 小枋子30×40 | m3 | 0.00 | 3129.2 | 6.26 | |
| 79 | C0790 | 小停泥砖295×145×70 | 块 | 4.00 | 4.18 | 16.72 | |
| 80 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
| 81 | 80210043 | 预拌混凝土C15 | m3 | 0.32 | 407.77 | 130.2 | |
| 82 | 80210079 | 预拌细石混凝土C20 | m3 | 0.19 | 427.18 | 81.43 | |
| 83 | 80010079 | 干混地面砂浆DS M20 | m3 | 0.02 | 466.02 | 7.44 | |
| 84 | Z00003@1 | 木脚手板Φ50mm | m3 | 0.08 | 1525.2 | 120.45 | |
| 85 | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 0.03 | 252 | 7.64 | |
| 86 | Z35030009@1 | 钢管脚手架 | kg | 37.23 | 3.81 | 141.84 | |
| 87 | Z88003784@1 | 扣件 | 个 | 5.25 | 10.66 | 56.01 | |
| 88 | J0002 | 电动卷扬机单筒快速10kN | 台班 | 3.34 | 125.83 | 420.27 | |
| 89 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 0.44 | 382.29 | 169.93 | |
| 90 | 990401025 | 载重汽车6t | 台班 | 0.01 | 417.36 | 2.65 | |
| 91 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.72 | 202.44 | 145.65 | |
| 92 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00 | 249.48 | 0.31 | |
| 93 | 990617010 | 混凝土抹平机5.5kW | 台班 | 0.00 | 25.71 | 0.03 | |
| 94 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.28 | 28.23 | 7.77 | |
| 95 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 2.66 | 24.47 | 65.06 | |
| 96 | 990710010 | 木工单面压刨床600mm | 台班 | 0.02 | 34.8 | 0.6 | |
| 97 | 990712010 | 木工三面压刨床400mm | 台班 | 0.67 | 67.01 | 45.21 | |
| 98 | 990714010 | 木工开榫机160mm | 台班 | 0.10 | 52.48 | 5.16 | |
| 99 | 990715010 | 木工打眼机16mm | 台班 | 0.10 | 9.39 | 0.92 | |
| 100 | 990717010 | 木工裁口机400mm | 台班 | 0.07 | 36.96 | 2.76 | |

# 工料机汇总表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 991003030 | 电动空气压缩机1m3/min | 台班 | 0.27 | 55.15 | 14.95 | |
| | | 合计 | | | | 47608.08 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 28933.56 | |
| | | 材料费合计 | | | | 17793.25 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 881.27 | |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目 | 2205.63 |
| 2 | 单价措施项目 | 4978.51 |
| 合　计 | | 7184.14 |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 1 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架 | 1.名称:筒瓦面脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 63.5 | 31.94 | 2028.19 | |
| 2 | 02B003 | 密目网 | 1.名称:密目网 | m2 | 63.5 | 14.09 | 894.72 | |
| 3 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架 | 1.名称:油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 63.5 | 26.56 | 1686.56 | |
| 4 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.名称:里脚手架 | m2 | 5.3 | 69.63 | 369.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4978.51 | |
| 合　　计 | | | | | | | 4978.51 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 0.63 | 339.62 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.28 | 725.75 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.46 | 812.08 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.72 | 328.18 | | | |
| 合　　计 | | | | | 2205.63 | | | |

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 1628.8 | 明细详见表-14 |
| 2 | 暂估材料价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 5 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 6 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 7 | 采购保管费 | | | |
| 8 | 其他检验试验费 | | | |
| 9 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 10 | 其他 | | | |
| 合　计 | | | 1628.8 | |

# 暂列金额明细表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1628.8 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合　　计 | | | 1628.8 | — |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | 0 | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元)（除税价） | 服务内容 | 计算基础（除税价） | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合　　计 | | | | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南天门　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 5528 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 3507.66 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 2182.96 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 404.25 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 348.28 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 572.17 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 945.33 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 1009.71 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 65.3 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 6094.84 |
| 合　计 | | | | 11622.84 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 451011.86 | |
| 1.1 | 1、pda1-pda2 | 21878.77 | |
| 1.2 | 2、pda2-pda3 | 27040.81 | |
| 1.3 | 3、pda3-pda4 | 28251.66 | |
| 1.4 | 4、pda4-pda5 | 13572.78 | |
| 1.5 | 5、pda5-pda6 | 14764.88 | |
| 1.6 | 6、pda6-pda7 | 36417.03 | |
| 1.7 | 7、pda7-pda8 | 8959.36 | |
| 1.8 | 8、pda8-pda9 | 14414.89 | |
| 1.9 | 9、pda9-pda11 | 43222.83 | |
| 1.10 | 10、pda11-pda12 | 17705.78 | |
| 1.11 | 11、pda12-pda15 | 34401.02 | |
| 1.12 | 12、pdc1-pdc4 | 79538.39 | |
| 1.13 | 13、pdb1-pdb2 | 35110.74 | |
| 1.14 | 14、pdb2-pdb3 | 20352.17 | |
| 1.15 | 15、pdb3-pdb4 | 28253.2 | |
| 1.16 | 16、pdb5-pdb6 | 16023.74 | |
| 1.17 | 17、pdb6-pdb8 | 11103.81 | |
| 二 | 措施项目费 | 15143.15 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 15143.15 | |
| 三 | 其他项目费 | 14394.07 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 14394.07 | |
| 3.2 | 暂估材料价 | | |
| 3.3 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | |
| 3.5 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.6 | 计日工 | | |
| 3.7 | 采购保管费 | | |
| 3.8 | 其他检验试验费 | | |
| 3.9 | 总承包服务费 | | |
| 3.10 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 41343.3 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 46970.31 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 568862.69 | 0 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 1、pda1-pda2 | | | | | | |
| 1 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 3.23 | 219.59 | 709.28 | |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 10 | 53.79 | 537.9 | |
| 3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除原有零星砌体<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 0.26 | 186.94 | 48.6 | |
| 4 | 010403003001 | 石墙 | 1.石料种类、规格:新建石墙<br>2.做法:规整两侧鼓胀、松动的片石挡土墙，按原制“打石山”找平、垫稳 | m3 | 0.26 | 771.96 | 200.71 | |
| 5 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心<br>2.压实密度:压实系数≥93% | m3 | 6.45 | 326 | 2102.7 | |
| 6 | 020201001001 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 3.23 | 3607.41 | 11651.93 | |
| 7 | 02B001 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 42.98 | 47.55 | 2043.7 | |
| 8 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 8.94 | 31.84 | 284.65 | |
| 9 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | 2.24 | 458.06 | 1026.05 | |
| 10 | 020702006001 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | 8.94 | 222.53 | 1989.42 | |
| 11 | 02B002 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计 | m2 | 8.94 | 34.45 | 307.98 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20902.92 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 要求 | | | | | |
| 12 | 020906008001 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 13.7 | 71.23 | 975.85 | |
| | | 分部小计 | | | | | 21878.77 | |
| | | 2、pda2-pda3 | | | | | | |
| 13 | 041001007003 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 3 | 219.6 | 658.8 | |
| 14 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 8 | 53.79 | 430.32 | |
| 15 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除原有零星砌体<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 4.34 | 186.94 | 811.32 | |
| 16 | 010403003002 | 石墙 | 1.石料种类、规格:新建石墙<br>2.做法:规整两侧鼓胀、松动的片石挡土墙，按原制“打石山”找平、垫稳 | m3 | 4.34 | 771.97 | 3350.35 | |
| 17 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | 5.95 | 326 | 1939.7 | |
| 18 | 020201001002 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 3 | 3607.41 | 10822.23 | |
| 19 | 02B003 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 39.68 | 47.55 | 1886.78 | |
| 20 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 39.68 | 31.84 | 1263.41 | |
| 21 | 010404001004 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计 | m3 | 3.38 | 326 | 1101.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 23240.64 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 要求<br>3.部位:休息平台 | | | | | |
| 22 | 020702006002 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | 13.51 | 222.53 | 3006.38 | |
| 23 | 02B004 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 13.51 | 34.45 | 465.42 | |
| 24 | 020906008002 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 18.31 | 71.23 | 1304.22 | |
| | | 分部小计 | | | | | 27040.81 | |
| | | 3、pda3-pda4 | | | | | | |
| 25 | 041001007004 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 4.07 | 219.6 | 893.77 | |
| 26 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 5 | 53.79 | 268.95 | |
| 27 | 010404001005 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | 4.07 | 326 | 1326.82 | |
| 28 | 020201001003 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 4.07 | 3607.41 | 14682.16 | |
| 29 | 02B005 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 27.14 | 47.55 | 1290.51 | |
| 30 | 011604001003 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 24 | 31.84 | 764.16 | |
| 31 | 010404001006 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm | m3 | 6 | 326 | 1956 | |
| 本页小计 | | | | | | | 25958.39 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 4 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | | | | | |
| 32 | 020702006003 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | 24 | 222.53 | 5340.72 | |
| 33 | 02B006 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 24 | 34.45 | 826.8 | |
| 34 | 020906008003 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 12.66 | 71.23 | 901.77 | |
| | | 分部小计 | | | | | 28251.66 | |
| | | 4、pda4-pda5 | | | | | | |
| 35 | 041001007005 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有台阶基石<br>2.做法:用扁錾剔除剥离、松动的石块、碎屑<br>3.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 1.85 | 219.59 | 406.24 | |
| 36 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 5 | 53.79 | 268.95 | |
| 37 | 010404001007 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | 1.85 | 326 | 603.1 | |
| 38 | 020201001004 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 1.85 | 3607.41 | 6673.71 | |
| 39 | 02B007 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 12.34 | 47.55 | 586.77 | |
| 40 | 011604001004 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 12.34 | 31.84 | 392.91 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16000.97 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 5 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 41 | 010404001008 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | m3 | 3.09 | 326 | 1007.34 | |
| 42 | 020702006004 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | 12.34 | 222.53 | 2746.02 | |
| 43 | 02B008 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 12.35 | 34.45 | 425.46 | |
| 44 | 020906008004 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 6.49 | 71.23 | 462.28 | |
| | | 分部小计 | | | | | 13572.78 | |
| | | 5、pda5-pda6 | | | | | | |
| 45 | 041001007006 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 1.11 | 219.59 | 243.74 | |
| 46 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 3 | 53.79 | 161.37 | |
| 47 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除原有零星砌体<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 5.25 | 186.94 | 981.44 | |
| 48 | 010403003003 | 石墙 | 1.石料种类、规格:新建石墙<br>2.做法:规整两侧鼓胀、松动的片石挡土墙，按原制“打石山”找平、垫稳 | m3 | 5.25 | 771.97 | 4052.84 | |
| 49 | 010404001009 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心<br>2.压实密度:压实系数≥93% | m3 | 1.11 | 326 | 361.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10442.35 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 6 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 50 | 020201001005 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 1.11 | 3607.41 | 4004.23 | |
| 51 | 02B009 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 7.4 | 47.55 | 351.87 | |
| 52 | 011604001005 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 9.62 | 31.84 | 306.3 | |
| 53 | 010404001010 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | 2.48 | 458.06 | 1135.99 | |
| 54 | 020702006005 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | 9.62 | 222.53 | 2140.74 | |
| 55 | 02B010 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 9.6 | 34.45 | 330.72 | |
| 56 | 020906008005 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 9.74 | 71.23 | 693.78 | |
| | | 分部小计 | | | | | 14764.88 | |
| | | 6、pda6-pda7 | | | | | | |
| 57 | 041001007007 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 41.22 | 219.6 | 9051.91 | |
| 58 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 5 | 53.79 | 268.95 | |
| 59 | 010404001011 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | 6.18 | 326 | 2014.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20299.17 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 7 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 60 | 020201001006 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 6.18 | 3607.41 | 22293.79 | |
| 61 | 02B011 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 41.22 | 47.55 | 1960.01 | |
| 62 | 020906008006 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 11.62 | 71.23 | 827.69 | |
| | | 分部小计 | | | | | 36417.03 | |
| | | 7、pda7-pda8 | | | | | | |
| 63 | 041001007008 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 0.97 | 219.6 | 213.01 | |
| 64 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 3 | 53.79 | 161.37 | |
| 65 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除原有零星砌体<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 1.26 | 186.94 | 235.54 | |
| 66 | 010403003004 | 石墙 | 1.石料种类、规格:新建石墙<br>2.做法:规整两侧鼓胀、松动的片石挡土墙，按原制“打石山”找平、垫稳 | m3 | 1.26 | 771.97 | 972.68 | |
| 67 | 010404001012 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心<br>2.压实密度:压实系数≥93% | m3 | 0.97 | 326 | 316.22 | |
| 68 | 020201001007 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 0.97 | 3607.41 | 3499.19 | |
| 69 | 02B012 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 6.44 | 47.55 | 306.22 | |
| 本页小计 | | | | | | | 30785.72 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 8 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 70 | 011604001006 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 7.2 | 31.84 | 229.25 | |
| 71 | 010404001013 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | 1.8 | 458.06 | 824.51 | |
| 72 | 020702006006 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | 7.2 | 222.53 | 1602.22 | |
| 73 | 02B013 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 7.2 | 34.45 | 248.04 | |
| 74 | 020906008007 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 4.93 | 71.22 | 351.11 | |
| | | 分部小计 | | | | | 8959.36 | |
| | | 8、pda8-pda9 | | | | | | |
| 75 | 041001007009 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 2.61 | 219.59 | 573.13 | |
| 76 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 5 | 53.79 | 268.95 | |
| 77 | 010404001014 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心<br>2.压实密度:压实系数≥93% | m3 | 2.61 | 326 | 850.86 | |
| 78 | 020201001008 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 2.61 | 3607.41 | 9415.34 | |
| 79 | 02B014 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计 | m2 | 17.43 | 47.55 | 828.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15192.21 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 9 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 要求 | | | | | |
| 80 | 011604001007 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 4.7 | 31.84 | 149.65 | |
| 81 | 010404001015 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | 1.18 | 458.06 | 540.51 | |
| 82 | 020702006007 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | 4.7 | 222.53 | 1045.89 | |
| 83 | 02B015 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 4.37 | 34.45 | 150.55 | |
| 84 | 020906008008 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 8.3 | 71.23 | 591.21 | |
| | | 分部小计 | | | | | 14414.89 | |
| | | 9、pda9-pda11 | | | | | | |
| 85 | 041001007010 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 5.31 | 219.6 | 1166.08 | |
| 86 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清理台阶松动的土方<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 6 | 53.79 | 322.74 | |
| 87 | 010404001016 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心 | m3 | 5.31 | 326 | 1731.06 | |
| 88 | 020201001009 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 5.31 | 3607.41 | 19155.35 | |
| 89 | 02B016 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计 | m2 | 35.4 | 47.55 | 1683.27 | |
| 本页小计 | | | | | | | 26536.31 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 10 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 要求 | | | | | |
| 90 | 011604001008 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 41.05 | 31.84 | 1307.03 | |
| 91 | 010404001017 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | 10.26 | 458.06 | 4699.7 | |
| 92 | 020702006008 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | 41.05 | 222.53 | 9134.86 | |
| 93 | 02B017 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 42.98 | 34.45 | 1480.66 | |
| 94 | 020906008009 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 32.3 | 71.23 | 2300.73 | |
| 95 | 011604001009 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 7.58 | 31.84 | 241.35 | |
| | | 分部小计 | | | | | 43222.83 | |
| | | 10、pda11-pda12 | | | | | | |
| 96 | 041001007011 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 3.23 | 219.59 | 709.28 | |
| 97 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 3 | 53.79 | 161.37 | |
| 98 | 010404001018 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | 3.23 | 326 | 1052.98 | |
| 99 | 020201001010 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台 | m3 | 3.23 | 3607.41 | 11651.93 | |
| 本页小计 | | | | | | | 32739.89 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 11 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | | | | | |
| 100 | 02B018 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 21.5 | 47.55 | 1022.33 | |
| 101 | 011604001010 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 3.28 | 31.84 | 104.44 | |
| 102 | 010404001019 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | m3 | 0.82 | 325.99 | 267.31 | |
| 103 | 020702006009 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | 3.28 | 222.52 | 729.87 | |
| 104 | 02B019 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 3.28 | 34.45 | 113 | |
| 105 | 020906008010 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 5.28 | 71.23 | 376.09 | |
| 106 | 011604001011 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 47.65 | 31.84 | 1517.18 | |
| | | 分部小计 | | | | | 17705.78 | |
| | | 11、pda12-pda15 | | | | | | |
| 107 | 041001007012 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 7.15 | 219.6 | 1570.14 | |
| 108 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 3 | 53.79 | 161.37 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5861.73 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 12 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 109 | 010404001020 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | 7.15 | 326 | 2330.9 | |
| 110 | 020201001011 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 7.15 | 3607.41 | 25792.98 | |
| 111 | 02B020 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 47.65 | 47.55 | 2265.76 | |
| 112 | 011604001012 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 1.58 | 31.85 | 50.32 | |
| 113 | 010404001021 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | m3 | 0.4 | 325.99 | 130.4 | |
| 114 | 020702006010 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | 1.58 | 222.52 | 351.58 | |
| 115 | 02B021 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 1.58 | 34.45 | 54.43 | |
| 116 | 020906008011 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 23.77 | 71.23 | 1693.14 | |
| | | 分部小计 | | | | | 34401.02 | |
| | | 12、pdc1-pdc4 | | | | | | |
| 117 | 010101001001 | 平整场地 | 1.做法:人工清理雨水冲击形成冲沟及洪积扇，清至山体基岩表层。<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 76.48 | 9.48 | 725.03 | |
| 118 | 010103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清理清理雨水冲击形成冲沟及洪积扇 | m3 | 42.83 | 53.78 | 2303.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 35697.94 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 13 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | | | | | |
| 119 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30细石砼 | m3 | 76.48 | 588.71 | 45024.54 | |
| 120 | 020702006011 | 石板面 | 1.石料规格: 1:2 水泥砂浆铺灰坐浆片石铺墁，灰缝用 1:1 水泥浆勾抹灰缝（凹缝）灰缝宽度 15-20mm.<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 76.48 | 222.53 | 17019.09 | |
| 121 | 041001007013 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 3.7 | 219.6 | 812.52 | |
| 122 | 010103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 3 | 53.79 | 161.37 | |
| 123 | 010404001022 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | 11.09 | 326 | 3615.34 | |
| 124 | 020201001012 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 3.7 | | | |
| 125 | 02B022 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 73.5 | 47.55 | 3494.93 | |
| 126 | 020906008012 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 35.49 | 71.23 | 2527.95 | |
| 127 | 020702006012 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | 17.32 | 222.53 | 3854.22 | |
| | | 分部小计 | | | | | 79538.39 | |
| | | 13、pdb1-pdb2 | | | | | | |
| 128 | 041001007014 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松 | m3 | 2.6 | 219.6 | 570.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 77080.92 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 14 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | | | | | |
| 129 | 010103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 5 | 53.79 | 268.95 | |
| 130 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除原有零星砌体<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 10.57 | 186.94 | 1975.96 | |
| 131 | 010403003005 | 石墙 | 1.石料种类、规格:新建石墙<br>2.做法:规整两侧鼓胀、松动的片石挡土墙，按原制“打石山”找平、垫稳 | m3 | 10.57 | 771.97 | 8159.72 | |
| 132 | 010404001023 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | 2.6 | 326 | 847.6 | |
| 133 | 020201001013 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 2.6 | 3607.41 | 9379.27 | |
| 134 | 02B023 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 1.73 | 47.55 | 82.26 | |
| 135 | 011604001013 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 3.65 | 31.84 | 116.22 | |
| 136 | 010404001024 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | m3 | 0.91 | 326 | 296.66 | |
| 137 | 020702006013 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | 3.15 | 222.53 | 700.97 | |
| 138 | 02B024 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 3.15 | 34.45 | 108.52 | |
| 139 | 020906008013 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数: | m2 | 11.58 | 71.23 | 824.84 | |
| 本页小计 | | | | | | | 22760.97 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 15 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | | | | | |
| 140 | 020702006014 | 石板面 | 1.石料规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶，（铺灰浆比例白灰浆：细黄土 3:7）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 17.32 | 680.07 | 11778.81 | |
| | | 分部小计 | | | | | 35110.74 | |
| | | 14、pdb2-pdb3 | | | | | | |
| 141 | 041001007015 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 2.6 | 219.6 | 570.96 | |
| 142 | 010103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 5 | 53.79 | 268.95 | |
| 143 | 010404001025 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | 2.6 | 326 | 847.6 | |
| 144 | 020201001014 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 2.6 | 3607.41 | 9379.27 | |
| 145 | 02B025 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 2.6 | 47.55 | 123.63 | |
| 146 | 011604001014 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 2.65 | 31.84 | 84.38 | |
| 147 | 010404001026 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | m3 | 0.66 | 326.01 | 215.17 | |
| 148 | 020702006015 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 2.65 | 222.52 | 589.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 23858.45 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 16 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | | | | | |
| 149 | 02B026 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 2.65 | 34.45 | 91.29 | |
| 150 | 020702006016 | 石板面 | 1.石料规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶，（铺灰浆比例白灰浆：细黄土 3:7）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 12.03 | 680.07 | 8181.24 | |
| | | 分部小计 | | | | | 20352.17 | |
| | | 15、pdb3-pdb4 | | | | | | |
| 151 | 041001007016 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 1.8 | 219.6 | 395.28 | |
| 152 | 010103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 5 | 53.79 | 268.95 | |
| 153 | 010404001027 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心 | m3 | 1.8 | 326 | 586.8 | |
| 154 | 020201001015 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 1.8 | 3607.41 | 6493.34 | |
| 155 | 02B027 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 12.03 | 47.55 | 572.03 | |
| 156 | 011604001015 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 40.53 | 31.84 | 1290.48 | |
| 157 | 010404001028 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | 10.13 | 458.06 | 4640.15 | |
| 158 | 020702006017 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚 | m2 | 40.53 | 222.53 | 9019.14 | |
| 本页小计 | | | | | | | 31538.7 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 17 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 度:用水泥浆勾缝锁缝 | | | | | |
| 159 | 02B028 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 40.53 | 34.45 | 1396.26 | |
| 160 | 020702006018 | 石板面 | 1.石料规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶，（铺灰浆比例白灰浆：细黄土 3:7）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 5.28 | 680.07 | 3590.77 | |
| | | 分部小计 | | | | | 28253.2 | |
| | | 16、pdb5-pdb6 | | | | | | |
| 161 | 041001007017 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 0.79 | 219.6 | 173.48 | |
| 162 | 010103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 1 | 53.79 | 53.79 | |
| 163 | 010404001029 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心<br>2.压实密度:压实系数≥93% | m3 | 0.79 | 326 | 257.54 | |
| 164 | 020201001016 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 0.79 | 3607.41 | 2849.85 | |
| 165 | 02B029 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 5.28 | 47.55 | 251.06 | |
| 166 | 011604001016 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 3.18 | 31.84 | 101.25 | |
| 167 | 010404001030 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | 0.8 | 458.07 | 366.46 | |
| 168 | 020702006019 | 石板面 | 1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 3.18 | 222.52 | 707.61 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9748.07 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 18 页 共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | | | | | |
| 169 | 02B030 | 地面清理 | 1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 3.18 | 34.45 | 109.55 | |
| 170 | 020702006020 | 石板面 | 1.石料规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶，（铺灰浆比例白灰浆：细黄土 3:7）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 16.4 | 680.07 | 11153.15 | |
| | | 分部小计 | | | | | 16023.74 | |
| | | 17、pdb6-pdb8 | | | | | | |
| 171 | 041001007018 | 拆除砖石结构 | 1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | 2.46 | 219.6 | 540.22 | |
| 172 | 010103002018 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | 2 | 53.79 | 107.58 | |
| 173 | 010404001031 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心<br>2.压实密度:压实系数≥93% | m3 | 2.46 | 326 | 801.96 | |
| 174 | 020201001017 | 阶条石 | 1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 2.46 | 3607.41 | 8874.23 | |
| 175 | 02B031 | 地面清理 | 1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 16.4 | 47.55 | 779.82 | |
| | | 分部小计 | | | | | 11103.81 | |
| 本页小计 | | | | | | | 22366.51 | |
| 合　计 | | | | | | | 451011.86 | |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 1 | 041001007001 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.97 | 219.59 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m)≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1　实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 011601001001 | 砖砌体拆除<br>1.砌体名称:拆除原有零星砌体<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 60.32 | 186.94 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 010403003001 | 石墙<br>1.石料种类、规格:新建石墙<br>2.做法:规整两侧鼓胀、松动的片石挡土墙，按原制“打石山”找平、垫稳 | m3 | | 242.35 | 424.96 | 9.96 | 233.24 | 94.69 | 771.96 |
| | 01-3-85 | 石墙 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 242.35 | 424.96 | 9.96 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 010404001001 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心<br>2.压实密度:压实系数≥93% | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 6 | 020201001001 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 02B001 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 010404001002 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | | 250.97 | 109.03 | | 241.54 | 98.06 | 458.06 |
| | 01-2-54 | 回填灰土 零星灰土 | 10m3 | 0.1 | 250.97 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 020702006001 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.53 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 11 | 02B002 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 020906008001 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.86 | 71.23 |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 041001007003 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 010103002002 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m)≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1　实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 4 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 15 | 011601001002 | 砖砌体拆除<br>1.砌体名称:拆除原有零星砌体<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 60.32 | 186.94 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 010403003002 | 石墙<br>1.石料种类、规格:新建石墙<br>2.做法:规整两侧鼓胀、松动的片石挡土墙，按原制“打石山”找平、垫稳 | m3 | | 242.35 | 424.97 | 9.95 | 233.24 | 94.7 | 771.97 |
| | 01-3-85 | 石墙 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 242.35 | 424.97 | 9.95 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 010404001003 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 020201001002 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 02B003 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 5 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 010404001004 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 020702006002 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.53 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 02B004 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 020906008002 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.86 | 71.23 |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 6 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 25 | 041001007004 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 010103002003 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m)≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1　实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 010404001005 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 28 | 020201001003 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 02B005 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 7 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 30 | 011604001003 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 31 | 010404001006 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 32 | 020702006003 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.53 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 33 | 02B006 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 34 | 020906008003 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.86 | 71.23 |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 8 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 35 | 041001007005 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有台阶基石<br>2.做法:用扁錾剔除剥离、松动的石块、碎屑<br>3.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.97 | 219.59 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 36 | 010103002004 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 37 | 010404001007 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 38 | 020201001004 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 9 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 39 | 02B007 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 40 | 011604001004 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 41 | 010404001008 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 42 | 020702006004 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.53 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 43 | 02B008 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 10 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 44 | 020906008004 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.86 | 71.23 |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 45 | 041001007006 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.61 | | | 121.86 | 92.98 | 219.59 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.61 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 46 | 010103002005 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 47 | 011601001003 | 砖砌体拆除<br>1.砌体名称:拆除原有零星砌体<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 60.32 | 186.94 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 11 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 48 | 010403003003 | 石墙<br>1.石料种类、规格:新建石墙<br>2.做法:规整两侧鼓胀、松动的片石挡土墙，按原制“打石山”找平、垫稳 | m3 | | 242.35 | 424.97 | 9.95 | 233.24 | 94.7 | 771.97 |
| | 01-3-85 | 石墙 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 242.35 | 424.97 | 9.95 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 49 | 010404001009 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心<br>2.压实密度:压实系数≥93% | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 50 | 020201001005 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 51 | 02B009 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 52 | 011604001005 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 12 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 53 | 010404001010 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | | 250.97 | 109.03 | | 241.54 | 98.06 | 458.06 |
| | 01-2-54 | 回填灰土 零星灰土 | 10m3 | 0.1 | 250.97 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 54 | 020702006005 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.53 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 55 | 02B010 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 56 | 020906008005 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.86 | 71.23 |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐隔扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 13 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 57 | 041001007007 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 58 | 010103002006 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m)≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1　实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 59 | 010404001011 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 60 | 020201001006 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 61 | 02B011 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 14 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 62 | 020906008006 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.86 | 71.23 |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 63 | 041001007008 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 64 | 010103002007 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 65 | 011601001004 | 砖砌体拆除<br>1.砌体名称:拆除原有零星砌体<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 60.32 | 186.94 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 15 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 66 | 010403003004 | 石墙<br>1.石料种类、规格:新建石墙<br>2.做法:规整两侧鼓胀、松动的片石挡土墙，按原制“打石山”找平、垫稳 | m3 | | 242.35 | 424.97 | 9.95 | 233.24 | 94.7 | 771.97 |
| | 01-3-85 | 石墙 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 242.35 | 424.97 | 9.95 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 67 | 010404001012 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心<br>2.压实密度:压实系数≥93% | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 68 | 020201001007 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 69 | 02B012 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 70 | 011604001006 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 16 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 71 | 010404001013 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | | 250.97 | 109.03 | | 241.54 | 98.06 | 458.06 |
| | 01-2-54 | 回填灰土 零星灰土 | 10m3 | 0.1 | 250.97 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 72 | 020702006006 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.53 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 73 | 02B013 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 74 | 020906008007 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.85 | 71.22 |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 17 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 75 | 041001007009 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.97 | 219.59 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 76 | 010103002008 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m)≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 77 | 010404001014 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心<br>2.压实密度:压实系数≥93% | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 78 | 020201001008 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 79 | 02B014 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 18 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 80 | 011604001007 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 81 | 010404001015 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | | 250.97 | 109.03 | | 241.54 | 98.06 | 458.06 |
| | 01-2-54 | 回填灰土 零星灰土 | 10m3 | 0.1 | 250.97 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 82 | 020702006007 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.53 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 83 | 02B015 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 84 | 020906008008 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.86 | 71.23 |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 19 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 85 | 041001007010 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 86 | 010103002009 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:清理台阶松动的土方<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1　实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 87 | 010404001016 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 88 | 020201001009 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 89 | 02B016 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 20 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 90 | 011604001008 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 91 | 010404001017 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | | 250.97 | 109.03 | | 241.54 | 98.06 | 458.06 |
| | 01-2-54 | 回填灰土 零星灰土 | 10m3 | 0.1 | 250.97 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 92 | 020702006008 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.53 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 93 | 02B017 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 94 | 020906008009 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.86 | 71.23 |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 21 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 95 | 011604001009 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 96 | 041001007011 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.97 | 219.59 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 97 | 010103002010 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 98 | 010404001018 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 22 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 99 | 020201001010 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 100 | 02B018 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 101 | 011604001010 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 102 | 010404001019 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | m3 | | 156.01 | 109.02 | | 150.14 | 60.96 | 325.99 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.02 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 103 | 020702006009 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.09 | 27.14 | 9.46 | 222.52 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.09 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 23 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 104 | 02B019 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 105 | 020906008010 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.86 | 71.23 |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 106 | 011604001011 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 107 | 041001007012 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 108 | 010103002011 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m)≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 24 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1　实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 109 | 010404001020 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 110 | 020201001011 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 111 | 02B020 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 112 | 011604001012 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.58 | | | 20.76 | 10.27 | 31.85 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.58 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 113 | 010404001021 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | m3 | | 156 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 325.99 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 25 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 114 | 020702006010 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.09 | 27.14 | 9.46 | 222.52 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.09 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 115 | 02B021 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 116 | 020906008011 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.86 | 71.23 |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 117 | 010101001001 | 平整场地<br>1.做法:人工清理雨水冲击形成冲沟及洪积扇，清至山体基岩表层。<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 5.38 | | | 5.38 | 4.1 | 9.48 |
| | 借1-4-1 | 人工平整场地 | 10m2 | 0.1 | 5.38 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 26 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 118 | 010103002012 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:清理清理雨水冲击形成冲沟及洪积扇<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.61 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.78 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1　实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 119 | 010501001001 | 垫层<br>1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30细石砼 | m3 | | 115.91 | 427.51 | | 111.55 | 45.29 | 588.71 |
| | 01-4-54 | 现浇混凝土构件浇筑 垫层 | 10m3 | 0.1 | 115.91 | 427.51 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 120 | 020702006011 | 石板面<br>1.石料规格: 1:2 水泥砂浆铺灰坐浆片石铺墁，灰缝用 1:1 水泥浆勾抹灰缝（凹缝）灰缝宽度 15-20mm.<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.53 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 121 | 041001007013 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 122 | 010103002013 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 27 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1　实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 123 | 010404001022 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 124 | 020201001012 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | | | | | | |
| | 借3-2-2 | 清式营造则例 踏跺 台阶(带垂带) | 10m2 | | | | | | | |
| | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | | | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 125 | 02B022 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 126 | 020906008012 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.86 | 71.23 |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 28 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 127 | 020702006012 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.53 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 128 | 041001007014 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 129 | 010103002014 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m)≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 130 | 011601001005 | 砖砌体拆除<br>1.砌体名称:拆除原有零星砌体<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 60.32 | 186.94 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 131 | 010403003005 | 石墙<br>1.石料种类、规格:新建石墙<br>2.做法:规整两侧鼓胀、松动的片石挡土墙，按原制“打石山”找平、垫稳 | m3 | | 242.35 | 424.97 | 9.95 | 233.24 | 94.7 | 771.97 |
| | 01-3-85 | 石墙 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 242.35 | 424.97 | 9.95 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 29 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 132 | 010404001023 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 133 | 020201001013 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 134 | 02B023 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 135 | 011604001013 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 136 | 010404001024 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 137 | 020702006013 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.53 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 30 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 138 | 02B024 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 139 | 020906008013 | 栅栏、栏杆油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:人工打磨、除锈钢制栏杆，二道红丹防锈漆，按原制用绿色调和漆重新油饰，三遍成活。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 45.77 | 9.6 | | 45.48 | 15.86 | 71.23 |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 01-13-121 | 红丹防锈漆一遍 金属面 | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 2.54 | | | | |
| | 借3-8-414 | 风门、支摘窗、各种心屉、内檐槅扇、楣子、花栏杆 攒刮血料腻子 刷二道醇酸调和漆扣末道油漆 | 10m2 | 0.1 | 37.95 | 4.53 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 140 | 020702006014 | 石板面<br>1.石料规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶，（铺灰浆比例白灰浆：细黄土 3:7）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 296.15 | 277.44 | 3.24 | 296.15 | 103.24 | 680.07 |
| | 借3-2-2 | 清式营造则例 踏跺 台阶(带垂带) | 10m2 | 0.1 | 296.15 | 22.92 | 3.24 | | | |
| | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 1.01 | | 254.52 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 141 | 041001007015 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 31 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 142 | 010103002015 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:清理台阶下松动土层<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m)≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 143 | 010404001025 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 144 | 020201001014 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 145 | 02B025 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 146 | 011604001014 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 32 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 147 | 010404001026 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:休息平台 | m3 | | 156.02 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326.01 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.02 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 148 | 020702006015 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.09 | 27.14 | 9.46 | 222.52 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.09 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 149 | 02B026 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 150 | 020702006016 | 石板面<br>1.石料规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶，（铺灰浆比例白灰浆：细黄土 3:7）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 296.15 | 277.44 | 3.24 | 296.15 | 103.24 | 680.07 |
| | 借3-2-2 | 清式营造则例 踏跺 台阶(带垂带) | 10m2 | 0.1 | 296.15 | 22.92 | 3.24 | | | |
| | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 1.01 | | 254.52 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 151 | 041001007016 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 33 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 152 | 010103002016 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1　实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 153 | 010404001027 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 154 | 020201001015 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 155 | 02B027 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 156 | 011604001015 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 34 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 157 | 010404001028 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | | 250.97 | 109.03 | | 241.54 | 98.06 | 458.06 |
| | 01-2-54 | 回填灰土 零星灰土 | 10m3 | 0.1 | 250.97 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 158 | 020702006017 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.2 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.53 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.2 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 159 | 02B028 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 160 | 020702006018 | 石板面<br>1.石料规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶，（铺灰浆比例白灰浆：细黄土 3:7）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 296.15 | 277.44 | 3.24 | 296.15 | 103.24 | 680.07 |
| | 借3-2-2 | 清式营造则例 踏跺 台阶(带垂带) | 10m2 | 0.1 | 296.15 | 22.92 | 3.24 | | | |
| | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 1.01 | | 254.52 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 161 | 041001007017 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 35 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 162 | 010103002017 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 163 | 010404001029 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心<br>2.压实密度:压实系数≥93% | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 164 | 020201001016 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.7 | 15.78 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.7 | 15.78 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 165 | 02B029 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 166 | 011604001016 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥抹灰地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 36 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 167 | 010404001030 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土分层夯填至片石地面下25mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | | 250.98 | 109.03 | | 241.54 | 98.06 | 458.07 |
| | 01-2-54 | 回填灰土 零星灰土 | 10m3 | 0.1 | 250.98 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 168 | 020702006019 | 石板面<br>1.石料规格:200-250mm厚片石掺灰泥铺坐浆。<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.结合层材料种类、厚度:用水泥浆勾缝锁缝 | m2 | | 28.19 | 183.77 | 1.1 | 27.14 | 9.46 | 222.52 |
| | 01-10-53 | 石材楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 | 28.19 | 183.77 | 1.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 169 | 02B030 | 地面清理<br>1.做法:清理休息平台表面<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 170 | 020702006020 | 石板面<br>1.石料规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶，（铺灰浆比例白灰浆：细黄土 3:7）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 296.15 | 277.44 | 3.24 | 296.15 | 103.24 | 680.07 |
| | 借3-2-2 | 清式营造则例 踏跺 台阶(带垂带) | 10m2 | 0.1 | 296.15 | 22.92 | 3.24 | | | |
| | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 1.01 | | 254.52 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 171 | 041001007018 | 拆除砖石结构<br>1.拆除内容:拆除原有松动、风化、风蚀台阶基石<br>2.其他::满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 37 页　共 37 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 172 | 010103002018 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:外运下陷的胎心回填土<br>2.运距:投标人根据现场勘察综合考虑 | m3 | | 20.62 | | 18.03 | 19.84 | 15.14 | 53.79 |
| | 01-2-12 | 人力车运土方 运距(m) ≤50 | 10m3 | 0.1 | 20.22 | | | | | |
| | 01-2-22 换 | 自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 0.4 | | 18.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 173 | 010404001031 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:3：7灰土分层夯填台阶胎心<br>2.压实密度:压实系数≥93% | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 174 | 020201001017 | 阶条石<br>1.石料种类、构件规格:按原制铺灰坐浆安装石台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 1448.86 | 1637.69 | 15.79 | 1448.86 | 505.07 | 3607.41 |
| | 借3-2-1 | 清式营造则例 阶条石 | m3 | 1 | 1448.86 | 122.69 | 15.79 | | | |
| | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 1.01 | | 1515 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 175 | 02B031 | 地面清理<br>1.做法:台阶地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 23 | 7 | | 23 | 17.55 | 47.55 |
| | 补子目2 | 地面清理 | m2 | 1 | 23 | 7 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元)（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工料机汇总表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 489.30 | 133 | 65076.59 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 3.21 | 128 | 411.16 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 676.94 | 138 | 93417.47 | |
| 4 | BCRGF0 | 地面清理人工费 | 元 | 177.32 | 15 | 2659.8 | |
| 5 | BCRGF1 | 地面清理人工费 | 元 | 410.72 | 23 | 9446.56 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 365.38 | 1.86 | 679.61 | |
| 7 | 02270019 | 棉纱 | kg | 2.96 | 8.68 | 25.73 | |
| 8 | 02270035 | 纱布 | 张 | 104.85 | 0.78 | 81.78 | |
| 9 | 02290019 | 麻袋布 | m2 | 59.30 | 2.79 | 165.44 | |
| 10 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 1.08 | 64.6 | 69.65 | |
| 11 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 32.04 | 3.24 | 103.8 | |
| 12 | 04010017 | 白水泥 | kg | 27.76 | 0.64 | 17.77 | |
| 13 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 3.36 | 442.48 | 1486.1 | |
| 14 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 20.66 | 271.84 | 5616.31 | |
| 15 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 1.94 | 0.5 | 0.97 | |
| 16 | 04090015 | 石灰 | t | 27.36 | 339.81 | 9295.95 | |
| 17 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 11.65 | 0.71 | 8.27 | |
| 18 | 04090047 | 黏土 | m3 | 129.46 | 20.04 | 2594.46 | |
| 19 | 04090056 | 红土粉 | kg | 11.65 | 1.48 | 17.24 | |
| 20 | 04110027 | 毛石(综合) | m3 | 24.32 | 174.76 | 4251.03 | |
| 21 | 04110031 | 石材块料 | m2 | 273.57 | 169.9 | 46480.04 | |
| 22 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 53.01 | 11 | 583.09 | |
| 23 | 13010131 | 光油 | kg | 1.55 | 22.29 | 34.62 | |
| 24 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 64.15 | 13.63 | 874.42 | |
| 25 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 6.68 | 4.42 | 29.52 | |
| 26 | 31170003 | 血料 | kg | 12.62 | 9 | 113.59 | |
| 27 | 34090017 | 锯末 | m3 | 1.62 | 17.08 | 27.62 | |
| 28 | 34110003 | 水 | m3 | 67.43 | 6.36 | 428.85 | |
| 29 | 34110009 | 电 | kW·h | 17.67 | 0.8 | 14.13 | |
| 30 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 52.93 | 1 | 52.93 | |
| 31 | BCCLF0 | 地面清理 | m2 | 177.32 | 8 | 1418.56 | |
| 32 | BCCLF1 | 地面清理 | m2 | 410.72 | 7 | 2875.04 | |
| 33 | 80210043@1 | 预拌混凝土C30 | m3 | 78.01 | 407.77 | 31809.97 | |

# 工料机汇总表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 80010079 | 干混地面砂浆DS M20 | m3 | 5.79 | 466.02 | 2700.55 | |
| 35 | 80010081 | 干混砌筑砂浆DM M10 | m3 | 8.64 | 572.82 | 4951.35 | |
| 36 | Z31000043 | 阶条石 | m3 | 49.45 | 1500 | 74174.4 | |
| 37 | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 51.54 | 252 | 12988.16 | |
| 38 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | |
| 39 | 990402040 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.36 | 915.19 | 2160.44 | |
| 40 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 4.64 | 202.44 | 938.38 | |
| 41 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 1.11 | 249.48 | 276.33 | |
| 42 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 4.85 | 48.43 | 234.96 | |
| | | 合计 | | | | 378592.89 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 171011.58 | |
| | | 材料费合计 | | | | 203970.95 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 3610.36 | |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施项目 | 15143.15 |
| 2 | 单价措施项目 | |
| 合　计 | | 15143.15 |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 0.63 | 2319.17 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.28 | 4955.8 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.46 | 5545.39 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.72 | 2322.79 | | | |
| 合　　计 | | | | | 15143.15 | | | |

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 14394.07 | 明细详见表-14 |
| 2 | 暂估材料价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 5 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 6 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 7 | 采购保管费 | | | |
| 8 | 其他检验试验费 | | | |
| 9 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 10 | 其他 | | | |
| 合　计 | | | 14394.07 | |

# 暂列金额明细表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 14394.07 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合　　计 | | | 14394.07 | — |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | 0 | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元)（除税价） | 服务内容 | 计算基础（除税价） | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合　　计 | | | | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：盘道　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 41343.3 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 27102.96 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 16867.27 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 3123.57 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 2691.07 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 4421.05 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 7304.35 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 6431.41 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 504.58 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 46970.31 |
| 合　计 | | | | 88313.61 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 121474.97 | |
| 二 | 措施项目费 | 16903.18 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 12612.54 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 4290.64 | |
| 三 | 其他项目费 | 303766.58 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 3766.58 | |
| 3.2 | 暂估材料价 | | |
| 3.3 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | |
| 3.5 | 特殊项目暂估价 | 300000 | |
| 3.6 | 计日工 | | |
| 3.7 | 采购保管费 | | |
| 3.8 | 其他检验试验费 | | |
| 3.9 | 总承包服务费 | | |
| 3.10 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 34004.11 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 42853.4 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 519002.24 | 0 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除原有块料地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 16.69 | 16.46 | 274.72 | |
| 2 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.砌体名称:拆除原有踏跺基石<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 1.41 | 219.6 | 309.64 | |
| 3 | 020201002001 | 踏跺 | 1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:水泥砂浆<br>2.石料种类、构件规格:新建踏跺、补石药嵌补<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 1.41 | 680.06 | 958.88 | |
| 4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有抹灰勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 30.09 | 18.19 | 547.34 | |
| 5 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1.做法:清理墙面、墙面勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 0.04 | 87.96 | 3.52 | |
| 6 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 20 | 31.84 | 636.8 | |
| 7 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:灰土垫层<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | 2.5 | 326 | 815 | |
| 8 | 020701001001 | 细墁方砖 | 1.铺设部位:地面<br>2.方砖规格:细墁地面砖 | m2 | 16.69 | 403.91 | 6741.26 | |
| 9 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有墙面抹灰<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 103.45 | 27.35 | 2829.36 | |
| 10 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:砂子灰抹灰<br>2.基层处理材料:清理墙面 | m2 | 103.45 | 16.46 | 1702.79 | |
| 11 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类及遍数:刮成品腻子<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 103.45 | 19.48 | 2015.21 | |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面<br>2.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 103.45 | 31.86 | 3295.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20130.44 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 刷涂料 | | | | | |
| 13 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:木材面<br>2.做法:清理梁架表面涂料 | m2 | 12.64 | 9.15 | 115.66 | |
| 14 | 02B001 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝 | 1.修补梁架:采用木条、骨胶楦补<br>2.其他::满足甲方及设计要求 | m | 15 | 136.07 | 2041.05 | |
| 15 | 01QDBX005001 | 屋面瓦保护性拆除 | 1.做法:屋面瓦屋面进行揭顶<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 56.1 | 21.2 | 1189.32 | |
| 16 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:望板截除糟朽部位<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 46.8 | 58.9 | 2756.52 | |
| 17 | 011603001002 | 木构件拆除 | 1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:拆除椽子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | 28 | 2.27 | 63.56 | |
| 18 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽 | 1.构件截面尺寸:60*60mm，椽间距250mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | 28 | 23.17 | 648.76 | |
| 19 | 020410001001 | 椽望板 | 1.构件尺寸:25mm厚望板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 46.8 | 86.23 | 4035.56 | |
| 20 | 020602001001 | 筒瓦屋面 | 1.屋面类型:筒板瓦（2#）<br>2.做法:清灰背20mm厚；泥背60mm厚；护板灰10mm厚<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 56.1 | 771.7 | 43292.37 | |
| 21 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 1.做法:修复正脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 6.49 | 774.04 | 5023.52 | |
| 22 | 020603007001 | 琉璃吻（兽） | 1.类型:原屋面正吻安装<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 只 | 2 | 1903.21 | 3806.42 | |
| 23 | 020602003001 | 角脊 | 1.做法:角脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注：屋顶角脊 | m | 6.64 | 494.14 | 3281.09 | |
| 24 | 020602004001 | 垂脊 | 1.做法:垂脊修复 | m | 3 | 576.64 | 1729.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 67983.75 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | 2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注：悬山、硬山兽前、铃铛排山 | | | | | |
| 25 | 020602009001 | 檐头（口）附件 | 1.做法:瓦筒檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 14.75 | 68.57 | 1011.41 | |
| 26 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:拆出、整修门窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 扇 | 3 | 366.73 | 1100.19 | |
| 27 | 020903002001 | 下架构件油漆 | 1.地仗（腻子）做法:重新做单皮灰地仗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 30.06 | 344.93 | 10368.6 | |
| 28 | 020905001001 | 木门油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油饰2道<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 30.06 | 694.63 | 20880.58 | |
| | | 分部小计 | | | | | 121474.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 33360.78 | |
| 合　计 | | | | | | | 121474.97 | |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除<br>1.拆除的基层类型:拆除原有块料地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 11.01 | | | 11.01 | 5.45 | 16.46 |
| | 借01-1-40 | 拆除粘土砖、水泥花砖 | m2 | 1 | 11.01 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 041001007001 | 拆除砖石结构<br>1.砌体名称:拆除原有踏跺基石<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 126.62 | | | 121.86 | 92.98 | 219.6 |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.1 | 126.62 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 020201002001 | 踏跺<br>1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:水泥砂浆<br>2.石料种类、构件规格:新建踏跺、补石药嵌补<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 296.15 | 277.43 | 3.24 | 296.15 | 103.24 | 680.06 |
| | 借3-2-2 | 清式营造则例 踏跺 台阶(带垂带) | 10m2 | 0.1 | 296.15 | 22.91 | 3.24 | | | |
| | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 1.01 | | 254.52 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有抹灰勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 12.32 | | | 11.85 | 5.87 | 18.19 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 12.32 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 011201003001 | 墙面勾缝<br>1.做法:清理墙面、墙面勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 57 | 1.5 | 1.25 | 56.99 | 28.21 | 87.96 |
| | 借3-1-15 | 勾缝 砖墙勾老浆缝 | 10m2 | 0.1 | 57 | 1.5 | 1.25 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 6 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 010404001001 | 垫层<br>1.垫层材料种类、配合比、厚度:灰土垫层<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m3 | | 156.01 | 109.03 | | 150.14 | 60.96 | 326 |
| | 01-2-53 | 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.1 | 156.01 | 109.03 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 020701001001 | 细墁方砖<br>1.铺设部位:地面<br>2.方砖规格:细墁地面砖 | m2 | | 145.52 | 207.66 | | 145.52 | 50.73 | 403.91 |
| | 借3-6-1 | 细墁地面 尺二方砖 | 10m2 | 0.1 | 145.52 | 207.66 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有墙面抹灰<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 18.53 | | | 17.83 | 8.82 | 27.35 |
| | 01-1-129 | 墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 18.53 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰<br>1.面层厚度、砂浆配合比:砂子灰抹灰<br>2.基层处理材料:清理墙面 | m2 | | 12.32 | | | 11.85 | 4.14 | 16.46 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 12.32 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 011406003001 | 满刮腻子<br>1.腻子种类及遍数:刮成品腻子<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 4.61 | 12.67 | | 4.44 | 2.2 | 19.48 |
| | 01-13-174 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 | 10m2 | 0.1 | 4.61 | 12.67 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料<br>1.喷刷涂料部位:墙面<br>2.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料 | m2 | | 14.31 | 10.23 | 0.39 | 14.01 | 6.93 | 31.86 |
| | 01-13-163 | 外墙面彩色喷涂 抹灰面 | 10m2 | 0.1 | 7.82 | 8.61 | 0.39 | | | |
| | 借3-8-427 | 砖墙抹灰面 喷刷铁红浆成活 | 10m2 | 0.1 | 6.49 | 1.62 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 011608001001 | 铲除油漆面<br>1.铲除部位名称:木材面<br>2.做法:清理梁架表面涂料 | m2 | | 6.2 | | | 5.97 | 2.95 | 9.15 |
| | 01-1-147 | 油漆、涂料、裱糊面铲除 木材面油漆 | 10m2 | 0.1 | 6.2 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 02B001 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝<br>1.修补梁架:采用木条、骨胶楦补<br>2.其他::满足甲方及设计要求 | m | | 63 | 25 | | 63 | 48.07 | 136.07 |
| | 补子目2 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝 | m | 1 | 63 | 25 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 01QDBX005001 | 屋面瓦保护性拆除<br>1.做法:屋面瓦屋面进行揭顶<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 14.36 | | | 13.82 | 6.84 | 21.2 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 14.36 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 011603001001 | 木构件拆除<br>1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:望板截除糟朽部位<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 39.9 | | | 38.4 | 19 | 58.9 |
| | 01-1-26 | 屋面拆除 保护层 | 10m2 | 0.1 | 39.9 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 011603001002 | 木构件拆除<br>1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:拆除椽子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | | 1.52 | | | 1.52 | 0.75 | 2.27 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 4 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借6-794 | 直椽、飞椽、翘飞椽、罗锅椽拆除 椽径(cm以内) 12 | 根 | 1 | 1.52 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽<br>1.构件截面尺寸:60*60mm，椽间距250mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | | 11.04 | 8.01 | 0.27 | 11.04 | 3.85 | 23.17 |
| | 借3-4-157 | 飞椽制作与安装 直径(cm以内) 7 | 10根 | 0.1 | 11.04 | 8.01 | 0.27 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 020410001001 | 椽望板<br>1.构件尺寸:25mm厚望板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 12.14 | 69.38 | 0.48 | 12.14 | 4.23 | 86.23 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装 板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 12.14 | 69.38 | 0.48 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 020602001001 | 筒瓦屋面<br>1.屋面类型:筒板瓦（2#）<br>2.做法:清灰背20mm厚；泥背60mm厚；护板灰10mm厚<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 193.89 | 504.15 | 6.07 | 193.89 | 67.59 | 771.7 |
| | 借3-5-107 换 | 屋面铺瓦 七样 | 10m2 | 0.1 | 113.57 | 457.75 | 2.63 | | | |
| | 借3-5-1 | 护板灰 | 10m2 | 0.1 | 4.55 | 10.71 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 11.32 | 6.19 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-4 | 青灰背 厚(mm以内) 30 | 10m2 | 0.1 | 64.45 | 29.5 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 020602002001 | 屋面窑制正脊<br>1.做法:修复正脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 104.47 | 629.91 | 3.24 | 104.47 | 36.42 | 774.04 |
| | 借3-5-118 | 琉璃瓦屋面正脊 七样 | 10m | 0.1 | 104.47 | 629.91 | 3.24 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 020603007001 | 琉璃吻（兽）<br>1.类型:原屋面正吻安装<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 只 | | 273.38 | 1532.7 | 1.82 | 273.38 | 95.31 | 1903.21 |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 5 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | 借3-5-253 | 琉璃正吻 七样 | 10份 | 0.1 | 273.38 | 1532.7 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 23 | 020602003001 | 角脊<br>1.做法:角脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注：屋顶角脊 | m | | 210.04 | 209.46 | 1.42 | 210.04 | 73.22 | 494.14 |
| | 借3-5-169 | 琉璃瓦屋面戗(岔)脊、角脊(兽前) 七样 | 10m | 0.1 | 210.04 | 209.46 | 1.42 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 020602004001 | 垂脊<br>1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注：悬山、硬山兽前、铃铛排山 | m | | 95.08 | 444.37 | 4.05 | 95.08 | 33.14 | 576.64 |
| | 借3-5-142 | 硬山、悬山、铃铛排山脊(兽前) 七样 | 10m | 0.1 | 95.08 | 444.37 | 4.05 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 020602009001 | 檐头（口）附件<br>1.做法:瓦筒檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 12.67 | 51.05 | 0.43 | 12.67 | 4.42 | 68.57 |
| | 借3-5-238 | 琉璃瓦檐头附件 七样 | 10m | 0.03 | 12.67 | 51.05 | 0.43 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 011610001001 | 木门窗拆除<br>1.室内高度:拆出、整修门窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 扇 | | 155 | 135 | | 155 | 76.73 | 366.73 |
| | 补子目1 | 木门窗拆除 | 扇 | 1 | 155 | 135 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 020903002001 | 下架构件油漆<br>1.地仗（腻子）做法:重新做单皮灰地仗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 192.51 | 85.31 | | 192.51 | 67.11 | 344.93 |
| | 借3-8-343 | 下架木件 地仗 单皮灰 木结构 | 10m2 | 0.1 | 94.81 | 80.82 | | | | |
| | 借3-8-347 | 下架木件 油漆 柱子刷醇酸调和漆二道扣油一道 | 10m2 | 0.1 | 97.7 | 4.48 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 6 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 28 | 020905001001 | 木门油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油饰2道<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 389.02 | 170 | | 389.02 | 135.61 | 694.63 |
| | 借3-8-391 | 外檐槅扇、槛窗 地仗 单皮灰 | 10m2 | 0.1 | 332.86 | 159.67 | | | | |
| | 借3-8-394 | 外檐槅扇、槛窗 攒刮血料腻子,刷三道醇酸调和漆,扣一道油漆 | 10m2 | 0.1 | 56.17 | 10.34 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架<br>1.名称:筒瓦面脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 14.77 | 4.37 | 1.53 | 14.77 | 11.27 | 31.94 |
| | 借1-3-34 | 苫背铺瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 14.77 | 4.37 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 30 | 02B003 | 密目网<br>1.名称:密目网 | m2 | | 2.56 | 9.58 | | 2.56 | 1.95 | 14.09 |
| | 借17-6-6 | 密目网垂直封闭 | 10m2 | 0.1 | 2.56 | 9.58 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 31 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架<br>1.名称:油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 11.18 | 5.7 | 1.15 | 11.18 | 8.53 | 26.56 |
| | 借1-3-37 | 外檐椽望油漆双排脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 11.18 | 5.7 | 1.15 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 32 | 011701003001 | 里脚手架<br>1.名称:里脚手架 | m2 | | 5.15 | 60.21 | 0.5 | 4.95 | 3.77 | 69.63 |
| | 01-15-85 | 里脚手架 | 10m2 | 0.1 | 5.15 | 0.16 | 0.5 | | | |
| | Z00003@1 | 木脚手板Φ50mm | m3 | 0.0149 | | 22.73 | | | | |
| | Z350300009@1 | 钢管脚手架 | kg | 7.024 | | 26.76 | | | | |
| | Z88003784@1 | 扣件 | 个 | 0.9913 | | 10.57 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元)（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工料机汇总表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00006 | 综合工日(建筑) | 工日 | 1.44 | 128 | 183.72 | |
| 2 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 66.89 | 133 | 8895.77 | |
| 3 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 2.37 | 128 | 303.31 | |
| 4 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 282.03 | 138 | 38920.44 | |
| 5 | 00010100@1 | 综合工日(古建) | 工日 | 0.31 | 138 | 42.5 | |
| 6 | BCRGF1 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝人工费 | 元 | 15.00 | 63 | 945 | |
| 7 | BCRGF2 | 木门窗拆除人工费 | 元 | 3.00 | 155 | 465 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 8 | 01010212 | 钢筋HPB300≤10 | kg | 2.50 | 3.73 | 9.32 | |
| 9 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 13.03 | 5.62 | 73.23 | |
| 10 | 01030087 | 镀锌低碳钢丝Φ4.0 | kg | 0.35 | 5.65 | 1.99 | |
| 11 | 02290029 | 麻刀 | kg | 139.12 | 8 | 1112.94 | |
| 12 | 02290031 | 亚麻布 | m2 | 52.89 | 8.54 | 451.71 | |
| 13 | 03110175 | 砂布 | 张 | 9.92 | 0.78 | 7.74 | |
| 14 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 62.07 | 0.45 | 27.93 | |
| 15 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 21.71 | 3.24 | 70.33 | |
| 16 | 03150139 | 圆钉 | kg | 10.87 | 5.58 | 60.63 | |
| 17 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 0.02 | 442.48 | 6.69 | |
| 18 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.09 | 271.84 | 25.29 | |
| 19 | 04090004 | 生石灰 | t | 0.00 | 398.06 | 0.02 | |
| 20 | 04090005 | 生石灰 | kg | 2.83 | 0.4 | 1.13 | |
| 21 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 4.51 | 0.5 | 2.26 | |
| 22 | 04090015 | 石灰 | t | 0.62 | 339.81 | 210.56 | |
| 23 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 9.69 | 0.71 | 6.88 | |
| 24 | 04090036 | 白灰 | kg | 5294.51 | 0.34 | 1800.13 | |
| 25 | 04090047 | 黏土 | m3 | 2.93 | 20.04 | 58.77 | |
| 26 | 04090055 | 青灰 | kg | 428.89 | 2.96 | 1269.52 | |
| 27 | 04090060 | 砖灰 | kg | 471.70 | 0.65 | 306.61 | |
| 28 | 05030003 | 板方材 | m3 | 1.88 | 1814.16 | 3402.28 | |
| 29 | 12010029 | 防滑条(木质) | m3 | 0.02 | 1113.32 | 26.39 | |
| 30 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 25.37 | 11 | 279.08 | |
| 31 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 117.93 | 10.88 | 1283.11 | |
| 32 | 13010129 | 灰油 | kg | 77.98 | 28.36 | 2211.39 | |
| 33 | 13010131 | 光油 | kg | 31.35 | 22.29 | 698.85 | |

# 工料机汇总表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 13030003 | A型丙烯酸外墙涂料(彩色) | kg | 36.21 | 24.6 | 890.7 | |
| 35 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 0.05 | 13.63 | 0.63 | |
| 36 | 14010006 | 生桐油 | kg | 23.55 | 21 | 494.46 | |
| 37 | 14030006 | 汽油 | L | 1.62 | 4.42 | 7.17 | |
| 38 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.01 | 4.42 | 0.05 | |
| 39 | 14230005 | 大白粉 | kg | 6.52 | 0.49 | 3.19 | |
| 40 | 14230015 | 氧化铁红 | kg | 30.15 | 5.15 | 155.25 | |
| 41 | 14330057 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.62 | 9.99 | 6.2 | |
| 42 | 14350174 | 醇酸漆稀释剂 | kg | 0.99 | 13.46 | 13.35 | |
| 43 | 14410127 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 3.31 | 5.3 | 17.55 | |
| 44 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 2.56 | 65.49 | 167.6 | |
| 45 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 2.96 | 130.97 | 387.93 | |
| 46 | 31030185 | 滴水七样32×22.4×9.6(cm) | 件 | 31.56 | 16.58 | 523.2 | |
| 47 | 31030217 | 钉帽七样高4.5cm | 件 | 31.56 | 2 | 63.11 | |
| 48 | 31030243 | 群色条七样35.2×10×7.5(cm) | 件 | 38.45 | 18.21 | 700.1 | |
| 49 | 31030263 | 筒瓦七样28.8×12.8×6.4(cm) | 件 | 769.43 | 9 | 6924.86 | |
| 50 | 31050121 | 正吻七样102×72×23(cm) | 份 | 2.00 | 1350 | 2700 | |
| 51 | 31090015 | 三连砖七样35.2×21.76×7.5(cm) | 件 | 26.03 | 61.06 | 1589.27 | |
| 52 | 31090029 | 尺二方砖400×400×60 | 块 | 151.88 | 21 | 3189.46 | |
| 53 | 31110045 | 板瓦七样32×22.4×4.16(cm) | 件 | 1880.88 | 9.5 | 17868.36 | |
| 54 | 31110121 | 正脊筒七样67.4×23×25(cm) | 件 | 10.58 | 192.08 | 2031.96 | |
| 55 | 31110141 | 吻下当沟七样24×14.5×1.92(cm) | 件 | 2.00 | 42.3 | 84.6 | |
| 56 | 31110151 | 斜当沟七样32×14.5×1.92(cm) | 件 | 20.58 | 8.53 | 175.58 | |
| 57 | 31110161 | 正当沟七样24×14.5×1.92(cm) | 件 | 79.31 | 8.24 | 653.54 | |
| 58 | 31110195 | 勾头七样30.4×12.8×6.4(cm) | 件 | 31.56 | 16.58 | 523.2 | |
| 59 | 31110223 | 吻锔 | kg | 10.00 | 6.51 | 65.1 | |
| 60 | 31170003 | 血料 | kg | 387.80 | 9 | 3490.18 | |
| 61 | 31170009 | 瓦钉 | kg | 2.03 | 7.8 | 15.85 | |
| 62 | 34090050 | 面粉 | kg | 18.80 | 2.48 | 46.64 | |
| 63 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 8.89 | 8.85 | 78.64 | |
| 64 | 34110003 | 水 | m3 | 0.54 | 6.36 | 3.42 | |
| 65 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.59 | 11.5 | 6.81 | |
| 66 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 11.18 | 5.49 | 61.4 | |
| 67 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.28 | 1552.9 | 441.57 | |

# 工料机汇总表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 35050001 | 安全网 | m2 | 0.38 | 11.5 | 4.36 | |
| 69 | 35050003 | 密目网 | m2 | 141.20 | 7.52 | 1061.81 | |
| 70 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 596.73 | 1 | 596.73 | |
| 71 | 88000347 | 松烟 | kg | 2.50 | 35 | 87.62 | |
| 72 | BCCLF2 | 木条、骨胶楦补梁架裂缝 | m | 15.00 | 25 | 375 | |
| 73 | BCCLF3 | 木门窗拆除 | 扇 | 3.00 | 135 | 405 | |
| 74 | Z00003@1 | 木脚手板Φ50mm | m3 | 0.86 | 1525.2 | 1309.45 | |
| 75 | Z31000179@1 | 青石台阶 | m2 | 1.42 | 252 | 358.87 | |
| 76 | Z35030009@1 | 钢管脚手架 | kg | 404.72 | 3.81 | 1541.99 | |
| 77 | Z88003784@1 | 扣件 | 个 | 57.12 | 10.66 | 608.89 | |
| 78 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 0.83 | 382.29 | 317.06 | |
| 79 | 990401025 | 载重汽车6t | 台班 | 0.07 | 417.36 | 28.86 | |
| 80 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.97 | 202.44 | 397.81 | |
| 81 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.80 | 28.23 | 22.59 | |
| 82 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.31 | 24.47 | 7.47 | |
| 83 | 991003030 | 电动空气压缩机1m3/min | 台班 | 0.73 | 55.15 | 40.51 | |
| | | 合计 | | | | 113705.46 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 49755.74 | |
| | | 材料费合计 | | | | 63135.43 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 814.29 | |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目 | 4290.64 |
| 2 | 单价措施项目 | 12612.54 |
| 合　计 | | 16903.18 |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 1 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架 | 1.名称:筒瓦面脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 118.48 | 31.94 | 3784.25 | |
| 2 | 02B003 | 密目网 | 1.名称:密目网 | m2 | 118.48 | 14.09 | 1669.38 | |
| 3 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架 | 1.名称:油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 118.48 | 26.56 | 3146.83 | |
| 4 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.名称:里脚手架 | m2 | 57.62 | 69.63 | 4012.08 | |
| 本页小计 | | | | | | | 12612.54 | |
| 合　　计 | | | | | | | 12612.54 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 0.63 | 629.57 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.28 | 1345.32 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.46 | 1505.36 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.72 | 810.39 | | | |
| 合　　计 | | | | | 4290.64 | | | |

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 3766.58 | 明细详见表-14 |
| 2 | 暂估材料价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 5 | 特殊项目暂估价 | 项 | 300000 | 明细详见表-15 |
| 6 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 7 | 采购保管费 | | | |
| 8 | 其他检验试验费 | | | |
| 9 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 10 | 其他 | | | |
| 合　计 | | | 303766.58 | |

# 暂列金额明细表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 3766.58 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合　　计 | | | 3766.58 | — |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元)（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 遗址清理 | 遗址清理 | 项 | | 300000 | |
| 合计 | | | | | 300000 | |

# 计 日 工 表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | 0 | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元)（除税价） | 服务内容 | 计算基础（除税价） | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合　　计 | | | | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：玉皇庙　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 34004.11 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 24936.96 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 15519.28 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 2873.94 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 2476.01 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 4067.73 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 6720.6 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 1882.3 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 464.25 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 42853.4 |
| 合　计 | | | | 76857.51 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 56365.74 | |
| 二 | 措施项目费 | 3662.22 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 2180.44 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 1481.78 | |
| 三 | 其他项目费 | 3201.09 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 3201.09 | |
| 3.2 | 暂估材料价 | | |
| 3.3 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | |
| 3.5 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.6 | 计日工 | | |
| 3.7 | 采购保管费 | | |
| 3.8 | 其他检验试验费 | | |
| 3.9 | 总承包服务费 | | |
| 3.10 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 5170.22 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 6155.93 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 74555.2 | 0 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 10.19 | 31.84 | 324.45 | |
| 2 | 010403008001 | 石台阶 | 1.做法:修补台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m | 10 | 354.81 | 3548.1 | |
| 3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:地面填充物平面砂浆找平<br>2.部位:地面<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 10.19 | 27.27 | 277.88 | |
| 4 | 01QDBX005001 | 屋面瓦保护性拆除 | 1.做法:屋面拆除<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 36.92 | 21.2 | 782.7 | |
| 5 | 020603001001 | 琉璃屋面 | 1.铺设类型:屋面铺瓦（黄色琉璃瓦屋面七样）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 36.92 | 771.71 | 28491.53 | |
| 6 | 020602004001 | 垂脊 | 1.做法:垂脊修复（兽后）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 12 | 482.53 | 5790.36 | |
| 7 | 020602004002 | 垂脊 | 1.做法:垂脊修复（兽前）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 6 | 494.14 | 2964.84 | |
| 8 | 020603011001 | 琉璃宝顶(中堆、天五座） | 1.做法:琉璃宝顶 七样<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 份 | 1 | 4001.8 | 4001.8 | |
| 9 | 020603003001 | 屋脊 | 1.做法:屋脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:御门阁六角亭 | 条 | 6 | 1174.89 | 7049.34 | |
| 10 | 020603004001 | 琉璃瓦檐头（口）附件 | 1.做法:琉璃瓦檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 14.4 | 217.69 | 3134.74 | |
| | | 分部小计 | | | | | 56365.74 | |
| 本页小计 | | | | | | | 56365.74 | |
| 合　计 | | | | | | | 56365.74 | |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 1 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 010403008001 | 石台阶<br>1.做法:修补台阶<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m | | 135 | 165 | | 135 | 54.81 | 354.81 |
| | 补子目1 | 石台阶 | m | 1 | 135 | 165 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层<br>1.找平层厚度、砂浆配合比:地面填充物平面砂浆找平<br>2.部位:地面<br>3.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 11.44 | 9.53 | 0.85 | 11.01 | 5.45 | 27.27 |
| | 01-10-27 | 平面砂浆找平层(厚度mm) 混凝土或硬基层上 20 | 10m2 | 0.1 | 11.44 | 9.53 | 0.85 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 01QDBX005001 | 屋面瓦保护性拆除<br>1.做法:屋面拆除<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 14.36 | | | 13.82 | 6.84 | 21.2 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 14.36 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 020603001001 | 琉璃屋面<br>1.铺设类型:屋面铺瓦（黄色琉璃瓦屋面七样）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 193.89 | 504.16 | 6.07 | 193.89 | 67.59 | 771.71 |
| | 借3-5-107 换 | 屋面铺瓦 七样 | 10m2 | 0.1 | 113.57 | 457.75 | 2.63 | | | |
| | 借3-5-1 | 护板灰 | 10m2 | 0.1 | 4.55 | 10.71 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 11.32 | 6.19 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-4 | 青灰背 厚(mm以内) 30 | 10m2 | 0.1 | 64.45 | 29.5 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 6 | 020602004001 | 垂脊<br>1.做法:垂脊修复（兽后）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 109.16 | 333.08 | 2.23 | 109.16 | 38.06 | 482.53 |
| | 借3-5-174 | 琉璃瓦屋面戗(岔)脊、角脊(兽后) 七样 | 10m | 0.1 | 109.16 | 333.08 | 2.23 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 020602004002 | 垂脊<br>1.做法:垂脊修复（兽前）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 210.04 | 209.46 | 1.42 | 210.04 | 73.22 | 494.14 |
| | 借3-5-169 | 琉璃瓦屋面戗(岔)脊、角脊(兽前) 七样 | 10m | 0.1 | 210.04 | 209.46 | 1.42 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 020603011001 | 琉璃宝顶(中堆、天五座）<br>1.做法:琉璃宝顶 七样<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 份 | | 1676.84 | 1731.5 | 8.91 | 1676.84 | 584.55 | 4001.8 |
| | 借3-5-263 | 琉璃宝顶 七样 | 10份 | 0.1 | 1676.84 | 1731.5 | 8.91 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 020603003001 | 屋脊<br>1.做法:屋脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位:御门阁六角亭 | 条 | | | 1173.67 | 1.22 | | | 1174.89 |
| | 借3-5-229 | 琉璃屋脊附件[戗(岔)脊、角脊] 七样 | 10条 | 0.1 | | 1173.67 | 1.22 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 020603004001 | 琉璃瓦檐头（口）附件<br>1.做法:琉璃瓦檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 60.54 | 138.05 | 2.11 | 48.72 | 16.99 | 217.69 |
| | 借3-1529 | 琉璃瓦檐头附件 六样 | 10m | 0.1 | 46.08 | 127.47 | 1.61 | | | |
| | 借3-1537 | 星星瓦瓦钉、安钉帽 六样 | 10m | 0.1 | 14.46 | 10.09 | 0.5 | | | |
| | Z0281 | 夹垄用青麻刀灰 | m3 | 0.0014 | | 0.5 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 02B001 | 密目网<br>1.名称:密目网 | m2 | | 2.56 | 9.58 | | 2.56 | 1.95 | 14.09 |
| | 借17-6-6 | 密目网垂直封闭 | 10m2 | 0.1 | 2.56 | 9.58 | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 12 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架<br>1.名称:琉璃瓦脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 14.77 | 4.37 | 1.53 | 14.77 | 11.27 | 31.94 |
| | 借1-3-34 | 苫背铺瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 14.77 | 4.37 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元)（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工料机汇总表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 6.52 | 133 | 866.7 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.95 | 128 | 121.27 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(仿古) | 工日 | 87.72 | 138 | 12104.83 | |
| 4 | BCRGF0 | 石台阶人工费 | 元 | 10.00 | 135 | 1350 | |
| 5 | R0001 | 综合工日 | 工日 | 6.81 | 128 | 871.83 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 6 | 01010212 | 钢筋HPB300≤10 | kg | 1.00 | 3.73 | 3.73 | |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 5.21 | 5.62 | 29.28 | |
| 8 | 02290029 | 麻刀 | kg | 97.35 | 8 | 778.77 | |
| 9 | 04010003 | 水泥(综合) | kg | 12.90 | 0.45 | 5.81 | |
| 10 | 04030009 | 砂子 | kg | 163.10 | 0.16 | 26.1 | |
| 11 | 04090036 | 白灰 | kg | 3478.40 | 0.34 | 1182.66 | |
| 12 | 04090055 | 青灰 | kg | 295.22 | 2.96 | 873.86 | |
| 13 | 12010029 | 防滑条(木质) | m3 | 0.00 | 1113.32 | 5.28 | |
| 14 | 14230015 | 氧化铁红 | kg | 9.89 | 5.15 | 50.93 | |
| 15 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 0.40 | 65.49 | 26.37 | |
| 16 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 0.56 | 130.97 | 73.83 | |
| 17 | 31030167 | 撺头七样36.8×21.76×7.5(cm) | 件 | 6.00 | 83.45 | 500.7 | |
| 18 | 31030185 | 滴水七样32×22.4×9.6(cm) | 件 | 12.00 | 16.58 | 198.96 | |
| 19 | 31030253 | 趟头七样30.4×19×6.72(cm) | 件 | 6.00 | 70.8 | 424.8 | |
| 20 | 31030263 | 筒瓦七样28.8×12.8×6.4(cm) | 件 | 564.12 | 9 | 5077.04 | |
| 21 | 31050027 | 岔兽七样25.6×25.6×20.08(cm) | 件 | 6.00 | 360 | 2160 | |
| 22 | 31050037 | 岔兽座七样25.6×20.8×3.2(cm) | 件 | 6.00 | 150 | 900 | |
| 23 | 31050083 | 兽角七样 | 对 | 6.00 | 9.73 | 58.38 | |
| 24 | 31050097 | 套兽七样17.3×17.3×17.3(cm) | 件 | 6.00 | 301.33 | 1807.98 | |
| 25 | 31050141 | 仙人七样24×4.3×24(cm) | 件 | 6.00 | 60 | 360 | |
| 26 | 31070007 | 宝顶七样 | 套 | 1.00 | 950 | 950 | |
| 27 | 31090015 | 三连砖七样35.2×21.76×7.5(cm) | 件 | 16.20 | 61.06 | 989.17 | |
| 28 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 200.00 | 3.5 | 700 | |
| 29 | 31110045 | 板瓦七样32×22.4×4.16(cm) | 件 | 1229.44 | 9.5 | 11679.64 | |
| 30 | 31110101 | 岔脊筒七样60.8×20.8×17(cm) | 件 | 24.48 | 119.19 | 2917.77 | |
| 31 | 31110151 | 斜当沟七样32×14.5×1.92(cm) | 件 | 55.80 | 8.53 | 475.97 | |
| 32 | 31110195 | 勾头七样30.4×12.8×6.4(cm) | 件 | 12.00 | 16.58 | 198.96 | |
| 33 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 1.18 | 8.85 | 10.48 | |

# 工料机汇总表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34110003 | 水 | m3 | 0.04 | 6.36 | 0.26 | |
| 35 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.09 | 11.5 | 1.09 | |
| 36 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 1.96 | 5.49 | 10.77 | |
| 37 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.05 | 1552.9 | 73.56 | |
| 38 | 35050001 | 安全网 | m2 | 0.06 | 11.5 | 0.71 | |
| 39 | 35050003 | 密目网 | m2 | 56.45 | 7.52 | 424.53 | |
| 40 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 324.20 | 1 | 324.2 | |
| 41 | BCCLF0 | 石台阶 | m | 10.00 | 165 | 1650 | |
| 42 | C0402 | 六样滴水瓦33×25.2cm | 件 | 54.00 | 15 | 810 | |
| 43 | C0403 | 六样钉帽高5cm | 件 | 108.00 | 2 | 216 | |
| 44 | C0405 | 六样勾头33×14.2×7.1cm | 件 | 54.00 | 15 | 810 | |
| 45 | C0630 | 其他材料费 | 元 | 1.83 | 1 | 1.83 | |
| 46 | C0760 | 瓦钉 | kg | 8.93 | 7.8 | 69.64 | |
| 47 | C0763 | 瓦用深月白中麻刀灰 | m3 | 0.43 | 169.67 | 73.3 | |
| 48 | 80010079 | 干混地面砂浆DS M20 | m3 | 0.21 | 466.02 | 96.88 | |
| 49 | Z0281 | 夹垄用青麻刀灰 | m3 | 0.02 | 350 | 7.2 | |
| 50 | J0002 | 电动卷扬机单筒快速10kN | 台班 | 0.24 | 125.83 | 30.44 | |
| 51 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 0.19 | 382.29 | 72.44 | |
| 52 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.36 | 202.44 | 275.64 | |
| 53 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.03 | 249.48 | 8.64 | |
| | | 合计 | | | | 52738.24 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 15314.63 | |
| | | 材料费合计 | | | | 37036.44 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 387.17 | |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目 | 1481.78 |
| 2 | 单价措施项目 | 2180.44 |
| 合　计 | | 3662.22 |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 1 | 02B001 | 密目网 | 1.名称:密目网 | m2 | 47.37 | 14.09 | 667.44 | |
| 2 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架 | 1.名称:琉璃瓦脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 47.37 | 31.94 | 1513 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2180.44 | |
| 合　　计 | | | | | | | 2180.44 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 0.63 | 196.62 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.28 | 420.16 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.46 | 470.14 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.72 | 394.86 | | | |
| 合　　计 | | | | | 1481.78 | | | |

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 3201.09 | 明细详见表-14 |
| 2 | 暂估材料价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 5 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 6 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 7 | 采购保管费 | | | |
| 8 | 其他检验试验费 | | | |
| 9 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 10 | 其他 | | | |
| 合　计 | | | 3201.09 | |

# 暂列金额明细表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 3201.09 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合　　计 | | | 3201.09 | — |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | 0 | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元)（除税价） | 服务内容 | 计算基础（除税价） | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合　　计 | | | | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：御门阁六角亭　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 5170.22 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 3566.12 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 2219.34 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 410.99 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 354.08 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 581.71 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 961.08 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 576.63 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 66.39 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 6155.93 |
| 合　计 | | | | 11326.15 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 80510.99 | |
| 1.1 | 御门阁 | 71348.17 | |
| 1.2 | 英雄碾 | 8642.07 | |
| 1.3 | 西石门遗址 | 520.75 | |
| 二 | 措施项目费 | 5926.35 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | 3524.04 | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 2402.31 | |
| 三 | 其他项目费 | 2459.73 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 2459.73 | |
| 3.2 | 暂估材料价 | | |
| 3.3 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | |
| 3.5 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.6 | 计日工 | | |
| 3.7 | 采购保管费 | | |
| 3.8 | 其他检验试验费 | | |
| 3.9 | 总承包服务费 | | |
| 3.10 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 7446.06 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 8670.88 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 105014.01 | 0 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 御门阁 | | | | | | |
| 1 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 22 | 31.84 | 700.48 | |
| 2 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆地面找平 | m2 | 22 | 114.93 | 2528.46 | |
| 3 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原有抹灰勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 26.38 | 18.19 | 479.85 | |
| 4 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥抹灰<br>2.基层处理材料:清理墙面 | m2 | 26.38 | 16.46 | 434.21 | |
| 5 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类及遍数:刮成品腻子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 26.38 | 19.48 | 513.88 | |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙<br>2.涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料 | m2 | 26.38 | 31.86 | 840.47 | |
| 7 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:木材面<br>2.做法:清理木材表面涂料 | m2 | 19.09 | 9.15 | 174.67 | |
| 8 | 020903001001 | 上架构件油漆 | 1.部位:混凝土结构<br>2.地仗（腻子）做法:单皮灰地仗<br>3.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油饰2道 | m2 | 19.09 | 191.83 | 3662.03 | |
| 9 | 020906014001 | 其他木材面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:刷铁红色油饰2道<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 19.09 | 136.23 | 2600.63 | |
| 10 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 1.做法:瓦屋面拆除（含望砖）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 18.24 | 80.1 | 1461.02 | |
| 11 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:望板截除糟朽部位<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 18.24 | 58.9 | 1074.34 | |
| 12 | 011603001002 | 木构件拆除 | 1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:拆除椽子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | 92 | 2.27 | 208.84 | |
| 13 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽 | 1.构件截面尺寸:60*60㎜ | 根 | 64 | 29.97 | 1918.08 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16596.96 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | | ，椽间距250mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注:御门阁椽子 | | | | | |
| 14 | 020410001001 | 椽望板 | 1.构件尺寸:25mm厚望板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 18.24 | 86.23 | 1572.84 | |
| 15 | 020602001001 | 筒瓦屋面 | 1.屋面类型:灰色筒板瓦（2#）<br>2.做法:清灰背20mm厚；泥背60mm厚；护板灰10mm厚<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 18.24 | 771.7 | 14075.81 | |
| 16 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 1.做法:修复正脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 18.24 | 774.04 | 14118.49 | |
| 17 | 020602004001 | 垂脊 | 1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位：屋面尖兽高度400mm以下 | m | 4 | 573.85 | 2295.4 | |
| 18 | 020602003001 | 角脊 | 1.做法:角脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 5.2 | 494.14 | 2569.53 | |
| 19 | 020602011002 | 屋脊头、吞头 | 1.做法:屋脊附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 条 | 4 | 1174.89 | 4699.56 | |
| 20 | 020602009001 | 檐头（口）附件 | 1.做法:瓦筒檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 19.6 | 68.57 | 1343.97 | |
| 21 | 020602011001 | 屋脊头、吞头 | 1.做法:合角吻<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 份 | 2 | 2090.93 | 4181.86 | |
| 22 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:拆出门窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 14.48 | 16.81 | 243.41 | |
| 23 | 020412007001 | 挂落 | 1.做法:挂落板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 14.48 | 235.45 | 3409.32 | |
| 24 | 020903002001 | 下架构件油漆 | 1.地仗（腻子）做法:重新做单皮灰地仗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 14.48 | 344.92 | 4994.44 | |
| 25 | 020906014002 | 其他木材面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:木饰面刷漆<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 14.48 | 86.09 | 1246.58 | |
| 本页小计 | | | | | | | 54751.21 | |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 分部小计 | | | | | 71348.17 | |
| | | 英雄碾 | | | | | | |
| 26 | 02B001 | 地面清理 | 1.做法:块料地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 5.97 | 34.45 | 205.67 | |
| 27 | 020206013001 | 其他古式石构件 | 1.做法:选用相同种类石灰岩以及补石料（石粉：白蜡：黄蜡：芸香=100:5.1.:17:1.7）进行修补、粘连。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | 4 | 1678.76 | 6715.04 | |
| 28 | 02B002 | 碾架 | 1.做法:清理碾架表面积灰，补配、检修碾架。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | 1.76 | 868.5 | 1528.56 | |
| 29 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.做法:清除原有杂草<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 5 | 29.08 | 145.4 | |
| 30 | 010101001001 | 平整场地 | 1.做法:人工平整场地<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | 5 | 9.48 | 47.4 | |
| | | 分部小计 | | | | | 8642.07 | |
| | | 西石门遗址 | | | | | | |
| 31 | 010103004001 | 竣工清理 | 1.做法:人工平整场地<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | 5 | 104.15 | 520.75 | |
| | | 分部小计 | | | | | 520.75 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9162.82 | |
| 合　计 | | | | | | | 80510.99 | |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 1 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有水泥地面<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 21.57 | | | 20.76 | 10.27 | 31.84 |
| | 01-1-118 | 楼地面拆除 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 21.57 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 2 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面<br>1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆地面找平 | m2 | | 29.55 | 71.19 | 0.11 | 28.44 | 14.08 | 114.93 |
| | 01-10-12 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.01 | 11.59 | 42.76 | 0.01 | | | |
| | 01-10-51 换 | 细石混凝土 地面(厚度mm) 30　实际厚度(mm):60 | 10m2 | 0.1 | 17.96 | 28.43 | 0.1 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 3 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除<br>1.拆除部位:拆除原有抹灰勾缝<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 12.32 | | | 11.85 | 5.87 | 18.19 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 12.32 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 4 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰<br>1.面层厚度、砂浆配合比:水泥抹灰<br>2.基层处理材料:清理墙面 | m2 | | 12.32 | | | 11.85 | 4.14 | 16.46 |
| | 01-1-128 | 墙柱面拆除 石灰砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 12.32 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 5 | 011406003001 | 满刮腻子<br>1.腻子种类及遍数:刮成品腻子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 4.61 | 12.67 | | 4.44 | 2.2 | 19.48 |
| | 01-13-174 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 | 10m2 | 0.1 | 4.61 | 12.67 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料<br>1.喷刷涂料部位:外墙<br>2.涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料 | m2 | | 14.31 | 10.23 | 0.39 | 14.01 | 6.93 | 31.86 |
| | 01-13-163 | 外墙面彩色喷涂 抹灰面 | 10m2 | 0.1 | 7.82 | 8.61 | 0.39 | | | |
| | 借3-8-427 | 砖墙抹灰面 喷刷铁红浆成活 | 10m2 | 0.1 | 6.49 | 1.62 | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 7 | 011608001001 | 铲除油漆面<br>1.铲除部位名称:木材面<br>2.做法:清理木材表面涂料 | m2 | | 6.2 | | | 5.97 | 2.95 | 9.15 |
| | 01-1-147 | 油漆、涂料、裱糊面铲除 木材面油漆 | 10m2 | 0.1 | 6.2 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 8 | 020903001001 | 上架构件油漆<br>1.部位:混凝土结构<br>2.地仗（腻子）做法:单皮灰地仗<br>3.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油饰2道 | m2 | | 89.01 | 71.79 | | 89.01 | 31.03 | 191.83 |
| | 借3-8-70 | 上架木件 地仗 单皮灰 混凝土结构 | 10m2 | 0.1 | 67.07 | 69.93 | | | | |
| | 借3-8-72 | 上架木件 刮血料腻子刷三道醇酸调和漆 | 10m2 | 0.1 | 21.94 | 1.86 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 9 | 020906014001 | 其他木材面油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:刷铁红色油饰2道<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 97.7 | 4.48 | | 97.7 | 34.05 | 136.23 |
| | 借3-8-347 | 下架木件 油漆 柱子刷醇酸调和漆二道扣油一道 | 10m2 | 0.1 | 97.7 | 4.48 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 10 | 011607001002 | 刚性层拆除<br>1.做法:瓦屋面拆除（含望砖）<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 54.26 | | | 52.22 | 25.84 | 80.1 |
| | 01-1-17 | 屋面拆除 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 14.36 | | | | | |
| | 01-1-26 | 屋面拆除 保护层 | 10m2 | 0.1 | 39.9 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 11 | 011603001001 | 木构件拆除<br>1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:望板截除糟朽部位<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 39.9 | | | 38.4 | 19 | 58.9 |
| | 01-1-26 | 屋面拆除 保护层 | 10m2 | 0.1 | 39.9 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 12 | 011603001002 | 木构件拆除<br>1.拆除构件的厚度,或规格尺寸:拆除椽子<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 根 | | 1.52 | | | 1.52 | 0.75 | 2.27 |
| | 借6-794 | 直椽、飞椽、翘飞椽、罗锅椽拆除 椽径(cm以内) 12 | 根 | 1 | 1.52 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 13 | 020110029001 | 矩形椽子、飞椽<br>1.构件截面尺寸:60*60mm，椽间距250mm<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.备注:御门阁椽子 | 根 | | 12.14 | 13.3 | 0.3 | 12.14 | 4.23 | 29.97 |
| | 借3-4-158 | 飞椽制作与安装 直径(cm以内) 8 | 10根 | 0.1 | 12.14 | 13.3 | 0.3 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 14 | 020410001001 | 椽望板<br>1.构件尺寸:25mm厚望板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 12.14 | 69.38 | 0.48 | 12.14 | 4.23 | 86.23 |
| | 借3-4-277 | 带柳叶缝望板制作与安装 板厚(cm) 2.5(2.2) | 10m2 | 0.1 | 12.14 | 69.38 | 0.48 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 15 | 020602001001 | 筒瓦屋面<br>1.屋面类型:灰色筒板瓦（2#）<br>2.做法:清灰背20mm厚；泥背60mm厚；护板灰10mm厚<br>3.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 193.89 | 504.15 | 6.07 | 193.89 | 67.59 | 771.7 |
| | 借3-5-107 换 | 屋面铺瓦 七样 | 10m2 | 0.1 | 113.57 | 457.75 | 2.63 | | | |
| | 借3-5-1 | 护板灰 | 10m2 | 0.1 | 4.55 | 10.71 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 | 10m2 | 0.1 | 11.32 | 6.19 | 0.81 | | | |
| | 借3-5-4 | 青灰背 厚(mm以内) 30 | 10m2 | 0.1 | 64.45 | 29.5 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 16 | 020602002001 | 屋面窑制正脊<br>1.做法:修复正脊<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 104.47 | 629.91 | 3.24 | 104.47 | 36.42 | 774.04 |
| | 借3-5-118 | 琉璃瓦屋面正脊 七样 | 10m | 0.1 | 104.47 | 629.91 | 3.24 | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 4 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 17 | 020602004001 | 垂脊<br>1.做法:垂脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求<br>3.部位：屋面尖兽高度400mm以下 | m | | 264.82 | 214.89 | 1.82 | 264.82 | 92.32 | 573.85 |
| | 借3-5-52 | 布瓦屋面垂脊带陡板 悬山、硬山兽前 | 10m | 0.1 | 264.82 | 214.89 | 1.82 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 18 | 020602003001 | 角脊<br>1.做法:角脊修复<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 210.04 | 209.46 | 1.42 | 210.04 | 73.22 | 494.14 |
| | 借3-5-169 | 琉璃瓦屋面戗(岔)脊、角脊(兽前) 七样 | 10m | 0.1 | 210.04 | 209.46 | 1.42 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 19 | 020602011002 | 屋脊头、吞头<br>1.做法:屋脊附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 条 | | | 1173.67 | 1.22 | | | 1174.89 |
| | 借3-5-229 | 琉璃屋脊附件[戗(岔)脊、角脊] 七样 | 10条 | 0.1 | | 1173.67 | 1.22 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 20 | 020602009001 | 檐头（口）附件<br>1.做法:瓦筒檐头附件<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 12.67 | 51.05 | 0.43 | 12.67 | 4.42 | 68.57 |
| | 借3-5-238 | 琉璃瓦檐头附件 七样 | 10m | 0.03 | 12.67 | 51.05 | 0.43 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 21 | 020602011001 | 屋脊头、吞头<br>1.做法:合角吻<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | 份 | | 205.35 | 1813.19 | 0.81 | 205.34 | 71.58 | 2090.93 |
| | 借3-5-258 | 琉璃合角吻 七样 | 10份 | 0.1 | 205.35 | 1813.19 | 0.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 22 | 011610001001 | 木门窗拆除<br>1.室内高度:拆出门窗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 11.38 | | | 10.96 | 5.43 | 16.81 |
| | 01-1-106 | 门窗拆除 木门窗 | 10m2 | 0.1 | 11.38 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 5 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 23 | 020412007001 | 挂落<br>1.做法:挂落板<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 79.07 | 127.63 | 1.18 | 79.07 | 27.57 | 235.45 |
| | 借3-4-311 | 挂落板 板厚(mm) 50 | 10m2 | 0.1 | 79.07 | 127.63 | 1.18 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 24 | 020903002001 | 下架构件油漆<br>1.地仗（腻子）做法:重新做单皮灰地仗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 192.51 | 85.3 | | 192.51 | 67.11 | 344.92 |
| | 借3-8-343 | 下架木件 地仗 单皮灰木结构 | 10m2 | 0.1 | 94.81 | 80.82 | | | | |
| | 借3-8-347 | 下架木件 油漆 柱子刷醇酸调和漆二道扣油一道 | 10m2 | 0.1 | 97.7 | 4.48 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 25 | 020906014002 | 其他木材面油漆<br>1.油漆品种、刷漆遍数:木饰面刷漆<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 56.17 | 10.34 | | 56.17 | 19.58 | 86.09 |
| | 借3-8-394 | 外檐隔扇、槛窗 攒刮血料腻子,刷三道醇酸调和漆,扣一道油漆 | 10m2 | 0.1 | 56.17 | 10.34 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 26 | 02B001 | 地面清理<br>1.做法:块料地面清洗<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 15 | 8 | | 15 | 11.45 | 34.45 |
| | 补子目1 | 地面清理 | m2 | 1 | 15 | 8 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 27 | 020206013001 | 其他古式石构件<br>1.做法:选用相同种类石灰岩以及补石料（石粉：白蜡：黄蜡：芸香=100:5.1.:17:1.7）进行修补、粘连。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m | | 355 | 1200 | | 355 | 123.76 | 1678.76 |
| | 补子目2 | 其他古式石构件 | m | 1 | 355 | 1200 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

**注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。**

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 6 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 28 | 02B002 | 碾架<br>1.做法:清理碾架表面积灰，补配、检修碾架。<br>2.其他:满足甲方及设计要求 | m2 | | 365 | 225 | | 365 | 278.5 | 868.5 |
| | 补子目3 | 碾架 | m2 | 1 | 365 | 225 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 29 | 050101007001 | 清除地被植物<br>1.做法:清除原有杂草<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 18.56 | | | 18.56 | 10.52 | 29.08 |
| | 借1-1-1 | 清除地被植物 | 10m3 | 0.1 | 18.56 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 30 | 010101001001 | 平整场地<br>1.做法:人工平整场地<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m2 | | 5.38 | | | 5.38 | 4.1 | 9.48 |
| | 借1-4-1 | 人工平整场地 | 10m2 | 0.1 | 5.38 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 31 | 010103004001 | 竣工清理<br>1.做法:人工平整场地<br>2.其他:满足设计及甲方要求 | m3 | | 50 | | 16 | 50 | 38.15 | 104.15 |
| | 补子目1 | 竣工清理 | m3 | 1 | 50 | | 16 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 32 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架<br>1.名称:筒瓦面脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 14.77 | 4.37 | 1.53 | 14.77 | 11.27 | 31.94 |
| | 借1-3-34 | 苫背铺瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 14.77 | 4.37 | 1.53 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |
| 33 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架<br>1.名称:油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | | 11.18 | 5.7 | 1.15 | 11.18 | 8.53 | 26.56 |
| | 借1-3-37 | 外檐椽望油漆双排脚手架 钢管(檐高m以下) 12 | 10m2 | 0.1 | 11.18 | 5.7 | 1.15 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元)（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工料机汇总表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 30.85 | 133 | 4103.16 | |
| 2 | 00010010@1 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.94 | 128 | 119.68 | |
| 3 | 00010100 | 综合工日(古建) | 工日 | 1.01 | 138 | 139.66 | |
| 4 | 00010100@1 | 综合工日(仿古) | 工日 | 139.82 | 138 | 19295.36 | |
| 5 | BCRGF0@1 | 地面清理人工费 | 元 | 5.97 | 15 | 89.55 | |
| 6 | BCRGF1 | 其他古式石构件人工费 | 元 | 4.00 | 355 | 1420 | |
| 7 | BCRGF2 | 碾架人工费 | 元 | 1.76 | 365 | 642.4 | |
| 8 | BCRGF3 | 竣工清理人工费 | 元 | 5.00 | 50 | 250 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 9 | 01010212 | 钢筋HPB300≤10 | kg | 1.27 | 3.73 | 4.74 | |
| 10 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 10.51 | 1.86 | 19.55 | |
| 11 | 02290029 | 麻刀 | kg | 78.48 | 8 | 627.86 | |
| 12 | 02290031 | 亚麻布 | m2 | 148.66 | 8.54 | 1269.52 | |
| 13 | 03110175 | 砂布 | 张 | 3.15 | 0.78 | 2.46 | |
| 14 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 15.83 | 0.45 | 7.12 | |
| 15 | 03110184 | 水砂纸 | 张 | 16.35 | 3.24 | 52.96 | |
| 16 | 03150139 | 圆钉 | kg | 5.42 | 5.58 | 30.24 | |
| 17 | 04010009 | 水泥42.5MPa | kg | 6.76 | 0.44 | 2.97 | |
| 18 | 04090005 | 生石灰 | kg | 0.88 | 0.4 | 0.35 | |
| 19 | 04090014 | 熟石膏粉 | kg | 1.81 | 0.5 | 0.9 | |
| 20 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 5.41 | 0.71 | 3.84 | |
| 21 | 04090036 | 白灰 | kg | 2527.07 | 0.34 | 859.2 | |
| 22 | 04090055 | 青灰 | kg | 223.40 | 2.96 | 661.26 | |
| 23 | 04090056 | 红土粉 | kg | 1.24 | 1.48 | 1.84 | |
| 24 | 04090060 | 砖灰 | kg | 163.83 | 0.65 | 106.49 | |
| 25 | 05030003 | 板方材 | m3 | 2.16 | 1814.16 | 3915.68 | |
| 26 | 12010029 | 防滑条(木质) | m3 | 0.01 | 1113.32 | 13.4 | |
| 27 | 13010017 | 醇酸调和漆(各色) | kg | 16.80 | 11 | 184.83 | |
| 28 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 30.07 | 10.88 | 327.2 | |
| 29 | 13010129 | 灰油 | kg | 26.57 | 28.36 | 753.53 | |
| 30 | 13010131 | 光油 | kg | 11.98 | 22.29 | 267.02 | |
| 31 | 13030003 | A型丙烯酸外墙涂料(彩色) | kg | 9.23 | 24.6 | 227.13 | |
| 32 | 14010006 | 生桐油 | kg | 7.17 | 21 | 150.59 | |
| 33 | 14030006 | 汽油 | L | 0.81 | 4.42 | 3.59 | |

# 工料机汇总表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 14230005 | 大白粉 | kg | 1.66 | 0.49 | 0.81 | |
| 35 | 14230015 | 氧化铁红 | kg | 15.43 | 5.15 | 79.44 | |
| 36 | 14330057 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.16 | 9.99 | 1.58 | |
| 37 | 14350174 | 醇酸漆稀释剂 | kg | 0.69 | 13.46 | 9.26 | |
| 38 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 2.10 | 7.73 | 16.23 | |
| 39 | 14410127 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.84 | 5.3 | 4.47 | |
| 40 | 17010091 | 钢管3m以下 | 根 | 1.30 | 65.49 | 85.21 | |
| 41 | 17010093 | 钢管6m以下 | 根 | 1.51 | 130.97 | 197.24 | |
| 42 | 31030167 | 撺头七样36.8×21.76×7.5(cm) | 件 | 4.00 | 83.45 | 333.8 | |
| 43 | 31030175 | 2#滴水18×18(cm) | 块 | 20.00 | 11 | 220 | |
| 44 | 31030185 | 滴水七样32×22.4×9.6(cm) | 件 | 32.99 | 16.58 | 546.97 | |
| 45 | 31030217 | 钉帽七样高4.5cm | 件 | 24.99 | 2 | 49.98 | |
| 46 | 31030243 | 群色条七样35.2×10×7.5(cm) | 件 | 98.50 | 18.21 | 1793.61 | |
| 47 | 31030253 | 趟头七样30.4×19×6.72(cm) | 件 | 4.00 | 70.8 | 283.2 | |
| 48 | 31030263 | 筒瓦七样28.8×12.8×6.4(cm) | 件 | 328.07 | 9 | 2952.66 | |
| 49 | 31050027 | 岔兽七样25.6×25.6×20.08(cm) | 件 | 4.00 | 360 | 1440 | |
| 50 | 31050037 | 岔兽座七样25.6×20.8×3.2(cm) | 件 | 4.00 | 150 | 600 | |
| 51 | 31050083 | 兽角七样 | 对 | 4.00 | 9.73 | 38.92 | |
| 52 | 31050097 | 套兽七样17.3×17.3×17.3(cm) | 件 | 4.00 | 301.33 | 1205.32 | |
| 53 | 31050141 | 仙人七样24×4.3×24(cm) | 件 | 4.00 | 60 | 240 | |
| 54 | 31090015 | 三连砖七样35.2×21.76×7.5(cm) | 件 | 14.04 | 61.06 | 857.28 | |
| 55 | 31090105 | 蓝机砖240×115×53 | 块 | 36.40 | 3.5 | 127.4 | |
| 56 | 31110002 | 2#板瓦18×18(cm) | 块 | 66.24 | 2.8 | 185.47 | |
| 57 | 31110017 | 2#筒瓦19×11(cm) | 块 | 4.00 | 3 | 12 | |
| 58 | 31110045 | 板瓦七样32×22.4×4.16(cm) | 件 | 607.39 | 9.5 | 5770.22 | |
| 59 | 31110121 | 正脊筒七样67.4×23×25(cm) | 件 | 29.73 | 192.08 | 5710.77 | |
| 60 | 31110151 | 斜当沟七样32×14.5×1.92(cm) | 件 | 16.12 | 8.53 | 137.5 | |
| 61 | 31110161 | 正当沟七样24×14.5×1.92(cm) | 件 | 162.49 | 8.24 | 1338.9 | |
| 62 | 31110175 | 合角吻七样32×22.4×22.4(cm) | 对 | 2.00 | 1769.91 | 3539.82 | |
| 63 | 31110185 | 2#勾头19×11(cm) | 块 | 20.00 | 11 | 220 | |
| 64 | 31110195 | 勾头七样30.4×12.8×6.4(cm) | 件 | 32.99 | 16.58 | 546.97 | |
| 65 | 31170003 | 血料 | kg | 136.51 | 9 | 1228.63 | |
| 66 | 31170009 | 瓦钉 | kg | 1.82 | 7.8 | 14.22 | |
| 67 | 34090050 | 面粉 | kg | 4.72 | 2.48 | 11.7 | |

# 工料机汇总表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 4.52 | 8.85 | 39.98 | |
| 69 | 34110003 | 水 | m3 | 1.00 | 6.36 | 6.37 | |
| 70 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.51 | 0.8 | 0.41 | |
| 71 | 35030012 | 脚手架扣件底座 | 套 | 0.30 | 11.5 | 3.46 | |
| 72 | 35030014 | 脚手架扣件十字扣 | 套 | 5.69 | 5.49 | 31.22 | |
| 73 | 35030033 | 脚手架板锯材 | m3 | 0.14 | 1552.9 | 224.52 | |
| 74 | 35050001 | 安全网 | m2 | 0.19 | 11.5 | 2.22 | |
| 75 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 395.67 | 1 | 395.67 | |
| 76 | BCCLF0 | 地面清理 | m2 | 5.97 | 8 | 47.76 | |
| 77 | BCCLF1 | 其他古式石构件 | m | 4.00 | 1200 | 4800 | |
| 78 | BCCLF2 | 碾架 | m2 | 1.76 | 225 | 396 | |
| 79 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.04 | 1 | 0.04 | |
| 80 | 80210043 | 预拌混凝土C15 | m3 | 2.24 | 407.77 | 915.13 | |
| 81 | 80210079 | 预拌细石混凝土C20 | m3 | 1.34 | 427.18 | 572.34 | |
| 82 | 80010079 | 干混地面砂浆DS M20 | m3 | 0.11 | 466.02 | 52.29 | |
| 83 | BCJXF1 | 竣工清理机械费 | 元 | 5.00 | 16 | 80 | |
| 84 | 990401015 | 载重汽车4t | 台班 | 0.42 | 382.29 | 161.2 | |
| 85 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.98 | 202.44 | 199.32 | |
| 86 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.01 | 249.48 | 2.2 | |
| 87 | 990617010 | 混凝土抹平机5.5kW | 台班 | 0.01 | 25.71 | 0.2 | |
| 88 | 990706010 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.31 | 28.23 | 8.8 | |
| 89 | 990709020 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.79 | 24.47 | 19.42 | |
| 90 | 990710010 | 木工单面压刨床600mm | 台班 | 0.49 | 34.8 | 17.13 | |
| 91 | 991003030 | 电动空气压缩机1m3/min | 台班 | 0.19 | 55.15 | 10.33 | |
| | | 合计 | | | | 73339.68 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 26059.81 | |
| | | 材料费合计 | | | | 46781.26 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 498.61 | |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目 | 2402.31 |
| 2 | 单价措施项目 | 3524.04 |
| 合　计 | | 5926.35 |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 1 | 021001005001 | 苫背铺瓦用外脚手架 | 1.名称:筒瓦面脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 60.24 | 31.94 | 1924.07 | |
| 2 | 021001006001 | 外檐油漆彩画用脚手架 | 1.名称:油漆脚手架<br>2.檐口高度:12m以内 | m2 | 60.24 | 26.56 | 1599.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3524.04 | |
| 合　　计 | | | | | | | 3524.04 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 0.63 | 334.92 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.28 | 715.7 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.46 | 800.82 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.72 | 550.87 | | | |
| 合　　计 | | | | | 2402.31 | | | |

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 2459.73 | 明细详见表-14 |
| 2 | 暂估材料价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 5 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 6 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 7 | 采购保管费 | | | |
| 8 | 其他检验试验费 | | | |
| 9 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 10 | 其他 | | | |
| 合　计 | | | 2459.73 | |

# 暂列金额明细表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2459.73 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合　　计 | | | 2459.73 | — |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | 0 | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元)（除税价） | 服务内容 | 计算基础（除税价） | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合　　计 | | | | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：御门阁英雄碾西石门遗址　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 7446.06 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 5013.79 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 3120.29 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 577.83 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 497.82 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 817.85 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 1351.24 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 987.69 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 93.34 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 8670.88 |
| 合　计 | | | | 16116.94 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 150000 | |
| 二 | 措施项目费 | 6427.76 | |
| 2.1 | 单价措施项目 | | |
| 2.2 | 总价措施项目 | 6427.76 | |
| 三 | 其他项目费 | 24000 | |
| 3.1 | 暂列金额(除税工程造价) | 24000 | |
| 3.2 | 暂估材料价 | | |
| 3.3 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | |
| 3.5 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.6 | 计日工 | | |
| 3.7 | 采购保管费 | | |
| 3.8 | 其他检验试验费 | | |
| 3.9 | 总承包服务费 | | |
| 3.10 | 其他 | | |
| 四 | 规费 | 15968.05 | |
| 五 | 设备费 | | |
| 六 | 税金 | 17675.62 | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 | | 214071.43 | 0 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 02B002 | 材料、机械上山倒运费 | 1.构件名称:材料、机械上山倒运费<br>2.倒运方式:综合考虑<br>3.倒运运距:综合考虑<br>4.倒运难易程度:综合考虑<br>5.其他:成活价 | kg | 1500000 | 0.1 | 150000 | |
| | | 分部小计 | | | | | 150000 | |
| 本页小计 | | | | | | | 150000 | |
| 合　计 | | | | | | | 150000 | |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | 综合单价(元)（除税单价） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润 | |
| 1 | 02B002 | 材料、机械上山倒运费<br>1.构件名称:材料、机械上山倒运费<br>2.倒运方式:综合考虑<br>3.倒运运距:综合考虑<br>4.倒运难易程度:综合考虑<br>5.其他:成活价 | kg | | 0.05 | 0.01 | | 0.05 | 0.04 | 0.1 |
| | 补子目1 | 材料、机械上山倒运费 | kg | 1 | 0.05 | 0.01 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | | | | | | | | |

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

# 材料暂估价一览表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元)（除税单价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工料机汇总表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCRGF4 | 材料、机械上山倒运费人工费 | 元 | 1500000.00 | 0.05 | 75000 | |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 2 | BCCLF2 | 材料、机械上山倒运费 | kg | 1500000.00 | 0.01 | 15000 | |
| | | 合计 | | | | 90000 | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 75000 | |
| | | 材料费合计 | | | | 15000 | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | | |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目 | 6427.76 |
| 2 | 单价措施项目 | |
| 合　计 | | 6427.76 |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707002001 | 夜间施工费 | 省人工费 | 0.63 | 1031.89 | | | |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 省人工费 | 2.28 | 2205 | | | |
| 3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 | 2.46 | 2467.33 | | | |
| 4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 | 0.72 | 723.54 | | | |
| 合　　计 | | | | | 6427.76 | | | |

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额(除税工程造价) | 项 | 24000 | 明细详见表-14 |
| 2 | 暂估材料价 | | | |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | | |
| 4 | 发包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 5 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 明细详见表-15 |
| 6 | 计日工 | | | 明细详见表-16 |
| 7 | 采购保管费 | | | |
| 8 | 其他检验试验费 | | | |
| 9 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-17 |
| 10 | 其他 | | | |
| 合　计 | | | 24000 | |

# 暂列金额明细表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 24000 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合　　计 | | | 24000 | — |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元)<br>（除税工程造价） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

# 计 日 工 表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工合计 | | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | |
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费（除税）和利润 | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | 0 | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元)（除税价） | 服务内容 | 计算基础（除税价） | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | 0 | | | 3 | |
| 合　　计 | | | | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：材料机械上山倒运费　　标段：淄博市淄川区马鞍山抗日遗址修缮工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 15968.05 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | 10176.13 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51 | 6333.01 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 | 1172.78 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 | 1010.4 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 | 1659.94 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 | 2742.5 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 | 2859.97 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 | 189.45 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 17675.62 |
| 合　计 | | | | 33643.67 |