

淄博市桓台县市级文物保护单位修 缮项目 工程

投标总价

投 标 人：山东智邦文物保护科技有限公司

(单位盖章)

2022 年 9 月 15 日

投 标 总 价

招 标 人： 淄博市文化和旅游局

工 程 名 称： 淄博市桓台县市级文物保护单位修缮项目

投标总价（小写）： 1046705.65

（大写）： 壹佰零肆万陆仟柒佰零伍元陆角伍分

投 标 人： 山东智邦文物保护科技有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(上传造价人员签字盖专用章的扫描件)



时 间： 2022 年 9 月 15 日

总 说 明

工程名称：淄博市桓台县市级文物保护单位修缮项目

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、项目名称：淄博市桓台县市级文物保护单位修缮项目

2、项目内容：

招标文件所示工作及清单所示内容。

二、编制依据

1、本工程招标文件

2、国家、行业及地方最新规范、标准和规程。

3、现场勘察获取相关信息。

4、造价信息及市场人工、机械、材料价格。

5、本企业相关项目施工经验。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：淄博市桓台县市级文物保护单位修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）				
			暂列金额（不含税工程造价）	特殊项目暂估价（不含税工程造价）	专业工程暂估价（不含税工程造价）	材料暂估价（除税单价）	规费（除税）
1	淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程	240737.91					14767.25
2	淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程	261848.57					15897.4
3	淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程	544119.17					33736.53
合计		1046705.65					64401.18

单位工程投标报价汇总表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
1	分部分项工程	200528.49	
1.1	北正房	2098.7	
1.2	厕所	1123.47	
1.3	西厢房	26979.1	
1.4	东厢房	10863.8	
1.5	南倒房	8148.9	
1.6	院落	151314.52	
2	措施项目	5564.73	
2.1	单价措施项目费		
S.1	脚手架工程		
S.2	混凝土模板及支架(撑)		
S.3	垂直运输		
S.4	超高施工增加		
S.5	大型机械设备进出场及按拆		
S.6	施工排水、降水		
S.7	其他措施项目		
2.2	总价措施项目费	5564.73	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	暂估价(除税单价)		
3.3	计日工		
3.4	采购保管费		
3.5	总承包服务费		
4	规费	14767.25	
5	设备费		
6	税金	19877.44	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		240737.91	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税单 价)	其中：暂估价 (除税单价)
		北正房						
1	011201003009	墙面灌缝	1. 墙体裂缝采用桃花浆灌缝。	m	1.5	451.95	677.93	
2	020801001005	墙面仿古抹灰	1、恢复室内裂缝处墙面白灰罩面。	m2	0.02	1910.45	38.21	
3	011201003010	墙面勾缝	1. 室外裂缝处砖缝用月白灰勾缝。	m2	0.02	1149.19	22.98	
4	011605001006	平面块料拆除	1. 保护性拆除院内甬道。 2. 倒运至指定位置备用。	m2	1.36	135.6	184.42	
5	080101010006	原土碾压、夯实		m2	1.36	9.08	12.35	
6	010404001006	垫层	1. 院落抬高100mm。 2. 3:7灰土回填。	m2	1.36	76.33	103.81	
7	020702003005	糙面蓝四丁砖	1. 重新铺设机制砖甬道，海墁院落。 2. 旧料利用按照20%计入。	m2	1.36	191.19	260.02	
8	011201003011	地面勾缝		m2	1.36	47.13	64.1	
9	020703002001	细砖牙子		m	3	155.72	467.16	
10	011701002002	外脚手架		m2	6.32	42.36	267.72	
		分部小计					2098.7	
		厕所						
11	011201003007	墙面灌缝		m	1	451.95	451.95	
12	020801001004	墙面仿古抹灰		m2	0.01	1910.78	19.11	
13	011201003008	墙面勾缝		m2	0.01	1149.69	11.5	
14	011701002003	外脚手架		m2	15.13	42.36	640.91	
		分部小计					1123.47	
		西厢房						
15	011201003005	墙面灌缝	1. 墙体所有裂缝采用桃花浆加固。	m	10.3	451.95	4655.09	
16	020801001003	墙面仿古抹灰	1. 室内墙面裂缝处抹白灰罩面。	m2	0.1	1910.75	191.08	
17	011201003006	墙面勾缝	1. 室外墙面裂缝处使用月白灰勾抹。	m2	0.1	1149.25	114.93	
18	011605001005	平面块料拆除	1. 保护性拆除院内甬道。 2. 倒运至指定位置备用。	m2	3.25	135.6	440.7	
19	080101010005	原土碾压、夯实		m2	3.25	9.07	29.48	
20	010404001005	垫层	1. 院落抬高100mm。 2. 3:7灰土回填。	m2	3.25	76.33	248.07	
21	020702003004	糙面蓝四丁砖	1. 重新铺设机制砖甬道，海墁院落。 2. 旧料利用按照20%计	m2	3.25	191.19	621.37	
本页小计							9522.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价（除税单 价）	其中：暂估价 (除税单价)
			入。					
22	011201003012	地面勾缝	1. 新砌地面缝隙处理。	m ²	3.25	47.14	153.21	
23	020703002002	细砖牙子	1. 立裁砖牙子	m	8	155.72	1245.76	
24	011607001003	瓦屋面保护性拆除 拆除	1. 破损屋面排查， 2. 保护性拆除屋面瓦。 3. 编号存放至指定位置。	m ²	23.65	107.79	2549.23	
25	011607001002	灰背拆除	1. 破损屋面灰背拆除。 2. 垃圾倒运至指定位置。	m ²	23.65	30.66	725.11	
26	020602001001	灰背制作	1. 新做灰背	m ²	23.65	146.41	3462.6	
27	020602001002	筒瓦屋面	1. 筒瓦屋面铺设	m ²	23.65	405.26	9584.4	
28	011701002001	外脚手架	1. 修缮用双排外脚手架。	m ²	67.83	43.61	2958.07	
		分部小计					26979.1	
		东厢房						
29	011201003003	墙面裂缝灌浆	1. 墙体所有裂缝采用桃花浆 加固。	m	13.34	451.95	6029.01	
30	020801001002	墙面仿古抹灰	1. 室内墙面裂缝处抹白灰罩 面。	m ²	0.4	1910.72	764.29	
31	011201003004	墙面勾缝	1. 室外墙面裂缝处使用月白 灰勾抹。	m ²	0.4	1149.28	459.71	
32	011605001004	平面块料拆除	1. 保护性拆除院内甬道。 2. 倒运至指定位置备用。	m ²	3.25	135.6	440.7	
33	080101010004	原土碾压、夯实		m ²	3.25	9.07	29.48	
34	010404001004	垫层	1. 院落抬高100mm。 2. 3:7灰土回填。	m ²	3.25	76.33	248.07	
35	020702003003	糙埧蓝四丁砖	1. 重新铺设机制砖甬道，海 埧院落。 2. 旧料利用按照20%计入。	m ²	3.25	191.19	621.37	
36	011201003013	地面勾缝	1. 新砌地面砖缝隙处理。	m ²	3.25	47.14	153.21	
37	020703002003	细砖牙子	1. 立裁砖丫子	m	8	155.72	1245.76	
38	011701002004	外脚手架	1. 修缮用双排外脚手架。	m ²	20	43.61	872.2	
		分部小计					10863.8	
		南倒房						
39	011201003001	裂缝灌浆	1. 墙体所有裂缝采用桃花浆 加固。	m	9.25	451.95	4180.54	
40	020801001001	墙面仿古抹灰	1. 室内墙面裂缝处抹白灰罩 面。	m ²	0.19	1910.75	363.04	
41	011201003002	墙面勾缝	1. 室外墙面裂缝处使用月白 灰勾抹。	m ²	0.19	1149.29	218.37	
42	011605001003	平面块料拆除	1. 保护性拆除院散水。	m ²	3	135.6	406.8	
本页小计							36710.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价（除税单 价）	其中：暂估价 (除税单价)
			2. 倒运至指定位置备用。					
43	080101010003	原土碾压、夯实	1. 开挖后原地面夯实。	m2	3	9.07	27.21	
44	010404001003	垫层	1. 3:7灰土回填。	m2	3	76.33	228.99	
45	020702003002	糙埧蓝四丁砖	1. 重新铺设机制散水。 2. 旧料利用按照20%计入。	m2	3	191.19	573.57	
46	011201003014	地面勾缝	1. 新铺地面砖缝隙处理。	m2	3	47.14	141.42	
47	020703002004	细砖牙子	1. 立栽砖丫子。	m	7.3	155.72	1136.76	
48	011701002005	外脚手架	1. 修缮用外脚手架	m2	20	43.61	872.2	
		分部小计					8148.9	
		院落						
		西跨院						
49	011605001002	平面块料拆除	1. 保护性拆除院内甬道。 2. 倒运至指定位置备用。	m2	123.74	135.6	16779.14	
50	080101010002	原土碾压、夯实		m2	223.71	9.07	2029.05	
51	010404001002	垫层	1. 院落抬高100mm。 2. 3:7灰土回填。	m2	220.71	76.33	16846.79	
52	011102003001	地面铺广场砖	1. 重新铺设地面广场砖。 2. 旧料利用率20%。	m2	220.71	237.65	52451.73	
53	011201003016	地面勾缝	1. 新铺地面砖缝隙处理。	m2	220.71	47.14	10404.27	
54	02B001	石碑位移	1. 2通石碑砌筑碑座。 2. 安放石碑。	通	2	3178.88	6357.76	
55	010401012001	零星砌砖	1. 石碑座砌筑	m3	2	963.03	1926.06	
56	02B002	修剪植株、杂草	1. 院内杂草、植株清理。	工日	2	300	600	
57	010401012002	零星砌砖	1. 树池砌筑。 2. 尺寸：1000mm*1000mm	个	3	321.01	963.03	
58	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运。	m3	44.55	141.32	6295.81	
		分部小计					114653.64	
		主院						
59	011605001001	平面块料拆除	1. 保护性拆除院内甬道。 2. 倒运至指定位置备用。	m2	43.55	135.6	5905.38	
60	080101010001	原土碾压、夯实		m2	85.33	9.07	773.94	
61	010404001001	垫层	1. 院落抬高100mm。 2. 3:7灰土回填。	m2	85.33	76.33	6513.24	
62	020702003001	糙埧蓝四丁砖	1. 重新铺设机制砖甬道，海埧院落。 2. 旧料利用按照20%计入。	m2	83.57	191.21	15979.66	
63	011201003015	地面勾缝		m2	83.57	47.14	3939.49	
本页小计							150745.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价（除税单 价）	其中：暂估价 (除税单价)	
64	020101002001	细砖清水墙	1. 正门南侧、侧门西侧机制 砖砌筑挡水墙。 2. 高度120mm，厚度120mm。	m	3.15	89.06	280.54		
65	020803009001	零星项目抹灰	1. 挡水墙抹水泥砂浆防护层 。	m2	0.76	117.01	88.93		
66	010103002002	余方弃置		m3	22.5	141.32	3179.7		
		分部小计					36660.88		
		分部小计					151314.52		
本页小计								3549.17	
合 计								200528.49	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
1	011201003009	墙面灌缝 1. 墙体裂缝采用桃花浆灌缝。	m		136.64	267.67		136.64	47.64	451.95
	借01-4-215	裂缝灌缝加固(裂缝宽度mm) >0.5	10m	0.1	128.43	267.67				
	借01-1-128	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m2	0.0667	8.21					
		材料费中：暂估价合计								
2	020801001005	墙面仿古抹灰 1、恢复室内裂缝处墙面白 灰罩面。	m2		1465	153.5		837.22	291.95	1910.45
	3-1733 + 3- 1736	抹靠骨灰 1.5cm厚 月白灰 实际厚度(cm):2.5	10m2	1	1436.5	145				
	3-1743	底抹青灰	10m2	0.1	28.5	8.5				
		材料费中：暂估价合计								
3	011201003010	墙面勾缝 1. 室外裂缝处砖缝用月白灰 勾缝。	m2		957.5	0.5	0.5	547.2	190.69	1149.19
	3-73 换	机砖墙勾缝 换为【水泥石 灰麻刀灰浆】	10m2	0.1	957.5	0.5	0.5			
		材料费中：暂估价合计								
4	011605001006	平面块料拆除 1. 保护性拆除院内甬道。 2. 倒运至指定位置备用。	m2		100.55			100.55	35.05	135.6
	借01-1-127 换	楼地面拆除 拆除粘土砖、 水泥花砖 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4	10m2	0.1	100.55					
		材料费中：暂估价合计								
5	080101010006	原土碾压、夯实	m2		6.79			6.57	2.29	9.08
	借01-2-55	原土夯实	10m2	0.1	1.2					
	借1-4-1	人工平整场地	10m2	0.1	5.59					
		材料费中：暂估价合计								
6	010404001006	垫层 1. 院落抬高100mm。 2. 3:7灰土回填。	m2		34.59	29.51	0.17	34.59	12.06	76.33
	借01-10-14 换	垫层 灰土	10m3	0.012	34.59	29.51	0.17			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
7	020702003005	糙埧蓝四丁砖 1.重新铺设机制砖甬道,海 埧院落。 2.旧料利用按照20%计入。	m2		66.5	111.36	0.08	38	13.25	191.19
	3-1699 换	蓝四丁砖(平铺) 十字缝	10m2	0.1	66.5	111.36	0.08			
		材料费中: 暂估价合计								
8	011201003011	地面勾缝	m2		29.79	11.18	0.23	17.02	5.93	47.13
	1-445	平铺砖散水坡 砂浆灌缝	10m2	0.1	29.79	11.18	0.23			
		材料费中: 暂估价合计								
9	020703002001	细砖牙子	m		98.69	37.37		56.39	19.66	155.72
	3-1688	裁砖牙子 蓝四丁砖(立裁)	10m	0.1	98.69	37.37				
		材料费中: 暂估价合计								
10	011701002002	外脚手架	m2		29.93	4.37	2.1	17.1	5.96	42.36
	3-7	砌筑用双排脚手架 钢管(墙 高)6m以下	10m2	0.1	29.93	4.37	2.1			
		材料费中: 暂估价合计								
11	011201003007	墙面灌缝	m		136.64	267.67		136.64	47.64	451.95
	借01-4-215	裂缝灌缝加固(裂缝宽度mm) >0.5	10m	0.1	128.43	267.67				
	借01-1-128	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m2	0.0667	8.21					
		材料费中: 暂估价合计								
12	020801001004	墙面仿古抹灰	m2		1465	154		837.22	291.78	1910.78
	3-1733 + 3- 1736	抹靠骨灰 1.5cm厚 月白灰 实际厚度(cm):2.5	10m2	1	1436	145				
	3-1743	底抹青灰	10m2	0.1	29	9				
		材料费中: 暂估价合计								
13	011201003008	墙面勾缝	m2		958		1	547.2	190.69	1149.69
	3-73 换	机砖墙勾缝 换为【水泥石 灰麻刀灰浆】	10m2	0.1	958		1			
		材料费中: 暂估价合计								
14	011701002003	外脚手架	m2		29.93	4.37	2.1	17.1	5.96	42.36
	3-7	砌筑用双排脚手架 钢管(墙 高)6m以下	10m2	0.1	29.93	4.37	2.1			
		材料费中: 暂估价合计								

注: 若为暂估价材料, 在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
15	011201003005	墙面灌缝 1. 墙体所有裂缝采用桃花浆加固。	m		136.64	267.67		136.64	47.64	451.95
	借01-4-215	裂缝灌缝加固(裂缝宽度mm) >0.5	10m	0.1	128.43	267.67				
	借01-1-128	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m2	0.0667	8.21					
		材料费中：暂估价合计								
16	020801001003	墙面仿古抹灰 1. 室内墙面裂缝处抹白灰罩面。	m2		1465.1	153.8		837.22	291.85	1910.75
	3-1733 + 3-1736	抹靠骨灰 1.5cm厚 月白灰 实际厚度(cm):2.5	10m2	1	1436.4	145.1				
	3-1743	底抹青灰	10m2	0.1	28.7	8.7				
		材料费中：暂估价合计								
17	011201003006	墙面勾缝 1. 室外墙面裂缝处使用月白灰勾抹。	m2		957.6	0.4	0.5	547.2	190.75	1149.25
	3-73 换	机砖墙勾缝 换为【水泥石灰麻刀灰浆】	10m2	0.1	957.6	0.4	0.5			
		材料费中：暂估价合计								
18	011605001005	平面块料拆除 1. 保护性拆除院内甬道。 2. 倒运至指定位置备用。	m2		100.55			100.55	35.05	135.6
	借01-1-127 换	楼地面拆除 拆除粘土砖、水泥花砖 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4	10m2	0.1	100.55					
		材料费中：暂估价合计								
19	080101010005	原土碾压、夯实	m2		6.78			6.57	2.29	9.07
	借01-2-55	原土夯实	10m2	0.1	1.2					
	借1-4-1	人工平整场地	10m2	0.1	5.58					
		材料费中：暂估价合计								
20	010404001005	垫层 1. 院落抬高100mm。 2. 3:7灰土回填。	m2		34.59	29.51	0.17	34.59	12.06	76.33
	借01-10-14 换	垫层 灰土	10m3	0.012	34.59	29.51	0.17			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
21	020702003004	糙埧蓝四丁砖 1.重新铺设机制砖甬道,海埧院落。 2.旧料利用按照20%计入。	m2		66.5	111.36	0.08	38	13.25	191.19
	3-1699 换	蓝四丁砖(平铺) 十字缝	10m2	0.1	66.5	111.36	0.08			
		材料费中:暂估价合计								
22	011201003012	地面勾缝 1.新砌地面缝隙处理。	m2		29.79	11.19	0.23	17.02	5.93	47.14
	1-445	平铺砖散水坡 砂浆灌缝	10m2	0.1	29.79	11.19	0.23			
		材料费中:暂估价合计								
23	020703002002	细砖牙子 1.立裁砖牙子	m		98.69	37.37		56.39	19.66	155.72
	3-1688	裁砖牙子 蓝四丁砖(立裁)	10m	0.1	98.69	37.37				
		材料费中:暂估价合计								
24	011607001003	瓦屋面保护性拆除拆除 1.破损屋面排查, 2.保护性拆除屋面瓦。 3.编号存放至指定位置。	m2		79.93			79.93	27.86	107.79
	借01-1-17 换	屋面拆除 带泥背瓦屋面	10m2	0.1	71.82					
	借01-1-21	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	8.11					
		材料费中:暂估价合计								
25	011607001002	灰背拆除 1.破损屋面灰背拆除。 2.垃圾倒运至指定位置。	m2		22.74			22.74	7.92	30.66
	借01-1-25 换	屋面拆除 找平层	10m2	0.1	22.74					
		材料费中:暂估价合计								
26	020602001001	灰背制作 1.新做灰背	m2		70.49	51.35		70.49	24.57	146.41
	借01-7-59	新做屋面 青灰	10m2	0.1	70.49	51.35				
		材料费中:暂估价合计								
27	020602001002	筒瓦屋面 1.筒瓦屋面铺设	m2		160.13	212.9	0.33	91.5	31.9	405.26
	2-296	粘土筒瓦屋面 厅堂	10m2	0.1	160.13	212.9	0.33			
		材料费中:暂估价合计								
28	011701002001	外脚手架 1.修缮用双排外脚手架。	m2		29.53	5.08	3.12	16.87	5.88	43.61

注:若为暂估价材料,在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
	3-12	苦背瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高)6m以下	10m2	0.1	29.53	5.08	3.12			
		材料费中:暂估价合计								
29	011201003003	墙面裂缝灌浆 1.墙体所有裂缝采用桃花浆 加固。	m		136.64	267.67		136.64	47.64	451.95
	借01-4-215	裂缝灌缝加固(裂缝宽度mm) >0.5	10m	0.1	128.43	267.67				
	借01-1-128	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m2	0.0667	8.21					
		材料费中:暂估价合计								
30	020801001002	墙面仿古抹灰 1.室内墙面裂缝处抹白灰罩 面。	m2		1465.13	153.73		837.22	291.86	1910.72
	3-1733 + 3- 1736	抹靠骨灰 1.5cm厚 月白灰 实际厚度(cm):2.5	10m2	1	1436.4	145.05				
	3-1743	底抹青灰	10m2	0.1	28.73	8.68				
		材料费中:暂估价合计								
31	011201003004	墙面勾缝 1.室外墙面裂缝处使用月白 灰勾抹。	m2		957.6	0.4	0.53	547.2	190.75	1149.28
	3-73 换	机砖墙勾缝 换为【水泥石 灰麻刀灰浆】	10m2	0.1	957.6	0.4	0.53			
		材料费中:暂估价合计								
32	011605001004	平面块料拆除 1.保护性拆除院内甬道。 2.倒运至指定位置备用。	m2		100.55			100.55	35.05	135.6
	借01-1-127 换	楼地面拆除 拆除粘土砖、 水泥花砖 需铲除找平层 人工[00010100]含量+0.4	10m2	0.1	100.55					
		材料费中:暂估价合计								
33	080101010004	原土碾压、夯实	m2		6.78			6.57	2.29	9.07
	借01-2-55	原土夯实	10m2	0.1	1.2					
	借1-4-1	人工平整场地	10m2	0.1	5.58					
		材料费中:暂估价合计								
34	010404001004	垫层 1.院落抬高100mm。 2.3:7灰土回填。	m2		34.59	29.51	0.17	34.59	12.06	76.33
	借01-10-14 换	垫层 灰土	10m3	0.012	34.59	29.51	0.17			

注:若为暂估价材料,在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
		材料费中：暂估价合计								
35	020702003003	糙墁蓝四丁砖 1.重新铺设机制砖甬道，海墁院落。 2.旧料利用按照20%计入。	m2		66.5	111.36	0.08	38	13.25	191.19
	3-1699 换	蓝四丁砖(平铺) 十字缝	10m2	0.1	66.5	111.36	0.08			
		材料费中：暂估价合计								
36	011201003013	地面勾缝 1.新砌地面砖缝隙处理。	m2		29.79	11.19	0.23	17.02	5.93	47.14
	1-445	平铺砖散水坡 砂浆灌缝	10m2	0.1	29.79	11.19	0.23			
		材料费中：暂估价合计								
37	020703002003	细砖牙子 1.立栽砖丫子	m		98.69	37.37		56.39	19.66	155.72
	3-1688	栽砖牙子 蓝四丁砖(立栽)	10m	0.1	98.69	37.37				
		材料费中：暂估价合计								
38	011701002004	外脚手架 1.修缮用双排外脚手架。	m2		29.53	5.08	3.12	16.87	5.88	43.61
	3-12	苦背瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高)6m以下	10m2	0.1	29.53	5.08	3.12			
		材料费中：暂估价合计								
39	011201003001	裂缝灌浆 1.墙体所有裂缝采用桃花浆 加固。	m		136.64	267.67		136.64	47.64	451.95
	借01-4-215	裂缝灌缝加固(裂缝宽度mm) >0.5	10m	0.1	128.42	267.67				
	借01-1-128	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m2	0.0667	8.21					
		材料费中：暂估价合计								
40	020801001001	墙面仿古抹灰 1.室内墙面裂缝处抹白灰罩 面。	m2		1465.16	153.74		837.22	291.85	1910.75
	3-1733 + 3- 1736	抹靠骨灰 1.5cm厚 月白灰 实际厚度(cm):2.5	10m2	1	1436.42	145.05				
	3-1743	底抹青灰	10m2	0.1	28.74	8.68				
		材料费中：暂估价合计								
41	011201003002	墙面勾缝 1.室外墙面裂缝处使用月白 灰勾抹。	m2		957.58	0.42	0.53	547.2	190.76	1149.29

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
	3-73 换	机砖墙勾缝 换为【水泥石灰麻刀灰浆】	10m2	0.1	957.58	0.42	0.53			
		材料费中：暂估价合计								
42	011605001003	平面块料拆除 1. 保护性拆除院散水。 2. 倒运至指定位置备用。	m2		100.55			100.55	35.05	135.6
	借01-1-127 换	楼地面拆除 拆除粘土砖、水泥花砖 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4	10m2	0.1	100.55					
		材料费中：暂估价合计								
43	080101010003	原土碾压、夯实 1. 开挖后原地面夯实。	m2		6.78			6.57	2.29	9.07
	借01-2-55	原土夯实	10m2	0.1	1.2					
	借1-4-1	人工平整场地	10m2	0.1	5.59					
		材料费中：暂估价合计								
44	010404001003	垫层 1. 3:7灰土回填。	m2		34.59	29.51	0.17	34.59	12.06	76.33
	借01-10-14 换	垫层 灰土	10m3	0.012	34.59	29.51	0.17			
		材料费中：暂估价合计								
45	020702003002	糙埧蓝四丁砖 1. 重新铺设机制散水。 2. 旧料利用按照20%计入。	m2		66.5	111.36	0.08	38	13.25	191.19
	3-1699 换	蓝四丁砖(平铺) 十字缝	10m2	0.1	66.5	111.36	0.08			
		材料费中：暂估价合计								
46	011201003014	地面勾缝 1. 新铺地面砖缝隙处理。	m2		29.79	11.19	0.23	17.02	5.93	47.14
	1-445	平铺砖散水坡 砂浆灌缝	10m2	0.1	29.79	11.19	0.23			
		材料费中：暂估价合计								
47	020703002004	细砖牙子 1. 立栽砖丫子。	m		98.69	37.37		56.39	19.66	155.72
	3-1688	栽砖牙子 蓝四丁砖(立栽)	10m	0.1	98.69	37.37				
		材料费中：暂估价合计								
48	011701002005	外脚手架 1. 修缮用外脚手架	m2		29.53	5.08	3.12	16.87	5.88	43.61
	3-12	苦背瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高)6m以下	10m2	0.1	29.53	5.08	3.12			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
		材料费中：暂估价合计								
49	011605001002	平面块料拆除 1. 保护性拆除院内甬道。 2. 倒运至指定位置备用。	m2		100.55			100.55	35.05	135.6
	借01-1-127 换	楼地面拆除 拆除粘土砖、 水泥花砖 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4	10m2	0.1	100.55					
		材料费中：暂估价合计								
50	080101010002	原土碾压、夯实	m2		6.78			6.57	2.29	9.07
	借01-2-55	原土夯实	10m2	0.1	1.2					
	借1-4-1	人工平整场地	10m2	0.1	5.59					
		材料费中：暂估价合计								
51	010404001002	垫层 1. 院落抬高100mm。 2. 3:7灰土回填。	m2		34.59	29.51	0.17	34.59	12.06	76.33
	借01-10-14 换	垫层 灰土	10m3	0.012	34.59	29.51	0.17			
		材料费中：暂估价合计								
52	011102003001	地面铺广场砖 1. 重新铺设地面广场砖。 2. 旧料利用率20%。	m2		108.56	91.33	0.23	107.64	37.53	237.65
	借2-4-59 换	广场砖 规格108X108mm	100m2	0.01	108.56	91.33	0.23			
		材料费中：暂估价合计								
53	011201003016	地面勾缝 1. 新铺地面砖缝隙处理。	m2		29.79	11.19	0.23	17.02	5.93	47.14
	1-445	平铺砖散水坡 砂浆灌缝	10m2	0.1	29.79	11.19	0.23			
		材料费中：暂估价合计								
54	02B001	石碑位移 1. 2通石碑砌筑碑座。 2. 安放石碑。	通		900		2000	800	278.88	3178.88
	补子目1	石碑位移	通	1	900		2000			
		材料费中：暂估价合计								
55	010401012001	零星砌砖 1. 石碑座砌筑	m3		316.02	530.24	6.6	316.02	110.17	963.03
	借01-3-62	零星砌体	10m3	0.1	316.02	530.24	6.6			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
56	02B002	修剪植株、杂草 1. 院内杂草、植株清理。	工日		300					300
	补子目2	修剪植株、杂草	工日	1	300					
		材料费中：暂估价合计								
57	010401012002	零星砌砖 1. 树池砌筑。 2. 尺寸：1000mm*1000mm	个		105.34	176.75	2.2	105.34	36.72	321.01
	借01-3-62	零星砌体	10m3	0.0333	105.34	176.75	2.2			
		材料费中：暂估价合计								
58	010103002001	余方弃置 1. 垃圾外运。	m3		60.25		60.06	60.25	21.01	141.32
	借01-15-114	双轮车水平运输 运距(m) 50	10m3	0.1	59.85					
	借01-2-47 换	自卸汽车运石渣 运距(km) ≤1 实际运距(km):15	10m3	0.1	0.4		60.06			
		材料费中：暂估价合计								
59	011605001001	平面块料拆除 1. 保护性拆除院内甬道。 2. 倒运至指定位置备用。	m2		100.55			100.55	35.05	135.6
	借01-1-127 换	楼地面拆除 拆除粘土砖、 水泥花砖 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4	10m2	0.1	100.55					
		材料费中：暂估价合计								
60	080101010001	原土碾压、夯实	m2		6.78			6.57	2.29	9.07
	借01-2-55	原土夯实	10m2	0.1	1.2					
	借1-4-1	人工平整场地	10m2	0.1	5.59					
		材料费中：暂估价合计								
61	010404001001	垫层 1. 院落抬高100mm。 2. 3:7灰土回填。	m2		34.59	29.51	0.17	34.59	12.06	76.33
	借01-10-14 换	垫层 灰土	10m3	0.012	34.59	29.51	0.17			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
62	020702003001	糙埧蓝四丁砖 1.重新铺设机制砖甬道,海埧院落。 2.旧料利用按照20%计入。	m2		66.5	111.36	0.08	38	13.25	191.19
	3-1699 换	蓝四丁砖(平铺) 十字缝	10m2	0.1	66.5	111.36	0.08			
		材料费中: 暂估价合计								
63	011201003015	地面勾缝	m2		29.79	11.19	0.23	17.02	5.93	47.14
	1-445	平铺砖散水坡 砂浆灌缝	10m2	0.1	29.79	11.19	0.23			
		材料费中: 暂估价合计								
64	020101002001	细砖清水墙 1.正门南侧、侧门西侧机制 砖砌筑挡水墙。 2.高度120mm,厚度120mm。	m		30.64	51.62	0.7	17.51	6.1	89.06
	3-67	机砖 清水墙	10m3	0.012	30.64	51.62	0.7			
		材料费中: 暂估价合计								
65	020803009001	零星项目抹灰 1.挡水墙抹水泥砂浆防护层。	m2		79.13	10.3		79.14	27.58	117.01
	借01-3-37 换	基础防潮 抹防水砂浆	10m2	0.1	79.13	10.3				
		材料费中: 暂估价合计								
66	010103002002	余方弃置	m3		60.25		60.06	60.25	21.01	141.32
	借01-15-114	双轮车水平运输 运距(m) 50	10m3	0.1	59.85					
	借01-2-47 换	自卸汽车运石渣 运距(km) ≤1 实际运距(km):15	10m3	0.1	0.4		60.06			
		材料费中: 暂估价合计								

注: 若为暂估价材料, 在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 1 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	13.44	133	1786.96	
2	00010010@1	综合工日(房修建筑)	工日	325.08	133	43235.45	
3	00010040	综合工日(市政)	工日	203.05	118	23960.28	
4	BCRGF0	石碑位移人工费	元	2	900	1800	
5	BCRGF1	修剪植株、杂草人工费	元	2	300	600	
6	R0001	综合工日	工日	208.41	133	27718.04	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
7	02290029	麻刀	kg	21.87	11.5	251.52	
8	02330017	苇箔	m2	27.91	3.98	111.07	
9	02330019	苇席	m2	27.2	7.52	204.53	
10	03150139	圆钉	kg	0.71	5.58	3.96	
11	04006	水泥32.5MPa	t	0.45	530.9735	239.03	
12	04090015	石灰	t	11.93	631.07	7528.3	
13	04090047	黏土	m3	44.61	48.54	2165.22	
14	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	1.65	737.86	1220.57	
15	05107@1	石灰	t	1.08	582.5243	630.94	
16	05126@1	粘土	m3	0.13	48.544	6.38	
17	05167	中砂	m3	18.7	252.4272	4719.22	
18	12010037	板条1000×30×8	100根	0.76	33.63	25.45	
19	13350007	防水粉	kg	0.3	1.86	0.57	
20	13410031@1	桃花浆	m3	30.08	265.49	7986.34	
21	14430071	注胶嘴	个	84.94	13.27	1127.1	
22	26076	麻刀	kg	6.87	7.0796	48.63	
23	26371@1	水	m3	3.66	6.24	22.85	
24	31110001	板瓦2#	块	46.59	1.95	90.85	
25	34070035	注射器	个	21.23	15.04	319.36	
26	34110003	水	m3	9.48	6.24	59.15	
27	34110009	电	kW·h	37.75	1.06	40.02	
28	80110009	掺灰泥4:6	m3	1.4	88.67	123.73	
29	88000053	其他材料费	元	297.9	1	297.9	
30	88000347	松烟	kg	3.71	3.08	11.42	
31	C0006	12寸筒瓦	百块	4	194.6903	778.15	
32	C0026	安全网	m2	0.27	2.52	0.69	
33	C0162	镀锌低碳钢丝综合	kg	20.75	4.69	97.32	

工料机汇总表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 2 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
34	C0207	钢管3m ϕ 50 \times 3.5	根	0.47	65.48	30.62	
35	C0209	钢管6m ϕ 50 \times 3.5	根	1.2	130.96	157.09	
36	C0250	红砖240 \times 115 \times 53	块	196.56	0.6311	124.05	
37	C0254	蝴蝶瓦(底)	百块	16.2	194.6903	3154.03	
38	C0279	机制红砖240 \times 115 \times 53	百块	118.81	0.5752	68.34	
39	C0297	金属底座	个	0.45	4.75	2.12	
40	C0359	锯材	m ³	0.06	1946.9027	124.33	
41	C0363	扣件	个	4.61	6.45	29.76	
42	C0367	蓝四丁砖240 \times 115 \times 53	块	2965.87	3.3628	9973.63	
43	C0536	煤胶	kg	3.38	39.46	133.45	
44	C0542	面粉	kg	3.16	3.53	11.14	
45	C0554	木脚手板	m ³	0.17	1392.57	240.09	
46	C0630	其他材料费	元	208.03	1	208.03	
47	C0664	杉篙3m以下	根	0.13	40.31	5.19	
48	C0665	杉篙4-7m	根	0.02	72.36	1.55	
49	C0666	杉篙7-10m	根	0.01	80.2	0.69	
50	C0672	生石灰	kg	186.67	0.41	76.53	
51	C0673	生桐油	kg	1.58	11.25	17.75	
52	C0713	水泥石灰麻刀灰浆	m ³	0	165.15	0.29	
53	C0726	松烟	kg	2.34	1.9	4.44	
54	C0743	铁件	kg	3.36	4.84	16.25	
55	C0830	扎绑绳	kg	9.3	5.6	52.1	
56	C0844	纸筋	kg	0.18	1.42	0.26	
57	CLFTZ	材料费调整	元	0.52	1	0.52	
58	Z36000185@1	广场砖108 \times 108mm	m ²	450.25	39.82	17928.89	
59	80010049@1	预拌地面砂浆(干拌)DSM15	m ³	4.52	425.24	1924.02	
60	80010081	干混砌筑砂浆DM M10	m ³	0.64	572.82	368.09	
61	80010085	干混抹灰砂浆DP M10	m ³	0.02	415.53	7.26	
62	9904004	载货汽车4t	台班	1.34	283.8	381.67	
63	9906017	灰浆搅拌机200L	台班	5.68	14.73	83.73	
64	BCJXF0	石碑位移机械费	元	2	2000	4000	
65	J0002	电动卷扬机单筒快速10kN	台班	0.07	94.83	6.82	
66	JXFTZ	机械费调整	元	0.4	1	0.4	
67	990123010	电动夯实机250N \cdot m	台班	1.67	32.62	54.58	

工料机汇总表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 3 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） （除税单价）	合价（元） （除税单价）	备注
68	990402040	自卸汽车15t	台班	3.43	1172.89	4026.48	
69	990611010	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.23	308.28	70.82	
		合计				170496.01	
		其中：人工费合计				99100.73	
		材料费合计				62770.78	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				8624.5	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

标段：淄博市桓台县市级文物保护单位修缮项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）
1	单价措施项目清单计价	
2	总价措施项目清单计价	5564.73
	合 计	5564.73

单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

标段：淄博市桓台县市级文物保护单位修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价（除税单价）	合价（除税单价）	其中：暂估价（除税单价）
		本页小计						
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007002001	夜间施工费	省人工费	0.63	580.59			
2	021007003001	非夜间施工照明	省人工费	0				
3	021007004001	二次搬运费	省人工费	2.26	2082.76			
4	021007005001	冬、雨季施工	省人工费	2.44	2248.65			
5	021007006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	省人工费	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护	省人工费	0.72	652.73			
合 计					5564.73			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。

2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-13
2	专业工程暂估价	项		明细详见表-14
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费	元		
6	总承包服务费			明细详见表-17
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮
保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额			
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计算单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计日工表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费					
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县西史祠堂修缮
保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14767.25
1.1	安全文明施工费			8923.84
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.17	350.36
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.26	535.84
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.53	3153.23
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.37	4884.41
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.153	315.32
1.2	社会保障费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	3132.62
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	2.5	2179.07
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	216.4
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费+规费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	19877.44
合 计				34644.69

单位工程投标报价汇总表

工程名称：淄博市桓台县
戏马台遗址环境整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
1	分部分项工程	218724.53	
1.1	西侧	92775.86	
1.2	北侧	125948.67	
2	措施项目	5606.12	
2.1	单价措施项目费		
S.1	脚手架工程		
S.2	混凝土模板及支架(撑)		
S.3	垂直运输		
S.4	超高施工增加		
S.5	大型机械设备进出场及按拆		
S.6	施工排水、降水		
S.7	其他措施项目		
2.2	总价措施项目费	5606.12	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	暂估价(除税单价)		
3.3	计日工		
3.4	采购保管费		
3.5	总承包服务费		
4	规费	15897.4	
5	设备费		
6	税金	21620.52	
投标总价合计=1+2+3+4+5+6		261848.57	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税单 价)	其中:暂估价 (除税单价)
		西侧						
1	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 遗址西侧围挡拆除。	m	107.5	27.74	2982.05	
2	010101001002	遗址北侧地表清理	1. 遗址北侧地表清理	m2	349.38	3.32	1159.94	
3	010103001003	回填方	1. 遗址北侧掏蚀部位, 黄土 填补、护壁、放坡。	m3	125.58	67.36	8459.07	
4	010101003002	挖沟槽土方	1. 遗址西侧墙体青砖墙基础 土方开挖。	m3	37.97	37.24	1414	
5	010201001002	3: 7灰土垫层	1. 遗址西侧墙体青砖墙基础 3: 7灰土垫层。	m3	6.99	763.27	5335.26	
6	010403001002	石基础	1. 遗址西侧墙体青砖墙石砌 基础	m3	9.46	590.84	5589.35	
7	010401003002	实心砖墙	1. 遗址西侧砌 240mm*120mm*60mm青砖墙体 。	m3	20.98	851.55	17865.52	
8	011201003002	墙面勾缝	1. 遗址西侧墙面勾缝。	m2	316.05	115.75	36582.79	
9	011701002001	外脚手架		m2	316.05	42.36	13387.88	
		分部小计					92775.86	
		北侧						
10	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 遗址北侧围挡拆除。	m	49.2	27.75	1365.3	
11	010101001001	遗址北侧地表清理	1. 遗址北侧地表清理	m2	333.49	34.61	11542.09	
12	010103001002	回填方	1. 遗址北侧掏蚀部位, 黄土 填补、护壁、放坡。	m3	146.02	32.79	4788	
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 遗址北侧墙体青砖墙基础 土方开挖。	m3	15.74	37.24	586.16	
14	010201001001	3: 7灰土垫层	1. 遗址北侧墙体青砖墙基础 3: 7灰土垫层。	m3	3.15	763.28	2404.33	
15	010403001001	石基础	1. 遗址北侧墙体青砖墙石砌 基础	m3	4.33	590.84	2558.34	
16	010401003001	实心砖墙	1. 遗址北侧砌 240mm*120mm*60mm青砖墙体 。	m3	9.23	851.55	7859.81	
17	011201003001	墙面勾缝	1. 遗址北侧墙面勾缝。	m2	170.48	115.75	19733.06	
18	011701002002	外脚手架		m2	174.8	42.36	7404.53	
19	010607002001	成品栅栏		m2	109.27	363	39665.01	
20	011405001001	金属栏杆刷仿木色 漆		m2	109.27	70.89	7746.15	
21	010101001003	边坡排水整理	1. 上部边坡地带进行平整。	m2	1312.8	15.46	20295.89	
		分部小计					125948.67	
本页小计							218724.53	
合 计							218724.53	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计算基础	管理费 (除税)和利润	
1	011609001002	栏杆、栏板拆除 1. 遗址西侧围挡拆除。	m		20.57			20.57	7.17	27.74
	借01-1-152	其他构配件拆除 金属栏杆	10m	0.1	20.57					
		材料费中：暂估价合计								
2	010101001002	遗址北侧地表清理 1. 遗址北侧地表清理	m2		2.42			2.57	0.9	3.32
	借1-1-76	整理绿化用地	10m2	0.1	2.42					
		材料费中：暂估价合计								
3	010103001003	回填方 1. 遗址北侧掏蚀部位，黄土填补、护壁、放坡。	m3		33	22.12		35.1	12.24	67.36
	借1-1-78	地面换土	m3	1	33	22.12				
		材料费中：暂估价合计								
4	010101003002	挖沟槽土方 1. 遗址西侧墙体青砖墙基础土方开挖。	m3		6.64		28.09	7.2	2.51	37.24
	借1-2-43 换	挖掘机挖槽坑土方 普通土 挖掘机在垫板上作业时 人工*1.25, 机械*1.25	10m3	0.15	6.64		28.09			
		材料费中：暂估价合计								
5	010201001002	3: 7灰土垫层 1. 遗址西侧墙体青砖墙基础3: 7灰土垫层。	m3		345.89	295.09	1.72	345.89	120.57	763.27
	借01-10-14 换	垫层 灰土	10m3	0.12	345.89	295.09	1.72			
		材料费中：暂估价合计								
6	010403001002	石基础 1. 遗址西侧墙体青砖墙石砌基础	m3		106.91	381.75	61.76	115.97	40.42	590.84
	借4-3-1	M5.0水泥砂浆毛石基础	10m3	0.1	106.91	381.75	61.76			
		材料费中：暂估价合计								
7	010401003002	实心砖墙 1. 遗址西侧砌 240mm*120mm*60mm青砖墙体。	m3		247.21	504.28	6.58	268.16	93.48	851.55
	借4-1-4	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚53mm	10m3	0.1	247.21	504.28	6.58			
		材料费中：暂估价合计								
8	011201003002	墙面勾缝 1. 遗址西侧墙面勾缝。	m2		95.76	0.4	0.52	54.72	19.07	115.75
	3-73 换	机砖墙勾缝 换为【水泥石灰麻刀灰浆】	10m2	0.1	95.76	0.4	0.52			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计算基础	管理费 (除税)和利润	
		材料费中：暂估价合计								
9	011701002001	外脚手架	m2		29.93	4.37	2.1	17.1	5.96	42.36
	3-7	砌筑用双排脚手架 钢管(墙高) 6m以下	10m2	0.1	29.93	4.37	2.1			
		材料费中：暂估价合计								
10	011609001001	栏杆、栏板拆除 1. 遗址北侧围挡拆除。	m		20.58			20.58	7.17	27.75
	借01-1-152	其他构配件拆除 金属栏杆	10m	0.1	20.58					
		材料费中：暂估价合计								
11	010101001001	遗址北侧地表清理 1. 遗址北侧地表清理	m2		14.49		15.01	14.64	5.11	34.61
	借1-1-76	整理绿化用地	10m2	0.1	2.42					
	借01-15-114	双轮车水平运输 运距(m) 50	10m3	0.02	11.97					
	借01-2-47 换	自卸汽车运石渣 运距(km) ≤1 实际运距(km):15	10m3	0.025	0.1		15.01			
		材料费中：暂估价合计								
12	010103001002	回填方 1. 遗址北侧掏蚀部位，黄土填补、护壁、放坡。	m3		23.72	0.1		25.73	8.97	32.79
	借1-4-11	人工夯填槽坑	10m3	0.1	23.72	0.1				
		材料费中：暂估价合计								
13	010101003001	挖沟槽土方 1. 遗址北侧墙体青砖墙基础土方开挖。	m3		6.64		28.09	7.2	2.51	37.24
	借1-2-43 换	挖掘机挖槽坑土方 普通土 挖掘机在垫板上作业时 人工*1.25, 机械*1.25	10m3	0.15	6.64		28.09			
		材料费中：暂估价合计								
14	010201001001	3: 7灰土垫层 1. 遗址北侧墙体青砖墙基础3: 7灰土垫层。	m3		345.89	295.1	1.72	345.89	120.57	763.28
	借01-10-14 换	垫层 灰土	10m3	0.12	345.89	295.1	1.72			
		材料费中：暂估价合计								
15	010403001001	石基础 1. 遗址北侧墙体青砖墙石砌基础	m3		106.91	381.75	61.76	115.97	40.42	590.84
	借4-3-1	M5.0水泥砂浆毛石基础	10m3	0.1	106.91	381.75	61.76			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计算基础	管理费 (除税)和利润	
16	010401003001	实心砖墙 1. 遗址北侧砌 240mm*120mm*60mm青砖墙体。	m3		247.21	504.28	6.58	268.16	93.48	851.55
	借4-1-4	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚53mm	10m3	0.1	247.21	504.28	6.58			
		材料费中：暂估价合计								
17	011201003001	墙面勾缝 1. 遗址北侧墙面勾缝。	m2		95.76	0.4	0.52	54.72	19.07	115.75
	3-73 换	机砖墙勾缝 换为【水泥石灰麻刀灰浆】	10m2	0.1	95.76	0.4	0.52			
		材料费中：暂估价合计								
18	011701002002	外脚手架	m2		29.93	4.37	2.1	17.1	5.96	42.36
	3-7	砌筑用双排脚手架 钢管(墙高) 6m以下	10m2	0.1	29.93	4.37	2.1			
		材料费中：暂估价合计								
19	010607002001	成品栅栏	m2			363				363
	补子目1	成品栅栏	m2	1		363				
		材料费中：暂估价合计								
20	011405001001	金属栏杆刷仿木色漆	m2		44.7	9.39		48.19	16.8	70.89
	借14-2-1	调和漆 二遍 金属面	10m2	0.12	14.59	3.88				
	借14-2-35	耐酸涂料三遍 金属面	10m2	0.12	30.11	5.51				
		材料费中：暂估价合计								
21	010101001003	边坡排水整理 1. 上部边坡地带进行平整。	m2		11.28			11.99	4.18	15.46
	借1-1-81	人工绿地起坡造型	10m3	0.05	11.28					
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税 单价)	备注
----	-------	------------	------	------------------	----

工料机汇总表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程

第 1 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	108.15	118	12762.28	
2	00010010@1	综合工日(房修建筑)	工日	80.88	133	10756.53	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	38.16	128	4884.11	
4	00010050	综合工日(园林)	工日	187.26	110	20598.51	
5	R0001	综合工日	工日	460.74	133	61278.8	
6	02270003	白布	m2	0.17	5.9	1.03	
7	02270025	破布	kg	0.66	6.74	4.42	
8	03110143	石料切割锯片	片	2.37	64.6	153.22	
9	03110175	砂布	张	11.8	0.78	9.2	
10	03110183	砂纸	张	14.16	0.45	6.37	
11	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	1.48	530.97	785.94	
12	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	9.26	271.84	2516.38	
13	04090015	石灰	t	0.31	631.07	197.78	
14	04090015@1	石灰	t	3.62	631.07	2283.94	
15	04090047	黏土	m3	14.27	48.54	692.81	
16	04110025	毛石	m3	15.47	200	3094.48	
17	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	18.57	737.86	13700.79	
18	13010073	耐酸沥青漆L50	kg	4.59	6.9	31.67	
19	13010075	腻子(各色)C07	kg	40.71	6.78	276.04	
20	13010085	无光调和漆	kg	29.3	13.54	396.77	
21	14050005	油漆溶剂油	kg	9.67	4.42	42.75	
22	14350007	催干剂	kg	1.32	10.94	14.42	
23	14350047	洗衣粉	kg	23.34	4.77	111.33	
24	14350175	醇酸漆稀释剂X6	kg	7.08	13.46	95.31	
25	14350187	过氯乙烯漆稀释剂X-3	kg	2.75	13.3	36.62	
26	32290001	种植土	m3	125.58	22.12	2777.83	
27	34110003	水	m3	10.12	6.36	64.39	
28	34110003@1	水	m3	2.48	6.24	15.49	
29	BCCLF0	成品栅栏	m2	109.27	363	39665.01	
30	C0026	安全网	m2	0.74	2.52	1.86	
31	C0162	镀锌低碳钢丝综合	kg	77.55	4.69	363.73	
32	C0207	钢管3mφ50×3.5	根	1.57	65.48	102.85	
33	C0209	钢管6mφ50×3.5	根	2.65	130.96	347.12	
34	C0297	金属底座	个	1.47	4.75	6.99	
35	C0363	扣件	个	14.38	6.45	92.73	
36	C0554	木脚手板	m3	0.49	1392.57	683.54	
37	C0630	其他材料费	元	85.99	1	85.99	
38	C0664	杉篙3m以下	根	2.95	40.31	118.72	
39	C0665	杉篙4-7m	根	0.49	72.36	35.52	
40	C0666	杉篙7-10m	根	0.2	80.2	15.75	
41	C0713	水泥石灰麻刀灰浆	m3	1.17	165.15	192.84	
42	C0830	扎绑绳	kg	52.52	5.6	294.12	
43	9904004	载货汽车4t	台班	3.63	283.8	1030.84	
44	9906017	灰浆搅拌机200L	台班	0.19	14.73	2.87	

工料机汇总表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程

第 2 页 共 2 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
45	J0002	电动卷扬机单筒快速10kN	台班	2.63	94.83	249.14	
46	JXFTZ	机械费调整	元	0.58	1	0.58	
47	990101015	履带式推土机75kW	台班	0.02	1259.41	25.36	
48	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	1.01	1472.83	1483.24	
49	990123010	电动夯实机250N·m	台班	0.54	32.62	17.46	
50	990402040	自卸汽车15t	台班	4.27	1172.89	5006.68	
51	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	1.14	438.55	500.08	
52	990774610	石料切割机	台班	11.36	48.43	550.31	
		合计				188462.54	
		其中：人工费合计				110280.23	
		材料费合计				69315.75	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				8866.62	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程 标段：淄博市桓台县市级文物保护单位修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）
1	单价措施项目清单计价	
2	总价措施项目清单计价	5606.12
	合 计	5606.12

单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境
整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价（除 税单价）	合价（除税单 价）	其中：暂估价 （除税单价）
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	021007002001	夜间施工费	省人工费	0.63	584.91			
2	021007003001	非夜间施工照明	省人工费	0				
3	021007004001	二次搬运费	省人工费	2.26	2098.26			
4	021007005001	冬、雨季施工	省人工费	2.44	2265.36			
5	021007006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	省人工费	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护	省人工费	0.72	657.59			
合 计					5606.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-13
2	专业工程暂估价	项		明细详见表-14
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费	元		
6	总承包服务费			明细详见表-17
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)(除 税工程造价)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境
整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计算单位	计算方法	金额(元)(除税工程造价)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元) (除税 单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计							

总承包服务费清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费					
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县戏马台遗址环境整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			15897.4
1.1	安全文明施工费			9713.52
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.17	381.36
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.26	583.26
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.53	3432.26
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.37	5316.64
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.153	343.23
1.2	社会保障费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	3409.83
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	2.5	2195.27
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	235.55
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	21620.52
合 计				37517.92

单项工程投标报价汇总表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居
修缮保护工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）				规费（除税）
			暂列金额（不含税 工程造价）	特殊项目暂 估价（不含 税工程造 价）	专业工程暂 估价（不含 税工程造 价）	材料暂估价（除税 单价）	
1	淄博市桓台县徐夜故居修缮 保护工程	544119.17					33736.53
合计		544119.17					33736.53

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮
保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料暂估价 (元) (除税单价)
1	分部分项工程	451903.99	
2	措施项目	13551.38	
2.1	单价措施项目费		
S.1	脚手架工程		
S.2	混凝土模板及支架(撑)		
S.3	垂直运输		
S.4	超高施工增加		
S.5	大型机械设备进出场及按拆		
S.6	施工排水、降水		
S.7	其他措施项目		
2.2	总价措施项目费	13551.38	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额(除税工程造价)		
3.2	暂估价(除税单价)		
3.3	计日工		
3.4	采购保管费		
3.5	总承包服务费		
4	规费	33736.53	
5	设备费		
6	税金	44927.27	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		544119.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价 (除税单价)	合价 (除税单 价)	其中：暂估价 (除税单价)
		整个项目						
1	AB-001	酥碱砖剔补 (东西院墙)		块	110	64.18	7059.8	
2	050101008001	脱落酥碱灰缝清理 (东西院墙)		m ²	36.99	16.62	614.77	
3	011201003001	墙面勾缝 (东西院墙)		m ²	68.16	72.7	4955.23	
4	011601001001	拆除院墙上不红砖 (东西院墙)		m ³	2.01	341.51	686.44	
5	010401003001	青砖院墙砌筑, 上部做青砖墙帽 (东西院墙)		m ³	2.01	1230.4	2473.1	
6	B-001	清理院内及院墙外野生杂草植株		m ²	239.97	10	2399.7	
7	020702003001	糙堰蓝四丁砖甬道、转崖子。		m ²	24.64	128.4	3163.78	
8	011201003002	甬道勾缝		m ²	24.64	67.14	1654.33	
9	010101003001	挖沟槽土方 (南院墙基础开挖)		m ³	5.39	37.24	200.72	
10	080101010001	原土碾压、夯实		m ²	9.18	9.07	83.26	
11	010404001001	垫层		m ³	1.64	763.26	1251.75	
12	010401001001	砖基础		m ³	0.45	656.68	295.51	
13	010401003002	实心砖墙 (含大门垛)		m ³	10.58	694.08	7343.37	
14	020204007001	墙帽		m	13.5	1230.4	16610.4	
15	011201003003	砖墙勾缝		m ²	71.57	72.7	5203.14	
16	020204011001	门枕石		块	2	1103.01	2206.02	
17	010510003001	过梁		根	1	1108.05	1108.05	
18	010801001001	木质门		樘	1	2000	2000	
19	011607001001	屋面瓦拆除 含人材机, 措施费、管理费、利润、税金、垃圾外运等, 详见图纸设计及满足相关要求		m ²	252.91	107.79	27261.17	
20	B-002	屋架檩条檩条清理 检修 详见图纸设计及满足相关要求		樘	6	8.66	51.96	
本页小计							86622.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价（除税单 价）	其中：暂估价 (除税单价)
21	AB-004	门检修		扇	6	850	5100	
22	AB-005	窗检修		扇	5	850	4250	
23	010103001001	室内回填土方		m3	7.73	40.24	311.06	
24	B-003	墙体裂缝清理灌注 桃 花浆月白灰勾缝		m	21.83	451.95	9866.07	
25	020702003002	糙褟蓝四丁砖		m2	121.9	191.19	23306.06	
26	011201003004	地面勾缝		m2	121.9	47.14	5746.37	
27	AB-008	酥碱砖剔补（正方 东 西厢房）		快	650	64.18	41717	
28	050101008002	脱落酥减灰缝清理		m2	315.02	16.62	5235.63	
29	011201003005	墙面勾缝		m2	315.02	72.7	22901.95	
30	011604002001	立面抹灰层拆除内 墙面麻刀白灰开碱 空鼓 铲除		m2	292.3	16.62	4858.03	
31	020801001001	内墙面麻刀白灰		m2	292.3	102.3	29902.29	
32	011608001001	木门窗铲除油漆面		m2	46.51	16.73	778.11	
33	020905001001	木门窗油漆		m2	46.51	158.01	7349.05	
34	020903002001	木构件油漆		m2	295.3	173.81	51326.09	
35	011607001002	苇箔拆除		m2	252.9	10	2529	
36	AB-010	苇箔铺设		m2	252.91	30	7587.3	
37	B-004	屋面苫背 详见图纸设计及满 足 相关规范要求		m2	252.9	73.77	18656.43	
38	010901001001	瓦屋面利旧50%		m2	252.91	253.47	64105.1	
39	020702003003	青砖散水栽砖牙子 详见图纸设计及满 足 相关规范要求		m2	31.57	271.68	8576.94	
40	011201003006	散水勾缝		m2	27.97	67.14	1877.91	
41	011210003001	门窗安装玻璃		m2	15.4	59.32	913.53	
42	011701002001	外脚手架		m2	625.98	42.35	26510.25	
43	011701003001	里脚手架		m2	284.98	29.41	8381.26	
44	B-005	垃圾外运 含装车及外运，		m3	95.5	141.32	13496.06	
本页小计							365281.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 （除税单价）	合价（除税单 价）	其中：暂估价 （除税单价）	
		分部小计					451903.99		
本页小计									
合 计								451903.99	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
1	AB-001	酥碱砖剔补(东西院墙)	快		44.79	3.78		44.79	15.61	64.18
	借01-4-193	砖墙凿销键孔及埋堵 孔洞 尺寸(mm) ≤200×200	10个	0.08	44.79	3.78				
		材料费中: 暂估价合计								
2	050101008001	脱落酥减灰缝清理(东西院墙)	m2		12.32			12.32	4.3	16.62
	借01-1-128	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m2	0.1	12.32					
		材料费中: 暂估价合计								
3	011201003001	墙面勾缝(东西院墙)	m2		59.85	0.4	0.52	34.2	11.93	72.7
	3-73 换	机砖墙勾缝 换为【水泥石灰麻刀灰浆】	10m2	0.1	59.85	0.4	0.52			
		材料费中: 暂估价合计								
4	011601001001	拆除院墙上不红砖(东西院墙)	m3		253.23			253.23	88.28	341.51
	借01-1-67 换	砌体拆除 零星砌体	10m3	0.1	253.23					
		材料费中: 暂估价合计								
5	010401003001	青砖院墙砌筑, 上部做青砖墙帽(东西院墙)	m3		715.08	343.99	10.78	460.56	160.55	1230.4
	3-140	蓝四丁砖蓑衣顶 三层	10m	1	283.2	343.99	10.78			
	2-160	斜坡加工(披势) 一步做糙	10m	1	431.88					
		材料费中: 暂估价合计								
6	B-001	清理院内及院墙外野生杂草植株	m2		10					10
	补子目1	清理院内及院墙外野生杂草植株	m2	1	10					
		材料费中: 暂估价合计								
7	020702003001	糙漫蓝四丁砖甬道、转崖子。	m2		35.4	84.37	0.68	22.8	7.95	128.4
	3-1699	蓝四丁砖(平铺) 十字缝	10m2	0.1	35.4	84.37	0.68			
		材料费中: 暂估价合计								
8	011201003002	甬道勾缝	m2		29.79	31.19	0.23	17.02	5.93	67.14
	1-445	平铺砖散水坡 砂浆灌缝	10m2	0.1	29.79	31.19	0.23			
		材料费中: 暂估价合计								
9	010101003001	挖沟槽土方(南院墙基础开挖)	m3		6.64		28.09	7.2	2.51	37.24

注: 若为暂估价材料, 在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
	借1-2-43 换	挖掘机挖槽坑土方 普通土 挖掘机在垫板上作业时 人 工*1.25, 机械*1.25	10m3	0.15	6.64		28.09			
		材料费中: 暂估价合计								
10	080101010001	原土碾压、夯实	m2		6.78			6.57	2.29	9.07
	借01-2-55	原土夯实	10m2	0.1	1.2					
	借1-4-1	人工平整场地	10m2	0.1	5.59					
		材料费中: 暂估价合计								
11	010404001001	垫层	m3		345.88	295.09	1.72	345.89	120.57	763.26
	借01-10-14 换	垫层 灰土	10m3	0.12	345.88	295.09	1.72			
		材料费中: 暂估价合计								
12	010401001001	砖基础	m3		129.44	465.13	13.16	140.42	48.95	656.68
	借4-1-1	M5.0水泥砂浆砖基础	10m3	0.1	129.44	465.13	13.16			
		材料费中: 暂估价合计								
13	010401003002	实心砖墙(含大门 垛)	m3		150.1	474.5	12.72	162.82	56.76	694.08
	借4-1-7	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚 240mm	10m3	0.1	150.1	474.5	12.72			
		材料费中: 暂估价合计								
14	020204007001	墙帽	m		715.08	343.99	10.78	460.56	160.55	1230.4
	3-140	蓝四丁砖蓑衣顶 三层	10m	1	283.2	343.99	10.78			
	2-160	斜坡加工(披势) 一步做糙	10m	1	431.88					
		材料费中: 暂估价合计								
15	011201003003	砖墙勾缝	m2		59.85	0.4	0.52	34.2	11.93	72.7
	3-73 换	机砖墙勾缝 换为【水泥石 灰麻刀灰浆】	10m2	0.1	59.85	0.4	0.52			
		材料费中: 暂估价合计								
16	020204011001	门枕石	块		863.76	45.2	0.12	556.32	193.93	1103.01
	3-317	门枕石(长) 80cm以内	块	1	748.12	40.96				
	3-399	门枕石(长) 80cm以内	块	1	115.64	4.24	0.12			
		材料费中: 暂估价合计								
17	010510003001	过梁	根		562.51	416.35	2.9	362.29	126.29	1108.05

注: 若为暂估价材料, 在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成 (元)					综合单价 (元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
	2-403	枋子、夹底、斗盘枋(cm) 厚8以内 厚24以上	m3	0.3	562.51	416.35	2.9			
		材料费中：暂估价合计								
18	010801001001	木质门	樘			2000				2000
	补子目2	木质门	樘	1		2000				
		材料费中：暂估价合计								
19	011607001001	屋面瓦拆除 含人材机，措施费、管理费、利润、税金、垃圾外运等，详见图纸设计及满足相关规范要求	m2		79.93			79.93	27.86	107.79
	借01-1-17 换	屋面拆除 带泥背瓦屋面	10m2	0.1	71.82					
	借01-1-21	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	8.11					
		材料费中：暂估价合计								
20	B-002	屋架檩条檩条清理检修 详见图纸设计及满足相关规范要求	樘		6.42			6.42	2.24	8.66
	借01-1-147	油漆、涂料、裱糊面铲除 木材面油漆	10m2	0.1036	6.42					
		材料费中：暂估价合计								
21	AB-004	门检修	扇			850				850
	补子目3	门检修	扇	1		850				
		材料费中：暂估价合计								
22	AB-005	窗检修	扇			850				850
	补子目4	窗检修	扇	1		850				
		材料费中：暂估价合计								
23	010103001001	室内回填土方	m3		29.84			29.85	10.4	40.24
	借01-2-51	夯填土 房心、地坪	10m3	0.1	29.84					
		材料费中：暂估价合计								
24	B-003	墙体裂缝清理灌注桃 花浆月白灰勾缝	m		136.64	267.67		136.64	47.64	451.95
	借01-4-215	裂缝灌缝加固(裂缝宽度mm) >0.5	10m	0.1	128.43	267.67				
	借01-1-128	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m2	0.0667	8.21					
		材料费中：暂估价合计								
25	020702003002	糙漫蓝四丁砖	m2		66.5	111.36	0.08	38	13.25	191.19
	3-1699 换	蓝四丁砖(平铺) 十字缝	10m2	0.1	66.5	111.36	0.08			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
		材料费中：暂估价合计								
26	011201003004	地面勾缝	m2		29.79	11.19	0.23	17.02	5.93	47.14
	1-445	平铺砖散水坡 砂浆灌缝	10m2	0.1	29.79	11.19	0.23			
		材料费中：暂估价合计								
27	AB-008	酥碱砖剔补(正方东西厢房)	快		44.79	3.78		44.79	15.61	64.18
	借01-4-193	砖墙凿销键孔及埋堵 孔洞 尺寸(mm) ≤200×200	10个	0.08	44.79	3.78				
		材料费中：暂估价合计								
28	050101008002	脱落酥减灰缝清理	m2		12.32			12.32	4.3	16.62
	借01-1-128	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m2	0.1	12.32					
		材料费中：暂估价合计								
29	011201003005	墙面勾缝	m2		59.85	0.4	0.52	34.2	11.93	72.7
	3-73 换	机砖墙勾缝 换为【水泥石灰麻刀灰浆】	10m2	0.1	59.85	0.4	0.52			
		材料费中：暂估价合计								
30	011604002001	立面抹灰层拆除内墙面麻刀 白灰开碱空鼓 铲除	m2		12.32			12.32	4.3	16.62
	借01-1-128	墙柱面拆除 石灰砂浆面	10m2	0.1	12.32					
		材料费中：暂估价合计								
31	020801001001	内墙面麻刀白灰	m2		79.65	4.77		51.3	17.88	102.3
	2-372 换	古建装饰抹灰 混合砂浆底 、纸筋灰浆面 墙面 墙裙	10m2	0.1	79.65	4.77				
		材料费中：暂估价合计								
32	011608001001	木门窗铲除油漆面	m2		12.4			12.4	4.33	16.73
	借01-1-147 换	油漆、涂料、裱糊面铲除 木材面油漆	10m2	0.1	12.4					
		材料费中：暂估价合计								
33	020905001001	木门窗油漆	m2		117.99	13.53		75.99	26.49	158.01
	2-645	熟桐油(清油)二遍 单层木 门窗	10m2	0.11	21.03	6.71				
	2-653	润粉刮腻子、油色、清漆三 遍 单层木门窗	10m2	0.11	96.96	6.82				
		材料费中：暂估价合计								
34	020903002001	木构件油漆	m2		136.95	6.11		88.21	30.75	173.81

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
	2-648 换	熟桐油(清油)二遍 柱、梁、架、桁、枋古式木构件	10m2	0.11	36.62	3.03				
	2-656	润粉刮腻子、油色、清漆三遍 柱、梁、架、桁、枋古式木构件	10m2	0.11	100.34	3.08				
		材料费中：暂估价合计								
35	011607001002	苇箔拆除	m2		10					10
	补子目5	苇箔拆除	m2	1	10					
		材料费中：暂估价合计								
36	AB-010	苇箔铺设	m2		15	15				30
	补子目6	苇箔铺设	m2	1	15	15				
		材料费中：暂估价合计								
37	B-004	屋面苫背 详见图纸设计及满足 相关规范要求	m2		28.32	38.17	0.93	18.24	6.35	73.77
	3-1420	泥背(每5cm厚) 麻刀泥	10m2	0.1	11.8	13.37	0.39			
	3-1419	泥背(每5cm厚) 滑秸泥	10m2	0.1	11.8	12.16	0.39			
	3-1418	护板灰	10m2	0.1	4.72	12.64	0.15			
		材料费中：暂估价合计								
38	010901001001	瓦屋面利旧50%	m2		143.24	60.3		143.24	49.93	253.47
	借01-7-57 换	新做屋面 仰瓦灰梗	10m2	0.1	143.24	60.3				
		材料费中：暂估价合计								
39	020702003003	青砖散水栽砖牙子 详见图 纸设计及满足 相关规范要求	m2		138.53	101.37	0.68	89.22	31.1	271.68
	3-1728 换	大开条砖 尺四	10m2	0.1	50.98	78.31	0.68			
	3-1688	栽砖牙子 蓝四丁砖(立栽)	10m	0.1	87.56	23.06				
		材料费中：暂估价合计								
40	011201003006	散水勾缝	m2		29.79	31.19	0.23	17.02	5.93	67.14
	1-445	平铺砖散水坡 砂浆灌缝	10m2	0.1	29.79	31.19	0.23			
		材料费中：暂估价合计								
41	011210003001	门窗安装玻璃	m2		23.6	30.42		15.2	5.3	59.32
	3-2212 换	榻扇、槛窗、支摘窗 安磨 砂玻璃 5mm 换为【平板玻 璃 6】	10m2	0.1	23.6	30.42				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成 (元)					综合单价 (元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计算基础	管理费 (除税) 和利润	
42	011701002001	外脚手架	m2		29.92	4.37	2.1	17.1	5.96	42.35
	3-7	砌筑用双排脚手架 钢管(墙高) 6m以下	10m2	0.1	29.92	4.37	2.1			
		材料费中：暂估价合计								
43	011701003001	里脚手架	m2		19.35	4.36	1.36	12.46	4.34	29.41
	3-23	内檐装饰用满堂红脚手架 钢管(层高) 5m以下	10m2	0.1	19.35	4.36	1.36			
		材料费中：暂估价合计								
44	B-005	垃圾外运 含装车及外运,	m3		60.25		60.06	60.25	21.01	141.32
	借01-15-114	双轮车水平运输 运距(m) 50	10m3	0.1	59.85					
	借01-2-47 换	自卸汽车运石渣 运距(km) ≤1 实际运距(km):15	10m3	0.1	0.4		60.06			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

材料暂估价一览表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮
保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

工料机汇总表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 1 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	820.24	133	109091.39	
2	00010010@1	综合工日(土建)	工日	14.25	118	1682.04	
3	00010010@3	综合工日(土建)	工日	0.39	133	51.28	
4	BCRGF0	清理院内及院墙外野生杂草植株人工费	元	239.97	10	2399.7	
5	BCRGF1	苇箔拆除人工费	元	252.9	10	2529	
6	BCRGF2	苇箔铺设人工费	元	252.91	15	3793.65	
7	R0001	综合工日	工日	854.9	118	100878.37	
8	R0001@2	综合工日	工日	445.52	133	59254.59	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元) (除税单价)	合价 (元) (除税单价)	备注
9	02290029	麻刀	kg	225.49	3.43	773.45	
10	04006@1	水泥32.5MPa	t	0.96	207.96	199.31	
11	04006@3	水泥32.5MPa	t	0.24	530.9735	127.28	
12	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	2.86	530.97	1518.8	
13	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	9.89	213.59	2113.08	
14	04090015	石灰	t	5.17	339.81	1758.21	
15	04090015@1	石灰	t	0.59	631.07	369.4	
16	04090047@1	黏土	m3	2.31	48.54	112.05	
17	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	5.93	737.86	4378.59	
18	05107	石灰	t	1.44	155.34	223.65	
19	05107@1	石灰	t	0.4	776.699	311.19	
20	05107@4	石灰	t	0.87	582.5243	506.16	
21	05126	粘土	m3	27.98	33.981	950.68	
22	05167	中砂	m3	3.18	53.63	170.56	
23	05167@1	中砂	m3	2.23	213.5922	475.44	
24	05167@4	中砂	m3	11.82	252.4272	2984.1	
25	13410031@1	桃花浆	m3	18.56	265.49	4926.3	
26	14430071	注胶嘴	个	52.39	13.27	695.24	
27	26076	麻刀	kg	318.65	2.04	650.05	
28	26371	水	m3	2.92	4.15	12.1	
29	26371@1	水	m3	1.11	4.3689	4.86	
30	26371@3	水	m3	2.77	6.24	17.26	
31	31110001	板瓦2#	块	10901.69	0.88	9593.48	
32	31110011	筒瓦10#	块	440.06	1.42	624.89	
33	34070035	注射器	个	13.1	15.04	196.99	

工料机汇总表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 2 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） （除税单价）	合价（元） （除税单价）	备注
34	34110003	水	m3	7.06	4.37	30.84	
35	34110003@2	水	m3	0.4	6.24	2.51	
36	34110009@1	电	kW·h	23.29	1.06	24.68	
37	80110009	掺灰泥4:6	m3	27.82	88.67	2466.81	
38	88000347	松烟	kg	29.74	3.08	91.61	
39	BCCLF0	木质门	樘	1	2000	2000	
40	BCCLF1	门检修	扇	6	850	5100	
41	BCCLF2	窗检修	扇	5	850	4250	
42	BCCLF3	苇箔铺设	m2	252.91	15	3793.65	
43	C0026	安全网	m2	0.94	2.52	2.37	
44	C0132	大白粉	kg	34.09	0.36	12.27	
45	C0137	大开条砖260×130×50	块	784.2	2.57	2015.39	
46	C0155	调合漆	kg	6.13	8.41	51.58	
47	C0162	镀锌低碳钢丝综合	kg	98.9	4.69	463.86	
48	C0194	酚醛清漆	kg	62.57	10.91	682.6	
49	C0207	钢管3mφ50×3.5	根	2	65.48	131.17	
50	C0209	钢管6mφ50×3.5	根	6.37	130.96	834.55	
51	C0265	滑秸	kg	111.28	0.88	97.92	
52	C0279@1	机制红砖240×115×53	百块	19.83	53.0973	1053.13	
53	C0279@2	机制红砖240×115×53	百块	45.96	0.5752	26.43	
54	C0297	金属底座	个	1.88	4.75	8.92	
55	C0363	扣件	个	26.43	6.45	170.46	
56	C0367@1	蓝四丁砖240×115×53	块	3834.88	1.9469	7466.14	
57	C0367@2	蓝四丁砖240×115×53	块	3487.32	3.3628	11727.14	
58	C0535	煤	kg	37.4	0.53	19.82	
59	C0542@1	面粉	kg	3.79	2	7.58	
60	C0554	木脚手板	m3	1.04	1392.57	1443.19	
61	C0566	平板玻璃δ6	m2	16.94	26.55	449.76	
62	C0630	其他材料费	元	852.76	1	852.76	
63	C0639	青白石(综合)	m3	0.15	435.4	65.14	
64	C0642	轻煤	kg	14.62	21.81	318.75	
65	C0644	清油	kg	5.33	12.42	66.2	
66	C0664	杉篙3m以下	根	3.76	40.31	151.4	
67	C0665	杉篙4-7m	根	0.63	72.36	45.3	

工料机汇总表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 3 页 共 3 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元） （除税单价）	合价（元） （除税单价）	备注
68	C0666	杉篙7-10m	根	0.25	80.2	20.08	
69	C0672	生石灰	kg	9770.71	0.7767	7588.91	
70	C0673@1	生桐油	kg	1.89	11.25	21.31	
71	C0674	石膏粉	kg	9.65	0.52	5.02	
72	C0691	熟桐油	kg	51.68	28	1447.12	
73	C0694	水柏油	kg	0.32	3.67	1.16	
74	C0713	水泥石灰麻刀灰浆	m3	1.09	165.15	180.24	
75	C0714	水泥石灰麻刀灰浆	m3	2.92	165.15	482.73	
76	C0722	松木压条12×12mm	m	10.01	1.34	13.41	
77	C0726	松烟	kg	20.1	1.9	38.2	
78	C0816	油漆溶剂油	kg	38.13	3.44	131.18	
79	C0822	圆钉	kg	0.15	4.67	0.72	
80	C0826	圆木	m3	0.35	1176.99	413.12	
81	C0830	扎绑绳	kg	98.9	5.6	553.83	
82	C0844	纸筋	kg	84.42	1.42	119.87	
83	9904004	载货汽车4t	台班	6	283.8	1702.84	
84	9906017	灰浆搅拌机200L	台班	0.54	122.87	66.82	
85	9906017@1	灰浆搅拌机200L	台班	3.57	14.73	52.66	
86	9907017	木工圆锯机φ500	台班	0.04	24.49	0.96	
87	J0002	电动卷扬机单筒快速10kN	台班	2.97	125.83	374.05	
88	J0002@1	电动卷扬机单筒快速10kN	台班	2.46	94.83	232.87	
89	JX07017	木工平刨床500mm	台班	0.08	24.57	1.94	
90	JXFTZ	机械费调整	元	0.58	1	0.58	
91	990101015	履带式推土机75kW	台班	0	1259.41	2.54	
92	990106030	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	0.1	1472.83	148.84	
93	990123010	电动夯实机250N·m	台班	0.09	32.62	2.82	
94	990402040@1	自卸汽车15t	台班	4.89	1172.89	5734.96	
95	990610010@1	灰浆搅拌机200L	台班	0.32	438.55	140.48	
		合计				378776.35	
		其中：人工费合计				279680.02	
		材料费合计				90633.95	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				8462.38	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程 标段：淄博市桓台县市级文物保护单位修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）
1	单价措施项目清单计价	
2	总价措施项目清单计价	13551.38
	合 计	13551.38

单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程 标段：淄博市桓台县市级文物保护单位修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价（除税单价）	合价（除税单价）	其中：暂估价（除税单价）
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007002001	夜间施工费	省人工费	0.63	1413.88			
2	021007003001	非夜间施工照明	省人工费	0				
3	021007004001	二次搬运费	省人工费	2.26	5072			
4	021007005001	冬、雨季施工	省人工费	2.44	5475.97			
5	021007006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	省人工费	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护	省人工费	0.72	1589.53			
合 计					13551.38			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。

2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项		明细详见表-13
2	专业工程暂估价	项		明细详见表-14
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费	元		
6	总承包服务费			明细详见表-17
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额			
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计算单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮
保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除 税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

总承包服务费清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费					
合 计						

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：淄博市桓台县徐夜故居修缮保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			33736.53
1.1	安全文明施工费			20154.21
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.17	791.27
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.26	1210.18
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.53	7121.47
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.37	11031.29
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.153	712.15
1.2	社会保障费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	7074.92
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	2.5	5306.52
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	488.73
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费+规费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	44927.27
合 计				78663.8