

临淄区虎山小学办学条件改造提升工程 工程

投标总价

投 标 人： 山东元祺建筑工程有
限公司

(单位盖章)

2022年08月24日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： _____ 临淄区虎山小学办学条件改造提升工程 _____

投标总价（小写）： _____ 3193346.02 _____

（大写）： _____ 叁佰壹拾玖万叁仟叁佰肆拾陆元零角贰分 _____

投 标 人： _____ 山东元祺建筑工程有限公司 _____

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人： _____

（签字或盖章）



编 制 人： _____

（造价人员签字盖专用章）



吴秋梅

编 制 时 间： _____ 2022年08月24日 _____

总说明

工程名称：临淄区虎山小学办学条件改造提升工程

第1页 共1页

一、工程名称：临淄区虎山小学办学条件改造提升工程

二、工程地点：临淄区虎山小学内

三、工程内容：本工程为临淄区虎山小学办学条件改造提升工程：包含室内地面翻新刷地坪漆、内墙及顶棚涂料翻新、门窗更换、卫生间改造等工程内容；

四、质量标准：合格。计划总工期 30 日历天（具体以采购人通知为准）。

五、编制依据：

（1）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

（2）《山东省建筑工程消耗量定额》（2016版）、《山东省安装工程消耗量定额》（2016版）、《山东省价目表》（2020）、2020版《山东省房屋修缮工程消耗量额》；

单项工程投标报价汇总表

工程名称：办学条件改造提升工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其 中(元)		
			暂列金额及 特殊项目暂估 价 (不含税工程造 价)	材料暂估价 (除税单价)	规费(除税)
1	安装工程	312151.03			20187.79
2	装修工程	2067449.30			123670.42
合 计		2379600.33			143858.21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
1	分部分项工程费	259474.65	
1.1	电气	237326.24	
1.2	卫生间	22148.41	
2	措施项目费	6714.65	
2.1	总价措施项目	6714.65	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额（除税工程造价）		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	20187.79	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	25773.94	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		312151.03	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单 价)	合价 (除税单 价)	其中：暂估 价 (除税单 价)
电气								
1	030411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:4cm	m	1100.000	16.49	18139.00	
2	030411002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:10cm	m	120.000	30.89	3706.80	
3	030411004001	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	3000.000	4.21	12630.00	
4	030411004002	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 型号:BV-4mm ²	m	4500.000	5.34	24030.00	
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关	个	30.000	32.20	966.00	
6	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关	个	142.000	33.13	4704.46	
7	030404035001	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	250.000	22.77	5692.50	
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料86盒	个	796.000	14.04	11175.84	
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED双管荧 光灯 2. 安装形式:吸顶	套	110.000	122.43	13467.30	
10	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级(kV):1 kv	系统	1.000	575.46	575.46	
11	030404033001	风扇	1. 名称:吊扇	台	264.000	187.30	49447.20	
12	030404034003	照明开关	1. 名称:风扇调速开 关	个	264.000	39.92	10538.88	
13	030412005002	荧光灯	1. 名称:护眼灯 2. 安装形式:	套	224.000	367.20	82252.80	
分部小计							237326.24	
卫生间								
14	031004006001	大便器	1. 材质:瓷质蹲便器 2. 附件名称、数量: 所有附件	组	15.000	357.15	5357.25	
15	031004007001	小便器	1. 材质:瓷质小便器 2. 附件名称、数量: 所有附件	组	8.000	380.03	3040.24	
16	031004004001	洗涤盆	1. 材质:瓷质拖布池 2. 附件名称、数量: 水龙头、排水栓等 所有附件	组	3.000	239.56	718.68	
17	031004003001	洗脸盆	1. 材质:瓷质洗脸盆 2. 附件名称、数量: 水龙头、软管、角 阀等所有附件	组	3.000	357.72	1073.16	
本页小计							247515.57	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单 价)	合价 (除税单 价)	其中：暂估 价 (除税单 价)
18	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC 160 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求：符合施 工要求	m	12.000	99.55	1194.60	
19	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC 110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求：符合施 工要求	m	30.000	68.55	2056.50	
20	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC 75 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求：符合施 工要求	m	15.000	52.76	791.40	
21	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC 50 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求：符合施 工要求	m	32.000	38.33	1226.56	
22	031004014001	给、排水附(配) 件	1. 材质：PVC50地漏	个	8.000	35.61	284.88	
23	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、 洗设计要求：符合施 工要求	m	10.000	30.69	306.90	
24	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR 20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、 洗设计要求：符合施 工要求	m	30.000	27.10	813.00	
本页小计							6673.84	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单 价)	合价 (除税单 价)	其中：暂估 价 (除税单 价)	
25	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PE300 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合施工要求	m	30.000	131.42	3942.60		
26	030412005003	荧光灯	1. 名称：嵌入式LED 荧光灯 2. 安装形式：嵌入式	套	8.000	167.83	1342.64		
			分部小计				22148.41		
本页小计								5285.24	
合 计								259474.65	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
1	03041100200 1	线槽	m		6.14	3.65		7.70	6.70	16.49
	4-9-114	塑料线槽安装 半 周长 70mm以下	10m	0.1000	6.14	3.65				
	Z29000039	线槽(带盖)	m	1.0500		3.35				
		材料费中：暂估 价合计	元							
2	03041100200 2	线槽	m		8.71	12.67		10.93	9.51	30.89
	4-9-115	塑料线槽安装 半 周长 130mm以下	10m	0.1000	8.71	12.67				
	Z29000039~1	塑料线槽 10 cm	m	1.0500		12.45				
		材料费中：暂估 价合计	元							
3	03041100400 1	配线	m		0.79	2.55		0.99	0.87	4.21
	4-13-127	线槽配线 导线截 面 2.5mm ² 以内	100m单 线	0.0100	0.79	2.55				
	Z28000055_ 105	绝缘电线	m	1.0500		2.42				
		材料费中：暂估 价合计	元							
4	03041100400 2	配线	m		0.89	3.48		1.12	0.97	5.34
	4-13-128	线槽配线 导线截 面 6mm ² 以内	100m单 线	0.0100	0.89	3.48				
	Z28000055_ 113	绝缘电线	m	1.0500		3.35				
		材料费中：暂估 价合计	元							
5	03040403400 1	照明开关	个		6.82	17.93		8.56	7.45	32.20
	4-14-351	普通开关、按钮 安装 跷板暗开关 (单控) 单联	套	1.0000	6.82	17.93				
	Z26000011~1	照明开关	只	1.0200		17.15				
		材料费中：暂估 价合计	元							
6	03040403400 2	照明开关	个		7.15	18.18		8.97	7.80	33.13
	4-14-352	普通开关、按钮 安装 跷板暗开关 (单控) 双联	套	1.0000	7.15	18.18				
	Z26000011	照明开关	只	1.0200		17.15				
		材料费中：暂估 价合计	元							
7	03040403500 1	插座	个		6.27	9.65		7.87	6.85	22.77

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1.0000	6.27	9.65				
	Z26000029	成套插座	套	1.0200		8.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03041100600 1	接线盒	个		6.04	1.41		7.58	6.59	14.04
	4-12-230	接线盒安装 明装接线盒	10个	0.1000	6.04	1.41				
	Z29000137	接线盒	个	1.0200		1.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03041200500 1	荧光灯	套		19.25	82.17		24.15	21.01	122.43
	4-14-214	成套型荧光灯 吸顶式 双管	套	1.0000	19.25	82.17				
	Z25000011~1	LED双管荧光灯	套	1.0100		80.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03041400200 1	送配电装置系统	系统		254.43	1.89	41.45	319.19	277.69	575.46
	4-16-35	送配电装置系统 调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1.0000	254.43	1.89	41.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03040403300 1	风扇	台		40.04	103.56		50.23	43.70	187.30
	4-15-67	风扇安装 吊风扇	台	1.0000	40.04	103.56				
	Z50000003	风扇	台	1.0000		101.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03040403400 3	照明开关	个		9.57	19.90		12.01	10.45	39.92
	4-14-365	普通开关、按钮 安装 密闭开关 5A以下	套	1.0000	9.57	19.90				
	Z26000009~1	风扇调速开关	套	1.0200		18.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03041200500 2	荧光灯	套		19.25	326.94		24.15	21.01	367.20
	4-14-214	成套型荧光灯 吸顶式 双管	套	1.0000	19.25	326.94				
	Z25000011	护眼灯	套	1.0100		325.22				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
14	03100400600 1	大便器	组		53.57	245.11		67.21	58.47	357.15
	10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	0.1000	53.57	245.11				
	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	1.0100		116.19				
	Z03000141	大便器脚踏阀	个	1.0100		62.57				
	Z22000035	防污器 DN32	个	1.0100		13.40				
	Z17000339	冲洗管 DN32	根	1.0100						
	Z21000059	大便器存水弯 DN 100	个	1.0100		13.40				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03100400700 1	小便器	组		32.23	312.62		40.43	35.18	380.03
	10-6-44	壁挂式小便器安 装 脚踏阀开关	10套	0.1000	32.23	312.62				
	Z21000067	挂式小便器	个	1.0100		187.70				
	Z03000143	脚踏式开关阀门	套	1.0100		64.36				
	Z03000145	角型阀(带铜活) DN15	个	1.0100		15.19				
	Z17000233	金属软管 D15	根	2.0200		23.23				
	Z21000073	小便器排水附件	套	1.0100		12.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03100400400 1	洗涤盆	组		35.20	165.94		44.16	38.42	239.56
	10-6-49	其他成品卫生器 具 成品拖布池安 装	10套	0.1000	35.20	165.94				
	Z21000031	成品拖布池	套	1.0100		116.19				
	Z03000107	长颈水嘴 DN15	个	1.0100		17.88				
	Z03000129	存水弯 DN50	个	1.0100		10.73				
	Z03000139	排水栓带链堵	套	1.0100		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03100400300 1	洗脸盆	组		42.68	268.46		53.54	46.58	357.72
	10-6-12	洗脸盆 挂墙式 组成安装 单嘴	10组	0.1000	42.68	268.46				
	Z21000021	洗脸盆	个	1.0100		205.58				
	Z03000107	长颈水嘴 DN15	个	1.0100		17.88				
	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	1.0100		22.34				
	Z21000025	洗脸盆托架	副	1.0100		13.40				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
18	03100100600 1	塑料管	m		29.01	37.93	0.94	36.39	31.67	99.55
	10-1-368	室内塑料排水管 (粘接) 公称外径 160mm以内	10m	0.1000	29.01	37.93	0.94			
	Z17000295_ 101	塑料排水管	m	0.9500		31.10				
	Z18000191_ 101	室内塑料排水管 粘接管件	个	0.5950		6.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03100100600 2	塑料管	m		20.57	25.52	0.01	25.81	22.45	68.55
	10-1-367	室内塑料排水管 (粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1000	20.57	25.52	0.01			
	Z17000295_ 100	塑料排水管	m	0.9500		20.18				
	Z18000191_ 100	室内塑料排水管 粘接管件	个	1.1560		4.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03100100600 3	塑料管	m		18.46	14.15		23.16	20.15	52.76
	10-1-366	室内塑料排水管 (粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1000	18.46	14.15				
	Z17000295_ 109	塑料排水管	m	0.9800		10.93				
	Z18000191_ 105	室内塑料排水管 粘接管件	个	0.8850		2.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	03100100600 4	塑料管	m		13.78	9.51		17.29	15.04	38.33
	10-1-365	室内塑料排水管 (粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1000	13.78	9.51				
	Z17000295_ 108	塑料排水管	m	1.0120		7.70				
	Z18000191_ 104	室内塑料排水管 粘接管件	个	0.6900		1.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	03100401400 1	给、排水附(配)件	个		12.90	8.63		16.19	14.08	35.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1000	12.90	8.63				
	Z03000125_ 102	地漏	个	1.0100		8.49				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	03100100600 5	塑料管	m		12.40	4.75	0.01	15.55	13.53	30.69
	10-1-324	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 25mm以内	10m	0.1000	12.40	4.75	0.01			
	Z17000265_ 106	塑料给水管	m	1.0160		3.24				
	Z18000183_ 104	室内塑料给水管 热熔管件	个	1.2250		1.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	03100100600 6	塑料管	m		11.17	3.74	0.01	14.01	12.18	27.10
	10-1-323	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 20mm以内	10m	0.1000	11.17	3.74	0.01			
	Z17000265_ 104	塑料给水管	m	1.0160		2.34				
	Z18000183_ 103	室内塑料给水管 热熔管件	个	1.5200		1.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	03100100600 7	塑料管	m		18.13	82.48	11.02	22.74	19.79	131.42
	10-1-299	室外塑料排水管 (热熔连接) 公称 外径 315mm以内	10m	0.1000	18.13	82.48	11.02			
	Z17000295_ 104	塑料排水管	m	0.9930		81.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	03041200500 3	荧光灯	套		35.31	93.97		44.30	38.55	167.83
	4-14-218	成套型荧光灯 嵌 入式 三管	套	1.0000	35.31	93.97				
	Z25000011~2	嵌入式LED荧光灯	套	1.0100		80.45				
		材料费中：暂估价合计	元							

工料机汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共7页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	417.498	110.00	45924.76	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
2	01030051	镀锌低碳钢丝 18#~22#	kg	4.360	5.84	25.46	
3	01290183	热轧厚钢板 δ8.0~15.0	kg	0.122	3.89	0.47	
4	02010007	橡胶板 δ1~3	kg	0.029	10.60	0.31	
5	02190037	塑料胀塞 φ6~8	个	2955.360	0.07	206.88	
6	02270001	白布	kg	6.860	6.94	47.61	
7	02270021	棉纱头	kg	24.850	8.65	214.95	
8	03010075	木螺钉 M4×40	个	1416.880	0.07	99.18	
9	03010077	木螺钉 M4×50	个	2444.000	0.04	97.76	
10	03010079	木螺钉 M4×65	个	694.720	0.07	48.63	
11	03010125	镀锌自攻螺钉 5mm×30mm	个	49.920	0.04	2.00	
12	03010245	镀锌半圆头螺栓 M(2~5)×(15~50)	套	1639.760	0.05	81.99	
13	03010511	六角螺栓	kg	0.016	8.86	0.14	
14	03010821	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	93.730	0.88	82.48	
15	03072301	大便器排水接头	个	15.150	15.04	227.86	
16	03110167	钢锯条	条	6.220	0.43	2.67	
17	03110171	锯条(各种规格)	根	12.009	0.44	5.28	
18	03110179	铁砂布	张	2.734	0.78	2.13	

工料机汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
19	03130133	低碳钢焊条 J422 ϕ 3.2	kg	0.008	10.62	0.08	
20	03130831	冲击钻头 ϕ 8	个	5.980	4.69	28.05	
21	03130833	冲击钻头 ϕ 6~8	个	17.368	4.42	76.77	
22	03130839	冲击钻头 ϕ 6~12	个	24.872	4.16	103.47	
23	03130845	冲击钻头 ϕ 8~16	个	1.001	5.49	5.50	
24	0365003	风扇吊钩	个	269.280	1.15	309.67	
25	04030007	砂子	m ³	0.135	180.00	24.30	
26	04090017	石灰膏	m ³	0.278	271.84	75.44	
27	04130017	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.240	543.69	130.49	
28	13350009	防水密封胶	支	8.960	11.68	104.65	
29	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	44.860	0.44	19.74	
30	14330041	丙酮	kg	2.116	5.41	11.45	
31	14390001	氧气	m ³	0.012	5.35	0.06	
32	14390005	乙炔气	kg	0.004	14.61	0.06	
33	14410097	粘接剂	kg	1.487	12.39	18.42	
34	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.120	12.76	1.53	
35	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.053	5.81	0.31	
36	17250099	塑料胀管 ϕ 6~8	个	2467.560	0.06	148.05	
37	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.024	6.88	0.17	

工料机汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
38	18150305	排水接头 DN50	个	3.150	4.78	15.06	
39	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.016	25.08	0.40	
40	21150001	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	15.750	1.11	17.48	
41	24110005	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.008	24.42	0.20	
42	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.008	7.08	0.06	
43	27250015	扁形塑料绑带	m	405.000	0.76	307.80	
44	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	314.392	1.59	499.88	
45	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm ²	m	126.968	1.42	180.29	
46	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm ²	m	0.240	1.35	0.32	
47	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm ²	m	210.146	1.62	340.44	
48	28030109	绞型软线 RVS-2×0.5	m	73.296	1.06	77.69	
49	34110003	水	m ³	4.792	6.36	30.48	
50	34110009	电	kW·h	64.579	0.80	51.66	
51	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	450.000	1.15	517.50	
52	Z03000107	长颈水嘴 DN15	个	6.060	17.70	107.26	
53	Z03000125_102	地漏公称直径 50mm以内	个	8.080	8.41	67.95	
54	Z03000129	存水弯 DN50	个	3.030	10.62	32.18	
55	Z03000139	排水栓带链堵	套	3.030	10.62	32.18	
56	Z03000141	大便器脚踏阀	个	15.150	61.95	938.54	

工料机汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第4页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
57	Z03000143	脚踏式开关阀门	套	8.080	63.72	514.86	
58	Z03000145	角型阀(带铜活) DN15	个	8.080	15.04	121.52	
59	Z17000233	金属软管 D15	根	16.160	11.50	185.84	
60	Z17000265_104	塑料给水管公称外径 20mm以内	m	30.480	2.30	70.10	
61	Z17000265_106	塑料给水管公称外径 25mm以内	m	10.160	3.19	32.41	
62	Z17000295_100	塑料排水管公称外径 110mm以内	m	28.500	21.24	605.34	
63	Z17000295_101	塑料排水管公称外径 160mm以内	m	11.400	32.74	373.24	
64	Z17000295_104	塑料排水管公称外径 315mm以内	m	29.790	82.30	2451.72	
65	Z17000295_108	塑料排水管公称外径 50mm以内	m	32.384	7.61	246.44	
66	Z17000295_109	塑料排水管公称外径 75mm以内	m	14.700	11.15	163.91	
67	Z17000339	冲洗管 DN32	根	15.150			
68	Z18000183_103	内塑料给水管热熔管件公称外径 20mm以	个	45.600	0.82	37.39	
69	Z18000183_104	内塑料给水管热熔管件公称外径 25mm以	个	12.250	1.09	13.35	
70	Z18000191_100	内塑料排水管粘接管件公称外径 110mm以	个	34.680	4.07	141.15	
71	Z18000191_101	内塑料排水管粘接管件公称外径 160mm以	个	7.140	10.31	73.61	
72	Z18000191_104	内塑料排水管粘接管件公称外径 50mm以	个	22.080	2.30	50.78	
73	Z18000191_105	内塑料排水管粘接管件公称外径 75mm以	个	13.275	3.19	42.35	
74	Z21000021	洗脸盆	个	3.030	203.54	616.73	
75	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	3.030	22.12	67.02	

工料机汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第5页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
76	Z21000025	洗脸盆托架	副	3.030	13.27	40.21	
77	Z21000031	成品拖布池	套	3.030	115.04	348.57	
78	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	15.150	115.04	1742.86	
79	Z21000059	大便器存水弯 DN100	个	15.150	13.27	201.04	
80	Z21000067	挂式小便器	个	8.080	185.84	1501.59	
81	Z21000073	小便器排水附件	套	8.080	12.39	100.11	
82	Z22000035	防污器 DN32	个	15.150	13.27	201.04	
83	Z25000011	护眼灯	套	226.240	322.00	72849.28	
84	Z25000011~1	LED双管荧光灯	套	111.100	79.65	8849.12	
85	Z25000011~2	嵌入式LED荧光灯	套	8.080	79.65	643.57	
86	Z26000009~1	风扇调速开关	套	269.280	18.00	4847.04	
87	Z26000011	照明开关	只	144.840	16.81	2434.76	
88	Z26000011~1	照明开关单联	只	30.600	16.81	514.39	
89	Z26000029	成套插座	套	255.000	8.76	2233.80	
90	Z28000055_105	绝缘电线导线截面 2.5mm2以内	m	3150.000	2.30	7245.00	
91	Z28000055_113	绝缘电线导线截面 6mm2以内	m	4725.000	3.19	15072.75	
92	Z29000039	线槽(带盖)	m	1155.000	3.19	3684.45	
93	Z29000039~1	塑料线槽 10cm	m	126.000	11.86	1494.36	
94	Z29000137	接线盒	个	811.920	1.07	868.75	

工料机汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第6页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
95	Z50000003	风扇	台	264.000	101.77	26867.28	
96	870613023	手持式万用表 10000 计数, 真有效值	台班	1.682	4.11	6.91	
97	870699068	相位表	台班	0.789	9.61	7.58	
98	873110056	振荡器	台班	0.789	17.06	13.46	
99	873152014	电缆测试仪 量程: 10m~20km	台班	0.841	16.04	13.49	
100	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.312	724.50	226.04	
101	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.087	400.21	34.82	
102	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.014	207.80	2.99	
103	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.102	28.23	2.88	
104	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.054	36.85	1.98	
105	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	0.004	18.86	0.08	
106	990911030	热熔对接焊机 直径630mm	台班	1.200	61.32	73.58	
107	990919710	电焊机(综合)	台班	0.004	71.38	0.29	
		合计				209277.97	
		其中：人工费合计				45924.76	
		材料费合计				162969.11	
		其中：暂估材料费					

工料机汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第7页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
		机械费合计				384.10	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302002	夜间施工费	分部分项人工基价	2.50	2067.05			
2	031302004	二次搬运费	分部分项人工基价	2.10	1631.06			
3	031302005	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.80	2174.74			
4	031302006	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.20	841.80			
合 计					6714.65			

计日工表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)(除税单价)	合价(元)(除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			20187.79
1.1	安全文明施工费			13655.51
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		6628.11
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	2.340	6228.83
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.150	399.28
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.290	771.95
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.590	1570.52
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.760	4684.93
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	4046.08
1.3	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.700	2206.70
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	279.50
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	25773.94
合 计				45961.73

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
1	分部分项工程费	1675015.15	
1.1	卫生间	66769.89	
1.2	门窗及涂料	1608245.26	
2	措施项目费	98056.91	
2.1	总价措施项目	60149.27	
2.2	单价措施项目	37907.64	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额（除税工程造价）		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	123670.42	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	170706.82	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		2067449.30	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单 价)	合价 (除税单 价)	其中：暂估 价 (除税单 价)
卫生间								
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型： 水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类：瓷 砖 3. 部位：卫生间	m ²	55.900	24.69	1380.17	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型： 水泥砂浆 2. 饰面材料种类：瓷 砖墙面 3. 部位：卫生间墙 面	m ²	61.300	20.54	1259.10	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙面 2. 抹灰层种类：水泥 砂浆	m ²	175.345	27.51	4823.74	
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除便 槽	m ³	4.800	187.99	902.35	
5	011601001002	掏门洞	1. 砌体名称：240厚 砌块墙掏门洞 2. 部位：室内墙 3. 砌体表面的附着 物种类：双面20厚抹 灰	m ²	5.130	83.28	427.23	
6	010904001001	楼 (地)面卷材防 水	1. 卷材品种、规格 、厚度：聚合物水泥 防水涂料 厚1.5mm	m ²	64.990	36.18	2351.34	
7	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂 浆配合比：1：2水泥 砂浆找平层	m ²	55.890	22.29	1245.79	
8	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂 浆配合比：20厚1：3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、 规格、颜色：300* 300防滑地砖	m ²	55.890	94.86	5301.73	
9	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：水泥砂 浆粘贴 3. 面层材料品种、 规格、颜色：300* 600瓷砖 4. 其他：45度阳角对 缝	m ²	245.010	116.87	28634.32	
10	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、 部位：卫生间台阶 2. 砖品种、规格、 强度等级：实心砖 3. 砂浆强度等级、 配合比：m7.5水浆	m ³	0.720	647.92	466.50	
本页小计							46792.27	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价 (除税单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
11	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝扣板	m ²	55.890	125.60	7019.78		
12	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断	m ²	48.600	137.80	6697.08		
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人机配合挖普通土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：槽边 4. 部位：给水、污水管沟	m ³	10.000	16.92	169.20		
14	010103001001	回填方	1. 密实度要求：素土夯实 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：槽边 4. 部位：给水、污水管沟	m ³	10.000	18.10	181.00		
15	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：石屑垫层 2. 部位：给水、污水管沟	m ³	1.250	205.67	257.09		
16	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：砼地面拆除 2. 部位：给水、污水室外管沟	m ³	1.880	69.39	130.45		
17	011602001002	灰土拆除	1. 构件名称：灰土拆除 2. 部位：给水、污水室外管沟	m ³	1.880	52.00	97.76		
18	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度：c30砼120厚 2. 部位：室外给排水管道处地面恢复	m ²	12.500	72.45	905.63		
19	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称：砼地面人工拆除 2. 部位：给水、污水室内管沟	m ³	0.270	534.98	144.44		
20	011602001004	灰土拆除	1. 构件名称：灰土人工拆除 2. 部位：给水、污水室内管沟	m ³	0.410	402.46	165.01		
本页小计								15767.44	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单 价)	合价 (除税单 价)	其中：暂估 价 (除税单 价)	
21	010507006001	化粪池	1. 部位：室外 2. 混凝土强度等级： 砖砌化粪池 (1.5m*1.5m*1.5m) 3. 防水、抗渗要求： 20厚防水砂浆 4. 混凝土种类：垫层 c15砼、底板、底板 c30砼	座	1.000	4210.18	4210.18		
分部小计								66769.89	
门窗及涂料									
22	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内 墙面、顶棚	m2	12422.80 0	7.57	94040.60		
23	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：拆 除门口地砖及结合 层	m2	77.250	20.23	1562.77		
24	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内 墙 2. 做法：墙固一遍 ，腻子2遍、刮瓷2 遍	m2	7644.800	13.37	102210.98		
25	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天 棚2. 做法：墙固一 遍，腻子2遍、刮瓷 2遍	m2	4778.000	14.22	67943.16		
26	01B001	室外彩色显示屏	1. 安装部位：校门口 门卫室墙上 2. 材质：LED屏	m2	2.400	8100.00	19440.00		
27	011406001001	地坪漆	1. 基层类型：原地面 全面进行打磨处理 、清洁干净 2. 做法：底涂采用高 强环氧树脂底漆与 固化剂，高强环氧 树脂砂浆，高强环 氧树脂腻子，环氧 树脂面涂 3. 油漆品种、刷漆 遍数：环氧地坪漆 4. 部位：实验楼、 教学楼、室外	m2	4938.000	84.13	415433.94		
本页小计								704841.63	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单 价)	合价 (除税单 价)	其中：暂估 价 (除税单 价)	
28	011406001003	地坪漆	1. 基层类型:原地面全面进行打磨处理 2. 做法:高强环氧树脂底漆, 高强环氧树脂砂浆, 高强环氧树脂腻子, 环氧树脂面涂 3. 油漆品种、刷漆遍数:环氧地坪漆 4. 部位: . 楼梯 (按展开面积计算)	m ²	58.960	84.13	4960.30		
29	011001003001	墙面抗裂砂浆	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆压耐碱网格布一层	m ²	1000.000	31.33	31330.00		
30	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙耐碱底漆一遍, 真石漆2遍、单面漆一遍	m ²	1000.000	95.10	95100.00		
31	011610001001	木门窗拆除	1、拆除木门	m ²	251.370	16.91	4250.67		
32	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除铝合金门窗	m ²	992.000	23.04	22855.68		
33	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、框、扇材质:65系列隔热断桥平开窗 2、玻璃品种、厚度:5+12A+5, 双面钢化玻璃	m ²	251.000	612.31	153689.81		
34	010807001002	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、框、扇材质:80松竹铝合金推拉窗 2、玻璃品种、厚度:5+12A+5, 普通玻璃	m ²	636.000	397.84	253026.24		
35	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:肯德基门	m ²	60.000	796.81	47808.60		
36	010807004001	金属纱窗	1. 框材质:精钢网纱扇	个	100.000	240.00	24000.00		
37	010807004002	金属纱窗	1. 框材质:铝合金纱窗	个	250.000	125.00	31250.00		
38	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:符合甲方要求	个	72.000	360.00	25920.00		
39	010801002001	成品钢木门	1. 门代号及洞口尺寸:成品钢木门	套	98.000	1380.00	135240.00		
40	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾等 2. 运距:人工运至楼下, 外运10km	m ³	77.318	133.29	10305.65		
本页小计								839736.95	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单 价)	合价 (除税单 价)	其中：暂估 价 (除税单 价)	
41	01B003	室内桌椅搬运等	1. 说明：室内桌椅搬运、墙上宣传栏拆除安装	m2	4780.000	3.20	15296.00		
42	010103004001	竣工清理	清洁卫生	项	1.000	13000.00	13000.00		
43	01B004	博学廊防腐		m2	320.000	118.00	37760.00		
44	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除实心砖墙	m3	1.870	151.28	282.89		
45	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：煤矸石实心标砖 2. 墙体类型：240 3. 砂浆强度等级、配合比：m5.0水泥砂浆	m3	1.870	566.17	1058.74		
46	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比：15厚1：2水泥砂浆	m2	15.600	30.72	479.23		
		分部小计						1608245.26	
本页小计								67876.86	
合 计								1675015.15	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
1	011605001001	平面块料拆除	m2		12.00			16.63	12.69	24.69
	01-1-121;R+0.4	楼地面拆除 楼地面 地面砖;人工+0.4	10m2	0.1000	12.00					
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011605002001	立面块料拆除	m2		12.18			16.88	8.36	20.54
	01-1-131;R+0.4	墙柱面拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面 砖;人工+0.4	10m2	0.1000	12.18					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011604002001	立面抹灰层拆除	m2		13.37			18.53	14.14	27.51
	01-1-129	墙柱面拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1000	13.37					
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011601001001	砖砌体拆除	m3		91.39			126.62	96.60	187.99
	01-1-67	砌体拆除 零星砌体	10m3	0.1000	91.39					
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011601001002	掏门洞	m2		49.40			68.44	33.88	83.28
	01-1-62;R*2.4	砌体拆除 砖墙;人工*2.4	10m3	0.0280	49.40					
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010904001001	楼(地)面卷材防水	m2		3.06	31.22		3.84	1.90	36.18
	9-2-51+[9-2-53]	聚合物水泥防水涂料 厚1.5mm 平面	10m2	0.1000	3.06	31.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011101006001	平面砂浆找平层	m2		8.36	9.15	0.52	10.49	4.26	22.29
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.1000	8.36	9.15	0.52			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011102003001	块料楼地面	m2		32.01	45.82	0.73	40.16	16.30	94.86

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m ²	0.1000	32.01	45.82	0.73			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	01120400300 1	块料墙面	m ²		45.29	47.70	0.80	56.82	23.08	116.87
	12-2-26	水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm	10m ²	0.1000	38.94	47.33	0.46			
	12-2-52	墙面砖45°角对缝	10m	0.0441	6.35	0.37	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	01040101200 1	零星砌砖	m ³		183.40	365.65	5.43	230.14	93.44	647.92
	4-1-24	M5.0混合砂浆零星砌体	10m ³	0.1000	183.40	365.65	5.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	01130200100 1	吊顶天棚	m ²		24.42	88.24	0.50	30.64	12.44	125.60
	13-3-24	天棚金属面层 方形铝扣板	10m ²	0.1000	24.42	88.24	0.50			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	01121000500 1	成品隔断	m ²		25.63	99.12		32.15	13.05	137.80
	12-4-2	复合板隔断(成品)	10m ²	0.1000	25.63	99.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	01010100300 1	挖沟槽土方	m ³		9.58		2.40	12.02	4.94	16.92
	1-2-44;R*0.9,C*0.9,J*0.9	挖掘机挖槽坑土方 坚土;人工*0.9,材料*0.9,机械*0.9	10m ³	0.1000	0.55		2.40			
	1-2-8	人工挖沟槽土方 槽深≤2m 坚土	10m ³	0.0125	9.03					
		材料费中：暂估价合计	元							
14	01010300100 1	回填方	m ³		10.20		2.70	12.8	5.20	18.10
	1-4-13	夯填土 机械 槽坑	10m ³	0.1000	10.20		2.70			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	01040400100 1	垫层	m ³		42.64	152.98	0.47	53.50	9.58	205.67
	2-1-36	填铺石屑	10m ³	0.1000	42.64	152.98	0.47			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011602001001	混凝土构件拆除	m3		12.48		43.72	17.29	13.19	69.39
	01-1-89	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 机械拆除 现浇混凝土地坪	10m3	0.1000	12.48		43.72			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011602001002	灰土拆除	m3		10.66		30.08	14.76	11.26	52.00
	01-1-88	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 机械拆除 灰土垫层	10m3	0.1000	10.66		30.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010507002001	室外地坪	m2		6.32	62.13	0.07	7.94	3.93	72.45
	16-5-2-[16-5-3]*6	混凝土整体路面 120mm厚	10m2	0.1000	6.32	62.13	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011602001003	混凝土构件拆除	m3		259.20	1.78		359.1	274.00	534.98
	01-1-80	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 素混凝土	10m3	0.1000	259.20	1.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011602001004	灰土拆除	m3		195.65			271.05	206.81	402.46
	01-1-77	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 拆除灰土垫层	10m3	0.1000	195.65					
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010507006001	化粪池	座		790.05	2974.58	64.55	991.38	381.00	4210.18
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.0480	40.64	234.13	0.31			
	1-2-44;R*0.85,C*0.85,J*0.85	挖掘机挖槽坑土方 坚土;人工*0.85,材料*0.85,机械*0.85	10m3	1.0650	5.54		24.13			
	1-2-11;R*0.19,C*0.19,J*0.19	人工挖地坑土方 坑深≤2m 普通土;人工*0.19,材料*0.19,机械*0.19	10m3	1.0650	76.18					

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
	1-4-11	夯填土 人工 槽坑	10m3	0.3500	71.76	0.35				
	2-1-28	C30混凝土垫层 无筋	10m3	0.0790	66.88	408.58	0.50			
	16-4-4	砖砌化粪池	10m3	0.2500	295.80	877.05	15.28			
	16-4-10	井盖安装(带座) 铸铁	10套	0.1000	15.40	396.58	0.72			
	12-1-3	水泥砂浆 (厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.9000	135.63	67.64	4.01			
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木 支撑	10m2	0.1390	48.21	111.22	0.48			
	5-5-138	其他混凝土构件 单个体积≤0.5m3 汽车吊安装	10m3	0.0570	24.59	849.05	19.08			
	18-1-1	混凝土基础垫层 木模板	10m2	0.0880	9.42	29.98	0.04			
	Z04000071	混凝土小型构件 (现场预制)	m3	0.5729		847.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	01160800200 1	铲除涂料面	m2		3.68			5.09	3.89	7.57
	01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面 油漆涂料	10m2	0.1000	3.68					
		材料费中：暂估价合计	元							
23	01160500100 2	平面块料拆除	m2		12.00			16.63	8.23	20.23
	01-1- 121;R+0.4	楼地面拆除 楼地面 地面砖;人工+0.4	10m2	0.1000	12.00					
		材料费中：暂估价合计	元							
24	01140700100 1	墙面喷刷涂料	m2		7.37	2.24		9.25	3.76	13.37
	14-4-16	乳液界面剂 涂敷	10m2	0.1000	0.55	0.47				
	14-4-1	满刮调制腻子 内 墙抹灰面 二遍	10m2	0.1000	3.85	0.71				
	14-3-21	仿瓷涂料二遍 内 墙	10m2	0.1000	2.97	1.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	01140700200 1	天棚喷刷涂料	m2		7.92	2.26		9.93	4.04	14.22
	14-3-22	仿瓷涂料二遍 天 棚	10m2	0.1000	3.08	1.08				
	14-4-16	乳液界面剂 涂敷	10m2	0.1000	0.55	0.47				
	14-4-3	满刮调制腻子 天 棚抹灰面 二遍	10m2	0.1000	4.29	0.71				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
26	01B001	室外彩色显示屏	m2			8100.00				8100.00
	D00001	室外彩色显示屏	m2	1.0000		8100.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011406001001	地坪漆	m2		26.73	39.72	4.05	33.54	13.63	84.13
	11-2-8	环氧地坪涂料 底涂一道	10m2	0.1000	4.07	4.99	0.90			
	11-2-9	环氧地坪涂料 中涂腻子一遍	10m2	0.1000	3.96	4.23	0.45			
	11-2-11	环氧地坪涂料 面涂一道	10m2	0.1000	3.30	10.29	0.90			
	11-2-13	环氧自流平涂料中涂砂浆	10m2	0.1000	15.40	20.21	1.80			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011406001003	地坪漆	m2		26.73	39.72	4.05	33.54	13.63	84.13
	11-2-8	环氧地坪涂料 底涂一道	10m2	0.1000	4.07	4.99	0.90			
	11-2-9	环氧地坪涂料 中涂腻子一遍	10m2	0.1000	3.96	4.23	0.45			
	11-2-11	环氧地坪涂料 面涂一道	10m2	0.1000	3.30	10.29	0.90			
	11-2-13	环氧自流平涂料中涂砂浆	10m2	0.1000	15.40	20.21	1.80			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011001003001	墙面抗裂砂浆	m2		11.32	14.12	0.12	14.21	5.77	31.33
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布 一层布	10m2	0.1000	4.08	1.21				
	10-1-67	抗裂砂浆 厚度≤5mm 墙面	10m2	0.1000	7.24	12.91	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011406001002	抹灰面油漆	m2		15.51	70.69	1.00	19.46	7.90	95.10
	14-3-5	墙柱面喷真石漆三遍成活	10m2	0.1000	15.51	70.69	1.00			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011610001001	木门窗拆除	m2		8.22			11.39	8.69	16.91
	01-1-106	门窗拆除 木门窗	10m2	0.1000	8.22					
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011610002001	金属门窗拆除	m2		11.20			15.52	11.84	23.04

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
	01-1-107	门窗拆除 金属门窗	10m2	0.1000	11.20					
		材料费中：暂估价合计	元							
33	01080700100 1	金属 (塑钢、断桥) 窗	m2		31.42	564.89		39.42	16.00	612.31
	8-7-2	铝合金 平开窗	10m2	0.1000	31.42	564.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	01080700100 2	金属 (塑钢、断桥) 窗	m2		31.42	350.42		39.42	16.00	397.84
	8-7-2	铝合金 平开窗	10m2	0.1000	31.42	350.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	01080200100 1	金属(塑钢)门	m2		30.60	750.62		38.4	15.59	796.81
	8-2-2	铝合金 平开门	10m2	0.1000	30.60	750.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	01080700400 1	金属纱窗	个			240.00				240.00
	D00002	精钢网纱扇	个	1.0000		240.00				
	CL-D00002	精钢网纱扇	个	1.0000		240.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	01080700400 2	金属纱窗	个			125.00				125.00
	D00003	铝合金纱窗	个	1.0000		125.00				
	CL-D00003	铝合金纱窗	个	1.0000		125.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	01081000100 1	窗帘	个			360.00				360.00
	D00004	窗帘	个	1.0000		360.00				
	CL-D00004	窗帘	个	1.0000		360.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	01080100200 1	成品钢木门	套			1380.00				1380.00
	D00005	成品钢木门	套	1.0000		1380.00				
	CL-D00005	成品钢木门	套	1.0000		1380.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	01010300200 1	余方弃置	m3		41.57	23.00	24.77	57.59	43.95	133.29

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修工程

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
	01-1-104	楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内	10m3	0.1000	41.57		24.77			
	D00006	余方弃置	m3	1.0000		23.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	01B003	室内桌椅搬运等	m2			3.20				3.20
	D00007	室内桌椅搬运等	m2	1.0000		3.20				
	CL-D00007	室内桌椅搬运等	m2	1.0000		3.20				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010103004001	竣工清理	项			13000.00				13000.00
	D00008	竣工清理	项	1.0000		13000.00				
	CL-D00008	竣工清理	项	1.0000		13000.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	01B004	博学廊防腐	m2			118.00				118.00
	D00009	博学廊防腐	m2	1.0000		118.00				
	CL-D00009	博学廊防腐	m2	1.0000		118.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	011601001003	砖砌体拆除	m3		73.54			101.88	77.74	151.28
	01-1-62	砌体拆除 砖墙	10m3	0.1000	73.54					
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010401003001	实心砖墙	m3		129.74	364.46	5.87	162.82	66.10	566.17
	4-1-7	M5.0混合砂浆实心砖墙 墙厚240mm	10m3	0.1000	129.74	364.46	5.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	011201001001	墙面一般抹灰	m2		15.07	7.52	0.45	18.91	7.68	30.72
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.1000	15.07	7.52	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							

工料机汇总表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共6页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	706.064	96.00	67782.10	
2	00010010~1	综合工日(土建)	工日	549.830	102.00	56082.66	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	2359.974	110.00	259597.10	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
4	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	137.794	5.62	774.40	
5	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	0.004	5.90	0.02	
6	02090013	塑料薄膜	m2	14.438	1.86	26.85	
7	02270019	棉纱	kg	3.549	8.68	30.81	
8	03010001	地脚	个	10102.700	1.08	10910.92	
9	03010795	膨胀螺栓 M8	套	10102.700	0.27	2727.73	
10	03110143	石料切割锯片	片	1.842	64.60	119.02	
11	03110157	切割锯片	片	2.046	79.20	162.01	
12	03110183	砂纸	张	11180.520	0.45	5031.23	
13	03130813	合金钢钻头	个	1.010	8.74	8.83	
14	03150139	圆钉	kg	20.452	5.58	114.12	
15	04010017	白水泥	kg	30.993	0.64	19.84	
16	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	3.685	473.45	1744.62	
17	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	8.261	180.00	1487.03	
18	04030027	石英砂	kg	12844.186	0.33	4238.58	

工料机汇总表

工程名称：装修工程

标段：

第2页 共6页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
19	04070007	石屑	m3	1.441	131.07	188.84	
20	04090015	石灰	t	0.053	543.69	28.81	
21	04090019	石英粉	kg	1146.802	0.36	412.85	
22	04090023	滑石粉	kg	4531.865	0.71	3217.62	
23	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	2.721	543.69	1479.12	
24	05030007	模板材	m3	0.010	2256.64	23.62	
25	05030051	垫木	m3	0.001	2134.51	1.23	
26	07000001	地板砖 300×300	m2	57.008	35.40	2018.08	
27	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	257.261	38.05	9788.76	
28	09000015	锯成材	m3	0.033	1570.22	52.43	
29	09050013	方形铝扣板 300×300	m2	58.685	48.67	2856.17	
30	09110001	复合板隔断(成品)	m2	48.600	99.12	4817.23	
31	09270003	耐碱纤维网格布	m2	1100.000	1.10	1210.00	
32	10170001	专用龙骨及配件	m2	58.685	16.22	951.86	
33	11090007~1	65系列隔热断桥平开窗	m2	238.550	566.37	135107.79	
34	11090007~2	80松竹铝合金推拉窗	m2	604.454	340.71	205943.66	
35	11090017~1	肯德基门	m2	57.720	761.06	43928.38	
36	12030017	收边条	m	75.639	8.85	669.40	
37	13010051	环氧面漆	kg	1536.565	29.70	45635.99	

工料机汇总表

工程名称：装修工程

标段：

第3页 共6页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
38	13010071	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	0.492	6.78	3.34	
39	13010091	真石底漆	kg	196.000	11.06	2167.76	
40	13010093	真石面漆	kg	266.000	13.45	3577.70	
41	13030013	仿瓷涂料	kg	10052.912	1.15	11560.85	
42	13030065	无溶剂型环氧底漆	kg	768.283	29.70	22817.99	
43	13030067	无溶剂型环氧中涂漆	kg	4353.601	24.78	107882.24	
44	13030069	真石漆	kg	4800.000	13.53	64944.00	
45	13050015	红丹防锈漆	kg	2.990	13.63	40.76	
46	13050049	JS复合防水涂料	kg	204.719	9.91	2028.76	
47	13310005	石油沥青 10#	kg	-1.281	3.52	-4.51	
48	13350027	密封油膏	kg	642.560	1.49	957.41	
49	14050005	油漆溶剂油	kg	0.350	4.42	1.54	
50	14350013	发泡剂 750mL	支	220.752	16.95	3741.75	
51	14350025	隔离剂	kg	0.227	2.98	0.68	
52	14350145	环氧面漆固化剂	kg	384.166	14.96	5747.13	
53	14350147	环氧底漆固化剂	kg	1062.803	10.96	11648.33	
54	14410003	108胶	kg	1248.283	1.77	2209.46	
55	14410017	玻璃胶 310g	支	665.369	9.58	6374.24	
56	14410033	密封胶	kg	12.301	22.95	282.32	

工料机汇总表

工程名称：装修工程

标段：

第4页 共6页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
57	14410123	乳液界面剂	kg	3105.700	1.88	5838.72	
58	15530003	抗裂砂浆粉	kg	7455.000	1.73	12897.15	
59	17010057	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	m	8.545	16.37	139.89	
60	33050009	铸铁盖板(带座)	套	1.010	380.53	384.34	
61	34050003	草板纸 80#	张	0.417	3.92	1.63	
62	34090017	锯末	m ³	0.335	17.08	5.73	
63	34110003	水	m ³	10.032	6.36	63.80	
64	34110009	电	kW·h	0.602	0.80	0.48	
65	34110009~1	电	kW·h	94.907	0.80	75.93	
66	35010005	复合木模板	m ²	1.663	30.97	51.49	
67	35020001	回转扣件	个	0.014	5.31	0.07	
68	35020003	直角扣件	个	4.510	5.31	23.95	
69	35020005	对接扣件	个	0.301	4.42	1.33	
70	35030017	木脚手板	m ³	0.360	1716.81	618.05	
71	35030019	木脚手板 $\Delta = 5\text{cm}$	m ³	0.012	1716.81	20.35	
72	35030029	底座	个	1.435	6.19	8.88	
73	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m ³	0.485	480.58	232.99	
74	80210019	C25现浇混凝土碎石<40	m ³	1.515	500.00	757.50	
75	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m ³	0.798	509.71	406.70	

工料机汇总表

工程名称：装修工程

标段：

第5页 共6页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
76	CL-D00001	室外彩色显示屏	m2	2.400	8100.00	19440.00	
77	CL-D00002	精钢网纱扇	个	100.000	240.00	24000.00	
78	CL-D00003	铝合金纱窗	个	250.000	125.00	31250.00	
79	CL-D00004	窗帘	个	72.000	360.00	25920.00	
80	CL-D00005	成品钢木门	套	98.000	1380.00	135240.00	
81	CL-D00006	余方弃置	m3	77.318	23.00	1778.30	
82	CL-D00007	室内桌椅搬运等	m2	4780.000	3.20	15296.00	
83	CL-D00008	竣工清理	项	1.000	13000.00	13000.00	
84	CL-D00009	博学廊防腐	m2	320.000	118.00	37760.00	
85	CL-D00010	垂直运输	项	1.000	13000.00	13000.00	
86	Z04000071	混凝土小型构件（现场预制）	m3	0.573	1480.00	847.82	
87	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.004	834.41	3.01	
88	990106030	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3	台班	0.108	1086.48	117.45	
89	990106030~1	履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3	台班	0.042	1086.48	45.11	
90	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	0.976	28.30	27.62	
91	990149510	液压锤HM960	台班	0.073	290.64	21.31	
92	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.026	724.50	19.08	
93	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	6.627	417.36	2765.64	
94	990506010	单笼施工电梯 1t 75m	台班	6.185	309.58	1914.89	

工料机汇总表

工程名称：装修工程

标段：

第6页 共6页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
95	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.415	202.43	286.50	
96	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	0.225	7.74	1.74	
97	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.014	28.23	0.40	
98	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	0.002	54.45	0.12	
99	990774610	石料切割机	台班	2.950	48.43	142.88	
100	990782510	电动切割机	台班	2.331	12.00	27.97	
101	991003030	电动空气压缩机 排气量1m ³ /min	台班	18.100	55.15	998.22	
102	991201010	轴流通风机 功率7.5kW	台班	449.726	45.01	20242.19	
		合计				1480846.66	
		其中：人工费合计				383461.86	
		材料费合计				1070770.68	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				26614.12	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)			
						综合单价 (除税单价)	合价 (除税单价)	其中： 暂估价 (除税单价)	
1	011701003001	里脚手架	1. 部位：内墙装饰 脚手架 2. 搭设高度：3.6m 内	m2	10000.000	2.48	24800.00		
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：双排 2. 搭设高度：3.6 米以内 3. 脚手架材质：钢 管脚手架	m2	7.800	13.80	107.64		
3	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类 型及结构形式：砖 混结构 2. 建筑物檐口高 度、层数：4层	项	1.000	13000.00	13000.00		
合 计								37907.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707002	夜间施工费	分部分项人 工基价	3.64	19348.03			
2	011707004	二次搬运费	分部分项人 工基价	3.28	17434.49			
3	011707005	冬雨季施工增加费	分部分项人 工基价	4.10	21793.11			
4	011707007	已完工程及设备保 护费	分部分项人 工基价+分部 分项辅材基 价+分部分项 机械基价	0.15	1573.64			
合 计					60149.27			

计日工表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)(除税单价)	合价(元)(除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			123670.42
1.1	安全文明施工费			76242.11
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		44149.50
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	2.340	41489.89
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.150	2659.61
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.120	2127.69
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.100	1773.07
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.590	28191.85
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	26950.70
1.3	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.700	18615.88
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	1861.73
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	170706.82
合 计				294377.24

单位工程投标报价汇总表

工程名称：临淄虎山小学200m运动场工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
1	分部分项工程费	324550.34	
1.1	整个项目	324550.34	
2	措施项目费	8458.53	
2.1	总价措施项目	8458.53	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额（除税工程造价）		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	24317.79	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	32159.40	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		389486.06	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：临淄虎山小学200m运动场工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价 (除税单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
整个项目									
1	011604001001	平面旧塑胶铲除	1. 拆除部位:操场地面 2. 抹灰层种类:旧塑胶	m ²	1596.000	9.52	15193.92		
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋砼沟盖板拆除	m ³	25.670	90.34	2319.03		
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾及其他垃圾 2. 运距:10km	m ³	61.120	23.00	1405.76		
4	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:20厚	m ²	641.000	25.58	16396.78		
5	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 材质:高分子树脂沟盖板 2. 尺寸:400*600	块	385.000	82.33	31697.05		
6	01B001	场地整平铺设	1. 场地整平铺设:胶粘石英砂找平均厚2cm	m ²	1596.000	8.67	13837.32		
7	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:SPU颗粒铺设 2. 厚度:13mm 3. 其他:地胶层与基层结合面做聚氨酯胶水防水处理	m ²	1596.000	147.88	236016.48		
8	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔漆 2. 线型:5cm宽实线	m	1700.000	4.52	7684.00		
分部小计								324550.34	
本页小计								324550.34	
合 计								324550.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临淄虎山小学200m运动场工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
1	01160400100 1	平面旧塑胶铲除	m2		4.63			6.41	4.89	9.52
	01-1-126	楼地面拆除 楼地面 塑胶地面	10m2	0.1000	4.63					
		材料费中：暂估价合计	元							
2	01160200200 1	钢筋混凝土构件拆除	m3		33.18		22.08	45.97	35.08	90.34
	01-1-90	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 机械拆除 现浇混凝土构件	10m3	0.1000	33.18		22.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	01010300200 1	余方弃置	m3			23.00				23.00
	D00001	余方弃置	m3	1.0000		23.00				
	CL-D00001	余方弃置	m3	1.0000		23.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01090300300 1	墙面砂浆防水 (防潮)	m2		8.47	12.09	0.71	10.62	4.31	25.58
	9-2-71	防水砂浆掺防水剂 厚20mm	10m2	0.1000	8.47	12.09	0.71			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	01051200800 1	沟盖板、井盖板、井圈	块		21.42	50.00		26.88	10.91	82.33
	16-4-14	排水沟铸铁盖板安装	10m	0.1667	21.42					
	D00003	高分子树脂沟盖板	块	1.0000		50.00				
	CL-D00003	高分子树脂沟盖板	块	1.0000		50.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	01B001	场地整平铺设	m2			8.67				8.67
	D00002	场地整平铺设	m2	1.0000		8.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	04020300900 1	弹性面层	m2		35.23	100.69	3.23	40.42	8.73	147.88
	2-4-70	弹性路面 塑胶 厚度 每增减5mm	100m2	-0.0040	-0.98	-15.71	-0.73			
	2-4-69	弹性路面 塑胶 厚度15mm	100m2	0.0100	36.21	116.40	3.96			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：临淄虎山小学200m运动场工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	

工料机汇总表

工程名称：临淄虎山小学200m运动场工程

标段：

第1页 共2页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	85.799	96.00	8236.68	
2	00010010~1	综合工日(土建)	工日	134.053	102.00	13673.41	
3	00010040	综合工日(市政)	工日	553.382	102.00	56444.93	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
4	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	8.190	473.45	3877.58	
5	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	14.455	180.00	2601.82	
6	13030079	色浆(乙组分)	kg	11984.364	7.35	88085.08	
7	14330027	预聚体(甲组分)	kg	2995.692	11.00	32952.61	
8	14350009	催化剂	kg	110.124	19.49	2146.32	
9	14350015	防水剂	kg	849.966	1.46	1240.95	
10	14350065	溶剂	kg	79.800	3.17	252.97	
11	34110003	水	m ³	4.134	6.36	26.30	
12	34110009	电	kW·h	473.693	0.80	378.95	
13	36210001	反光材料(玻璃珠)	kg	34.000	4.60	156.40	
14	88000007	黑胶粒	kg	5003.460	3.90	19513.49	
15	88000009	红胶粒	kg	3490.452	4.30	15008.94	
16	CL-D00001	余方弃置	m ³	61.120	23.00	1405.76	
17	CL-D00002	场地整平铺设	m ²	1596.000	8.67	13837.32	
18	CL-D00003	高分子树脂沟盖板	块	385.000	50.00	19250.00	

工料机汇总表

工程名称：临淄虎山小学200m运动场工程

标段：

第2页 共2页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
19	Z13000051	底漆	kg	20.278	15.00	304.16	
20	Z13000155	热熔标线涂料	kg	382.500	17.30	6617.25	
21	990106030	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3	台班	0.347	1086.48	376.51	
22	990146310	热熔釜溶解车	台班	0.531	91.71	48.72	
23	990146410	手推式 热熔划线车	台班	0.531	64.61	34.32	
24	990149510	液压锤HM960	台班	0.655	290.64	190.25	
25	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.531	382.29	203.09	
26	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.244	202.43	454.15	
27	990611510	塑胶搅拌机	台班	16.918	207.23	3505.83	
28	991003030	电动空气压缩机 排气量1m3/min	台班	16.918	55.15	933.01	
29	991130910	喷浆机	台班	16.918	42.36	716.63	
		合计				292473.45	
		其中：人工费合计				78355.02	
		材料费合计				207655.90	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				6462.52	

计日工表

工程名称：临淄虎山小学200m运动场工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)(除税单价)	合价(元)(除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：临淄虎山小学200m运动场工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			24317.79
1.1	安全文明施工费			15385.01
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		8291.92
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	2.340	7792.41
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.150	499.51
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.560	1864.85
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.650	2164.56
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.920	3063.68
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	5061.73
1.3	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.700	3521.39
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	349.66
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	32159.40
合 计				56477.19

单项工程投标报价汇总表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价 (不含税工程造价)	材料暂估价 (除税单价)	规费(除税)
1	临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程	424259.63			27862.38
合 计		424259.63			27862.38

单位工程投标报价汇总表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元) (除税单价)
1	分部分项工程费	347390.68	
1.1	实验楼	117055.62	
1.2	教学楼	230335.06	
2	措施项目费	13975.96	
2.1	总价措施项目	10375.36	
2.2	单价措施项目	3600.60	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额（除税工程造价）		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	27862.38	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	35030.61	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		424259.63	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单 价)	合价 (除税单 价)	其中：暂估 价 (除税单 价)	
实验楼									
1	031001001009	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：镀锌 3. 规格：SC50 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	138.000	89.32	12326.16		
2	031001001010	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：镀锌 3. 规格：SC25 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	130.000	72.06	9367.80		
3	031001001011	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：镀锌 3. 规格：SC20 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	240.000	56.85	13644.00		
4	031002003001	套管	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80	个	4.000	103.32	413.28		
5	031002003002	套管	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN65	个	12.000	73.40	880.80		
6	031002003003	套管	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN32	个	64.000	34.74	2223.36		
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：焊接法兰阀 2. 材质：钢 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：焊接	个	4.000	459.90	1839.60		
8	031005001001	铸铁散热器	1. 名称：铸铁600型散热器 2. 材质：铸铁 3. 规格：18片 4. 其他：满足设计及甲方要求	组	48.000	908.50	43608.00		
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：阀门 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	32.000	70.57	2258.24		
本页小计							86561.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价 (除税单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：阀门 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	96.000	57.74	5543.04		
11	031003001003	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	8.000	79.47	635.76		
12	031002003004	套管	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50	个	48.000	54.62	2621.76		
13	031002001001	管道支架	1. 材质：角钢	kg	600.000	19.82	11892.00		
14	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：室内钢管DN25以内	m	370.000	10.25	3792.50		
15	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：室内钢管DN50以内	m	138.000	14.56	2009.28		
16	03B001	散热器拆除	散热器拆除	组	44.000	25.91	1140.04		
17	03B002	卫生清理	垃圾外运、卫生清理	项					
18	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：墙面打孔	个	65.000	44.00	2860.00		
		分部小计						117055.62	
		教学楼							
19	031001001012	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：镀锌 3. 规格：SC50 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	182.000	89.32	16256.24		
20	031001001013	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：镀锌 3. 规格：SC25 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	252.000	72.06	18159.12		
21	031001001014	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：镀锌 3. 规格：SC20 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	544.000	56.85	30926.40		
本页小计								95836.14	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价 (除税单价)	合价 (除税单价)	其中：暂估价 (除税单价)	
22	031002003005	套管	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80	个	8.000	103.32	826.56		
23	031002003006	套管	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN65	个	24.000	73.40	1761.60		
24	031002003007	套管	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN32	个	148.000	34.74	5141.52		
25	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：焊接法兰阀 2. 材质：钢 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：焊接	个	6.000	459.90	2759.40		
26	031005001002	铸铁散热器	1. 名称：铸铁600型散热器 2. 材质：铸铁 3. 规格：18片 4. 其他：满足设计及甲方要求	组	104.000	908.50	94484.00		
27	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：阀门 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	38.000	70.57	2681.66		
28	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：阀门 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	212.000	57.74	12240.88		
29	031003001006	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	12.000	79.47	953.64		
30	031002003008	套管	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50	个	104.000	54.62	5680.48		
31	031002001002	管道支架	1. 材质：角钢	kg	800.000	19.82	15856.00		
32	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：室内钢管DN25以内	m	796.000	10.25	8159.00		
33	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质：室内钢管DN50以内	m	182.000	14.56	2649.92		
34	03B003	散热器拆除	散热器拆除	组	104.000	25.91	2694.64		
35	03B004	卫生清理	垃圾外运、卫生清理	项					
本页小计							155889.30		

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程 标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
1	031001001009	镀锌钢管	m		25.31	35.29	1.09	31.75	27.63	89.32
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1000	25.31	35.29	1.09			
	Z17000053_122	镀锌钢管	m	0.9970		28.09				
	Z18000061_108	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.5680		6.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	031001001010	镀锌钢管	m		22.78	23.89	0.52	28.58	24.87	72.06
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1000	22.78	23.89	0.52			
	Z17000053_119	镀锌钢管	m	0.9700		13.58				
	Z18000061_105	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.2310		9.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001001011	镀锌钢管	m		19.02	16.86	0.21	23.86	20.76	56.85
	10-2-13	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 20mm	10m	0.1000	19.02	16.86	0.21			
	Z17000053_118	镀锌钢管	m	0.9700		9.20				
	Z18000061_104	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.2540		7.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031002003001	套管	个		27.06	45.68	1.05	33.95	29.53	103.32
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1.0000	27.06	45.68	1.05			
	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	0.3180		29.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002003002	套管	个		20.46	29.75	0.86	25.67	22.33	73.40
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1.0000	20.46	29.75	0.86			
	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	0.3180		21.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002003003	套管	个		10.67	11.67	0.76	13.39	11.64	34.74

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程 标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
	10-11-26	一般钢套管制作 安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1.0000	10.67	11.67	0.76			
	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	0.3180		8.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03100300300 1	焊接法兰阀门	个		48.40	356.50	2.17	60.72	52.83	459.90
	10-5-41	法兰阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1.0000	48.40	356.50	2.17			
	Z19000121_24	法兰阀门	个	1.0000		335.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03100500100 1	铸铁散热器	组		63.91	774.64	0.19	80.18	69.76	908.50
	10-7-4	成组铸铁散热器 挂式安装 柱型 (柱翼型)挂式安装 单组片数20片以内	组	1.0000	63.91	774.64	0.19			
	Z22000005	成组铸铁散热器 (不带足)	组	1.0000		752.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03100300100 1	螺纹阀门	个		12.10	44.09	1.17	15.18	13.21	70.57
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1.0000	12.10	44.09	1.17			
	Z19000129_3	螺纹阀门	个	1.0100		35.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03100300100 2	螺纹阀门	个		11.00	33.84	0.89	13.8	12.01	57.74
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1.0000	11.00	33.84	0.89			
	Z19000129_2	螺纹阀门	个	1.0100		26.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03100300100 3	自动排气阀	个		16.50	44.80	0.16	20.70	18.01	79.47
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1.0000	16.50	44.80	0.16			
	Z22000077_102	自动排气阀	个	1.0000		35.40				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03100200300 4	套管	个		15.18	22.07	0.81	19.04	16.56	54.62

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程 标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
	10-11-27	一般钢套管制作 安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1.0000	15.18	22.07	0.81			
	Z17000031	焊接钢管 DN80	m	0.3180		16.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03100200100 1	管道支架	kg		6.18	4.99	1.91	7.75	6.74	19.82
	10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.0100	6.18	4.99	1.91			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.0500		4.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	01161200100 1	管道拆除	m		4.45	0.23		6.40	5.57	10.25
	02-1-30	室内钢管 (焊接、丝接) 拆除 公称直径 (mm以内) 25	10m	0.1000	4.45	0.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	01161200100 2	管道拆除	m		6.35	0.27		9.12	7.94	14.56
	02-1-31	室内钢管 (焊接、丝接) 拆除 公称直径 (mm以内) 50	10m	0.1000	6.35	0.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B001	散热器拆除	组		11.42	0.21		16.42	14.28	25.91
	02-1-105	散热器拆除 铸铁 散热器 整组拆除	组	1.0000	11.42	0.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B002	卫生清理	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	03041300300 1	打洞(孔)	个			44.00				44.00
	D00001	打洞(孔)	个	1.0000		44.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03100100101 2	镀锌钢管	m		25.31	35.29	1.09	31.75	27.63	89.32
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管 (螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1000	25.31	35.29	1.09			
	Z17000053_122	镀锌钢管	m	0.9970		28.09				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程 标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
	Z18000061_108	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.5680		6.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001001013	镀锌钢管	m		22.78	23.89	0.52	28.58	24.87	72.06
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1000	22.78	23.89	0.52			
	Z17000053_119	镀锌钢管	m	0.9700		13.58				
	Z18000061_105	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.2310		9.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031001001014	镀锌钢管	m		19.02	16.86	0.21	23.86	20.76	56.85
	10-2-13	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 20mm	10m	0.1000	19.02	16.86	0.21			
	Z17000053_118	镀锌钢管	m	0.9700		9.20				
	Z18000061_104	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.2540		7.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031002003005	套管	个		27.06	45.68	1.05	33.95	29.53	103.32
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1.0000	27.06	45.68	1.05			
	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	0.3180		29.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031002003006	套管	个		20.46	29.75	0.86	25.67	22.33	73.40
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1.0000	20.46	29.75	0.86			
	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	0.3180		21.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031002003007	套管	个		10.67	11.67	0.76	13.39	11.64	34.74
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1.0000	10.67	11.67	0.76			
	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	0.3180		8.72				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程 标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
25	031003003002	焊接法兰阀门	个		48.40	356.50	2.17	60.72	52.83	459.90
	10-5-41	法兰阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1.0000	48.40	356.50	2.17			
	Z19000121_24	法兰阀门	个	1.0000		335.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031005001002	铸铁散热器	组		63.91	774.64	0.19	80.18	69.76	908.50
	10-7-4	成组铸铁散热器挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数20片以内	组	1.0000	63.91	774.64	0.19			
	Z22000005	成组铸铁散热器(不带足)	组	1.0000		752.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031003001004	螺纹阀门	个		12.10	44.09	1.17	15.18	13.21	70.57
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1.0000	12.10	44.09	1.17			
	Z19000129_3	螺纹阀门	个	1.0100		35.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031003001005	螺纹阀门	个		11.00	33.84	0.89	13.8	12.01	57.74
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1.0000	11.00	33.84	0.89			
	Z19000129_2	螺纹阀门	个	1.0100		26.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031003001006	自动排气阀	个		16.50	44.80	0.16	20.70	18.01	79.47
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1.0000	16.50	44.80	0.16			
	Z22000077_102	自动排气阀	个	1.0000		35.40				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003008	套管	个		15.18	22.07	0.81	19.04	16.56	54.62
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1.0000	15.18	22.07	0.81			
	Z17000031	焊接钢管 DN80	m	0.3180		16.04				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程 标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费 (除税单价)	机械费 (除税单价)	计费基础	管理费 (除税)和利润	
31	03100200100 2	管道支架	kg		6.18	4.99	1.91	7.75	6.74	19.82
	10-11-1	管道支架制作 单 件重量5kg以内	100kg	0.0100	6.18	4.99	1.91			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.0500		4.18				
		材料费中：暂估 价合计	元							
32	01161200100 3	管道拆除	m		4.45	0.23		6.40	5.57	10.25
	02-1-30	室内钢管 (焊接、丝接) 拆除 公称直径 (mm以内) 25	10m	0.1000	4.45	0.23				
		材料费中：暂估 价合计	元							
33	01161200100 4	管道拆除	m		6.35	0.27		9.12	7.94	14.56
	02-1-31	室内钢管 (焊接、丝接) 拆除 公称直径 (mm以内) 50	10m	0.1000	6.35	0.27				
		材料费中：暂估 价合计	元							
34	03B003	散热器拆除	组		11.42	0.21		16.42	14.28	25.91
	02-1-105	散热器拆除 铸铁 散热器 整组拆除	组	1.0000	11.42	0.21				
		材料费中：暂估 价合计	元							
35	03B004	卫生清理	项							
		材料费中：暂估 价合计	元							
36	03041300300 2	打洞(孔)	个			44.00				44.00
	D00001	打洞(孔)	个	1.0000		44.00				
		材料费中：暂估 价合计	元							
37	03100900100 1	采暖工程系统调 试	系统			4000.00				4000.00
	D00002	采暖工程系统调 试	系统	1.0000		4000.00				
		材料费中：暂估 价合计	元							

工料机汇总表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	552.364	110.00	60760.02	
2	00010030~1	综合工日(房修安装)	工日	92.866	96.00	8915.17	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
3	01030081	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.8~4.0	kg	8.782	5.91	51.90	
4	01090021	圆钢 ϕ 10~14	kg	65.096	3.79	246.71	
5	01290183	热轧厚钢板 δ 8.0~15.0	kg	5.152	3.89	20.04	
6	01290193	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	12.558	3.76	47.22	
7	02010007	橡胶板 δ 1~3	kg	1.253	10.60	13.28	
8	02270025	破布	kg	20.850	6.74	140.53	
9	02290027	线麻	kg	1.819	10.14	18.45	
10	03010511	六角螺栓	kg	16.394	8.86	145.25	
11	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65~80	套	82.400	1.57	129.37	
12	03110115	尼龙砂轮片 ϕ 100	片	1.288	2.12	2.73	
13	03110123	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	46.220	10.62	490.86	
14	03110171	锯条(各种规格)	根	121.064	0.44	53.27	
15	03110173	钢丝刷子	把	1.168	2.92	3.41	
16	03110183	砂纸	张	0.080	0.45	0.04	
17	03130133	低碳钢焊条 J422 ϕ 3.2	kg	71.987	10.62	764.50	
18	03130841	冲击钻头 ϕ 14	个	4.256	8.50	36.18	

工料机汇总表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
19	03130851	冲击钻头 ϕ 20	个	15.960	15.04	240.04	
20	04010009	水泥 42.5MPa	kg	93.196	0.47	43.80	
21	04030009	砂子	kg	279.460	0.18	50.30	
22	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	8.000	16.24	129.92	
23	13350027	密封油膏	kg	67.532	1.49	100.62	
24	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	622.596	0.44	273.94	
25	13350103	油麻	kg	188.024	5.96	1120.62	
26	14030013	汽油 70#~90#	kg	1.968	6.19	12.18	
27	14070003	白铅油	kg	0.700	6.73	4.71	
28	14070011	机油	kg	30.847	9.12	281.33	
29	14070023	铅油(厚漆)	kg	19.760	4.87	96.23	
30	14390001	氧气	m ³	104.425	5.35	558.67	
31	14390005	乙炔气	kg	34.868	14.61	509.42	
32	15010071	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	2.744	6.93	19.02	
33	17010023	焊接钢管 DN20	m	2.215	5.81	12.87	
34	17070029	无缝钢管 D22 \times 2	m	1.214	4.07	4.94	
35	17190009	输水软管 ϕ 25	m	2.428	10.53	25.57	
36	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.994	6.88	6.84	
37	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	20.200	3.52	71.10	

工料机汇总表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
38	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	311.080	3.85	1197.66	
39	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	70.700	4.27	301.89	
40	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	248.864	1.23	306.10	
41	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	76.760	1.75	134.33	
42	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	20.200	2.97	59.99	
43	19000009	螺纹阀门 DN15	个	2.428	11.68	28.36	
44	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.626	25.08	15.71	
45	22110021	散热器卡子(带膨胀螺栓)	个	319.200	0.62	197.90	
46	22110023	散热器托钩(带膨胀螺栓)	个	798.000	3.45	2753.10	
47	24110005	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	2.757	24.42	67.33	
48	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.757	7.08	19.52	
49	34110003	水	m ³	13.540	6.36	86.12	
50	34110009	电	kW·h	37.956	0.80	30.36	
51	CL-D00001	打洞(孔)	个	181.000	44.00	7964.00	
52	CL-D00002	采暖工程系统调试	系统	1.000	4000.00	4000.00	
53	Z01000009	型钢(综合)	kg	1470.000	3.98	5850.60	
54	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	67.416	27.43	1849.22	
55	Z17000031	焊接钢管 DN80	m	48.336	50.44	2438.07	
56	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	11.448	66.37	759.80	

工料机汇总表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
57	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	3.816	92.04	351.22	
58	Z17000053_118	镀锌钢管公称直径 20mm	m	760.480	9.48	7209.35	
59	Z17000053_119	镀锌钢管公称直径 25mm	m	370.540	14.00	5187.56	
60	Z17000053_122	镀锌钢管公称直径 50mm	m	319.040	28.17	8987.36	
61	Z18000061_104	采暖室内镀锌钢管螺纹管件公称直径 20mm	个	983.136	5.75	5653.03	
62	Z18000061_105	采暖室内镀锌钢管螺纹管件公称直径 25mm	个	470.242	7.88	3705.51	
63	Z18000061_108	采暖室内镀锌钢管螺纹管件公称直径 50mm	个	181.760	11.33	2059.34	
64	Z19000121_24	法兰阀门公称直径 80mm以内	个	10.000	335.00	3350.00	
65	Z19000129_2	螺纹阀门公称直径 20mm以内	个	311.080	26.00	8088.08	
66	Z19000129_3	螺纹阀门公称直径 25mm以内	个	70.700	34.89	2466.72	
67	Z22000005	成组铸铁散热器(不带足)	组	152.000	752.21	114335.92	
68	Z22000077_102	自动排气阀公称直径 25mm以内	个	20.000	35.40	708.00	
69	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.096	724.50	69.55	
70	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.096	400.21	38.42	
71	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	14.938	4.54	67.82	
72	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	6.496	7.10	46.12	
73	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	21.928	23.98	525.82	
74	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	26.282	22.95	603.16	
75	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.149	36.85	5.48	

工料机汇总表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程

标段：

第5页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)(除税单价)	合价(元)(除 税单价)	备注
76	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	4.209	18.86	79.37	
77	990919710	电焊机(综合)	台班	37.641	71.38	2686.79	
		合计				269685.76	
		其中：人工费合计				69675.19	
		材料费合计				195888.03	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				4122.53	

计日工表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)(除税单价)	合价(元)(除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：临淄区虎山小学教学楼实验楼暖气改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			27862.38
1.1	安全文明施工费			18538.10
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		8998.03
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	2.340	8455.98
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.150	542.05
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.290	1047.96
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.590	2132.06
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.760	6360.05
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	5492.77
1.3	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.700	3452.08
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	379.43
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	35030.61
合 计				62892.99